

"УТВЕРЖДАЮ"



Директор по коммерции и
корпоративным вопросам
ООО «Uzbekistan GTL»,

Ф.Н. Ибрахимов

» ноября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство ремонтно-механического цеха (B12 Мастерская)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	ООО «Uzbekistan GTL» 100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Фаргона йули, д. 7Б. email: info@uzgtl.com ; тел: (+99871) 202-40-80
2	Основание для реализации проекта	Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-2706 от 29.12.2016г.
3	Источники финансирования	За счет собственных средств ООО «Uzbekistan GTL»
4	Предельная стоимость объекта	24 503 746 386 сум с учетом НДС; 21 307 605 553 сум без НДС.
5	Наименование проектной организации- генерального проектировщика	ООО «ASIA INNOVATION PROJEKT»
6	Сроки начала и окончания работ	6 месяцев с момента подписания подрядного договора.
7	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

8	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами.
9	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов.
10	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС.
11	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
12	Категория сложности строительства	Категория III
13	Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в ремонте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых ремонтных работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве ремонтных работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды ремонтных работ; - обеспечивают выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с – КМК 3.01.04-04 “ПРАВИЛА ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.</p>
14	Финансирование объекта	Предоплата 30 %, 65% – ежемесячно по окончании фактического завершения каждого этапа работ, 5% – по истечении гарантийного срока эксплуатации.

15	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость в формате MS «Excel».
16	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	<p>Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.</p> <p>Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.</p> <p>В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.</p> <p>Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.</p>
17	Стадия проектирования	Одностадийный Рабочий проект

**Составил: Файзиев Аббос Талантович –
Главный специалист отдела управления строительством
Тел: +99891 2129070**





**О‘ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT
VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2021-yil 22 ноябрь № 14/01-06/1-9613 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko‘chasi, 107-B

ООО “Uzbekistan GTL”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по итогам повторного проведения комплексной экспертизы
технического задания в части объемов работ
и их ценовых параметров**

Наименование проекта	Строительство ремонтно-механического цеха (B12 Мастерская) на территории ООО “Uzbekistan GTL” Гузарского района Кашкадарьинской области.		
Номер и дата заявления заказчика	№ 05-08-21-872/Е от 17.11.2021г.		
Заказчик	ООО “Uzbekistan GTL”.		
Основание для реализации проекта	Поручение	Председателя	Правления
	АК «Узбекнефтегаз» от 06.02.2021г.		
Источник финансирования	За счет собственных средств ООО “Uzbekistan GTL”.		
Экспертное заключение по проектной документации	Сводное экспертное заключение ГУП «Экспертиза градостроительной документации» при Министерстве строительства Республики Узбекистан №5350 от 05.04.2021 г. и №22105 от 20.10.2021г.		
Предельная стоимость	24 503 746 386 сум с учетом НДС, 21 307 605 553 сум без учета НДС.		
Основание для проведения экспертизы	Постановления	Президента	Республики
	Узбекистан	от	08.01.2018 г.
	и от 20.02.2018 г.		№ПП-3464 №ПП-3550.

952500

По итогам повторного проведения комплексной экспертизы технического задания в части объемов работ и их ценовых параметров по объекту «Строительство ремонтно-механического цеха (B12 Мастерская) на территории ООО «Uzbekistan GTL» Гузарского района Кашкадарьинской области», ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан» (далее-Центр) сообщает, что возражений не имеет и считает возможным проведение закупочных процедур в установленном порядке.

При этом, Заказчику необходимо получить повторное положительное заключение Министерства строительства Республики Узбекистан (или его территориальных управлений) по рабочему проекту и обеспечить широкое привлечение субъектов предпринимательства для участия в государственных закупках (тендер, конкурс), путем размещения объявления о проведении государственных закупок на специальном информационном портале, в средствах массовой информации и на официальных веб-сайтах, а также посредством приглашения строительных подрядных организаций для участия в государственных закупках.

Вместе с тем, согласно пункту 4 приложения № 1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», определенная заказчиком предельная стоимость объекта является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда. Договорная стоимость объекта будет определена по результатам проведенных конкурсных торгов (тендеров).

В свою очередь, на Заказчика возлагается ответственность за соблюдение принципов обоснованности, рациональности, экономичности и эффективности использования финансовых средств, а также обеспечения прозрачности и недопустимости коррупции при проведении закупок, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках».

В соответствии с пунктом 95 Положения о конкурсных торгах в капитальном строительстве на территории Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 3 июля 2003 г. № 302 определено, что «Центром комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан» осуществляется мониторинг

путем анализа представляемой заказчиком и подрядчиком ежемесячной информации об исполнении условий конкурсных торгов сторонами.

В связи с вышеизложенным, заказчик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом направляет на электронную почту Центра qurilish@expertcenter.uz информацию согласно вложенной форме.

Приложение:

Образец предоставления «информации об исполнении условий тендерных торгов сторонами» на 1-ом листе.


М. Аллабергенов



А. Абдусаламов



Л. Дусмухамедов



А. Селиванова



ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении условий тендерных торгов по строительству и реконструкции (капитального ремонта) объектов по состоянию на _____. 20__ г.

(млн.сум)

№	Наименование объекта	Номер и дата протокола по утверждению победителя	Срок ввода	Подрядная организация	Стоимость согласно договора	Выполнение подрядных работ				Финансирование подрядных работ			Конъюнктурный обзор (Указываются объемы выполненных работ)
						согласно графика	факт	% от графика	% от общей суммы договора	согласно графика	факт	% от общей суммы договора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Примечание: Заказчик ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан" путем направления их на электронную почту: qurilish@expertcenter.uz

Руководитель заказчика

подпись

Ф.И.О.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Tasdiqlandi

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:20-10-2021 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 22105

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi "Uzbekistan GTL" MChJ xududida mexanik ta'mirlash ustaxonasi qurilishi (V12 ustaxonasi)" (Karrektirovka) ob'ekti bo'yicha smeta hujjatlari»

Buyurtmachi - "Uzbekistan GTL" MChJ.

Bosh loyihachi - "Asia Innovation Projekt" MChJ.

Litsenziya 30.10.2020 yil AL-001442-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Buyurtmachi mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdo natijalari buyicha aniqlanadi.

Qurilish turi Yangi qurilish.

Murojaat raqami: № 21275

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. "Uzbekistan GTL" MChJ Ilmiy-texnik kengashining 2021 yil 12 oktyabrdagi 0004-sonli bayonnomasi.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdagi PP-2706-sonli qarori.
- 1.3. Qashqadaryo viloyat hokimining 2013 yil 3 apreldagi X-132/04-sonli qarori.
- 1.4. Qashqadaryo viloyat hokimining 2010 yil 30 apreldagi X-15-414-sonli qarori.
- 1.5. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hokimining 2013 yil 15 martdagi X-238/03-sonli qarori.
- 1.6. Qashqadaryo viloyati arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi tomonidan kelishilgan va buyurtmachi tomonidan 2021 yilda tasdiqlangan ishchi loyihani ishlab chiqish bo'yicha texnik topshirig'i.
- 1.7. Qashqadaryo viloyat arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi tomonidan 2013 yilda berilgan 451/2013-sonli Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i I-II qismlari.
- 1.8. 2017 yilda TSHF "O'ZGASHKLITI" DUK tomonidan bajarilgan qurilish maydonchasining muhandislik-geologik sharoitlari to'g'risidagi xulosasi.
- 1.9. Tender komissiyasi yig'ilishining PR1116-3-sonli bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Joriy narxlardagi qiymat xisobi (Kniga 1. Smetnaya dokumentatsiya).
- 2.2. "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK tomonidan berilgan 2021 yil 05 apreldagi 5350-sonli yig'ma ekspert xulosasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari:

Tashqi havoning qishgi harorati hisobi – -14°S .

Qor qoplaminig normativ og'irligi – 0,50 kPa.

Normativ shamol bosimi – 0,38 kPa.

Qurilish rayonining seysmikligi – 7 ball.

Tuproqning cho'kuvchanligi – I (birinchi).

Seysmik tarkib bo'yicha yer toifasi – ikkinchi.

Injener-geologik tadqiqotlarga ko'ra 4 turdagi IGE lardan iborat.

IGE-1 – zichlangan, lyossimon suglinok va qumdan iborat.

IGE-2 – lyossimon suglinok va tabiiy qumdan iborat.

IGE-3 – yirik shag'al toshlardan iborat.

IGE-4 – qumli loy, kam cho'kuvchan va suvda eruvchan gruntdan iborat.

Yer osti suvlari yer satxidan 9-20 metr chuqurlikda joylashgan.

Yer qatlamining mavsumiy muzlash chuqurligi – 0,32 m.

3.2. Arxitekturaviy yechimlari.

Loyihalananayotgan bino – 2 qavatli, to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, rejada tarx o'lchami 60,75x50,0m. Binoning asosiy sex qismi balandligi h-9.6m, yordamchi bino birinchi qavat balandligi h-4.9m, ikkinchi qavat balandligi h-4.7m.

Ichki pardoqlash:

Devorlari – yaxshilangan suvoq, suv emulsiyasi bilan bo'yalgan. Keramik plita bilan qoplangan.

Pollar – laminat, keramik plita, keramogranit va boshqalar.

Shift – suvoq, yaxshilangan bo'yoq bilan bo'yalgan.

Oyna – alyumin.

Tashqi pardoqlash:

Devorlari – suvoq va yuqori sifatli fasad bo'yog'i bilan bo'yalgan.

Tom qoplama- qiya, profnastil bilan qoplangan.

Poypesh – itallogranit bilan qoplangan.

3.3. Konstruktiv yechimlari.

Poydevori – alohida turuvchi stakan tipdagi monolitli, beton sinfi V25.

Oraliq tom yopma – 220 mm qalinlikdagi yig'ma g'ovakli plitalar va monolitli qismi oddiy beton, beton sinfi V20.

Zinapoyalar – 220 mm qalinlikdagi monolitli temirbeton, beton sinfi V20.

Pardevorlar – 120 mm qalinlikdagi g'ishtdan iborat.

Bino devorlari – g'ishtdan, yerto'la qismi-yig'ma poydevor bloklaridan iborat.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ichki muhandislik tizimlari.

Bino barcha muhandislik tizimlari bilan jihozlangan: isitish, shamollatish, havoni tozalash, elektr ta'minoti, aloqa va signalizatsiya, videokuzatuv, suv ta'minoti va kanalizatsiya, xavfsizlik va yong'in signalizatsiyasi, yong'inni avtomatik o'chirish va boshqa tizimlar tumanning muhandislik tarmoqlariga texnik shartlarga muvofiq ulanadi (ART II-qismi asosida).

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha-smeta hujjatlari Qashqadaryo viloyati qurilish bosh boshqarmasi tomonidan ko'rib chiqilgan va kelishilgan (2021 yil 15 martdagi 10764-sonli xulosa).

5.2. O'zbekiston Respublikasi tabiatni muxofaza qilish Davlat qo'mitasining 2012 yil 21 dekabrda 18/1143-sonli xulosasi.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari ekspertizaga buyurtmachining kamchilik va e'tirozlarisiz topshirilgan.

6.2. Ekspertiza tekshiruvi mobaynida hujjatlarga quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- asosiy qurilish materiallari, quruvchi – ishchilarning ish haqlari, foydalaniladigan mashina va mexanizmlar narxlariga aniqlik qiritildi va x.k.

6.3. Ekspertiza natijalariga ko'ra, elon qilingan dastlabki qurilish qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 28 621 058,021 ming so'm, tekshirish natijasida 3 212 290,126 ming so'mga kamaytirilib, qiymati 25 408 767,895 ming sumni tashkil etdi, shu jumladan:

asbob – uskunalar – 4 622 150,169 ming sum;

qurilish-montaj ishlari – 16 965 101,033 ming sum;

QQS – 3 314 187,117 ming sum;

buyurtmachining boshqa xarajatlari – 507 329,576 ming so'm.

Qurilish qiymatining pasayishi qurilish materiallari, foydalaniladigan mashina va mexanizmlar narxlari va boshqalarga aniqlik kiritish hisobidan kelib chiqdi.

Import qilingan uskunalar va materiallar narxlari ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi.

6.4. Yakuniy qurilish qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqatda (po faktu) bajarilgan ishlar va nazorat o'lchovlari natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da "Davlat yekspertizasiga taqdim yetiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim yetilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

7. Xulosalar.

7.1. "Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi "Uzbekistan GTL" MChJ xududida mexanik ta'mirlash ustaxonasi qurilishi (V12 ustaxonasi)" (*Karrektirovka*) ob'ekti bo'yicha smeta hujjatlari ekspertiza natijalarini

xisobga olgan xolda keyinchalik ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qorori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ushbu yig'ma ekspert xulosa tasdiqlanishi bilan 2021 yil 05 aprelda berilgan dastlabki 5350-sonli yig'ma ekspert xulosa bekor qilinadi.

Bosh mutaxassis: XUDAYBERGANOV XAYRULLO OLLABERGANOVICH

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-GTL" ГУЗАРСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬНСКОЙ ОБЛАСТИ

		тыс. сум																		
№	Наименование объекта	Основная заработная плата рабочих-строителей со страхованием	Эксплуатация машин и механизмов и перевозка грузов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Кабельные продукции	Заготовительно-складские расходы 2 %	Транспортные услуги 3 %	Транспортные услуги на кабельную продукцию 1,5 %	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты и расходы подрядчика 21,06%	Итого прочих затрат	Строительные страховые объекта 0,0032	Прочие затраты и расходы заказчика 3 %	Коэффициент риска инфляции 5 %	Оборудования и мебели	Транспортные услуги на оборудование 2%	Итого всеми затратами и оборудованием	Налог к добавленной стоимости 15 %	Всего стоимость по объекту в текущих ценах
1	Здания АБК (офис)	865 213,885	351 455,443	4 123 640,040				123 709,201		5 464 018,569	1 150 722,311	6 614 740,879	21 167,171					6 635 908,050	995 386,208	7 631 294,258
2	Отопление и вентиляции	83 744,375	4 003,729	695 652,830				20 869,585		804 270,520	169 379,371	973 649,891	3 115,680			5 808,000	116,160	982 689,731	147 403,460	1 130 093,190
3	Кондиционирование	16 671,740	1 340,070	125 240,375				3 757,211		147 009,397	30 960,179	177 969,576	569,503			337 174,260	6 743,485	522 456,824	78 368,524	600 825,347
4	Водопровод и канализации	17 183,742	1 048,834	133 959,694				4 018,791		156 211,061	32 898,049	189 109,110	605,149			8 002,204	160,044	197 876,507	29 681,476	227 557,983
5	Электроосвещение	68 890,643	21 131,615	207 600,422		285 225,597		6 228,013	4 278,384	593 354,674	124 960,494	718 315,169	2 298,609			23 528,554	470,571	744 612,902	111 691,935	856 304,837
6	Электроснабжение и силового оборудование	23 996,015	9 960,630	63 387,828		519 520,204		1 901,635	7 792,803	626 559,115	131 953,350	758 512,465	2 427,240			485 510,000	9 710,200	1 256 159,905	188 423,986	1 444 583,891
7	Пожарная сигнализации	10 276,556	346,293	11 366,949		5 029,242		341,008	75,439	27 435,487	5 777,914	33 213,401	106,283			9 855,235	197,105	43 372,023	6 505,804	49 877,827
8	Телефонизация и интернет	27 113,127	3 396,436	58 249,006		38 438,400		1 747,470	576,576	129 521,016	27 277,126	156 798,141	501,754			47 717,932	954,359	205 972,186	30 895,828	236 868,014
9	Тепломеханика для пара	6 225,390	693,975	52 415,890				1 572,477		60 907,732	12 827,168	73 734,900	235,952			70 351,864	1 407,037	145 729,753	21 859,463	167 589,216
10	Трансформаторная	20 661,382	2 464,943	229 507,695				6 885,231		259 519,251	54 654,754	314 174,005	1 005,357					315 179,362	47 276,904	362 456,266
11	Благоустройство	26 370,858	14 875,230	130 564,001	566,400			3 916,920		176 293,409	37 127,392	213 420,801	682,947					214 103,748	32 115,562	246 219,310
12	Наружные водопровод и канализации	12 403,699	5 141,490	57 085,032				1 712,551		76 342,772	16 077,788	92 420,560	295,746			7 884,960	157,699	100 758,965	15 113,845	115 872,810
13	Наружные электроснабжение	36 807,094	3 370,636	137 651,684		288 596,924		4 129,551	4 328,954	474 884,841	100 010,748	574 895,589	1 839,666				0,000	576 735,255	86 510,288	663 245,543
14	Мебели и инвентар															2 940 190,765	58 803,815	2 998 994,580	449 849,187	3 448 843,767
	Итого	1 215 558,504	419 229,327	6 026 321,447	566,400	1 136 810,367	0,000	180 789,643	17 052,156	8 996 327,844	1 894 626,644	10 890 954,488	34 851,054		0,000	3 936 023,774	78 720,475	14 940 549,791	2 241 082,469	17 181 632,260

Всего стоимость без НДС = 14 940 549,791 тыс. сум

Всего стоимость с НДС = 17 181 632,260 тыс. сум

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-GTL"

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на **ЗДАНИЯ АБК**

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E01-01-036-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.)	1000 М2		1,96	30342,24	59470,79
1.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	0,7448	0,00	0,00
1.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,38	0,7448	79848,00	59470,79
2	E01-01-030-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ; (С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 40 М)	1000 М3		7,06	1010077,20	7131145,03
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,65	89,309	0,00	0,00
2.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	12,65	89,309	79848,00	7131145,03
3	E01-01-030-10	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 4 РАЗА; К=4;	1000 М3		7,06	3455821,44	24398099,37
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	43,28	305,5568	0,00	0,00
3.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	43,28	305,5568	79848,00	24398099,37
4	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		7,06	4356387,54	30756096,03
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	90,7916	14999,60	1361837,68
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	58,76	414,8456	0,00	0,00
4.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	414,8456	70855,90	29394258,35
5	E01-02-057-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		7,06	2309938,40	16308165,10

5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	1087,24	14999,60	16308165,10
6	E27-04-001-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 150 СМ	100 М3		24,21	4259191,77	103115032,75
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	348,624	14999,60	5229220,55
6.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,55	37,5255	163562,00	6137745,83
6.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,76	115,2396	80448,00	9270795,34
6.4	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	171,4068	139347,00	23885023,36
6.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	22,0311	74909,00	1650327,67
6.6	09219	ВОДА	М3	7	169,47	2000,00	338940,00
6.7	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	100	2421	23380,00	56602980,00
7	E01-02-007-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ ПО 7 ПРОХОДОВ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ; К=7;	100 М2		24,21	356971,86	8642288,73
7.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,67	137,2707	0,00	0,00
7.2	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,67	137,2707	62958,00	8642288,73
8	E01-01-033-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,12	708251,76	84990,21
8.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	1,0644	0,00	0,00
8.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,87	1,0644	79848,00	84990,21
9	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,26	1457961,12	379069,89
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	25,272	14999,60	379069,89
10	E01-02-061-2	ПОДСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ПОЛЫ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		5,6	1457961,12	8164582,27
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	544,32	14999,60	8164582,27
11	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 М3		5,6	431739,51	2417741,26
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	70,168	14999,60	1052491,93
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	17,024	0,00	0,00
11.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 М3/МИН	МАШ-ЧАС	3,04	17,024	61641,50	1049384,90
11.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	68,208	4630,90	315864,43
12	E01-01-014-5	РАЗРАБОТКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 М3		2,12	5645102,41	11967617,10
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,32	66,3984	14999,60	995949,44

12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	90,09	190,9908	0,00	0,00
12.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 М3 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	73,04	154,8448	70855,90	10971667,66
Итого по разделу " ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							213424298,54
ФУНДАМЕНТЫ							
13	E08-01-002-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ШЕБЕНОЧНОГО 50ММ	М3		23,44	111256,07	2607842,23
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	56,256	14999,60	843817,50
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,54	12,6576	0,00	0,00
13.3	00185	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ-ЧАС	0,08	1,8752	0,00	0,00
13.4	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	10,7824	0,00	0,00
13.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,92	21,5648	4630,90	99864,43
13.6	09219	ВОДА	М3	0,15	3,516	2000,00	7032,00
13.7	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	1,3	30,472	54382,00	1657128,30
14	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 100ММ	100 М3		0,3994	45098852,81	18012481,81
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	71,892	14999,60	1078351,24
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	7,24112	0,00	0,00
14.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	19,1712	1500,00	28756,80
14.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,05192	57883,16	3005,41
14.5	09219	ВОДА	М3	0,2	0,07988	2000,00	159,76
14.6	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	102	40,7388	409500,00	16682538,60
14.7	35516	РОГОЖА	М2	250	99,85	2200,00	219670,00
15	E52-5-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГИДРОИЗОЛА 2 СЛОЯ	100 М2		2,8264	1917121,76	5418552,93
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,69	49,99902	14999,60	749965,24
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,02826	0,00	0,00
15.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02826	57883,16	1636,01
15.4	32139	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79	ТН	0,384	1,08534	4300000,00	4666951,68
16	61616	ГИДРОИЗОЛ	М2		746,16	10500,00	7834680,00
17	E06-01-001-4	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ: БОЛЕЕ 5 М3 БЕТОНА КЛАССА В25	100 М3		1,9825	8236624,77	16329108,61
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	328,44	651,1323	14999,60	9766724,05
17.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,53528	80448,00	43061,80
17.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	15,77	31,26402	1500,00	46896,04
17.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,24	0,4758	106104,50	50484,52
17.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,69387	57883,16	40163,68

17.6	09219	ВОДА	МЗ	0,314	0,6225	2000,00	1245,01
17.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,017	0,0337	12500000,00	421281,25
17.8	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0187	0,03707	11440000,00	424112,26
17.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,41	0,81282	2650000,00	2153986,25
17.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	37,9	75,13675	45000,00	3381153,75
18	22026	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС В 25 (М300)	МЗ		202,215	630000,00	127395450,00
19	Е06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ БЕТОНА КЛАССА В25	100 МЗ		0,3957	14277553,31	5649627,84
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	176,49803	14999,60	2647399,82
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,64	12,12425	0,00	0,00
19.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	8,47589	1500,00	12713,84
19.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	28,5	11,27745	106104,50	1196588,19
19.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	123,76	48,97183	4077,65	199689,99
19.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,73996	57883,16	42831,17
19.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00514	12500000,00	64301,25
19.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00989	800000,00	7914,00
19.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,01199	11440000,00	137162,28
19.10	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,05144	12500000,00	643012,50
19.11	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	15,51144	45000,00	698014,80
20	22026	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС В 25 (М300)	МЗ		40,3614	630000,00	25427682,00
21	Е06-02-011-03	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ: НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ (ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ)	ТН		24,38	1203363,77	29338008,66
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	78,88	1923,0944	14999,60	28845646,76
21.2	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,12	2,9256	900,00	2633,04
21.3	02508	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ Г/П ДО 10 Т	МАШ-ЧАС	0,13	3,1694	0,00	0,00
21.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,86	20,9668	962,00	20170,06
21.5	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	2,1	51,198	0,00	0,00
21.6	02490	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	1,4	34,132	0,00	0,00
21.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,6	63,388	4500,00	285246,00
21.8	45002	КРУГ ОТРЕЗНОЙ	ШТ	0,5	12,19	0,00	0,00
21.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	1,8	43,884	4200,00	184312,80
21.10	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	7	170,66	0,00	0,00

22	03760	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 22 ММ	ТН		10,29	9852176,00	101378891,04
23	03570	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		7,74	9852176,00	76255842,24
24	03757	ВЫПУСК ИЗ АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		1,41	9839133,00	13873177,53
25	03756	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		4,94	8300000,00	41002000,00
26	E06-02-012-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БЛОК)	ТН		5,94	1817946,00	10798599,22
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,61	639,2034	14999,60	9587795,32
26.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	5,8212	80448,00	468303,90
26.3	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-ЧАС	2,73	16,2162	0,00	0,00
26.4	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	1,26	7,4844	0,00	0,00
26.5	02490	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58	3,4452	0,00	0,00
26.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01	0,0594	12500000,00	742500,00
26.7	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	7,6	45,144	0,00	0,00
27	03761	ВЫПУСК ИЗ АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ТН		3,89	9852176,00	38324964,64
28	03739	ВЫПУСК ИЗ АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,293	9808608,00	2873922,14
29	03758	ВЫПУСК ИЗ АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,966	9852176,00	9517202,02
30	03758	ВЫПУСК ИЗ АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,799	9852176,00	7871888,62
31	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В15	100 М3		1,4033	59720132,02	83805261,27
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	473,58568	14999,60	7103595,83
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	31,72861	0,00	0,00
31.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,37889	80448,00	30481,02
31.4	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	23,54737	1500,00	35321,06
31.5	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,74	1,03844	900,00	934,60
31.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,91215	57883,16	52797,83
31.7	09219	ВОДА	М3	0,283	0,39713	2000,00	794,27
31.8	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	102	143,1366	504000,00	72140846,40
31.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,02526	12500000,00	315742,50
31.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,03508	800000,00	28066,00
31.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,028	0,03929	11440000,00	449505,06
31.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,30873	2650000,00	818123,90
31.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	62,86784	45000,00	2829052,80

32	E12-02-002-02	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА В 2 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		6,0557	1504215,24	9109076,23
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	181,06543	14999,60	2715909,02
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	8,47798	0,00	0,00
32.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	12,1114	3263,60	39526,77
32.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	1,47759	4300000,00	6353640,44
33	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		6,0557	1373141,60	8315333,60
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	124,14185	14999,60	1862078,09
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	1,75615	0,00	0,00
33.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	12,1114	3263,60	39526,77
33.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,90836	12126,40	11015,08
33.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,8478	57883,16	49073,23
33.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	1,47759	4300000,00	6353640,44
34	E12-02-002-01	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2		0,296	2937689,10	869555,97
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,8	26,2848	14999,60	394261,49
34.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,55	0,4588	0,00	0,00
34.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0444	12126,40	538,41
34.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,1184	57883,16	6853,37
34.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,0148	5800000,00	85840,00
34.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,8	0,8288	460983,00	382062,71
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ"							642009148,61
СТЕНЫ							
35	E08-02-010-20	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА: ТОЛЩИНОЙ 250 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	МЗ		705,2	610048,88	430206469,47
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,41	5930,732	14999,60	88958607,71
35.2	09219	ВОДА	МЗ	0,35	246,82	2000,00	493640,00
35.3	10413	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	0,4	282,08	950000,00	267976000,00
35.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	МЗ	0,0005	0,3526	2650000,00	934390,00
35.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,221	155,8492	460983,00	71843831,76
36	E08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		3,84	13455924,51	51670750,11
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	244,7232	14999,60	3670750,11

36.2	44522	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ В-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН	1	3,84	12500000,00	48000000,00
37	Е08-02-002-3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100 М2		2,901	9046805,28	26244782,12
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	170,17	493,66317	14999,60	7404750,08
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,22	12,24222	0,00	0,00
37.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,31911	57883,16	18471,10
37.4	10411	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ РАЗМЕРОМ _____ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	1000 ШТ	5,04	14,62104	950000,00	13889988,00
37.5	22461	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКА 50	М3	2,3	6,6723	395894,00	2641523,54
37.6	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY СОРТА	М3	0,016	0,04642	2650000,00	123002,40
37.7	43099	АРМАТУРА КЛАССА А-1	ТН	0,09	0,26109	8300000,00	2167047,00
Итого по разделу " СТЕНЫ"							508122001,70
СЕРДЕЧНИКИ							
38	Е06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	100 М3		0,3775	84359692,48	31845783,91
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	592,4485	14999,60	8886490,52
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	100,68	38,0067	0,00	0,00
38.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	23,3597	1500,00	35039,55
38.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,84	1,0721	106104,50	113754,63
38.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	124,95	47,16862	4077,65	192337,14
38.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	1,61192	57883,16	93303,31
38.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	38,31625	504000,00	19311390,00
38.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,01699	12500000,00	212343,75
38.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,15	0,05662	12500000,00	707812,50
38.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	50,9625	45000,00	2293312,50
39	Е06-02-012-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН		3,66	1817946,00	6653682,35
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,61	393,8526	14999,60	5907631,46
39.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	3,5868	80448,00	288550,89
39.3	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-ЧАС	2,73	9,9918	0,00	0,00
39.4	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	1,26	4,6116	0,00	0,00
39.5	02490	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58	2,1228	0,00	0,00
39.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01	0,0366	12500000,00	457500,00
39.7	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	7,6	27,816	0,00	0,00
40	03757	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		2,14	9839133,00	21055744,62

41	03738	АРМАТУРА КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		1,52	8300000,00	12616000,00
Итого по разделу " СЕРДЕЧНИКИ"							72171210,88
ПЕРЕМЫЧКИ							
42	Е06-01-034-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	100 МЗ		0,248	124153416,86	30790047,38
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1593	395,064	14999,60	5925801,97
42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	66,99	16,61352	0,00	0,00
42.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	77,95	19,3316	1500,00	28997,40
42.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,2	0,2976	106104,50	31576,70
42.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	191,59	47,51432	4077,65	193746,77
42.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,74	0,43152	57883,16	24977,74
42.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	25,172	504000,00	12686688,00
42.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0635	0,01575	12500000,00	196850,00
42.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,077	0,0191	800000,00	15276,80
42.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,062	11440000,00	709280,00
42.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,23	0,05704	12500000,00	713000,00
42.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	8,6	2,1328	2650000,00	5651920,00
42.13	36032	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	1,4	0,3472	2650000,00	920080,00
42.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,51	0,62248	2650000,00	1649572,00
42.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	183	45,384	45000,00	2042280,00
43	Е06-02-012-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН		2,16	1817946,00	3926763,35
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,61	232,4376	14999,60	3486471,02
43.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	2,1168	80448,00	170292,33
43.3	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-ЧАС	2,73	5,8968	0,00	0,00
43.4	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	1,26	2,7216	0,00	0,00
43.5	02490	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58	1,2528	0,00	0,00
43.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01	0,0216	12500000,00	270000,00
43.7	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	7,6	16,416	0,00	0,00
44	03739	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА АІ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,36	9808608,00	3531098,88
45	03570	АРМАТУРА КЛАССА АІІІ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		1,14	9852176,00	11231480,64
46	03527	АРМАТУРА КЛАССА АІІІ, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,31	9852176,00	3054174,56
47	03757	АРМАТУРА КЛАССА АІІІ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,264	9839133,00	2597531,11

48	03738	АРМАТУРА , ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,09	8300000,00	747000,00
Итого по разделу " ПЕРЕМЫЧКИ"							55878095,93
РАМА							
49	Е06-01-037-1	УСТРОЙСТВО Ж/Б РИГЕЛЕЙ РАМЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	100 МЗ		3,6069	78051670,47	281524570,21
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1491,07	5378,14038	14999,60	80669954,49
49.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	464,77	1676,37891	0,00	0,00
49.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	74,02	266,98274	1500,00	400474,11
49.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	461,51	1664,62042	106104,50	176623717,25
49.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,26	11,75849	57883,16	680618,79
49.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,062	0,22363	12500000,00	2795347,50
49.7	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,03	0,10821	11440000,00	1237888,08
49.8	36056	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32.40 ММ, II СОРТА	МЗ	2	7,2138	2650000,00	19116570,00
50	22026	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС В 25 (М300)	МЗ		360,69	630000,00	227234700,00
51	Е06-02-012-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН		48,67	1817946,00	88479431,63
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,61	5237,3787	14999,60	78558585,55
51.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	47,6966	80448,00	3837096,08
51.3	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-ЧАС	2,73	132,8691	0,00	0,00
51.4	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	1,26	61,3242	0,00	0,00
51.5	02490	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58	28,2286	0,00	0,00
51.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01	0,4867	12500000,00	6083750,00
51.7	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	7,6	369,892	0,00	0,00
52	03761	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ТН		43,6	9852176,00	429554873,60
53	03739	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		5,07	9808608,00	49729642,56
54	Е06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК РАМ РМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	100 МЗ		1,354	38438392,48	52045583,42
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	2124,9676	14999,60	31873664,01
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	100,68	136,32072	0,00	0,00
54.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	83,78552	1500,00	125678,28
54.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,84	3,84536	106104,50	408010,00
54.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	124,95	169,1823	4077,65	689866,21
54.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	5,78158	57883,16	334656,12
54.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,06093	12500000,00	761625,00

54.8	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,084	0,11374	800000,00	90988,80
54.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,15	0,2031	12500000,00	2538750,00
54.10	36080	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	1,7	2,3018	2650000,00	6099770,00
54.11	44050	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 2-6,5 М, ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ 2 СОРТА	МЗ	0,25	0,3385	2650000,00	897025,00
54.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	182,79	45000,00	8225550,00
55	22026	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАСС В 25 (М300)	МЗ		135,4	630000,00	85302000,00
56	Е06-02-012-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН		24,9	1817946,00	45266855,30
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,61	2679,489	14999,60	40191263,20
56.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	24,402	80448,00	1963092,10
56.3	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-ЧАС	2,73	67,977	0,00	0,00
56.4	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	1,26	31,374	0,00	0,00
56.5	02490	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58	14,442	0,00	0,00
56.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01	0,249	12500000,00	3112500,00
56.7	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	7,6	189,24	0,00	0,00
57	03761	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ТН		19,05	9852176,00	187683952,80
58	03739	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		5,85	9808608,00	57380356,80
59	39875	ЛИСТ 20ММ	ТН		0,728	12870000,00	9369360,00
Итого по разделу " РАМА "							1513571326,32
КОЛОННЫ СТ-1. УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК							
60	Е09-01-005-4	МОНТАЖ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛОННЫ СО СВЯЗЯМИ СТ-1 ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		17,2	404523,41	6957802,71
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	18,87	324,564	14999,60	4868330,17
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,17	37,324	0,00	0,00
60.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,21	3,612	106104,50	383249,45
60.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	2,924	1000,00	2924,00
60.5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,3	22,36	21850,40	488574,94
60.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,29	4,988	57883,16	288721,20
60.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	2,24	38,528	962,00	37063,94
60.8	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0022	0,03784	11000000,00	416240,00
60.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,95	33,54	4500,00	150930,00
60.10	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,001	0,0172	12500000,00	215000,00
60.11	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00103	0,01772	2650000,00	46947,40
60.12	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,04	0,688	25000,00	17200,00

60.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,59	10,148	4200,00	42621,60
61	50601	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН	ТН		17,2	9200000,00	158240000,00
Итого по разделу " КОЛОННЫ СТ-1. УСИЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК"							165197802,71
ЛЕСТНИЦА							
62	E06-01-111-01	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»: ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ ОНА В ДЕЛЕ		0,0417	45935865,51	1915525,59
62.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2412,6	100,60542	14999,60	1509041,06
62.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,54	0,10592	80448,00	8520,89
62.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	78	3,2526	1500,00	4878,90
62.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,35	0,098	106104,50	10397,71
62.5	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,21	0,05046	900,00	45,41
62.6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	13,2	0,55044	4077,65	2244,50
62.7	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	3,53	0,1472	64219,00	9453,10
62.8	09219	ВОДА	МЗ	0,2066	0,00862	2000,00	17,23
62.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,015	0,00063	12500000,00	7818,75
62.10	32201	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ	ТН	0,173	0,00721	6250000,00	45088,12
62.11	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,0236	0,00098	11440000,00	11258,33
62.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,013	0,00054	12500000,00	6776,25
62.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,82	0,03419	2650000,00	90614,10
62.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,26	0,01084	2650000,00	28731,30
62.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	1,02	0,04253	2650000,00	112715,10
62.16	45090	ПАЛУБА ОПАЛУБКИ ТИПА "ДОКА" ИЗ БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ	М2	29,2	1,21764	55784,00	67924,83
63	24476	БЕТОН МАРКА 250	МЗ		4,17	545000,00	2272650,00
64	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,1185	8300000,00	983550,00
65	03548	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	ТН		0,192	9852176,00	1891617,79
66	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,316	9839133,00	3109166,03

67	Е06-01-110-07	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДОК ЛЕСТНИЧНОГО МАРША В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА» ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200 ММ: НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М	100 МЗ ЖЕЛЕЗОБЕТ ОНА В ДЕЛЕ		0,0276	14915692,86	411673,12
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	591,86	16,33534	14999,60	245023,51
67.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,27	0,06265	80448,00	5040,23
67.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	34,26	0,94558	1500,00	1418,36
67.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,02	0,02815	106104,50	2987,05
67.5	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,01	0,02788	900,00	25,09
67.6	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,55	0,04278	64219,00	2747,29
67.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,012	0,00033	12500000,00	4140,00
67.8	32201	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ	ТН	0,088	0,00243	6250000,00	15180,00
67.9	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,75	0,0207	2650000,00	54855,00
67.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,1	0,00276	2650000,00	7314,00
67.11	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,31	0,00856	2650000,00	22673,40
67.12	45090	ПАЛУБА ОПАЛУБКИ ТИПА "ДОКА" ИЗ БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ	М2	32,65	0,90114	55784,00	50269,19
68	24476	БЕТОН МАРКА 250	МЗ		2,76	5450000,00	1504200,00
69	03502	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,0249	8300000,00	206670,00
70	03548	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ	ТН		0,0759	9852176,00	747780,16
71	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,144	9839133,00	1416835,15
72	Е06-01-015-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ	Т		0,036	6476345,85	233148,45
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,22	2,27592	14999,60	34137,89
72.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15	0,0054	106104,50	572,96
72.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00756	57883,16	437,60
72.4	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,036	5500000,00	198000,00
73	Е07-05-016-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ ИЗ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ, ДИАМ. 40 ММ	100 М		0,18	750405,18	135072,93

73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,5	7,47	14999,60	112047,01
73.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,21	0,3978	57883,16	23025,92
74	37002	ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗ ТРУБ ДНАМ. 20 ММ, ДИАМ. 40 ММ	М		21	7845,00	164745,00
75	Е10-01-060-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М		0,18	14128487,20	2543127,70
75.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,82	1,4076	14999,60	21113,44
75.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0072	57883,16	416,76
75.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00071	0,00013	12500000,00	1597,50
75.4	35524	ПОРУЧНИ	М	112	20,16	125000,00	2520000,00
Итого по разделу " ЛЕСТНИЦА"							17535761,92
ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
76	Е07-05-011-6	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 10 М2	100 ШТ		3,4	12527790,01	42594486,03
76.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	266	904,4	14999,60	13565638,24
76.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	47,63	161,942	0,00	0,00
76.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	45,41	154,394	106104,50	16381898,17
76.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	28,12	95,608	4077,65	389855,96
76.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	7,548	57883,16	436902,09
76.6	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	6,53	22,202	436681,00	9695191,56
76.7	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,05	0,17	12500000,00	2125000,00
77		ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-25С СЕЙСМИЧНОСТЬ 8 БАЛЛОВ ПК 8-59.10 С 8	ШТ		340	1100642,00	374218280,00
78	Е06-01-041-8	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ: ДО 150 ММ	100 МЗ		0,386	94703051,88	36555378,03
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1368,8	528,3568	14999,60	7925140,66
78.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	44,16	17,04576	0,00	0,00
78.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,10422	80448,00	8384,29
78.4	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	69,02	26,64172	1500,00	39962,58
78.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1	0,386	106104,50	40956,34
78.6	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	149,94	57,87684	4077,65	236001,50
78.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,36	0,52496	57883,16	30386,34
78.8	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	39,179	504000,00	19746216,00
78.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,032	0,01235	12500000,00	154400,00
78.10	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,057	0,022	800000,00	17601,60

78.11	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,133	0,05134	11440000,00	587306,72
78.12	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,18	0,06948	12500000,00	868500,00
78.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	1,44	0,55584	2650000,00	1472976,00
78.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	3,36	1,29696	2650000,00	3436944,00
78.15	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	114,6	44,2356	45000,00	1990602,00
79	Е06-02-012-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН		2,72	1817946,00	4944813,11
79.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,61	292,6992	14999,60	4390370,92
79.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	2,6656	80448,00	214442,19
79.3	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-ЧАС	2,73	7,4256	0,00	0,00
79.4	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	1,26	3,4272	0,00	0,00
79.5	02490	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58	1,5776	0,00	0,00
79.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01	0,0272	12500000,00	340000,00
79.7	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	7,6	20,672	0,00	0,00
80	03759	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 18 ММ	ТН		1,96	9852176,00	19310264,96
81	03739	АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,76	9808608,00	7454542,08
82	Е06-01-035-1	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПОЯСОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	100 МЗ		0,592	87038255,04	51526646,98
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1016,26	601,62592	14999,60	9024148,15
82.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	72,31	42,80752	0,00	0,00
82.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	49,09	29,06128	1500,00	43591,92
82.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	70,81	41,91952	106104,50	4447849,71
82.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	208,25	123,284	4077,65	502709,00
82.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,23	0,72816	57883,16	42148,20
82.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	60,088	504000,00	30284352,00
82.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,0219	12500000,00	273800,00
82.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,04	0,02368	800000,00	18944,00
82.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,25	0,148	11440000,00	1693120,00
82.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,25	0,148	12500000,00	1850000,00
82.12	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,81	0,47952	2650000,00	1270728,00
82.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	77,9	46,1168	45000,00	2075256,00

83	E06-02-012-01	ИЗГОТОВЛЕНИЕ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ (КОЛОНН, БАЛОК)	ТН		4,12	1817946,00	7489937,50
83.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	107,61	443,3532	14999,60	6650120,66
83.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,98	4,0376	80448,00	324816,84
83.3	00347	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-ЧАС	2,73	11,2476	0,00	0,00
83.4	02769	СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-ЧАС	1,26	5,1912	0,00	0,00
83.5	02490	СТАНОК ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ	МАШ-Ч	0,58	2,3896	0,00	0,00
83.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,01	0,0412	12500000,00	515000,00
83.7	64614	ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ Д=1,1ММ	КГ	7,6	31,312	0,00	0,00
84	03756	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	ТН		3,36	8300000,00	27888000,00
85	03738	АРМАТУРА , ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,56	8300000,00	4648000,00
86	E06-01-015-6	УСТАНОВКА АРМАТУРНЫХ ВЫПУСК ДЛЯ Ж/Б ПАРАПЕДОВ АНКЕР АС-1 ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А-III, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,923	818396,34	755379,82
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,33	42,76259	14999,60	641421,74
86.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,38	4,04274	0,00	0,00
86.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	8,82	8,14086	4077,65	33195,58
86.4	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,007	0,00646	12500000,00	80762,50
87	03757	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,923	9839133,00	9081519,76
Итого по разделу " ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ "							586467248,27
ПАРАПЕТ							
88	E06-01-026-4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАРАПЕТЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	100 М3		0,2094	84359692,48	17664919,61
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1569,4	328,63236	14999,60	4929353,95
88.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	100,68	21,08239	0,00	0,00
88.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	61,88	12,95767	1500,00	19436,51
88.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,84	0,5947	106104,50	63099,92
88.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	124,95	26,16453	4077,65	106689,80
88.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,27	0,89414	57883,16	51755,53
88.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	21,2541	504000,00	10712066,40
88.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,045	0,00942	12500000,00	117787,50
88.9	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,15	0,03141	12500000,00	392625,00
88.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	135	28,269	45000,00	1272105,00
89	03757	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,893	9839133,00	8786345,77
90	03738	АРМАТУРА КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,287	8300000,00	2382100,00
Итого по разделу " ПАРАПЕТ "							28833365,37
КРОВЛЯ							
Итого по разделу " КРОВЛЯ "							0,00

ТИП 1							
91	E12-01-015-03	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ: УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 М2		11,9359	838870,82	10012678,19
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,84	93,57746	14999,60	1403624,41
91.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	2,50654	0,00	0,00
91.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,59679	106104,50	63322,64
91.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,41	4,89372	3263,60	15971,14
91.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,95487	57883,16	55271,01
91.6	31907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	110	1312,949	4500,00	5908270,50
91.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,05	0,59679	4300000,00	2566218,50
92	E12-01-014-02	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ: КЕРАМЗИТОМ ТОЛЩ. 15СМ	1 М3		179,03	372297,34	66652393,50
92.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	544,2512	14999,60	8163550,30
92.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,34	60,8702	0,00	0,00
92.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	39,3866	80448,00	3168573,20
92.4	45045	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	1,03	184,4009	300000,00	55320270,00
93	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	100 М2		11,9359	1619524,84	19330486,59
93.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	471,58741	14999,60	7073622,50
93.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	15,15859	0,00	0,00
93.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	108,25861	1500,00	162387,92
93.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	15,15859	12126,40	183819,16
93.5	09219	ВОДА	М3	3,5	41,77565	2000,00	83551,30
93.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	24,34924	485728,00	11827105,70
94	E11-01-011-02	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01,КМАТ=4	100 М2		11,9359	1034804,32	12351320,88
94.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2	23,8718	14999,60	358067,45
94.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	2,50654	0,00	0,00
94.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,28	110,76515	1500,00	166147,73
94.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	24,34924	485728,00	11827105,70
95		СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ 5 ВР1 ЯЧЕЙКА 200Х200ММ	ТН		1,89	7800000,00	14742000,00
96	E12-01-002-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ИЗ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ	100 М2		11,9359	7739942,86	92383183,97
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,72	354,73495	14999,60	5320882,33

96.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,18	14,08436	0,00	0,00
96.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	1,55167	80448,00	124828,51
96.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,25	2,98397	106104,50	316613,18
96.5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	10,29	122,82041	3263,60	400836,69
96.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	4,29692	57883,16	248719,54
96.7	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	1,26	15,03923	4300000,00	64668706,20
96.8	44259	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	М2	460	5490,514	3800,00	20863953,20
96.9	45057	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ (3) 5-10 ММ	М3	1,05	12,53269	35000,00	438644,32
Итого по разделу " ТИП 1"							215472063,13
ОКНА							
97	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,0113	3430036,20	38759,41
97.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	1,82857	14999,60	27427,76
97.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	0,04181	0,00	0,00
97.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,48	0,01672	106104,50	1774,49
97.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	5,31	0,06	12126,40	727,62
97.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	0,10758	727,36	78,25
97.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	0,02509	57883,16	1452,06
97.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	0,16554	1000,00	165,54
97.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	0,8475	5500,00	4661,25
97.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	6,78	75,00	508,50
97.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,02486	79000,00	1963,94
98		ОКНА АЛЮМИНОВЫЙ	М2		1,13	650000,00	734500,00
99	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,3795	2873834,14	1090620,06
99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	43,80189	14999,60	657010,83
99.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,95	2,25802	0,00	0,00
99.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,78	1,43451	106104,50	152207,97
99.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,78	1,43451	12126,40	17395,44

99.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	2,5806	727,36	1877,03
99.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,82351	57883,16	47667,65
99.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	3,96957	1000,00	3969,57
99.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	25,047	5500,00	137758,50
99.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	202,2735	75,00	15170,51
99.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,72864	79000,00	57562,56
100		ОКНА АЛЮМИНОВЫЙ	М2		37,95	650000,00	24667500,00
101	Е10-01-036-03	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,5508	2238715,41	1233084,45
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,43	55,31684	14999,60	829730,53
101.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,09	2,25277	0,00	0,00
101.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,46	1,35497	106104,50	143768,20
101.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,26	1,24481	12126,40	15095,04
101.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,48	3,56918	727,36	2596,08
101.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,63	0,8978	57883,16	51967,73
101.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,97	5,49148	1000,00	5491,48
101.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	40	22,032	5500,00	121176,00
101.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	320	176,256	75,00	13219,20
101.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,15	0,63342	79000,00	50040,18
102		ОКНА АЛЮМИНОВЫЙ	М2		55,08	650000,00	35802000,00
103	Е10-01-036-04	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,218	1992838,98	434438,90
103.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,89	19,81402	14999,60	297202,37
103.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,92	0,85456	0,00	0,00
103.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,35	0,5123	106104,50	54357,34
103.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,15	0,4687	12126,40	5683,64
103.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,12	1,33416	727,36	970,41
103.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,57	0,34226	57883,16	19811,09

103.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,42	2,05356	1000,00	2053,56
103.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	6,54	5500,00	35970,00
103.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	52,32	75,00	3924,00
103.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,18312	79000,00	14466,48
104		ОКНА АЛЮМИНОВЫЙ	М2		21,8	650000,00	14170000,00
105	Е10-01-035-3	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 0,51 М.	100 М.П.		0,694	938905,24	651600,24
105.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,38	14,83772	14999,60	222559,86
105.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,37	0,25678	0,00	0,00
105.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,04858	12126,40	589,10
105.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,2082	57883,16	12051,27
105.5	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	277,6	1500,00	416400,00
106	29938	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ	П.М.		69,4	52000,00	3608800,00
Итого по разделу " ОКНА"							82431303,05
ДВЕРИ							
107	Е10-01-047-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНОВЫЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1008	12576014,30	1267662,24
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201	20,2608	14999,60	303903,90
107.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4,62	0,4657	0,00	0,00
107.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,05	0,10584	12126,40	1283,46
107.4	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	20,91	2,10773	727,36	1533,08
107.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,35986	57883,16	20829,60
107.6	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	32,21	3,24677	1000,00	3246,77
107.7	030899	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10X130 (10X132, 10X150) ММ	10 ШТ	65,2	6,57216	1500,00	9858,24
107.8	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	123,5	12,4488	65000,00	809172,00
107.9	30856	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ	800	80,64	1000,00	80640,00
107.10	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	402	40,5216	500,00	20260,80
107.11	30859	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФфуЗИОННАЯ	М	43	4,3344	500,00	2167,20
107.12	30860	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	293	29,5344	500,00	14767,20
108	30883	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АЛЮМИНОВЫЙ 2,1X0,8 М	М2		10,08	650000,00	6552000,00
109	Е10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ МДФ РАЗМЕРОМ 2,1X1,2 М В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,525	2209743,74	1160115,46
109.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	54,747	14999,60	821183,10
109.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,34	7,0035	0,00	0,00

109.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,66	0,8715	106104,50	92470,07
109.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,79	0,93975	3263,60	3066,97
109.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	1,04475	57883,16	60473,43
109.6	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	МЗ	0,105	0,05513	450930,00	24857,52
109.7	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,0011	12500000,00	13781,25
109.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00217	12500000,00	27103,13
109.9	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,016	0,0084	700000,00	5880,00
109.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08	0,042	2650000,00	111300,00
110	44034	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАМКОМ	М2		52,5	650000,00	34125000,00
111	Е09-04-014-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: БОЛЕЕ 2,5 М2	М2		51,96	120120,77	6241475,02
111.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,12	214,0752	14999,60	3211042,37
111.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	10,392	0,00	0,00
111.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	6,7548	1000,00	6754,80
111.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,32	16,6272	4077,65	67799,90
111.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	10,392	57883,16	601521,80
111.6	03325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,29	15,0684	727,36	10960,15
111.7	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0,15	7,794	65000,00	506610,00
111.8	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0012	0,06235	12500000,00	779400,00
111.9	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,0037	0,19225	5500000,00	1057386,00
112	43349	ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОКРАШЕННЫЕ С ЗАМКОМ (ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ)	М2		51,96	950000,00	49362000,00
Итого по разделу " ДВЕРИ"							98708252,73
ПОЛЫ 1 ЭТАЖА							
Итого по разделу " ПОЛЫ 1 ЭТАЖА"							0,00
ТИП2 КЕРАМОГРАНИТ							
113	Е11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 М2		10,77	373352,01	4021001,15
113.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	82,929	14999,60	1243901,83
113.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	9,4776	0,00	0,00
113.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	4,9542	61641,50	305384,32
113.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	54,927	45000,00	2471715,00
114	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 МЗ		53,85	678919,28	36559803,23

114.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	96,93	14999,60	1453911,23
114.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	25,848	1500,00	38772,00
114.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,1077	4300000,00	463110,00
114.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,02	54,927	630000,00	34604010,00
115	E26-01-041-5	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАСУХО ТОЛЩ 10 ММ	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ		10,77	159989,99	1723092,21
115.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,47	101,9919	14999,60	1529837,70
115.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	3,3387	0,00	0,00
115.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	3,3387	57883,16	193254,51
116	53005	ВСПЕНИОННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ТОЛЩ 10 ММ	М2		1077	21300,00	22940100,00
117	E11-01-005-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ НА БУТИЛКАУЧУКОВОМ КЛЕЕ, С ЗАЩИТОЙ РУБЕРОИДОМ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2		10,77	2693638,73	29010489,10
117.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,18	1649,7486	14999,60	24745569,10
117.2	32670	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ	ТН	0,022	0,23694	18000000,00	4264920,00
118	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		10,77	1583519,32	17054503,03
118.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	425,5227	14999,60	6382670,29
118.2	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,04	21,9708	485728,00	10671832,74
119	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		10,77	3536586,23	38089033,69
119.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	2055,993	14999,60	30839072,60
119.2	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,56	49,1112	1351,44	66371,09
119.3	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	4,6311	1500000,00	6946650,00
119.4	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,2154	1100000,00	236940,00
120	60603	КЕРАМОГРАНИТ НЕСКОЛЯЗЩИЙ	М2		1077	83000,00	89391000,00
121	E11-01-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100 М		4,4564	1091680,03	4864962,88
121.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	105,17104	14999,60	1577523,53
121.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,26738	57883,16	15477,03
121.3	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М	101	450,0964	6500,00	2925626,60
121.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,16	0,71302	485728,00	346335,72
Итого по разделу " ТИП2 КЕРАМОГРАНИТ"							243653985,29
ТИП 3 ЛАМИНАТ							
122	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 М2		0,8925	373352,01	333216,67
122.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	6,87225	14999,60	103081,00
122.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,88	0,7854	0,00	0,00

122.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,41055	61641,50	25306,92
122.4	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	4,55175	45000,00	204828,75
123	E26-01-041-5	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НАСУХО ТОЛЩ 10 ММ	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ		0,89	159989,99	142391,09
123.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,47	8,4283	14999,60	126421,13
123.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	0,2759	0,00	0,00
123.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,2759	57883,16	15969,96
124	53005	ВСПЕНИОННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН ТОЛЩ 10 ММ	М2		308,14	21300,00	6563382,00
125	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ 5 СМ	1 МЗ		4,46	678919,28	3027979,99
125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	8,028	14999,60	120416,79
125.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	2,1408	1500,00	3211,20
125.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,00892	4300000,00	38356,00
125.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,02	4,5492	630000,00	2865996,00
126	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,8925	1583519,32	1413290,99
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	35,26267	14999,60	528926,02
126.2	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,04	1,8207	485728,00	884364,97
127	E11-01-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,8925	8550620,52	7631428,81
127.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,84	17,7072	14999,60	265600,92
127.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,24097	57883,16	13948,39
127.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	5,355	1500,00	8032,50
127.4	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	91,035	4200,00	382347,00
127.5	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	92,82	75000,00	6961500,00
128	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		0,5019	828438,21	415793,14
128.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	3,34265	14999,60	50138,47
128.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	0,66753	727,36	485,53
128.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	1,00882	727,36	733,77
128.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01506	57883,16	871,55
128.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,5133	2000,00	7026,60
128.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	3,5133	2000,00	7026,60
128.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	20,076	2000,00	40152,00
128.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	8,0304	2000,00	16060,80

128.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	13,19997	1500,00	19799,96
128.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	131,9997	75,00	9899,98
128.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	50,6919	5200,00	263597,88
Итого по разделу " ТИП 3 ЛАМИНАТ"							19527482,69
ТИП4 ЛЕСТНИЦА							
129	Е11-01-031-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 3ММ.	100 М2		0,766	3690584,04	2826987,37
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	172,8	132,3648	14999,60	1985419,05
129.2	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	1,12	0,85792	1351,44	1159,43
129.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,27576	57883,16	15961,86
129.4	09219	ВОДА	МЗ	3,85	2,9491	2000,00	5898,20
129.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	2,2	1,6852	485728,00	818548,83
130		МРАМОРНЫЕ ПЛИТЫ ТОЛЩ.30ММ	М2		76,6	135000,00	10341000,00
131	Е15-01-002-6	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА (ПОЛИРОВАННОГО) ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,2529	10387872,10	2627092,85
131.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	621,5	157,17735	14999,60	2357597,38
131.2	03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,64	0,41476	1000,00	414,76
131.3	09219	ВОДА	МЗ	0,81	0,20485	2000,00	409,70
131.4	11004	ПЕСОК	МЗ	0,0003	0,00008	69000,00	5,24
131.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,5	0,63225	424936,00	268665,79
132	60604	СТУПЕНИ ИЗ МРАМОРА ТОЛЩ. 20ММ	М2		25,29	165000,00	4172850,00
Итого по разделу " ТИП4 ЛЕСТНИЦА"							19967930,23
ТИП4 ПОЛЫ БЕТОННЫЕ							
133	Е11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		1,1165	6705555,79	7486753,04
133.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	31,7086	14999,60	475616,32
133.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	3,68445	0,00	0,00
133.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	5,69415	1320,00	7516,28
133.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,16748	57883,16	9693,98
133.5	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	1,38446	4800000,00	6645408,00
133.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	2,05436	54382,00	111720,21
133.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	1,02718	54382,00	55860,10
133.8	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	3,32717	54382,00	180938,16
134	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80М	1 МЗ		8,93	681569,28	6086413,67
134.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	16,074	14999,60	241103,57
134.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	4,2864	1500,00	6429,60

134.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,01786	4300000,00	76798,00
134.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00893	2650000,00	23664,50
134.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,02	9,1086	630000,00	5738418,00
135	Е11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		1,1165	1917384,27	2140759,54
135.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	45,38573	14999,60	680767,72
135.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	1,41796	0,00	0,00
135.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	5,24755	1500,00	7871,33
135.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	1,41796	12126,40	17194,69
135.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	2,04	2,27766	630000,00	1434925,80
136	Е11-01-039-02	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100 М		0,623	236027,65	147045,22
136.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,4	6,4792	14999,60	97185,41
136.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,02492	0,00	0,00
136.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,02492	57883,16	1442,45
136.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,16	0,09968	485728,00	48417,37
Итого по разделу " ТИП4 ПОЛЫ БЕТОННЫЕ"							15860971,47
ПОЛЫ 2 ЭТАЖА							
Итого по разделу "ПОЛЫ 2 ЭТАЖА"							0,00
ТИП 1ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ							
137	Е11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ / ТОЛЩИНОЙ 60 ММ /	100 М2		3,9944	1901983,74	7597283,85
137.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	162,37236	14999,60	2435520,45
137.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	5,07289	0,00	0,00
137.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	18,77368	1500,00	28160,52
137.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	2,04	8,14858	630000,00	5133602,88
138	Е11-01-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 8 РАЗА; К=8;	100 М2		3,9944	2658238,40	10618067,46
138.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4	15,9776	14999,60	239657,61
138.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	6,71059	0,00	0,00
138.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,56	74,13606	1500,00	111204,10
138.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	4,08	16,29715	630000,00	10267205,76
139	Е11-01-004-01	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2		3,9944	3249399,57	12979401,65
139.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,18	184,46139	14999,60	2766847,10
139.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	8,05	32,15492	3263,60	104940,80
139.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,59	2,3567	57883,16	136413,01
139.4	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,289	1,15438	4800000,00	5541031,68

139.5	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	ТН	0,057	0,22768	4800000,00	1092867,84
139.6	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,095	0,37947	4521000,00	1715574,83
139.7	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	116	463,3504	3500,00	1621726,40
140	Е11-01-004-02	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100 М2		3,9944	1837497,35	7339699,40
140.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,86	111,28398	14999,60	1669215,25
140.2	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	3,68	14,69939	3263,60	47972,94
140.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,33	1,31815	57883,16	76298,80
140.4	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,132	0,52726	4800000,00	2530851,84
140.5	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	ТН	0,019	0,07589	4800000,00	364289,28
140.6	31519	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	ТН	0,057	0,22768	4521000,00	1029344,90
140.7	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ	М2	116	463,3504	3500,00	1621726,40
141	Е11-01-052-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 40Х40 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		3,9944	4534064,35	18110866,64
141.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	239,4	956,25936	14999,60	14343507,90
141.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,66	38,5859	0,00	0,00
141.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	4,6335	12126,40	56187,72
141.4	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	29,15912	1351,44	39406,95
141.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,43798	57883,16	83235,06
141.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,05992	15226000,00	912281,02
141.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	1,71759	1500000,00	2576388,00
141.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	1,9972	6000,00	11983,20
141.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,07989	1100000,00	87876,80
142	30498	ПЛИТКИ ИТАЛОГРАНИТ НЕСКОЛЯЩИЙ	М2		399,44	75000,00	29958000,00
Итого по разделу " ТИП 1ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ"							86603319,01
ТИП2 ЛАМИНАТ							
143	Е11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ / ТОЛЩИНОЙ 40 ММ /	100 М2		7,1491	1901983,74	13597471,96
143.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	290,61091	14999,60	4359047,48
143.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	9,07936	0,00	0,00
143.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	33,60077	1500,00	50401,15
143.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	2,04	14,58416	630000,00	9188023,32
144	Е11-01-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 ЗА 8 РАЗА; К=8;	100 М2		7,1491	2658238,40	19004012,15
144.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4	28,5964	14999,60	428934,56
144.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	12,01049	0,00	0,00
144.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,56	132,6873	1500,00	199030,94

144.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	4,08	29,16833	630000,00	18376046,64
145	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		7,1491	1583519,32	11320737,94
145.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	282,46094	14999,60	4236801,13
145.2	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	14,58416	485728,00	7083936,81
146	E11-01-034-08	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕЕВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		7,1491	8550620,52	61129241,14
146.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,84	141,83814	14999,60	2127515,42
146.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	1,93026	57883,16	111729,37
146.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	42,8946	1500,00	64341,90
146.4	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ. 2 ММ	М2	102	729,2082	4200,00	3062674,44
146.5	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	743,5064	75000,00	55762980,00
147	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		3,8605	828438,21	3198185,72
147.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	25,71093	14999,60	385653,67
147.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	5,13447	727,36	3734,60
147.3	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	7,7596	727,36	5644,03
147.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,11582	57883,16	6703,74
147.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	27,0235	2000,00	54047,00
147.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	27,0235	2000,00	54047,00
147.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	154,42	2000,00	308840,00
147.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	61,768	2000,00	123536,00
147.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	101,53115	1500,00	152296,73
147.10	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	1015,3115	75,00	76148,36
147.11	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	389,9105	5200,00	2027534,60
Итого по разделу " ТИП2 ЛАМИНАТ"							108249648,90
ПОТОЛОК							
148	E15-01-047-16	УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ РЕЕЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 М2		16,1822	10166911,28	164522991,68
148.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	108,36	1753,50319	14999,60	26301846,48
148.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,39	6,31106	0,00	0,00
148.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,54	57,28499	727,36	41666,81
148.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,25	4,04555	106104,50	429251,06
148.5	00978	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	16,2	262,15164	1000,00	262151,64
148.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	2,26551	57883,16	131134,76
148.7	30886	РЕЙКА АЛЮМИНИЕВАЯ ПОТОЛОЧНАЯ 100 ММ	М	1050	16991,31	7850,00	133381783,50

148.8	30887	ГРЕБЕНКА НЕСУЩАЯ	М	100	1618,22	1144,00	1851243,68
148.9	30889	ПОДВЕС В КОМПЛЕКТЕ	ШТ	70	1132,754	1875,00	2123913,75
149	E15-01-047-15	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ТИПА <АРМСТРОНГ>	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ ОБЛИЦОВКИ		16,1822	1815071,33	29371847,26
149.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	102,46	1658,02821	14999,60	24869759,97
149.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,34	86,41295	0,00	0,00
149.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,35	86,57477	727,36	62971,02
149.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	12,29847	12126,40	149136,19
149.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,58	74,11448	57883,16	4289980,07
150	35544	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АРМСТРОНГ" МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М2		1618,22	65000,00	105184300,00
151	E15-07-17-04	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		1,0717	6471977,09	6936017,84
151.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	155,3	166,43501	14999,60	2496458,58
151.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,69	0,73947	0,00	0,00
151.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,21	3,44016	727,36	2502,23
151.4	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,58944	900,00	530,49
151.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,73947	57883,16	42803,03
151.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00107	12500000,00	13396,25
151.7	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 1,8 КГ	ТН	0,0012	0,00129	3100000,00	3986,72
151.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,4394	2650000,00	1164402,05
151.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0028	0,003	11000000,00	33008,36
151.10	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	112,5285	28000,00	3150798,00
151.11	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,00225	12500000,00	28132,13
152	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ПОТОЛКОВ "KRAUZIT"ОМ	100 М2 ОБРАБОТАН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		7,1361	465248,22	3320057,85
152.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	168,41196	14999,60	2526112,04
152.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,14272	0,00	0,00
152.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	0,71361	1000,00	713,61
152.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,14272	57883,16	8261,20
152.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	713,61	1100,00	784971,00
153	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		7,1361	1233842,27	8804821,85
153.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	384,63579	14999,60	5769383,00
153.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	1,2845	0,00	0,00
153.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,14272	12126,40	1730,70

153.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	1,14178	57883,16	66089,60
153.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,49239	4500000,00	2215759,05
153.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,055	0,39249	1500000,00	588728,25
153.7	35538	ШКУРКА ШПИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,99432	25000,00	149858,10
153.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,21219	6000,00	13273,15
Итого по разделу " ПОТОЛОК"							318140036,47
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
154	Е15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		33,76	2092382,16	70638821,72
154.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	2897,9584	14999,60	43468216,82
154.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	212,3504	0,00	0,00
154.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	28,3584	12126,40	343885,30
154.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,87	63,1312	424936,00	26826719,60
155	Е15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		1,37	5067291,36	6942189,16
155.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	279,5622	14999,60	4193321,18
155.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	2,8222	0,00	0,00
155.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,06	2,8222	12126,40	34223,13
155.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,137	424936,00	58216,23
155.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	5,891	450930,00	2656428,63
156	Е15-01-019-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН, КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100 М2		1,42	8761323,18	12441078,92
156.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	228	323,76	14999,60	4856270,50
156.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,86	1,2212	0,00	0,00
156.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,81	1,1502	12126,40	13947,79
156.4	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	1,5	2,13	485728,00	1034600,64
156.5	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,71	6000,00	4260,00
156.6	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	142	46000,00	6532000,00
157	Е62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН "KRAUZIT"ОМ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		33,76	465248,22	15706780,02
157.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	796,736	14999,60	11950721,31
157.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,6752	0,00	0,00
157.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	3,376	1000,00	3376,00
157.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,6752	57883,16	39082,71

157.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	3376	1100,00	3713600,00
158	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ОТКОСОВ "KRAUZIT"ОМ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,37	465248,22	637390,07
158.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	32,332	14999,60	484967,07
158.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,0274	0,00	0,00
158.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	0,137	1000,00	137,00
158.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0274	57883,16	1586,00
158.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	137	1100,00	150700,00
159	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН Ж/Б ЛЕСТНИЦЫ "KRAUZIT"ОМ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,02	465248,22	474553,19
159.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	24,072	14999,60	361070,37
159.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,0204	0,00	0,00
159.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	0,102	1000,00	102,00
159.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0204	57883,16	1180,82
159.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	102	1100,00	112200,00
160	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		35,13	1035267,84	3636895,29
160.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	1507,077	14999,60	2260552,17
160.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	5,9721	0,00	0,00
160.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,7026	12126,40	8520,01
160.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	5,2695	57883,16	305015,31
160.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	2,21319	4500000,00	9959355,00
160.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	1,79163	1500000,00	2687445,00
160.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	29,5092	25000,00	737730,00
160.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	10,8903	6000,00	65341,80
161	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН	100 М2		3,706	1435366,74	5319469,15
161.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	189,04306	14999,60	2835570,28
161.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,40766	57883,16	23596,65
161.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,06808	19000000,00	1293505,18
161.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0278	11200000,00	311304,00
161.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,04188	11800000,00	494158,04

161.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,18901	1500000,00	283509,00
161.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	3,11304	25000,00	77826,00
162	E15-01-026-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН САПОЖОК ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ) ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, Н=150 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ.	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,432	5049898,39	2181556,11
162.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	279,29	120,65328	14999,60	1809750,94
162.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,66	4,17312	0,00	0,00
162.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,16	0,50112	12126,40	6076,78
162.4	01702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ-ЧАС	7,3	3,1536	1351,44	4261,92
162.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,15552	57883,16	9001,99
162.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,00648	15226000,00	98664,48
162.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,162	1500000,00	243000,00
162.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,216	6000,00	1296,00
162.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,00864	1100000,00	9504,00
163	30498	ПЛИТКИ ИТА.ЛОГРАНИТ	М2		43,2	75000,00	3240000,00
164	E15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН / ПАНЕЛЕЙ /; Н=0,6 М	100 М2		0,66	1437348,01	948649,69
164.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	33,6666	14999,60	504985,53
164.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,0792	0,00	0,00
164.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0066	12126,40	80,03
164.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0726	57883,16	4202,32
164.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,01212	19000000,00	230359,80
164.6	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,00495	11200000,00	55440,00
164.7	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,00746	11800000,00	88004,40
164.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,03366	1500000,00	50490,00
164.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,5544	25000,00	13860,00
164.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2046	6000,00	1227,60
165	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПЕРИЛ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,96	1568789,33	1506037,76
165.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	68,2176	14999,60	1023236,71
165.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,0384	0,00	0,00
165.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0096	12126,40	116,41
165.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0288	57883,16	1667,04

165.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,02362	19000000,00	448704,00
165.6	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	2,592	11800,00	30585,60
165.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,288	6000,00	1728,00
166	Е11-01-017-01	УСТРОЙСТВО ОБЛИЦОВКИ ПЛОЩАДОК И СТУПЕНЕЙ ИЗ БОЯ МРАМОРНЫХ ПЛИТ (ТИПА "БРЕКЧИЯ")	100 М2		1,5	9942536,01	14913804,01
166.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	144,3	216,45	14999,60	3246663,42
166.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	2,86	4,29	80448,00	345121,92
166.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,555	57883,16	32125,15
166.4	09219	ВОДА	М3	3,85	5,775	2000,00	11550,00
166.5	16067	КУСКИ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	М2	80	120	75000,00	9000000,00
166.6	45030	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ (С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ)	М3	0,77	1,155	685728,00	792015,84
166.7	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,04	3,06	485728,00	1486327,68
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							171319289,08
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
167	Е15-02-002-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН: ГЛАДКИХ	100 М2		16,201	2842189,94	46046319,15
167.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	117,16	1898,10916	14999,60	28470878,16
167.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	45,03878	0,00	0,00
167.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,25	20,25125	1000,00	20251,25
167.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,55	41,31255	424936,00	17555189,75
168	Е15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		3,244	765884,32	2484528,73
168.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	103,808	14999,60	1557078,48
168.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,19	3,86036	1000,00	3860,36
168.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	2,17348	424936,00	923589,90
169	Е15-02-001-4	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: ПИЛЯСТР ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ОРНАМЕНТАМИ	100 М2		0,5524	3480467,20	1922610,08
169.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	178	98,3272	14999,60	1474868,67
169.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	3,16	1,74558	1000,00	1745,58
169.3	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,9	1,04956	424936,00	445995,83
170	Е.62-25-7	ШПАТЛЕВКА СТЕН ФАСАДОВ И ОТКОСОВ "KRAUZIT"ОМ	100 М2		16,201	465248,22	7537486,46

170.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	382,3436	14999,60	5735001,06
170.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,32402	0,00	0,00
170.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,1	1,6201	1000,00	1620,10
170.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,32402	57883,16	18755,30
170.5	29892	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ SF-03 CRAUZIT (ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ)	КГ	100	1620,1	1100,00	1782110,00
171	Е15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		16,201	1758633,12	28491615,17
171.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	163,14407	14999,60	2447095,79
171.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	1,78211	0,00	0,00
171.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,13	2,10613	1000,00	2106,13
171.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	1,78211	57883,16	103154,16
171.5	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,95586	22800000,00	21793585,20
171.6	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,24302	15226000,00	3700146,39
171.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,16201	2750000,00	445527,50
172	Е15-02-002-2	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН: ЦОКОЛЯ	100 М2		0,531	4883353,04	2593060,46
172.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	232	123,192	14999,60	1847830,72
172.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	3,13	1,66203	1280,00	2127,40
172.3	09219	ВОДА	МЗ	0,7	0,3717	2000,00	743,40
172.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,29	1,74699	424936,00	742358,94
173	Е15-01-001-3	ОБЛИЦОВКА СТЕН КАПУСТИНСКИМИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 М2		0,531	26847399,04	14255968,89
173.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1672,4	888,0444	14999,60	13320310,78
173.2	03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	15,38	8,16678	1000,00	8166,78
173.3	09219	ВОДА	МЗ	2,68	1,42308	2000,00	2846,16
173.4	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	3,5	1,8585	485728,00	902725,49
173.5	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	ТН	0,0096	0,0051	4300000,00	21919,68
174	17000	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ КАПУСТИНСКОГО ГРАНИТА	М2		53,1	357000,00	18956700,00
175	Е08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		7,08	1144534,42	8103303,70
175.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	307,98	14999,60	4619576,81
175.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,4956	57883,16	28686,89
175.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,06372	2500000,00	159300,00
175.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	24,072	70000,00	1685040,00
175.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,2478	6500000,00	1610700,00

Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							130391592,66
ОТМОСТКА							
176	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		2,162	6696873,32	14478640,12
176.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	61,4008	14999,60	920987,44
176.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	7,1346	0,00	0,00
176.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	11,0262	1320,00	14554,58
176.4	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	2,68088	4800000,00	12868224,00
176.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	3,97808	54382,00	216335,95
176.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	1,98904	54382,00	108167,97
176.7	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	6,44276	54382,00	350370,17
177	E06-01-001-15	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК ТОЛЩИНОЙ 13 СМ	100 М3		0,281	43752998,27	12294592,51
177.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116,82	32,82642	14999,60	492383,17
177.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,15	5,66215	0,00	0,00
177.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,83	1,63823	1500,00	2457,35
177.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00056	12500000,00	7025,00
177.5	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	102	28,662	409500,00	11737089,00
177.6	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	1,0116	55000,00	55638,00
Итого по разделу " ОТМОСТКА"							26773232,63
ИТОГО:							5340309367,60
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							4123640039,86
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							865213884,52
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							57682,46
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							351455443,22
Итого прямые затраты							5340309367,60
Итого с прочими затратами							5340309367,60
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							5340309367,60
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							5340309367,60

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ							
1	E18-03-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100 КВТ РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ		1,33	1183357,61	1573865,62
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	65,6	87,248	14999,60	1308685,10
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	3,13	4,1629	0,00	0,00
1.3	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПа/КГС: СМ2/ ПИСТОЛЕТ 10	МАШ-ЧАС	0,8	1,064	8500,00	9044,00
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,85	2,4605	57883,16	142421,52
1.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0045	0,00598	19000000,00	113715,00
2	52939	СЕКЦИИ АЛЮМИНИЕВЫХ РАДИАТОРОВ	ШТ		700	65000,00	45500000,00
3	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАН ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		128	24055,42	3079093,90
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	188,16	14999,60	2822324,74
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	1,28	0,00	0,00
3.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	44,8	4077,65	182678,72
3.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	1,28	57883,16	74090,44
4	52001	КРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ УГЛОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ в/р	ШТ		63	26350,00	1660050,00
5	52002	КРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ УГЛОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р Д=25х3/4	ШТ		63	26350,00	1660050,00
6	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК, Ду15	ШТ		2	88892,00	177784,00
7	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАН ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		4	24055,42	96221,68
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	14999,60	88197,65
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,04	0,00	0,00
7.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,4	4077,65	5708,71

7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,04	57883,16	2315,33
8	52004	КРАН ШАРАВОЙ ППР	ШТ		2	24560,00	49120,00
9	52008	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН ППР Д=25	ШТ		2	14950,00	29900,00
10	Е16-05-001-02	ШАРАВОЙ КРАН Д=50ММ	1 ШТ		12	26496,25	317955,03
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	17,64	14999,60	264592,94
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,24	0,00	0,00
10.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	4,2	4077,65	17126,13
10.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,24	57883,16	13891,96
10.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00168	13300000,00	22344,00
11	52005	КРАН ШАРАВОЙ ППР Д=32	ШТ		2	36595,00	73190,00
12	52006	КРАН ШАРАВОЙ ППР Д=40	ШТ		3	76440,00	229320,00
13	52007	КРАН ШАРАВОЙ ППР Д=50	ШТ		1	89450,00	89450,00
14	52009	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН ППР Д=40	ШТ		3	43700,00	131100,00
15	52010	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН ППР Д=32	ШТ		2	18975,00	37950,00
16	52011	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Рv16	ШТ		1	932145,00	932145,00
17	52012	ОТВОД 90° Д=25ММ	ШТ		340	1135,00	385900,00
18	52013	ОТВОД 90° Д=32ММ	ШТ		96	2150,00	206400,00
19	52014	ОТВОД 90° Д=40ММ	ШТ		40	3800,00	152000,00
20	52015	ОТВОД 90° Д=63ММ	ШТ		2	13950,00	27900,00
21	52016	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 25x25	ШТ		60	1850,00	111000,00
22	52017	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 32x25	ШТ		48	2550,00	122400,00
23	52018	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 40x25	ШТ		36	4650,00	167400,00
24	52019	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 63x63	ШТ		2	22420,00	44840,00
25	52020	МУФТА ПЕРЕХОД ДЛЯ ППР ТРУБЫ Д=32x25	ШТ		16	1085,00	17360,00
26	52021	МУФТА ПЕРЕХОД ДЛЯ ППР ТРУБЫ Д=40x32	ШТ		8	2100,00	16800,00
27	52022	МУФТА ПЕРЕХОД ДЛЯ ППР ТРУБЫ Д=63x40	ШТ		1	10900,00	10900,00
28	52023	МУФТА ПЕРЕХОД ДЛЯ ППР ТРУБЫ Д=63x32	ШТ		1	10670,00	10670,00
29	52024	МУФТА ПЕРЕХОД ДЛЯ ППР ТРУБЫ Д=25	ШТ		83	800,00	66400,00
30	52025	МУФТА СОИДИНТЕЛЕЬ ДЛЯ ППР ТРУБЫ Д=32	ШТ		63	1350,00	85050,00
31	52026	МУФТА СОИДИНТЕЛЕЬ ДЛЯ ППР ТРУБЫ Д=40	ШТ		40	2735,00	109400,00
32	52027	МУФТА СОИДИНТЕЛЕЬ ДЛЯ ППР ТРУБЫ Д=63	ШТ		3	9980,00	29940,00
33	52028	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РЕЗЬЬМНАЯ (американка)	ШТ		3	59800,00	179400,00
34	52101	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ РЕЗЬЬМНАЯ (американка)	ШТ		3	9338,00	28014,00
35	52105	БАЧОНОК DN65 одностор	ШТ		3	76450,00	229350,00
36	52106	БАЧОНОК DN50 одностор	ШТ		3	56210,00	168630,00

37	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		3,32	2663439,63	8842619,58
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	341,96	14999,60	5129263,22
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	1,4608	0,00	0,00
37.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	16,268	727,36	11832,69
37.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	1,2284	57883,16	71103,67
37.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	100	332	10935,00	3630420,00
38	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		2,52	3280439,63	8266707,88
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	259,56	14999,60	3893296,18
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	1,1088	0,00	0,00
38.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	12,348	727,36	8981,44
38.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,9324	57883,16	53970,26
38.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	100	252	17105,00	4310460,00
39	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,6	4254939,63	6807903,41
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	164,8	14999,60	2471934,08
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,704	0,00	0,00
39.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	7,84	727,36	5702,50
39.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,592	57883,16	34266,83
39.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	100	160	26850,00	4296000,00
40	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 52 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,12	8103939,63	972472,76
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	12,36	14999,60	185395,06
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,0528	0,00	0,00
40.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,588	727,36	427,69
40.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,0444	57883,16	2570,01
40.5	38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М	100	12	65340,00	784080,00
41	E16-02-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,24	777245,44	963784,34
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,63	59,0612	14999,60	885894,38

41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,08	1,3392	0,00	0,00
41.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	1,0788	57883,16	62444,35
41.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,97	2,4428	962,00	2349,97
41.5	09219	ВОДА	МЗ	2,75	3,41	2000,00	6820,00
41.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ	ТН	0,0004	0,0005	7000000,00	3472,00
41.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,646	0,80104	3500,00	2803,64
42	52881	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	М		124	71446,00	8859304,00
43	E26-01-017-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ "ИЗОКОМ"	10 М ТРУБОПРОВОДОВ		75,6	83741,24	6330838,09
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,52	266,112	14999,60	3991573,56
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	18,9	0,00	0,00
43.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,39	29,484	925,74	27294,52
43.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	18,9	57883,16	1093991,72
43.5	38695	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	2268	500,00	1134000,00
43.6	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	10,8108	7768,00	83978,29
44	52883	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=25ММ	М		332	4450,00	1477400,00
45	52884	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=32ММ	М		252	5370,00	1353240,00
46	52885	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=40ММ	М		160	7647,00	1223520,00
47	02458	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=63ММ	М		12	10994,00	131928,00
48	E26-01-017-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ("АРМОФЛЕКС"), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	10 М ТРУБОПРОВОДОВ		12,4	127961,63	1586724,19
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,52	43,648	14999,60	654702,54
48.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	3,1	0,00	0,00
48.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,39	4,836	925,74	4476,88
48.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	3,1	57883,16	179437,80
48.5	38695	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	372	500,00	186000,00
48.6	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	1,7732	7768,00	13774,22
48.7	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	17,8312	7768,00	138512,76
48.8	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	15	186	150,00	27900,00
48.9	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	11	136,4	2800,00	381920,00
49	53000	НОЖКИ ДЛЯ РАДИАТОРА	ШТ		126	5600,00	705600,00
50	52107	АНКЕРНЫЙ БОЛТ 6x60	ШТ		252	2000,00	504000,00
51	52108	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=25	ШТ		332	276,00	91632,00

52	52109	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32	ШТ		252	414,00	104328,00
53	52110	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=40	ШТ		160	667,00	106720,00
54	52117	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=63	ШТ		32	989,00	31648,00
55	52118	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ГАЙКОЙ М8 ДЛЯ ТРУБ Ду50	ШТ		124	4370,00	541880,00
56	52121	ФУМ ЛЕНТА L=10м	ШТ		20	5175,00	103500,00
Итого по разделу " СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАДИАТОРНОГО ОТОПЛЕНИЯ"							106812699,49
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР							
57	E20-03-002-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ: ДО 0,025 Т	1 ВЕНТИЛЯТОР		10	64453,73	644537,34
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,98	39,8	14999,60	596984,08
57.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,5	0,00	0,00
57.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,4	57883,16	23153,26
57.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00002	0,0002	22000000,00	4400,00
57.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08	0,8	25000,00	20000,00
58		ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР С ВОДЯНЫМ КАЛОРИФЕРОМ VOLCANO VR Mini; АС 1-4-0101-0446; Qт=9,5; I=1,3А; Nэл.мощ.=0,3кВт. (1Ф/220В/50Гц) 1280 р/шт	КОМПЛЕКТ		10	580800,00	5808000,00
59	E16-05-001-02	ШАРАВОЙ КРАН Д=50ММ	1 ШТ		8	26496,25	211970,02
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	11,76	14999,60	176395,30
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,16	0,00	0,00
59.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	2,8	4077,65	11417,42
59.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,16	57883,16	9261,31
59.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00112	13300000,00	14896,00
60	52006	КРАН ШАРАВОЙ ППР Д=40	ШТ		2	76440,00	152880,00
61	52007	КРАН ШАРАВОЙ ППР Д=50	ШТ		2	89450,00	178900,00
62	52009	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН ППР Д=40	ШТ		2	43700,00	87400,00
63	52122	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН ППР Ду50	ШТ		2	54625,00	109250,00
64	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК, Ду15	ШТ		2	88892,00	177784,00
65	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,32	3280439,63	4330180,32
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	135,96	14999,60	2039345,62
65.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,5808	0,00	0,00
65.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	6,468	727,36	4704,56
65.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,4884	57883,16	28270,14
65.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D"1. СТЕНКА 5,4/	М	100	132	17105,00	2257860,00

66	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,76	4254939,63	3233754,12
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	78,28	14999,60	1174168,69
66.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,3344	0,00	0,00
66.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	3,724	727,36	2708,69
66.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,2812	57883,16	16276,74
66.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	100	76	26850,00	2040600,00
67	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,4	5727939,63	2291175,85
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	41,2	14999,60	617983,52
67.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,176	0,00	0,00
67.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	1,96	727,36	1425,63
67.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,148	57883,16	8566,71
67.5	38031	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д50 /D"1 1/2, СТЕНКА 8,4/	М	100	40	41580,00	1663200,00
68	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 63 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,68	8103939,63	5510678,95
68.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	70,04	14999,60	1050571,98
68.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,2992	0,00	0,00
68.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	3,332	727,36	2423,56
68.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,2516	57883,16	14563,40
68.5	38032	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д63 /D"2, СТЕНКА 10,5/	М	100	68	65340,00	4443120,00
69	E16-02-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,6	777245,44	466347,26
69.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,63	28,578	14999,60	428658,57
69.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,08	0,648	0,00	0,00
69.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	0,522	57883,16	30215,01
69.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,97	1,182	962,00	1137,08
69.5	09219	ВОДА	МЗ	2,75	1,65	2000,00	3300,00
69.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ	ТН	0,0004	0,00024	7000000,00	1680,00
69.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,646	0,3876	3500,00	1356,60
70	52881	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	М		60	71446,00	4286760,00

71	52013	ОТВОД 90° Д=32ММ	ШТ			8	2150,00	17200,00
72	52130	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПНР Д=40x32x40	ШТ			8	4850,00	38800,00
73	52131	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ПНР Д=50x32x50	ШТ			4	7595,00	30380,00
74	52021	МУФТА ПЕРЕХОД ДЛЯ ПНР ТРУБЫ Д=40x32	ШТ			8	2100,00	16800,00
75	52136	МУФТА ПЕРЕХОД ДЛЯ ПНР ТРУБЫ Д=50x40	ШТ			4	3150,00	12600,00
76	52137	МУФТА ПЕРЕХОД ДЛЯ ПНР ТРУБЫ Д=63x50	ШТ			4	5250,00	21000,00
77	52025	МУФТА СОИДИНТЕЛЬ ДЛЯ ПНР ТРУБЫ Д=32	ШТ			33	1350,00	44550,00
78	52026	МУФТА СОИДИНТЕЛЬ ДЛЯ ПНР ТРУБЫ Д=40	ШТ			19	2735,00	51965,00
79	52135	МУФТА СОИДИНТЕЛЬ ДЛЯ ПНР ТРУБЫ Д=50	ШТ			10	4970,00	49700,00
80	52027	МУФТА СОИДИНТЕЛЬ ДЛЯ ПНР ТРУБЫ Д=63	ШТ			17	9980,00	169660,00
81	E26-01-017-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ "ИЗОКОМ"	10 М ТРУБОПРОВОДОВ			31,6	83741,24	2646223,33
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,52	111,232		14999,60	1668435,51
81.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	7,9		0,00	0,00
81.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,39	12,324		925,74	11408,82
81.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	7,9		57883,16	457276,96
81.5	38695	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	948		500,00	474000,00
81.6	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	4,5188		7768,00	35102,04
82	52884	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=32ММ	М			132	5370,00	708840,00
83	52885	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=40ММ	М			76	7647,00	581172,00
84	52886	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=50ММ	М			40	9763,00	390520,00
85	02458	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=63ММ	М			68	10994,00	747592,00
86	E26-01-017-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ("АРМОФЛЕКС"), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	10 М ТРУБОПРОВОДОВ			6	127961,63	767769,77
86.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,52	21,12		14999,60	316791,55
86.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	1,5		0,00	0,00
86.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,39	2,34		925,74	2166,23
86.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	1,5		57883,16	86824,74
86.5	38695	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	180		500,00	90000,00
86.6	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	0,858		7768,00	6664,94
86.7	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	8,628		7768,00	67022,30
86.8	45938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	15	90		150,00	13500,00
86.9	45956	ТРУБКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М	11	66		2800,00	184800,00

87	52109	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32	ШТ			132	414,00	54648,00
88	52110	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=40	ШТ			76	667,00	50692,00
89	52140	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=50	ШТ			40	989,00	39560,00
90	52117	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=63	ШТ			68	989,00	67252,00
91	52118	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ГАЙКОЙ М8 ДЛЯ ТРУБ Ду50	ШТ			15	4370,00	65550,00
Итого по разделу " ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР"								34062091,97
СИСТЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П1								
92	E20-01-001-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТУЩЕУСТОЙЧИВОЙ 0,7ММ	100 М2			0,035	3129061,21	109517,14
92.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	5,8751	14999,60	88124,15	
92.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,0455	0,00	0,00	
92.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,06265	4077,65	255,46	
92.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,0273	57883,16	1580,21	
92.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00053	22000000,00	11550,00	
92.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00018	4550000,00	797,84	
92.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00002	13300000,00	209,47	
92.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,28	25000,00	7000,00	
93	52158	ГОФРА Д=200ММ	М2			0,8	81715,00	65372,00
94	52159	ГОФРА Д=225ММ	М2			0,9	81715,00	73543,50
95	52160	ГОФРА Д=280ММ	М2			1,8	81715,00	147087,00
96	E20-01-001-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТУЩЕУСТОЙЧИВОЙ 0,7ММ	100 М2			0,147	2905451,54	427101,38
96.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	22,59243	14999,60	338877,41	
96.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,14994	0,00	0,00	
96.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,23814	4077,65	971,05	
96.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,08967	57883,16	5190,38	
96.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,0022	22000000,00	48510,00	
96.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00074	4550000,00	3350,94	
96.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00006	13300000,00	801,59	
96.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	1,176	25000,00	29400,00	
97	52161	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 200X200ММ	М2			12,5	168220,00	2102750,00

98	53820	ПЕРЕХОД 300x200/200x200ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,2	134251,00	26850,20
99	55150	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 200x200	M2		2	152800,00	305600,00
100	E20-01-001-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		0,389	2493948,29	970145,88
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	51,72922	14999,60	775917,61
100.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,95	0,36955	0,00	0,00
100.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,54	0,59906	4077,65	2442,76
100.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,22173	57883,16	12834,43
100.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,00428	22000000,00	94138,00
100.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00513	0,002	4550000,00	9079,84
100.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00015	13300000,00	2017,74
100.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	2,94862	25000,00	73715,50
101	52162	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300x200ММ	M2		7,5	168220,00	1261650,00
102	52163	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300x300ММ	M2		17,7	168220,00	2977494,00
103	52231	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400x300ММ	M2		6,4	168220,00	1076608,00
104	52595	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400x400ММ	M2		6,2	168220,00	1042964,00
105	54050	ПЕРЕХОД 300x300/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,2	134251,00	26850,20
106	54051	ПЕРЕХОД 400x300/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
107	54052	ПЕРЕХОД 400x400/400x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
108	55517	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 300x200	M2		0,3	152800,00	45840,00
109	63595	КРЕПЕЖ	КГ		200	19000,00	3800000,00
110	E20-01-001-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		1,443	1971469,96	2844831,15
110.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,06	144,38658	14999,60	2165740,95
110.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,71	1,02453	0,00	0,00
110.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	1,89033	4077,65	7708,10
110.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,62049	57883,16	35915,92
110.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,008	0,01154	22000000,00	253968,00

110.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00269	0,00388	4550000,00	17661,60
110.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00048	13300000,00	6333,33
110.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	14,30013	25000,00	357503,25
111	52596	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 500Х400ММ	М2		9,3	168220,00	1564446,00
112	52597	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600Х400ММ	М2		31	168220,00	5214820,00
113	52598	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 650Х400ММ	М2		10,8	168220,00	1816776,00
114	52599	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 750Х400ММ	М2		14,8	168220,00	2489656,00
115	52601	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 750Х450ММ	М2		64,7	168220,00	10883834,00
116	52602	ОТВОД 90° 450х750ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		3,4	152810,00	519554,00
117	52603	ОТВОД 90° 600х400ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		3,4	152810,00	519554,00
118	52604	ОТВОД 90° 750х400ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2,3	152810,00	351463,00
119	52605	ОТВОД 90° 750х450ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2,4	152810,00	366744,00
120	54053	ПЕРЕХОД 650х400/600х400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40
121	54059	ПЕРЕХОД 750х400/650х400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,5	134251,00	67125,50
122	54060	ПЕРЕХОД 750х450/750х400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,5	134251,00	67125,50
123	54360	ПЕРЕХОД 500х400/400х400ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40
124	54650	ПЕРЕХОД 600х400/500х400ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40
125	E20-01-001-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,023	3129061,21	71968,41
125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	3,86078	14999,60	57910,16
125.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,0299	0,00	0,00
125.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,04117	4077,65	167,88
125.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,01794	57883,16	1038,42
125.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00034	22000000,00	7590,00
125.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00012	4550000,00	524,30
125.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00001	13300000,00	137,66
125.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,184	25000,00	4600,00
126	52159	ГОФРА Д=225ММ	М2		0,6	81715,00	49029,00

127	52160	ГОФРА Д=280ММ	М2		1,7	81715,00	138915,50
128	E20-01-001-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,509	3129061,21	1592692,16
128.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	85,44074	14999,60	1281576,92
128.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,6617	0,00	0,00
128.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,91111	4077,65	3715,19
128.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,39702	57883,16	22980,77
128.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00763	22000000,00	167970,00
128.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00255	4550000,00	11602,91
128.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00023	13300000,00	3046,36
128.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	4,072	25000,00	101800,00
129	55518	ГОФРА Д=355ММ	М2		30,3	81715,00	2475964,50
130	63401	ПЕРЕХОД 355/315 КРУГЛЫЙ	М2		12,6	81715,00	1029609,00
131	63402	ПЕРЕХОД 400/355 КРУГЛЫЙ	М2		8	81715,00	653720,00
132	E20-01-001-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,055	2905451,54	159799,83
132.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	8,45295	14999,60	126790,87
132.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,0561	0,00	0,00
132.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,0891	4077,65	363,32
132.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,03355	57883,16	1941,98
132.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00082	22000000,00	18150,00
132.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00028	4550000,00	1253,75
132.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00002	13300000,00	299,91
132.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,44	25000,00	11000,00
133	52161	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 200x200ММ	М2		5,1	168220,00	857922,00
134	63393	ОТВОД 90° 200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,4	152810,00	61124,00
135	E20-01-001-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		1,175	2493948,29	2930389,24
135.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	156,2515	14999,60	2343710,00
135.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,95	1,11625	0,00	0,00
135.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,54	1,8095	4077,65	7378,51

135.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,66975	57883,16	38767,25
135.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,01292	22000000,00	284350,00
135.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00513	0,00603	4550000,00	27426,26
135.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00046	13300000,00	6094,73
135.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	8,9065	25000,00	222662,50
136	52162	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300Х200ММ	М2		21,1	168220,00	3549442,00
137	52163	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300Х300ММ	М2		7,2	168220,00	1211184,00
138	55519	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400Х200ММ	М2		8,6	168220,00	1446692,00
139	55520	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400Х250ММ	М2		56,3	168220,00	9470786,00
140	52231	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400Х300ММ	М2		15,7	168220,00	2641054,00
141	63394	ОТВОД 90° 200х400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,5	152810,00	76405,00
142	63395	ОТВОД 90° 250х400ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2	152810,00	305620,00
143	63397	ОТВОД 90° 400х200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,6	152810,00	244496,00
144	63398	ОТВОД 90° 400х250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,7	152810,00	259777,00
145	52603	ОТВОД 90° 600х400ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,7	152810,00	259777,00
146	63403	ПЕРЕХОД 400х250/250х400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40
147	63417	ПЕРЕХОД 400х200/200х200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,2	134251,00	26850,20
148	63418	ПЕРЕХОД 400х250/300х200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,5	134251,00	67125,50
149	E20-01-001-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		1,475	1971469,96	2907918,19
149.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,06	147,5885	14999,60	2213768,46
149.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,71	1,04725	0,00	0,00
149.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	1,93225	4077,65	7879,04
149.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,63425	57883,16	36712,39
149.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,008	0,0118	22000000,00	259600,00
149.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00269	0,00397	4550000,00	18053,26
149.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00049	13300000,00	6473,78
149.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	14,61725	25000,00	365431,25

150	52596	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 500x400ММ	M2			20,1	168220,00	3381222,00
151	52597	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600x400ММ	M2			51,4	168220,00	8646508,00
152	55521	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700x300ММ	M2			18,4	168220,00	3095248,00
153	55522	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700x400ММ	M2			24,6	168220,00	4138212,00
154	63384	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 800x400ММ	M2			26,9	168220,00	4525118,00
155	63404	ПЕРЕХОД 500x400/400x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
156	63405	ПЕРЕХОД 600x400/500x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
157	63406	ПЕРЕХОД 400x300/700x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			1,6	134251,00	214801,60
158	63407	ПЕРЕХОД 700x400/700x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			1,8	134251,00	241651,80
159	63408	ПЕРЕХОД 700x400/800x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			1,9	134251,00	255076,90
160	E20-01-001-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2			2,042	1619115,79	3306234,45
160.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,88	165,15696	14999,60	2477288,34	
160.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,76	1,55192	0,00	0,00	
160.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	2,67502	4077,65	10907,80	
160.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,9189	57883,16	53188,84	
160.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,006	0,01225	22000000,00	269544,00	
160.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,0024	0,0049	4550000,00	22298,64	
160.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00067	13300000,00	8962,34	
160.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,09	18,56178	25000,00	464044,50	
161	63385	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 800x500	M2			29,1	168220,00	4895202,00
162	63386	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 900x500	M2			31,4	168220,00	5282108,00
163	63387	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 1000x500	M2			33,6	168220,00	5652192,00
164	63388	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 1100x500	M2			100,8	168220,00	16956576,00
165	63409	ПЕРЕХОД 800x500/800x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			2,1	134251,00	281927,10
166	63410	ПЕРЕХОД 800x500/900x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			2,2	134251,00	295352,20
167	63411	ПЕРЕХОД 900x500/1000x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			2,4	134251,00	322202,40

168	63412	ПЕРЕХОД 1000x500/1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2,6	134251,00	349052,60
169	E20-01-001-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,202	1639766,86	331232,91
169.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	74,45	15,0389	14999,60	225577,48
169.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,76	0,15352	0,00	0,00
169.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	10,05	2,0301	1600,00	3248,16
169.4	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,15	0,0303	1600,00	48,48
169.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	0,26462	4077,65	1079,03
169.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,0909	57883,16	5261,58
169.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0098	0,00198	22000000,00	43551,20
169.8	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00167	0,00034	4550000,00	1534,90
169.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00007	13300000,00	886,58
169.10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	2,00182	25000,00	50045,50
170	63389	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 1300x500	М2		19,1	168220,00	3213002,00
171	63413	ПЕРЕХОД 1300x500/1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,1	134251,00	147676,10
172	E20-01-001-15	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,558	1477201,35	824278,35
172.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,02	37,95516	14999,60	569312,22
172.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,40176	0,00	0,00
172.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	8,69	4,84902	1600,00	7758,43
172.4	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,15	0,0837	1600,00	133,92
172.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,15	0,6417	4077,65	2616,63
172.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,23994	57883,16	13888,49
172.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,007	0,00391	22000000,00	85932,00
172.8	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00167	0,00093	4550000,00	4239,96
172.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00029	0,00016	13300000,00	2152,21
172.10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	5,52978	25000,00	138244,50
173	63390	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.9ММ 1300x800	М2		54,5	168220,00	9167990,00
174	63414	ПЕРЕХОД 1300x800/1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,3	134251,00	174526,30

175	E20-01-001-17	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		1,285	1583197,01	2034408,16
175.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,52	61,0632	14999,60	915923,57
175.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	1,0794	0,00	0,00
175.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	7,25	9,31625	1600,00	14906,00
175.4	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,06	0,0771	1600,00	123,36
175.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,92	1,1822	4077,65	4820,60
175.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,6425	57883,16	37189,93
175.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,021	0,02698	22000000,00	593670,00
175.8	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00296	0,0038	4550000,00	17306,38
175.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00023	0,0003	13300000,00	3930,82
175.10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	13,9	17,8615	25000,00	446537,50
176	63391	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ 1500x1000	M2		74,6	168220,00	12549212,00
177	63392	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ 1500x1500	M2		18,7	168220,00	3145714,00
178	63399	ОТВОД 90° 1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		8,6	152810,00	1314166,00
179	63400	ОТВОД 90° 1500x1000 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		17,5	152810,00	2674175,00
180	63415	ПЕРЕХОД 1500x1000/1300x800 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,5	134251,00	201376,50
181	63416	ПЕРЕХОД 1500x1500/1500x1000 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,9	134251,00	120825,90
182	63419	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 315	M2		4,3	152800,00	657040,00
183	63420	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 200x200	M2		0,4	152800,00	61120,00
184	63421	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 300x200	M2		1	152800,00	152800,00
185	63422	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 400x200	M2		0,3	152800,00	45840,00
186	63423	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 400x250	M2		0,7	152800,00	106960,00
187	63595	КРЕПЕЖ	КГ		280	19000,00	5320000,00
Итого по разделу " СИСТЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П1"							178137344,24
СИСТЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П2							
188	E20-01-001-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		0,078	3129061,21	244066,77
188.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	13,09308	14999,60	196390,96
188.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,1014	0,00	0,00
188.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,13962	4077,65	569,32

188.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,06084	57883,16	3521,61
188.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00117	22000000,00	25740,00
188.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00039	4550000,00	1778,05
188.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00004	13300000,00	466,83
188.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,624	25000,00	15600,00
189	63424	ГОФРА Д=180ММ	М2		1	81715,00	81715,00
190	52158	ГОФРА Д=200ММ	М2		1,4	81715,00	114401,00
191	52159	ГОФРА Д=225ММ	М2		0,9	81715,00	73543,50
192	63425	ГОФРА Д=250ММ	М2		3,8	81715,00	310517,00
193	52160	ГОФРА Д=280ММ	М2		0,7	81715,00	57200,50
194	E20-01-001-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,241	2905451,54	700213,82
194.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	37,03929	14999,60	555574,53
194.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,24582	0,00	0,00
194.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,39042	4077,65	1592,00
194.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,14701	57883,16	8509,40
194.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00362	22000000,00	79530,00
194.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00121	4550000,00	5493,72
194.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,0001	13300000,00	1314,17
194.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	1,928	25000,00	48200,00
195	52161	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 200x200ММ	М2		21	168220,00	3532620,00
196	63393	ОТВОД 90° 200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,1	152810,00	168091,00
197	63420	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 200x200	М2		2	152800,00	305600,00
198	E20-01-001-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		1,618	2493948,29	4035208,33
198.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	215,16164	14999,60	3227338,54
198.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,95	1,5371	0,00	0,00
198.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,54	2,49172	4077,65	10160,36
198.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,92226	57883,16	53383,32
198.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,0178	22000000,00	391556,00
198.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00513	0,0083	4550000,00	37766,55
198.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00063	13300000,00	8392,57
198.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	12,26444	25000,00	306611,00

199	63426	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 250X250ММ	M2		37,3	168220,00	6274606,00
200	52162	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X200ММ	M2		3,7	168220,00	622414,00
201	63427	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X250ММ	M2		6	168220,00	1009320,00
202	52163	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X300ММ	M2		49,1	168220,00	8259602,00
203	52231	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400X300ММ	M2		9,1	168220,00	1530802,00
204	63428	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400X350ММ	M2		20,9	168220,00	3515798,00
205	63429	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 450X300ММ	M2		22,2	168220,00	3734484,00
206	63434	ОТВОД 90° 250x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		3	152810,00	458430,00
207	63435	ОТВОД 90° 300x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,2	152810,00	183372,00
208	63436	ОТВОД 90° 400x350 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1	152810,00	152810,00
209	63437	ОТВОД 90° 450x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1	152810,00	152810,00
210	53820	ПЕРЕХОД 300x200/200x200ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,2	134251,00	26850,20
211	02569	ПЕРЕХОД 300x250/250x250ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,4	134251,00	53700,40
212	54050	ПЕРЕХОД 300x300/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,2	134251,00	26850,20
213	63727	ПЕРЕХОД 300x300/250x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,7	134251,00	93975,70
214	60800	ПЕРЕХОД 400x300/250x250ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
215	60801	ПЕРЕХОД 400x300/300x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
216	60802	ПЕРЕХОД 400x350/400x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,6	134251,00	80550,60
217	60798	ПЕРЕХОД 450x300/300x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,6	134251,00	80550,60
218	60577	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 250x250	M2		4	152800,00	611200,00
219	E20-01-001-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	100 M2		0,823	1971469,96	1622519,77
219.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,06	82,34938	14999,60	1235207,76
219.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,71	0,58433	0,00	0,00

219.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	1,07813	4077,65	4396,24
219.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,35389	57883,16	20484,27
219.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,008	0,00658	22000000,00	144848,00
219.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00269	0,00221	4550000,00	10073,11
219.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00027	13300000,00	3612,15
219.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	8,15593	25000,00	203898,25
220	63430	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 550Х300ММ	М2		6,2	168220,00	1042964,00
221	63431	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600Х300ММ	М2		1,3	168220,00	218686,00
222	63432	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 650Х300ММ	М2		19,1	168220,00	3213002,00
223	55522	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700Х400ММ	М2		3,9	168220,00	656058,00
224	63433	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 750Х400ММ	М2		43,7	168220,00	7351214,00
225	63438	ОТВОД 90° 600х800 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		4,8	152810,00	733488,00
226	63439	ОТВОД 90° 650х300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,7	152810,00	259777,00
227	60603	ПЕРЕХОД 550х300/450х300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,3	134251,00	40275,30
228	60604	ПЕРЕХОД 600х300/450х300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40
229	60601	ПЕРЕХОД 650х300/550х300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40
230	60579	ПЕРЕХОД 750х400/700х400ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,5	134251,00	67125,50
231	E20-01-001-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) толщиной 0,5 мм	100 М2		0,783	1619115,79	1267767,66
231.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,88	63,32904	14999,60	949910,27
231.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,76	0,59508	0,00	0,00
231.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	1,02573	4077,65	4182,57
231.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,35235	57883,16	20395,13
231.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,006	0,0047	22000000,00	103356,00
231.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,0024	0,00188	4550000,00	8550,36
231.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00026	13300000,00	3436,59

231.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,09	7,11747	25000,00	177936,75
232	63385	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 800x500	М2		12,6	168220,00	2119572,00
233	63433	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 800x600ММ	М2		56,3	168220,00	9470786,00
234	61245	ОТВОД 90° 800x600 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		8,8	152810,00	1344728,00
235	60578	ПЕРЕХОД 800x600/800x500ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,6	134251,00	80550,60
236	63595	КРЕПЕЖ	КГ		10	19000,00	190000,00
Итого по разделу " СИСТЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П2"							66357767,87
СИСТЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ П3							
237	E20-01-001-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,023	3129061,21	71968,41
237.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	3,86078	14999,60	57910,16
237.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,0299	0,00	0,00
237.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,04117	4077,65	167,88
237.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,01794	57883,16	1038,42
237.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00034	22000000,00	7590,00
237.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00012	4550000,00	524,30
237.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00001	13300000,00	137,66
237.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,184	25000,00	4600,00
238	52159	ГОФРА Д=225ММ	М2		0,6	81715,00	49029,00
239	52160	ГОФРА Д=280ММ	М2		1,7	81715,00	138915,50
240	E20-01-001-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,509	3129061,21	1592692,16
240.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	85,44074	14999,60	1281576,92
240.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,6617	0,00	0,00
240.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,91111	4077,65	3715,19
240.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,39702	57883,16	22980,77
240.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00763	22000000,00	167970,00
240.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00255	4550000,00	11602,91
240.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00023	13300000,00	3046,36
240.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	4,072	25000,00	101800,00
241	55518	ГОФРА Д=355ММ	М2		30,3	81715,00	2475964,50
242	63401	ПЕРЕХОД 355/315 КРУГЛЫЙ	М2		12,6	81715,00	1029609,00

243	63402	ПЕРЕХОД 400/355 КРУГЛЫЙ	M2		8	81715,00	653720,00
244	E20-01-001-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		0,059	2905451,54	171421,64
244.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	9,06771	14999,60	136012,02
244.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,06018	0,00	0,00
244.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,09558	4077,65	389,74
244.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,03599	57883,16	2083,21
244.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00089	22000000,00	19470,00
244.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,0003	4550000,00	1344,93
244.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00002	13300000,00	321,73
244.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,472	25000,00	11800,00
245	52161	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 200X200ММ	M2		5,1	168220,00	857922,00
246	63393	ОТВОД 90° 200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,4	152810,00	61124,00
247	63420	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 200x200	M2		0,4	152800,00	61120,00
248	E20-01-001-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		0,861	2493948,29	2147289,48
248.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	114,49578	14999,60	1717390,90
248.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,95	0,81795	0,00	0,00
248.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЛПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,54	1,32594	4077,65	5406,72
248.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,49077	57883,16	28407,32
248.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,00947	22000000,00	208362,00
248.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00513	0,00442	4550000,00	20097,03
248.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00034	13300000,00	4466,01
248.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	6,52638	25000,00	163159,50
249	52162	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X200ММ	M2		21,1	168220,00	3549442,00
250	52163	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X300ММ	M2		7,2	168220,00	1211184,00
251	55519	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400X200ММ	M2		10,6	168220,00	1783132,00
252	55520	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400X250ММ	M2		22	168220,00	3700840,00

253	52231	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400x300ММ	М2		15,7	168220,00	2641054,00
254	63394	ОТВОД 90° 200x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,5	152810,00	76405,00
255	63395	ОТВОД 90° 250x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,3	152810,00	198653,00
256	63398	ОТВОД 90° 400x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,7	152810,00	259777,00
257	63417	ПЕРЕХОД 400x200/200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,2	134251,00	26850,20
258	63418	ПЕРЕХОД 400x250/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,5	134251,00	67125,50
259	63419	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 315	М2		4,3	152800,00	657040,00
260	63421	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 300x200	М2		1	152800,00	152800,00
261	E20-01-001-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,792	1971469,96	1561404,21
261.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,06	79,24752	14999,60	1188681,10
261.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,71	0,56232	0,00	0,00
261.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	1,03752	4077,65	4230,64
261.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,34056	57883,16	19712,69
261.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,008	0,00634	22000000,00	139392,00
261.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00269	0,00213	4550000,00	9693,68
261.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00026	13300000,00	3476,09
261.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	7,84872	25000,00	196218,00
262	55521	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700x300ММ	М2		22,4	168220,00	3768128,00
263	55522	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700x400ММ	М2		24,6	168220,00	4138212,00
264	63384	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 800x400ММ	М2		26,9	168220,00	4525118,00
265	63406	ПЕРЕХОД 400x300/700x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,6	134251,00	214801,60
266	63407	ПЕРЕХОД 700x400/700x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,8	134251,00	241651,80
267	63408	ПЕРЕХОД 700x400/800x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,9	134251,00	255076,90
268	E20-01-001-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		1,648	1619115,79	2668302,82
268.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,88	133,29024	14999,60	1999300,28
268.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,76	1,25248	0,00	0,00

268.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	2,15888	4077,65	8803,16
268.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,7416	57883,16	42926,15
268.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,006	0,00989	22000000,00	217536,00
268.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,0024	0,00396	4550000,00	17996,16
268.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00054	13300000,00	7233,07
268.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,09	14,98032	25000,00	374508,00
269	63385	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 800x500	М2		29,1	168220,00	4895202,00
270	63386	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 900x500	М2		31,4	168220,00	5282108,00
271	63387	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 1000x500	М2		33,6	168220,00	5652192,00
272	63388	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 1100x500	М2		61,4	168220,00	10328708,00
273	63409	ПЕРЕХОД 800x500/800x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2,1	134251,00	281927,10
274	63410	ПЕРЕХОД 800x500/900x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2,2	134251,00	295352,20
275	63411	ПЕРЕХОД 900x500/1000x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2,4	134251,00	322202,40
276	63412	ПЕРЕХОД 1000x500/1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2,6	134251,00	349052,60
277	E20-01-001-15	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ	100 М2		2,419	1477201,35	3573350,06
277.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,02	164,54038	14999,60	2468039,88
277.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	1,74168	0,00	0,00
277.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	8,69	21,02111	1600,00	33633,78
277.4	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,15	0,36285	1600,00	580,56
277.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,15	2,78185	4077,65	11343,41
277.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	1,04017	57883,16	60208,33
277.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,007	0,01693	22000000,00	372526,00
277.8	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00167	0,00404	4550000,00	18380,77
277.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00029	0,0007	13300000,00	9330,08
277.10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	23,97229	25000,00	599307,25
278	60576	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 1200x800	М2		53,3	168220,00	8966126,00
279	60564	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 1200x900	М2		67,8	168220,00	11405316,00
280	60565	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 1300x1000	М2		94,1	168220,00	15829502,00

281	60566	ОТВОД 90° 800x1200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		7	152810,00	1069670,00
282	60567	ОТВОД 90° 1000x1300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		11,5	152810,00	1757315,00
283	63399	ОТВОД 90° 1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		4,3	152810,00	657083,00
284	60568	ПЕРЕХОД 1200x800/1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,2	134251,00	161101,20
285	60569	ПЕРЕХОД 1200x900/1200x800 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,3	134251,00	174526,30
286	60570	ПЕРЕХОД 1300x1000/1200x900 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,4	134251,00	187951,40
Итого по разделу " СИСТЕМА ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ПЗ"							112196458,98
СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В1							
287	E20-01-001-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,091	3129061,21	284744,57
287.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	15,27526	14999,60	229122,79
287.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,1183	0,00	0,00
287.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,16289	4077,65	664,21
287.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,07098	57883,16	4108,55
287.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00136	22000000,00	30030,00
287.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00046	4550000,00	2074,39
287.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00004	13300000,00	544,63
287.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,728	25000,00	18200,00
288	63424	ГОФРА Д=180ММ	М2		1	81715,00	81715,00
289	52158	ГОФРА Д=200ММ	М2		1,4	81715,00	114401,00
290	52159	ГОФРА Д=225ММ	М2		1,2	81715,00	98058,00
291	63425	ГОФРА Д=250ММ	М2		3,8	81715,00	310517,00
292	52160	ГОФРА Д=280ММ	М2		1,7	81715,00	138915,50
293	E20-01-001-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,552	3129061,21	1727241,79
293.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	92,65872	14999,60	1389843,74
293.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,7176	0,00	0,00
293.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,98808	4077,65	4029,04
293.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,43056	57883,16	24922,17
293.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00828	22000000,00	182160,00
293.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00277	4550000,00	12583,12
293.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00025	13300000,00	3303,72
293.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	4,416	25000,00	110400,00
294	55518	ГОФРА Д=355ММ	М2		30,3	81715,00	2475964,50
295	63401	ПЕРЕХОД 355/315 КРУГЛЫЙ	М2		12,6	81715,00	1029609,00

296	63402	ПЕРЕХОД 400/355 КРУГЛЫЙ	M2		8	81715,00	653720,00
297	63419	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 315	M2		4,3	152800,00	657040,00
298	E20-01-001-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		0,272	2905451,54	790282,82
298.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	41,80368	14999,60	627038,48
298.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,27744	0,00	0,00
298.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,44064	4077,65	1796,78
298.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,16592	57883,16	9603,97
298.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00408	22000000,00	89760,00
298.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00136	4550000,00	6200,38
298.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00011	13300000,00	1483,22
298.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	2,176	25000,00	54400,00
299	52161	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 200x200ММ	M2		23,4	168220,00	3936348,00
300	63393	ОТВОД 90° 200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,4	152810,00	213934,00
301	53820	ПЕРЕХОД 300x200/200x200ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,2	134251,00	26850,20
302	63420	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 200x200	M2		2,2	152800,00	336160,00
303	E20-01-001-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		2,1	2493948,29	5237291,41
303.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	279,258	14999,60	4188758,30
303.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,95	1,995	0,00	0,00
303.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,54	3,234	4077,65	13187,12
303.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	1,197	57883,16	69286,14
303.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,0231	22000000,00	508200,00
303.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00513	0,01077	4550000,00	49017,15
303.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00082	13300000,00	10892,70
303.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	15,918	25000,00	397950,00
304	63426	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 250x250ММ	M2		33,4	168220,00	5618548,00
305	52162	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300x200ММ	M2		24,8	168220,00	4171856,00

306		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 250X300ММ	M2		0,9	168220,00	151398,00
307	63427	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X250ММ	M2		3,4	168220,00	571948,00
308	52163	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X300ММ	M2		51,6	168220,00	8680152,00
309	55519	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400X200ММ	M2		10,6	168220,00	1783132,00
310	55520	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400X250ММ	M2		22	168220,00	3700840,00
311	52231	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400X300ММ	M2		20,8	168220,00	3498976,00
312	63428	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400X350ММ	M2		8,1	168220,00	1362582,00
313	63429	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 450X300ММ	M2		12,6	168220,00	2119572,00
314		ОТВОД 45° 300x600 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,8	152810,00	122248,00
315		ОТВОД 45° 300x650 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,9	152810,00	137529,00
316		ОТВОД 45° 350x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,7	152810,00	106967,00
317	63394	ОТВОД 90° 200x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,5	152810,00	76405,00
318	63434	ОТВОД 90° 250x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		3	152810,00	458430,00
319	63395	ОТВОД 90° 250x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,3	152810,00	198653,00
320	63435	ОТВОД 90° 300x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,2	152810,00	183372,00
321		ОТВОД 90° 300x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,7	152810,00	106967,00
322	63398	ОТВОД 90° 400x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,7	152810,00	259777,00
323	63436	ОТВОД 90° 400x350 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1	152810,00	152810,00
324	63437	ОТВОД 90° 450x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1	152810,00	152810,00
325	02569	ПЕРЕХОД 300x250/250x250ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,4	134251,00	53700,40
326	54050	ПЕРЕХОД 300x300/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,2	134251,00	26850,20
327	63727	ПЕРЕХОД 300x300/250x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,7	134251,00	93975,70
328	60801	ПЕРЕХОД 400x300/300x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
329	60802	ПЕРЕХОД 400x350/400x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
330	60798	ПЕРЕХОД 450x300/300x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
331	63406	ПЕРЕХОД 400x300/700x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,6	134251,00	214801,60

332	63417	ПЕРЕХОД 400x200/200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,2	134251,00	26850,20
333	63418	ПЕРЕХОД 400x250/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,5	134251,00	67125,50
334	63421	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 300x200	M2		1	152800,00	152800,00
335	60577	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 250x250	M2		3,5	152800,00	534800,00
336	63595	КРЕПЕЖ	КГ		230	19000,00	4370000,00
337	E20-01-001-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	100 M2		2,387	1971469,96	4705898,79
337.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,06	238,84322	14999,60	3582552,76
337.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,71	1,69477	0,00	0,00
337.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	3,12697	4077,65	12750,69
337.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	1,02641	57883,16	59411,85
337.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,008	0,0191	22000000,00	420112,00
337.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00269	0,00642	4550000,00	29215,69
337.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00079	13300000,00	10476,54
337.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	23,65517	25000,00	591379,25
338	63430	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 550X300ММ	M2		6,2	168220,00	1042964,00
339	63431	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600X300ММ	M2		4,6	168220,00	773812,00
340	52597	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600X400ММ	M2		9,7	168220,00	1631734,00
341	63432	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 650X300ММ	M2		22,5	168220,00	3784950,00
342	55521	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700X300ММ	M2		46	168220,00	7738120,00
343	60573	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700X350ММ	M2		2,5	168220,00	420550,00
344	55522	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700X400ММ	M2		24,6	168220,00	4138212,00
345	02762	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700x500	M2		74,4	168220,00	12515568,00
346	63384	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 800X400ММ	M2		26,9	168220,00	4525118,00
347		ОТВОД 45° 500x700 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,5	152810,00	229215,00
348		ОТВОД 90° 500x700 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		3,6	152810,00	550116,00

349	63439	ОТВОД 90° 650x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			3,4	152810,00	519554,00
350		ОТВОД 90° 700x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			6,8	152810,00	1039108,00
351	60603	ПЕРЕХОД 550x300/450x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2			0,3	134251,00	40275,30
352	60604	ПЕРЕХОД 600x300/450x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
353		ПЕРЕХОД 600x400/600x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
354	60601	ПЕРЕХОД 650x300/550x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
355		ПЕРЕХОД 700x300/650x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
356		ПЕРЕХОД 700x350/700x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
357	63407	ПЕРЕХОД 700x400/700x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			1,8	134251,00	241651,80
358	63408	ПЕРЕХОД 700x400/800x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			1,9	134251,00	255076,90
359	E20-01-001-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2			1,648	1619115,79	2668302,82
359.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,88	133,29024	14999,60	1999300,28	
359.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,76	1,25248	0,00	0,00	
359.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	2,15888	4077,65	8803,16	
359.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,7416	57883,16	42926,15	
359.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,006	0,00989	22000000,00	217536,00	
359.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,0024	0,00396	4550000,00	17996,16	
359.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00054	13300000,00	7233,07	
359.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,09	14,98032	25000,00	374508,00	
360	63385	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 800x500	M2			29,1	168220,00	4895202,00
361	63386	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 900x500	M2			31,4	168220,00	5282108,00
362	63387	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 1000x500	M2			33,6	168220,00	5652192,00
363	63388	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ 1100x500	M2			61,4	168220,00	10328708,00
364	63410	ПЕРЕХОД 800x500/900x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			2,2	134251,00	295352,20
365	63411	ПЕРЕХОД 900x500/1000x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			2,4	134251,00	322202,40
366	63412	ПЕРЕХОД 1000x500/1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			2,6	134251,00	349052,60
367	63409	ПЕРЕХОД 800x500/800x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			2,1	134251,00	281927,10

368	E20-01-001-15	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		2,419	1477201,35	3573350,06
368.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	68,02	164,54038	14999,60	2468039,88
368.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	1,74168	0,00	0,00
368.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	8,69	21,02111	1600,00	33633,78
368.4	00977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН /2 Т/	МАШ-ЧАС	0,15	0,36285	1600,00	580,56
368.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,15	2,78185	4077,65	11343,41
368.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	1,04017	57883,16	60208,33
368.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,007	0,01693	22000000,00	372526,00
368.8	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00167	0,00404	4550000,00	18380,77
368.9	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00029	0,0007	13300000,00	9330,08
368.10	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	23,97229	25000,00	599307,25
369	60576	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 1200x800	M2		53,3	168220,00	8966126,00
370	60564	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 1200x900	M2		67,8	168220,00	11405316,00
371	60565	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 1300x1000	M2		94,1	168220,00	15829502,00
372	60567	ОТВОД 90° 1000x1300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		11,5	152810,00	1757315,00
373	63399	ОТВОД 90° 1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		4,3	152810,00	657083,00
374		ОТВОД 45° 800x1200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		7	152810,00	1069670,00
375	60568	ПЕРЕХОД 1200x800/1100x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,2	134251,00	161101,20
376	60569	ПЕРЕХОД 1200x900/1200x800 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,3	134251,00	174526,30
377	60570	ПЕРЕХОД 1300x1000/1200x900 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,4	134251,00	187951,40
Итого по разделу " СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В1"							175666908,16
СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В2							
378	E20-01-001-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		0,026	3129061,21	81355,59
378.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	4,36436	14999,60	65463,65
378.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,0338	0,00	0,00
378.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,04654	4077,65	189,77
378.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,02028	57883,16	1173,87
378.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00039	22000000,00	8580,00

378.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00013	4550000,00	592,68
378.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00001	13300000,00	155,61
378.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,208	25000,00	5200,00
379	52158	ГОФРА Д=200ММ	М2		0,8	81715,00	65372,00
380	52160	ГОФРА Д=280ММ	М2		1,8	81715,00	147087,00
381	E20-01-001-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,108	2905451,54	313788,77
381.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	16,59852	14999,60	248971,16
381.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,11016	0,00	0,00
381.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,17496	4077,65	713,43
381.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,06588	57883,16	3813,34
381.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00162	22000000,00	35640,00
381.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00054	4550000,00	2461,91
381.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00004	13300000,00	588,92
381.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,864	25000,00	21600,00
382	52161	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 200X200ММ	М2		9,1	168220,00	1530802,00
383	63420	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 200x200	М2		1,7	152800,00	259760,00
384	E20-01-001-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		0,413	2493948,29	1030000,64
384.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	54,92074	14999,60	823789,13
384.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,95	0,39235	0,00	0,00
384.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,54	0,63602	4077,65	2593,47
384.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,23541	57883,16	13626,27
384.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,00454	22000000,00	99946,00
384.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00513	0,00212	4550000,00	9640,04
384.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00016	13300000,00	2142,23
384.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	3,13054	25000,00	78263,50
385	52162	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X200ММ	М2		8,6	168220,00	1446692,00
386	52163	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X300ММ	М2		15,2	168220,00	2556944,00

387	52231	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400x300ММ	М2		5,3	168220,00	891566,00
388	52595	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400x400ММ	М2		7,9	168220,00	1328938,00
389		ОТВОД 90° 300x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		2,4	152810,00	366744,00
390		ОТВОД 90° 300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,6	152810,00	91686,00
391	53820	ПЕРЕХОД 300x200/200x200ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,2	134251,00	26850,20
392	54050	ПЕРЕХОД 300x300/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,2	134251,00	26850,20
393	54052	ПЕРЕХОД 400x400/400x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,3	134251,00	40275,30
394	54051	ПЕРЕХОД 400x300/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,3	134251,00	40275,30
395	63421	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 300x200	М2		0,3	152800,00	45840,00
396	63595	КРЕПЁЖ	КГ		120	19000,00	2280000,00
397	E20-01-001-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 М2		1,111	1971469,96	2190303,12
397.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,06	111,16666	14999,60	1667455,43
397.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,71	0,78881	0,00	0,00
397.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	1,45541	4077,65	5934,65
397.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,47773	57883,16	27652,52
397.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,008	0,00889	22000000,00	195536,00
397.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00269	0,00299	4550000,00	13598,08
397.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00037	13300000,00	4876,18
397.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	11,01001	25000,00	275250,25
398	52596	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 500x400ММ	М2		10,7	168220,00	1799954,00
399	52597	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600x400ММ	М2		64,8	168220,00	10900656,00
400		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600x500ММ	М2		23,3	168220,00	3919526,00
401		ОТВОД 90° 500x600 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,7	152810,00	259777,00
402		ОТВОД 90° 500x600/400x600 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,5	152810,00	229215,00
403	52603	ОТВОД 90° 600x400ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		5,1	152810,00	779331,00
404		ОТВОД 90° 600x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,9	152810,00	290339,00
405	54360	ПЕРЕХОД 500x400/400x400ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40

406		ПЕРЕХОД 600x500/400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,9	134251,00	120825,90
407		ПЕРЕХОД 600x500/600x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,4	134251,00	53700,40
408	63405	ПЕРЕХОД 600x400/500x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,4	134251,00	53700,40
Итого по разделу " СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В2"							33221855,22
СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В3							
409	E20-01-001-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМА ДИ ШЛЕ)	100 M2		0,854	2905451,54	2481255,62
409.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	131,25126	14999,60	1968716,40
409.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,87108	0,00	0,00
409.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	1,38348	4077,65	5641,35
409.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,52094	57883,16	30153,65
409.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,01281	22000000,00	281820,00
409.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00428	4550000,00	19467,36
409.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00035	13300000,00	4656,86
409.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	6,832	25000,00	170800,00
410		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	M2		9,2	134251,00	1235109,20
411		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	M2		6,8	168220,00	1143896,00
412		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	M2		1,2	168220,00	201864,00
413	52161	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 200X200ММ	M2		2,7	168220,00	454194,00
414		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	M2		12,5	168220,00	2102750,00
415	63426	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 250X250ММ	M2		13,6	168220,00	2287792,00
416	52162	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300X200ММ	M2		16,6	168220,00	2792452,00
417		ОТВОД 90° 100x150 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		5,3	152810,00	809893,00
418		ОТВОД 90° 150x100 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,8	152810,00	122248,00
419		ОТВОД 90° 150x150 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,2	152810,00	30562,00
420		ОТВОД 90° 200x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,4	152810,00	61124,00
421		ОТВОД 90° 200x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,4	152810,00	213934,00
422		ОТВОД 90° 250x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,5	152810,00	76405,00
423	63434	ОТВОД 90° 250x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,5	152810,00	229215,00

424	63394	ОТВОД 90° 200x400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			1,1	152810,00	168091,00
425		ОТВОД 90° 300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,6	152810,00	91686,00
426		ПЕРЕХОД 150x150/150x100 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,5	134251,00	67125,50
427		ПЕРЕХОД 150/150x100 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			4,2	134251,00	563854,20
428		ПЕРЕХОД 200x200/150x100 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,3	134251,00	40275,30
429		ПЕРЕХОД 200x200/200x150 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,3	134251,00	40275,30
430		ПЕРЕХОД 250x250/250x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,2	134251,00	26850,20
431	02829	ПЕРЕХОД 200x150/150x150 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,3	134251,00	40275,30
432	02831	ПЕРЕХОД 250x200/200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
433	02841	ПЕРЕХОД 300x200/200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,4	134251,00	53700,40
434	02860	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 150x100	M2			3,6	152800,00	550080,00
435	63421	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 300x200	M2			0,5	152800,00	76400,00
436	60577	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 250x250	M2			0,3	152800,00	45840,00
437	E20-01-001-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2			0,241	2493948,29	601041,54
437.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	32,04818	14999,60	480709,88	
437.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,95	0,22895	0,00	0,00	
437.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,54	0,37114	4077,65	1513,38	
437.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,13737	57883,16	7951,41	
437.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,00265	22000000,00	58322,00	
437.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00513	0,00124	4550000,00	5625,30	
437.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00009	13300000,00	1250,07	
437.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	1,82678	25000,00	45669,50	
438		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	M2			12,5	168220,00	2102750,00
439	55519	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400x200ММ	M2			9,7	168220,00	1631734,00
440	63397	ОТВОД 90° 400x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,8	152810,00	122248,00
441		ПЕРЕХОД 400x200/300x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,2	134251,00	26850,20
442	02826	ПЕРЕХОД 400/500x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2			0,6	134251,00	80550,60
443	63422	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 400x200	M2			0,3	152800,00	45840,00
Итого по разделу " СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В3"								20671861,76
СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В4								

444	E20-01-001-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		0,076	3129061,21	237808,65
444.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	167,86	12,75736	14999,60	191355,30
444.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,3	0,0988	0,00	0,00
444.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,79	0,13604	4077,65	554,72
444.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,78	0,05928	57883,16	3431,31
444.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,00114	22000000,00	25080,00
444.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00038	4550000,00	1732,46
444.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00045	0,00003	13300000,00	454,86
444.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,608	25000,00	15200,00
445	63424	ГОФРА Д=180ММ	M2		1,8	81715,00	147087,00
446	52158	ГОФРА Д=200ММ	M2		1,4	81715,00	114401,00
447	52159	ГОФРА Д=225ММ	M2		0,6	81715,00	49029,00
448	63425	ГОФРА Д=250ММ	M2		3,8	81715,00	310517,00
449	E20-01-001-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		0,207	2905451,54	601428,47
449.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	153,69	31,81383	14999,60	477194,72
449.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,02	0,21114	0,00	0,00
449.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,62	0,33534	4077,65	1367,40
449.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,61	0,12627	57883,16	7308,91
449.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,015	0,0031	22000000,00	68310,00
449.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00501	0,00104	4550000,00	4718,67
449.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00041	0,00008	13300000,00	1128,77
449.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	1,656	25000,00	41400,00
450	52161	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 200x200ММ	M2		18,3	168220,00	3078426,00
451	63393	ОТВОД 45° 200x200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,6	152810,00	91686,00
452	63420	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 200x200	M2		1,8	152800,00	275040,00
453	E20-01-001-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		1,283	2493948,29	3199735,66
453.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	132,98	170,61334	14999,60	2559131,85
453.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,95	1,21885	0,00	0,00

453.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,54	1,97582	4077,65	8056,70
453.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,73131	57883,16	42330,53
453.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,01411	22000000,00	310486,00
453.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00513	0,00658	4550000,00	29947,14
453.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,0005	13300000,00	6654,92
453.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	7,58	9,72514	25000,00	243128,50
454	63426	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 250Х250ММ	М2		33,4	168220,00	5618548,00
455	52162	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300Х200ММ	М2		3,7	168220,00	622414,00
456	63427	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300Х250ММ	М2		3,4	168220,00	571948,00
457	52163	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 300Х300ММ	М2		44,4	168220,00	7468968,00
458	52231	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400Х300ММ	М2		5,1	168220,00	857922,00
459	63428	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 400Х350ММ	М2		8,1	168220,00	1362582,00
460	63429	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 450Х300ММ	М2		12,6	168220,00	2119572,00
461	00072	ОТВОД 45° 250х300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,9	152810,00	137529,00
462		ОТВОД 45° 300х600 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,8	152810,00	122248,00
463		ОТВОД 45° 300х650 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,9	152810,00	137529,00
464		ОТВОД 45° 350х400 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,7	152810,00	106967,00
465	63393	ОТВОД 45° 200х200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,1	152810,00	168091,00
466	63434	ОТВОД 90° 250х250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		3	152810,00	458430,00
467	63435	ОТВОД 90° 300х250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1,2	152810,00	183372,00
468		ОТВОД 90° 300х300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,7	152810,00	106967,00
469	63436	ОТВОД 90° 400х350 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1	152810,00	152810,00
470	63437	ОТВОД 90° 450х300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		1	152810,00	152810,00
471	53820	ПЕРЕХОД 300х200/200х200ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,2	134251,00	26850,20
472	02569	ПЕРЕХОД 300х250/250х250ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40
473	02569	ПЕРЕХОД 300х250/250х250ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40
474	54050	ПЕРЕХОД 300х300/300х200 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	М2		0,2	134251,00	26850,20

475	63727	ПЕРЕХОД 300x300/250x250 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,7	134251,00	93975,70
476	60801	ПЕРЕХОД 400x300/300x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
477	60802	ПЕРЕХОД 400x350/400x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
478	60798	ПЕРЕХОД 450x300/300x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		0,3	134251,00	40275,30
479	60577	РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН 250x250	M2		3,5	152800,00	534800,00
480	E20-01-001-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)	100 M2		1,611	1971469,96	3176038,10
480.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	100,06	161,19666	14999,60	2417885,42
480.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,71	1,14381	0,00	0,00
480.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31	2,11041	4077,65	8605,51
480.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,69273	57883,16	40097,40
480.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,008	0,01289	22000000,00	283536,00
480.6	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ	ТН	0,00269	0,00433	4550000,00	19717,83
480.7	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00053	13300000,00	7070,68
480.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	9,91	15,96501	25000,00	399125,25
481	63430	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 550x300ММ	M2		6,2	168220,00	1042964,00
482	63431	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600x300ММ	M2		4,6	168220,00	773812,00
483	52597	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 600x400ММ	M2		9,7	168220,00	1631734,00
484	63432	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 650x300ММ	M2		22,5	168220,00	3784950,00
485	55521	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700x300ММ	M2		23,6	168220,00	3969992,00
486	60573	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700x350ММ	M2		2,5	168220,00	420550,00
487	02762	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ 700x500	M2		74,4	168220,00	12515568,00
488		ОТВОД 45° 500x700 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		1,5	152810,00	229215,00
489		ОТВОД 90° 500x700 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		3,6	152810,00	550116,00
490	63439	ОТВОД 90° 650x300 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		3,4	152810,00	519554,00
491		ОТВОД 90° 700x500 ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ	M2		6,8	152810,00	1039108,00

492	60603	ПЕРЕХОД 550x300/450x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,3	134251,00	40275,30	
493	60604	ПЕРЕХОД 600x300/450x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40	
494		ПЕРЕХОД 600x400/600x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40	
495	60601	ПЕРЕХОД 650x300/550x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40	
496		ПЕРЕХОД 700x300/650x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40	
497		ПЕРЕХОД 700x350/700x300ПРЯМОУГОЛЬ НЫЙ	М2		0,4	134251,00	53700,40	
498	63595	КРЕПЕЖ	КГ		145	19000,00	2755000,00	
Итого по разделу " СИСТЕМА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В4"							62081946,98	
ИТОГО:							789208934,67	
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							5808000,00	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							695652830,32	
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							83744374,91	
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							5583,11	
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							4003729,44	
Итого прямые затраты							789208934,67	
Итого с прочими затратами							789208934,67	
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							789208934,67	
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							789208934,67	

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ							
1	E20-06-018-02	МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДО 4,5 КВТ: С АВТОВЫШЕК	1 КОНДИЦИОНЕР		41	73977,03	3033058,10
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	135,3	14999,60	2029445,88
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,03	42,23	0,00	0,00
1.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,08	3,28	727,36	2385,74
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	2,05	57883,16	118660,48
1.5	02873	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,35	14,35	1000,00	14350,00
1.6	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,00018	0,00722	22000000,00	158752,00
1.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00013	0,00541	22000000,00	119064,00
1.8	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕЖЕЛАЗНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	ТН	0,00012	0,00492	20000000,00	98400,00
1.9	30620	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75	ШТ	0,1	4,1	45000,00	184500,00
1.10	30796	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6Х40 ММ	10 ШТ	1,5	61,5	5000,00	307500,00
2		КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ.Марка-SHIVAKI; Модель-SIN1-S36HE/K36B-HE. Qx=10,55 кВт; Qt=11,25 кВт; L=1800 м3/ч; Nэл.мощ.=4,0 кВт; (3Ф/380-415В/50Гц); вес внут.блока=39,0 кг. вес наруж.блока=78.0 кг.	КОМПЛЕКТ		13	5294000,00	68822000,00
3		КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ, Марка-SHIVAKI; Модель-SIN1-S24HE/K24B-HE. Qx=7,161 кВт; Qt=7,34 кВт; L=1100 м3/ч; Nэл.мощ.=2,5 кВт; (1Ф/220-240В/50Гц); вес внут.блока=37,0 кг. вес наруж.блока=86.0 кг.	КОМПЛЕКТ		9	4553410,00	40980690,00

4		КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-КОНДИЦИОНЕРЫ, Марка-SHIVAKI; Модель-SIN1-S18HE/K18B-HE. Qx=5,0 кВт; Qt=5,8 кВт; L=800 м3/ч; Nэл.мощ.=2,0 кВт; (1Ф/220-240В/50Гц); вес внут.блока=27,0 кг. вес наруж.блока=45.0 кг.	КОМПЛЕКТ		19	3883500,00	73786500,00
5	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		0,8	2482439,63	1985951,71
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	82,4	14999,60	1235967,04
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,352	0,00	0,00
5.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	3,92	727,36	2851,25
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,296	57883,16	17133,42
5.5	38022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М	100	80	9125,00	730000,00
6	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		1,04	3037439,63	3158937,22
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	107,12	14999,60	1606757,15
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,4576	0,00	0,00
6.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	5,096	727,36	3706,63
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,3848	57883,16	22273,44
6.5	38023	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D32 /D"1, СТЕНКА 4,5/	М	100	104	14675,00	1526200,00
7	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДОВ		0,6	3225939,63	1935563,78
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	61,8	14999,60	926975,28
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,264	0,00	0,00
7.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	2,94	727,36	2138,44
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,222	57883,16	12850,06
7.5	38024	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D40 /D"1 1/4, СТЕНКА 5,6/	М	100	60	16560,00	993600,00
8	E26-01-017-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ "ИЗОКОМ"	10 М ТРУБОПРОВОДОВ		10,4	83741,24	870908,94
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,52	36,608	14999,60	549105,36
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	2,6	0,00	0,00
8.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,39	4,056	925,74	3754,80
8.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	2,6	57883,16	150496,22
8.5	38695	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	312	500,00	156000,00
8.6	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	1,4872	7768,00	11552,57

9	52883	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=25ММ	М		80	4450,00	356000,00
10	52884	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=32ММ	М		104	5370,00	558480,00
11	74416	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=40ММ	М		60	6647,00	398820,00
12	52024	МУФТА ППР ТРУБЫ Д=25	ШТ		20	800,00	16000,00
13	74575	МУФТА ППР ТРУБЫ Д=32	ШТ		26	1196,00	31096,00
14	74576	МУФТА ППР ТРУБЫ Д=25	ШТ		15	598,00	8970,00
15	52012	ОТВОД Д=25ММ	ШТ		12	1135,00	13620,00
16	74577	ОТВОД Д=32ММ	ШТ		20	1495,00	29900,00
17	74578	ОТВОД Д=40ММ	ШТ		10	3059,00	30590,00
18	52017	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 32x25	ШТ		6	2550,00	15300,00
19	52150	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 32x32	ШТ		2	2710,00	5420,00
20	74580	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 40x25	ШТ		1	3082,00	3082,00
21	74581	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 40x32	ШТ		1	3795,00	3795,00
22	74582	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 40x40	ШТ		4	3979,00	15916,00
23	74583	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=25	ШТ		80	276,00	22080,00
24	52109	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32	ШТ		104	414,00	43056,00
25	74584	КЛЫПСЫ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=40	ШТ		60	667,00	40020,00
26	52121	ФУМ ЛЕНТА L=10м	ШТ		12	5175,00	62100,00
Итого по разделу " СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ"							196227854,75
ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ П-1							
27	E20-03-002-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ: ДО 0,1Т	1 ВЕНТИЛЯТОР		5	379637,99	1898189,95
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,37	51,85	14999,60	777729,26
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,95	0,00	0,00
27.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 кН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	2,37	11,85	1600,00	18960,00
27.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,85	57883,16	49200,69
27.5	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0094	0,047	2200000,00	1034000,00
27.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00003	0,00015	2200000,00	3300,00
27.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,12	0,6	25000,00	15000,00
28		ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРКАСНА-ПАНЕЛЬНЫЙ, L=4840 м3/ч, Рсети=200 Па, Nэл=3,7 кВт; (3Ф/380-415/50Гц); Сторона	КОМПЛЕКТ		1	13510200,00	13510200,00
29		ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРКАСНА-ПАНЕЛЬНЫЙ L=19000 м3/ч, Рсети=250 Па, Nэл=7,5 кВт; (3Ф/380-415/50Гц); Сторона обслуживания -	КОМПЛЕКТ		3	25620400,00	76861200,00

30		ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРКАСНА- ПАНЕЛЬНЫЙ, L=10010 м3/ч, Рсети=250 Па, №л=4 кВт; (3ф/380,415/50Гц): Створона	КОМПЛЕКТ			1	14810780,00	14810780,00
31	E20-03-002-6	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	1 ВЕНТИЛЯТО Р			1	790649,35	790649,35
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,25		33,25	14999,60	498736,70
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,11		1,11	0,00	0,00
31.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,11		0,11	86104,50	9471,50
31.4	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	7,63		7,63	1600,00	12208,00
31.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1		1	57883,16	57883,16
31.6	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0094		0,0094	22000000,00	206800,00
31.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00015		0,00015	22000000,00	3300,00
31.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,09		0,09	25000,00	2250,00
32		ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЦ 4-75 №10 исп.1.Пр90°, L=38225 м3/ч, Рсети=300 Па, №л.мощ.=18,5 кВт (3ф/380В/50Гц), МАРКА ДВИГАТЕЛЯ=АИР180М6; МАССА=670	КОМПЛЕКТ			1	1908750,00	1908750,00
33	52890	ГИПСКАЯ ВСТАВКА	М			5	36000,00	180000,00
34	50001	ВИБРОИЗОЛЯТОР	ШТ			5	46860,00	234300,00
35	50002	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ К.Л. 1300x1000	ШТ			1	630754,00	630754,00
36	E20-02-014-1	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК	1 ШТ			1	22998,40	22998,40
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,09		1,09	14999,60	16349,56
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,01		0,01	0,00	0,00
36.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01		0,01	57883,16	578,83
36.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00006		0,00006	22000000,00	1320,00
36.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19		0,19	25000,00	4750,00
37	50003	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИЧАТЫЙ ГП 1300x1000	ШТ			1	278000,00	278000,00
38	E20-03-002-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ: ДО 0,1Т	1 ВЕНТИЛЯТО Р			1	379637,99	379637,99
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,37		10,37	14999,60	155545,85
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,19		0,19	0,00	0,00
38.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	2,37		2,37	1600,00	3792,00
38.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17		0,17	57883,16	9840,14
38.5	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0094		0,0094	22000000,00	206800,00
38.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00003		0,00003	22000000,00	660,00

38.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,12	0,12	25000,00	3000,00
39		ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЦ 4-75 №5 исп.1.Пр90°:L=3550 м3/ч, Рсети=200 Па, Нэл.мощ.=0,75 кВт (3ф/380В/50Гц),Марка двигателя=АИР80А6;	КОМПЛЕКТ		1	2939954,00	2939954,00
40	52890	ГИПКАЯ ВСТАВКА	М		2	36000,00	72000,00
41	50001	ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39	ШТ		5	46860,00	234300,00
42	50004	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ К.Л. 600x500	ШТ		1	310000,00	310000,00
43	E20-02-014-1	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК	1 ШТ		1	22998,40	22998,40
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,09	1,09	14999,60	16349,56
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,01	0,00	0,00
43.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	57883,16	578,83
43.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00006	0,00006	22000000,00	1320,00
43.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	25000,00	4750,00
44	50003	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИЧАТЫЙ ГП 600x500	ШТ		1	278000,00	278000,00
45	E20-03-002-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ: ДО 0,1Т	1 ВЕНТИЛЯТО Р		1	379637,99	379637,99
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,37	10,37	14999,60	155545,85
45.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,19	0,00	0,00
45.3	00969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 КН /3,2 Т/	МАШ-ЧАС	2,37	2,37	1600,00	3792,00
45.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	57883,16	9840,14
45.5	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0094	0,0094	22000000,00	206800,00
45.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00003	0,00003	22000000,00	660,00
45.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,12	0,12	25000,00	3000,00
46		ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЦ 4-75 №5 исп.1.Пр90°: L=2850 м3/ч, Рсети=200 Па, Нэл.мощ.=0,75 кВт (3ф/380В/50Гц). Марка двигателя=АИР80А6;	КОМПЛЕКТ		1	2939954,00	2939954,00
47	52890	ГИПКАЯ ВСТАВКА	М		2	36000,00	72000,00
48	50001	ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39	ШТ		5	46860,00	234300,00
49	50002	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ К.Л. 500x300	ШТ		1	630754,00	630754,00
50	E20-02-014-1	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК	1 ШТ		1	22998,40	22998,40
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,09	1,09	14999,60	16349,56
50.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,01	0,00	0,00
50.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	57883,16	578,83

50.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00006	0,00006	22000000,00	1320,00
50.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	25000,00	4750,00
51	50003	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИЧАТЫЙ ГП 500x300	ШТ		1	278000,00	278000,00
52	E20-03-002-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ МАССОЙ: ДО 0,2Т	1 ВЕНТИЛЯТОР		1	450545,19	450545,19
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	14,39	14999,60	215844,24
52.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,41	0,41	0,00	0,00
52.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,04	0,04	86104,50	3444,18
52.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,37	57883,16	21416,77
52.5	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0094	0,0094	22000000,00	206800,00
52.6	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00007	0,00007	22000000,00	1540,00
52.7	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,06	0,06	25000,00	1500,00
53		ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРАБЕЖНЫЙ ВЦ 4-75 №6,3 исп.1.Пр90°: L=8400 МЗ/ч,Рсети=300 Па,Нэл.мощ.=2,2 кВт (Зф/380В/50Гц),Марка	КОМПЛЕКТ		1	4839620,00	4839620,00
54	52890	ГИПКАЯ ВСТАВКА	М		3	36000,00	108000,00
55	50001	ВИБРОИЗОЛЯТОР ДО-39	ШТ		5	46860,00	234300,00
56	50002	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ К.Л. 700x500	ШТ		1	630754,00	630754,00
57	E20-02-014-1	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК	1 ШТ		1	22998,40	22998,40
57.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,09	1,09	14999,60	16349,56
57.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,01	0,00	0,00
57.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	57883,16	578,83
57.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00006	0,00006	22000000,00	1320,00
57.5	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,19	0,19	25000,00	4750,00
58	50003	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ПЛАСТИЧАТЫЙ ГП 700x500	ШТ		1	278000,00	278000,00
Итого по разделу " ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ П-1"							126484574,06
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П1							
59	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА- ДО 0,1 Т	1 НАСОС		1	246988,20	246988,20
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14999,60	212544,33
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08	0,00	0,00
59.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ДЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52	4077,65	2120,38
59.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	57883,16	1736,49
59.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039	13300000,00	5187,00

59.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127	20000000,00	25400,00
60		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (комплект с американками) Q=4м3/ч, H=2мА56/180М	ШТ		1	2690450,00	2690450,00
61	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		4	23207,08	92828,30
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	14999,60	88197,65
61.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,08	0,00	0,00
61.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	57883,16	4630,65
62	50005	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ		4	273800,00	1095200,00
63	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=50ММ	1 ШТ		3	26496,25	79488,76
63.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	4,41	14999,60	66148,24
63.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,06	0,00	0,00
63.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,05	4077,65	4281,53
63.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,06	57883,16	3472,99
63.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00042	13300000,00	5586,00
64	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Pv16	ШТ		1	32890,00	32890,00
65	50007	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду40 Pv16	ШТ		1	825000,00	825000,00
66	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ		1	88892,00	88892,00
67	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		4	5259,88	21039,50
67.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,24	14999,60	18599,50
67.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00008	24600000,00	1968,00
67.3	31651	ОЛПФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00004	11800000,00	472,00
68	50008	МАНОМЕТР Д=15ММ (6 bar) МР-6	ШТ		4	142010,00	568040,00
69	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ		4	56000,00	224000,00
70	E20-03-004-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1 АГРЕГАТ		1	172257,73	172257,73
70.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,03	6,03	14999,60	90447,59
70.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,17	0,00	0,00
70.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	57883,16	9840,14
70.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0017	0,0017	22000000,00	37400,00
70.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00081	0,00081	22000000,00	17820,00
70.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,67	0,67	25000,00	16750,00
71		ПРИВОД АНАЛОГОВЫЙ	КОМПЛЕКТ		1	2691170,00	2691170,00
72	E16-05-001-02	РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1 ШТ		1	26496,25	26496,25
72.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14999,60	22049,41
72.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00

72.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	4077,65	1427,18
72.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57883,16	1157,66
72.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00014	13300000,00	1862,00
73	50010	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ40	ШТ		1	435124,00	435124,00
74	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=50ММ	1 ШТ		2	26496,25	52992,51
74.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	14999,60	44098,82
74.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,04	0,00	0,00
74.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,7	4077,65	2854,36
74.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	57883,16	2315,33
74.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00028	13300000,00	3724,00
75	50011	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ		1	470380,00	470380,00
76	50012	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ		1	546120,00	546120,00
77	50013	АМЕРИКАНКА н/р Ду63х2	ШТ		5	86904,00	434520,00
78	50014	АМЕРИКАНКА н/р Ду40х1 1/4	ШТ		3	43736,00	131208,00
79	50015	БОЧОНОК DN15 С РЕЗЬБОЙ 1/2" С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ		10	22294,00	222940,00
80	50016	БОЧОНОК DN50 С РЕЗЬБОЙ 2- Х С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ		17	56210,00	955570,00
81	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20х1/2	ШТ		8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П1"							12138395,25
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П1							
82	E16-05-001-03	ШАРОВОЙ КРАН Д=65ММ	1 ШТ		6	97164,42	582986,51
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	17,46	14999,60	261893,02
82.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,24	0,00	0,00
82.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63	3,78	4077,65	15413,52
82.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,12	57883,16	6945,98
82.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00198	13300000,00	26334,00
82.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207	0,01242	20000000,00	248400,00
82.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,012	2000000,00	24000,00
83	50018	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ		4	478170,00	1912680,00
84	50019	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ		1	678760,00	678760,00
85	50020	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ50	ШТ		1	645120,00	645120,00
86	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ		1	88892,00	88892,00
87	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		4	5259,88	21039,50
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,24	14999,60	18599,50

87.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00008	2460000,00	1968,00
87.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00004	11800000,00	472,00
88	50008	МАНОМЕТР С	ШТ		4	142010,00	568040,00
89	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ		4	56000,00	224000,00
90	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=50ММ	1 ШТ		1	26496,25	26496,25
90.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14999,60	22049,41
90.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
90.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	4077,65	1427,18
90.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57883,16	1157,66
90.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00014	13300000,00	1862,00
91	50011	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Рv16	ШТ		1	470380,00	470380,00
92	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Рv16	ШТ		1	32890,00	32890,00
93	50013	АМЕРИКАНКА н/р Д=63x2	ШТ		2	86904,00	173808,00
94	50014	АМЕРИКАНКА н/р Д=40x1 1/4	ШТ		2	43736,00	87472,00
95	50021	АМЕРИКАНКА в/р Д=20x1/2	ШТ		3	26643,00	79929,00
96	50015	БОЧОНОК DN15 с резьбой 1/2 с двух стороны (ниппел)	ШТ		10	22294,00	222940,00
97	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20x1/2	ШТ		8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П1 "							5850233,27
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П2-1							
98	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА- ПО 0,1 Т	1 НАСОС		1	246988,20	246988,20
98.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14999,60	212544,33
98.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08	0,00	0,00
98.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52	4077,65	2120,38
98.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	57883,16	1736,49
98.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039	13300000,00	5187,00
98.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127	20000000,00	25400,00
99		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (комплект с американками) Q=6,8м3/ч, H=2м	ШТ		1	2954784,00	2954784,00
100	E16-05-001-03	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	1 ШТ		4	97164,42	388657,67
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	11,64	14999,60	174595,34
100.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,16	0,00	0,00
100.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63	2,52	4077,65	10275,68
100.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	57883,16	4630,65
100.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00132	13300000,00	17556,00
100.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207	0,00828	20000000,00	165600,00

100.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	2000000,00	16000,00
101	50023	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ		4	335000,00	1340000,00
102	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=40ММ	1 ШТ		3	26496,25	79488,76
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	4,41	14999,60	66148,24
102.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,06	0,00	0,00
102.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,05	4077,65	4281,53
102.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,06	57883,16	3472,99
102.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00042	13300000,00	5586,00
103	50024	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду40 Pv16	ШТ		1	640000,00	640000,00
104	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Pv16	ШТ		1	32890,00	32890,00
105	50025	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ		1	932145,00	932145,00
106	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ		1	88892,00	88892,00
107	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		4	5259,88	21039,50
107.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,24	14999,60	18599,50
107.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00008	24600000,00	1968,00
107.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00004	11800000,00	472,00
108	50008	МАНОМЕТР С	ШТ		4	142010,00	568040,00
109	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ		4	56000,00	224000,00
110	E20-03-004-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1 АГРЕГАТ		1	172257,73	172257,73
110.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,03	6,03	14999,60	90447,59
110.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,17	0,00	0,00
110.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	57883,16	9840,14
110.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0017	0,0017	22000000,00	37400,00
110.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00081	0,00081	22000000,00	17820,00
110.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,67	0,67	25000,00	16750,00
111		ПРИВОД АНАЛОГОВЫЙ	КОМПЛЕКТ		1	2691170,00	2691170,00
112	E16-05-001-02	РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1 ШТ		1	26496,25	26496,25
112.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14999,60	22049,41
112.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
112.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	4077,65	1427,18
112.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57883,16	1157,66
112.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00014	13300000,00	1862,00
113	50026	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ50	ШТ		1	825140,00	825140,00
114	50019	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ		1	678760,00	678760,00

115	50013	АМЕРИКАНКА н/р Д=63х2	ШТ			5	86904,00	434520,00
116	50014	АМЕРИКАНКА н/р Д=40х1 1/4	ШТ			3	43736,00	131208,00
117	50015	БОЧОНОК DN15 С РЕЗЬБОЙ 1/2" С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ			10	22294,00	222940,00
118	50016	БОЧОНОК DN50 С РЕЗЬБОЙ 2-Х С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ			17	56210,00	955570,00
119	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20х1/2	ШТ			8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П2-1"								13689787,12
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ П2-1								
120	E16-05-001-03	ШАРОВОЙ КРАН Д=100ММ	1 ШТ			6	97164,42	582986,51
120.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91		17,46	14999,60	261893,02
120.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04		0,24	0,00	0,00
120.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63		3,78	4077,65	15413,52
120.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02		0,12	57883,16	6945,98
120.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033		0,00198	13300000,00	26334,00
120.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207		0,01242	20000000,00	248400,00
120.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002		0,012	2000000,00	24000,00
121	50027	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду100 Рv16	ШТ			4	565110,00	2260440,00
122	50028	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду100 Рv16	ШТ			1	741251,00	741251,00
123	50029	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ80	ШТ			1	968510,00	968510,00
124	50030	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду80 Рv16	ШТ			1	961400,00	961400,00
125	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Рv16	ШТ			1	32890,00	32890,00
126	E20-03-004-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1 АГРЕГАТ			1	172257,73	172257,73
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,03		6,03	14999,60	90447,59
126.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17		0,17	0,00	0,00
126.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17		0,17	57883,16	9840,14
126.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0017		0,0017	22000000,00	37400,00
126.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00081		0,00081	22000000,00	17820,00
126.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,67		0,67	25000,00	16750,00
127		ПРИВОД АНАЛОГОВЫЙ	КОМПЛЕКТ			1	2691170,00	2691170,00
128	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ			1	88892,00	88892,00
129	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ			4	5259,88	21039,50
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31		1,24	14999,60	18599,50
129.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002		0,00008	24600000,00	1968,00
129.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001		0,00004	11800000,00	472,00
130	50008	МАНОМЕТР С	ШТ			4	142010,00	568040,00

131	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ			4	56000,00	224000,00
132	50013	АМЕРИКАНКА н/р Д=63x2	ШТ			2	86904,00	173808,00
133	50014	АМЕРИКАНКА н/р Д=40x1 1/4	ШТ			2	43736,00	87472,00
134	50021	АМЕРИКАНКА в/р Д=20x1/2	ШТ			3	26643,00	79929,00
135	50015	БОЧОНОК DN15 С РЕЗЬБОЙ 1/2" С ДВУХ СТОРОНЫ (шипел)	ШТ			10	22294,00	222940,00
136	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20x1/2	ШТ			8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ П2-1"								9911825,74
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П2-2								
137	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА- ЛО.0.1 Т	1 НАСОС			1	246988,20	246988,20
137.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17		14999,60	212544,33
137.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08		0,00	0,00
137.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52		4077,65	2120,38
137.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03		57883,16	1736,49
137.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039		13300000,00	5187,00
137.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127		20000000,00	25400,00
138		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (комплект с американками) Q=6,8м3/ч, Н=2м	ШТ			1	2954784,00	2954784,00
139	E16-05-001-03	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	1 ШТ			4	97164,42	388657,67
139.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	11,64		14999,60	174595,34
139.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,16		0,00	0,00
139.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63	2,52		4077,65	10275,68
139.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08		57883,16	4630,65
139.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00132		13300000,00	17556,00
139.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207	0,00828		20000000,00	165600,00
139.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008		2000000,00	16000,00
140	50023	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ			4	335000,00	1340000,00
141	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН ДО Д=50ММ	1 ШТ			3	26496,25	79488,76
141.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	4,41		14999,60	66148,24
141.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,06		0,00	0,00
141.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,05		4077,65	4281,53
141.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,06		57883,16	3472,99
141.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00042		13300000,00	5586,00
142	50025	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ			1	932145,00	932145,00
143	50024	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду40 Pv16	ШТ			1	640000,00	640000,00

144	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Pv16	ШТ		1	32890,00	32890,00
145	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ		1	88892,00	88892,00
146	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		4	5259,88	21039,50
146.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,24	14999,60	18599,50
146.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00008	24600000,00	1968,00
146.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00004	11800000,00	472,00
147	50008	МАНОМЕТР С	ШТ		4	142010,00	568040,00
148	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ		4	56000,00	224000,00
149	E20-03-004-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1 АГРЕГАТ		1	172257,73	172257,73
149.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,03	6,03	14999,60	90447,59
149.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,17	0,00	0,00
149.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	57883,16	9840,14
149.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0017	0,0017	22000000,00	37400,00
149.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00081	0,00081	22000000,00	17820,00
149.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,67	0,67	25000,00	16750,00
150		ПРИВОД АНАЛОГОВЫЙ	КОМПЛЕКТ		1	2691170,00	2691170,00
151	E16-05-001-02	РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1 ШТ		1	26496,25	26496,25
151.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14999,60	22049,41
151.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
151.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	4077,65	1427,18
151.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57883,16	1157,66
151.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00014	13300000,00	1862,00
152	50026	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ50	ШТ		1	825140,00	825140,00
153	50019	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ		1	678760,00	678760,00
154	50013	АМЕРИКАНКА н/р Д=63x2	ШТ		5	86904,00	434520,00
155	50014	АМЕРИКАНКА н/р Д=40x1 1/4	ШТ		3	43736,00	131208,00
156	50015	БОЧОНОК DN15 С РЕЗЬБОЙ 1/2" С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ		10	22294,00	222940,00
157	50016	БОЧОНОК DN50 С РЕЗЬБОЙ 2- Х С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ		17	56210,00	955570,00
158	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20x1/2	ШТ		8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОАГРЕВАТЕЛЯ П2-2"							13689787,12
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ П2-2							
159	E16-05-001-03	ШАРОВОЙ КРАН Д=100ММ	1 ШТ		7	97164,42	680150,93
159.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	20,37	14999,60	305541,85
159.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,28	0,00	0,00
159.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63	4,41	4077,65	17982,44
159.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,14	57883,16	8103,64
159.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00231	13300000,00	30723,00

159.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207	0,01449	2000000,00	289800,00
159.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,014	2000000,00	28000,00
160	50027	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду100 Рv16	ШТ		4	565110,00	2260440,00
161	50028	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду100 Рv16	ШТ		1	741251,00	741251,00
162	50025	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду80 Рv16	ШТ		1	932145,00	932145,00
163	50029	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ80	ШТ		1	968510,00	968510,00
164	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ		1	88892,00	88892,00
165	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Рv16	ШТ		1	32890,00	32890,00
166	E20-03-004-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1 АГРЕГАТ		1	172257,73	172257,73
166.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,03	6,03	14999,60	90447,59
166.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,17	0,00	0,00
166.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	57883,16	9840,14
166.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0017	0,0017	22000000,00	37400,00
166.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00081	0,00081	22000000,00	17820,00
166.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,67	0,67	25000,00	16750,00
167		ПРИВОД АНАЛОГОВЫЙ	КОМПЛЕКТ		1	2691170,00	2691170,00
168	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		4	5259,88	21039,50
168.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,24	14999,60	18599,50
168.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00008	24600000,00	1968,00
168.3	31651	ОЛПФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00004	11800000,00	472,00
169	50008	МАНОМЕТР С	ШТ		4	142010,00	568040,00
170	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ		4	56000,00	224000,00
171	50014	АМЕРИКАНКА н/р Д=40x1 1/4	ШТ		2	43736,00	87472,00
172	50021	АМЕРИКАНКА в/р Д=20x1/2	ШТ		3	26643,00	79929,00
173	50015	БОЧОНОК DN15 С РЕЗЬБОЙ 1/2" С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ		10	22294,00	222940,00
174	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20x1/2	ШТ		8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ П2-2"							9805927,16
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П2-3							
175	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА- ДО 0,1 Т	1 НАСОС		1	246988,20	246988,20
175.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14999,60	212544,33
175.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08	0,00	0,00
175.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52	4077,65	2120,38
175.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	57883,16	1736,49

175.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039	13300000,00	5187,00
175.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127	20000000,00	25400,00
176		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (комплект с американками) Q=6,8м3/ч, H=2м	ШТ		1	2954784,00	2954784,00
177	E16-05-001-03	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	1 ШТ		4	97164,42	388657,67
177.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	11,64	14999,60	174595,34
177.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,16	0,00	0,00
177.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63	2,52	4077,65	10275,68
177.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	57883,16	4630,65
177.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00132	13300000,00	17556,00
177.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207	0,00828	20000000,00	165600,00
177.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	2000000,00	16000,00
178	50023	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ		4	335000,00	1340000,00
179	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=50ММ	1 ШТ		4	26496,25	105985,01
179.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	14999,60	88197,65
179.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,08	0,00	0,00
179.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,4	4077,65	5708,71
179.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	57883,16	4630,65
179.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00056	13300000,00	7448,00
180	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Pv16	ШТ		1	32890,00	32890,00
181	50025	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ		1	932145,00	932145,00
182	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ		1	88892,00	88892,00
183	50024	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду40 Pv16	ШТ		1	640000,00	640000,00
184	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		4	5259,88	21039,50
184.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,24	14999,60	18599,50
184.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00008	24600000,00	1968,00
184.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00004	11800000,00	472,00
185	50008	МАНОМЕТР С	ШТ		4	142010,00	568040,00
186	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ		4	56000,00	224000,00
187	E16-05-001-02	РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1 ШТ		2	26496,25	52992,51
187.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	14999,60	44098,82
187.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,04	0,00	0,00
187.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,7	4077,65	2854,36

187.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	57883,16	2315,33
187.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00028	13300000,00	3724,00
188	50026	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ50	ШТ		1	825140,00	825140,00
189	50019	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Рv16	ШТ		1	678760,00	678760,00
190	50014	АМЕРИКАНКА н/р Д=40х1 1/4	ШТ		3	43736,00	131208,00
191	50013	АМЕРИКАНКА н/р Д=63х2	ШТ		5	86904,00	434520,00
192	50015	БОЧОНОК DN15 С РЕЗЬБОЙ 1/2" С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ		10	22294,00	222940,00
193	50016	БОЧОНОК DN50 С РЕЗЬБОЙ 2- Х С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ		17	56210,00	955570,00
194	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20х1/2	ШТ		8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОАГРЕВАТЕЛЯ П2-3"							10879351,90
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХООХЛОДИТЕЛЯ П2-3							
195	Е16-05-001-03	ШАРОВОЙ КРАН Д=100ММ	1 ШТ		7	97164,42	680150,93
195.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	20,37	14999,60	305541,85
195.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,28	0,00	0,00
195.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63	4,41	4077,65	17982,44
195.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,14	57883,16	8103,64
195.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00231	13300000,00	30723,00
195.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207	0,01449	20000000,00	289800,00
195.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,014	2000000,00	28000,00
196	50027	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду100 Рv16	ШТ		4	565110,00	2260440,00
197	50028	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду100 Рv16	ШТ		1	741251,00	741251,00
198	50029	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ80	ШТ		1	968510,00	968510,00
199	50030	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду80 Рv16	ШТ		1	961400,00	961400,00
200	Е16-05-001-01	ШАРОВОЙ КРАН Д=25ММ	1 ШТ		2	51917,42	103834,84
200.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	14999,60	44098,82
200.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,02	0,00	0,00
200.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,7	4077,65	2854,36
200.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02	57883,16	1157,66
200.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00028	13300000,00	3724,00
200.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0011	0,0022	20000000,00	44000,00
200.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,004	2000000,00	8000,00
201	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Рv16	ШТ		1	32890,00	32890,00

202	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ			1	88892,00	88892,00
203	E20-03-004-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1 АГРЕГАТ			1	172257,73	172257,73
203.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,03	6,03		14999,60	90447,59
203.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,17		0,00	0,00
203.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17	0,17		57883,16	9840,14
203.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0017	0,0017		22000000,00	37400,00
203.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00081	0,00081		22000000,00	17820,00
203.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,67	0,67		25000,00	16750,00
204		ПРИВОД АНАЛОГОВЫЙ	КОМПЛЕКТ			1	2691170,00	2691170,00
205	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ			4	5259,88	21039,50
205.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,24		14999,60	18599,50
205.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00008		24600000,00	1968,00
205.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00004		11800000,00	472,00
206	50008	МАНОМЕТР С	ШТ			4	142010,00	568040,00
207	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ			4	56000,00	224000,00
208	50013	АМЕРИКАНКА н/р Д=63x2	ШТ			2	86904,00	173808,00
209	50014	АМЕРИКАНКА н/р Д=40x1 1/4	ШТ			2	43736,00	87472,00
210	50021	АМЕРИКАНКА в/р Д=20x1/2	ШТ			3	26643,00	79929,00
211	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20x1/2	ШТ			8	4350,00	34800,00
212	50015	БОЧОНОК DN15 С РЕЗЬБОЙ 1/2" С ДВУХ СТОРОНЫ (шпнел)	ШТ			10	22294,00	222940,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ П2-3"								10112825,00
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П3								
213	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА- ДО 0,1 Т	1 НАСОС			1	246988,20	246988,20
213.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17		14999,60	212544,33
213.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08		0,00	0,00
213.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52		4077,65	2120,38
213.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03		57883,16	1736,49
213.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039		13300000,00	5187,00
213.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127		20000000,00	25400,00
214		НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (комплект с американками) Q=3,6м3/ч, Н=2м	ШТ			1	2690450,00	2690450,00
215	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН, ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ			4	23207,08	92828,30
215.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88		14999,60	88197,65
215.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,08		0,00	0,00
215.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08		57883,16	4630,65
216	50005	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ			4	273800,00	1095200,00

217	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=40ММ	1 ШТ			2	26496,25	52992,51
217.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47		2,94	14999,60	44098,82
217.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02		0,04	0,00	0,00
217.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35		0,7	4077,65	2854,36
217.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02		0,04	57883,16	2315,33
217.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014		0,00028	13300000,00	3724,00
218	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Pv16	ШТ			1	32890,00	32890,00
219	50007	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду40 Pv16	ШТ			1	825000,00	825000,00
220	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ			1	88892,00	88892,00
221	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ			4	5259,88	21039,50
221.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31		1,24	14999,60	18599,50
221.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002		0,00008	24600000,00	1968,00
221.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001		0,00004	11800000,00	472,00
222	50008	МАНОМЕТР Д=15ММ (6 bar) МР-6	ШТ			4	142010,00	568040,00
223	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ			4	56000,00	224000,00
224	E20-03-004-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1 АГРЕГАТ			1	172257,73	172257,73
224.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,03		6,03	14999,60	90447,59
224.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17		0,17	0,00	0,00
224.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17		0,17	57883,16	9840,14
224.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0017		0,0017	22000000,00	37400,00
224.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00081		0,00081	22000000,00	17820,00
224.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,67		0,67	25000,00	16750,00
225		ПРИВОД АНАЛОГОВЫЙ	КОМПЛЕКТ			1	2691170,00	2691170,00
226	E16-05-001-02	РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1 ШТ			1	26496,25	26496,25
226.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47		1,47	14999,60	22049,41
226.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02		0,02	0,00	0,00
226.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35		0,35	4077,65	1427,18
226.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02		0,02	57883,16	1157,66
226.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014		0,00014	13300000,00	1862,00
227	50010	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ40	ШТ			1	435124,00	435124,00
228	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=40ММ	1 ШТ			2	26496,25	52992,51
228.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47		2,94	14999,60	44098,82
228.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02		0,04	0,00	0,00
228.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35		0,7	4077,65	2854,36
228.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02		0,04	57883,16	2315,33
228.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014		0,00028	13300000,00	3724,00

229	50024	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду40 Pv16	ШТ			1	640000,00	640000,00
230	50012	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ			1	546120,00	546120,00
231	50013	АМЕРИКАНКА н/р Ду63x2	ШТ			5	86904,00	434520,00
232	50014	АМЕРИКАНКА н/р Ду40x1 1/4	ШТ			3	43736,00	131208,00
233	50015	БОЧОНОК DN15 С РЕЗЬБОЙ 1/2" С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ			10	22294,00	222940,00
234	50016	БОЧОНОК DN50 С РЕЗЬБОЙ 2- Х С ДВУХ СТОРОНЫ (ниппел)	ШТ			17	56210,00	955570,00
235	50017	АДАПТОР Н/Р D=20x1/2	ШТ			8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХОАГРЕВАТЕЛЯ ПЗ"								12281519,00
УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХООХЛОДИТЕЛЯ ПЗ								
236	E16-05-001-03	ШАРОВОЙ КРАН D=65MM	1 ШТ			6	97164,42	582986,51
236.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91		17,46	14999,60	261893,02
236.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04		0,24	0,00	0,00
236.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63		3,78	4077,65	15413,52
236.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02		0,12	57883,16	6945,98
236.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033		0,00198	13300000,00	26334,00
236.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207		0,01242	20000000,00	248400,00
236.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002		0,012	2000000,00	24000,00
237	50018	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ			4	478170,00	1912680,00
238	50019	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду65 Pv16	ШТ			1	678760,00	678760,00
239	50020	3х-ХОД. РИГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДУ50	ШТ			1	645120,00	645120,00
240	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК	ШТ			1	88892,00	88892,00
241	E20-03-004-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1 АГРЕГАТ			1	172257,73	172257,73
241.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,03		6,03	14999,60	90447,59
241.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17		0,17	0,00	0,00
241.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17		0,17	57883,16	9840,14
241.4	30317	БОЛТ АНКЕРНЫЙ	ТН	0,0017		0,0017	22000000,00	37400,00
241.5	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00081		0,00081	22000000,00	17820,00
241.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,67		0,67	25000,00	16750,00
242		ПРИВОД АНАЛОГОВЫЙ	КОМПЛЕКТ			1	2691170,00	2691170,00
243	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ			4	5259,88	21039,50
243.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31		1,24	14999,60	18599,50
243.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002		0,00008	24600000,00	1968,00
243.3	31651	ОЛФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001		0,00004	11800000,00	472,00
244	50008	МАНОМЕТР С	ШТ			4	142010,00	568040,00

245	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ			4	56000,00	224000,00
246	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=50ММ	1 ШТ			2	26496,25	52992,51
246.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94		14999,60	44098,82
246.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,04		0,00	0,00
246.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,7		4077,65	2854,36
246.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04		57883,16	2315,33
246.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00028		13300000,00	3724,00
247	50006	КРАН ШАРОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду15 Pv16	ШТ			1	32890,00	32890,00
248	50025	БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КРАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ в/р, Ду50 Pv16	ШТ			1	932145,00	932145,00
249	50013	АМЕРИКАНКА н/р Д=63х2	ШТ			2	86904,00	173808,00
250	50014	АМЕРИКАНКА н/р Д=40х1 1/4	ШТ			2	43736,00	87472,00
251	50021	АМЕРИКАНКА в/р Д=20х1/2	ШТ			3	26643,00	79929,00
252	50015	БОЧОНОК DN15 с резьбой 1/2 с двух стороны (ниппел)	ШТ			10	22294,00	222940,00
253	50017	АДАПТОР Н/Р Д=20х1/2	ШТ			8	4350,00	34800,00
Итого по разделу " УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ПЗ"								9201922,25
ТЕПЛО-ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ								
254	E16-02-002-10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100 М ТРУБОПРОВОДА			2	1290884,22	2581768,45
254.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,59	153,18		14999,60	2297638,73
254.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	2,18	4,36		0,00	0,00
254.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,69	3,38		57883,16	195645,08
254.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	5,86	11,72		962,00	11274,64
254.5	09219	ВОДА	МЗ	10,99	21,98		2000,00	43960,00
254.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ	ТН	0,00125	0,0025		7000000,00	17500,00
254.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,25	4,5		3500,00	15750,00
255	52892	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	М			200	168910,00	33782000,00
256	74919	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=89х4мм	М			35	98154,00	3435390,00
257	74923	ОТВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 90° Д=108ММ	ШТ			6	106450,00	638700,00
258	E16-02-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100 М ТРУБОПРОВОДА			0,2	777245,44	155449,09
258.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,63	9,526		14999,60	142886,19
258.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,08	0,216		0,00	0,00
258.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	0,174		57883,16	10071,67
258.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,97	0,394		962,00	379,03

258.5	09219	ВОДА	МЗ	2,75	0,55	2000,00	1100,00
258.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ.	ТН	0,0004	0,00008	7000000,00	560,00
258.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,646	0,1292	3500,00	452,20
259	52881	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	М		20	71446,00	1428920,00
260	E16-02-002-08	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	100 М ТРУБОПРОВОД		0,1	1012558,10	101255,81
260.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,05	6,105	14999,60	91572,56
260.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	1,42	0,142	0,00	0,00
260.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,14	0,114	57883,16	6598,68
260.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	4,06	0,406	962,00	390,57
260.5	09219	ВОДА	МЗ	7,03	0,703	2000,00	1406,00
260.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ.	ТН	0,001	0,0001	7000000,00	700,00
260.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,68	0,168	3500,00	588,00
261	52882	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	М		10	93258,00	932580,00
262	52205	ОТВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 90° Д=76ММ	ШТ		4	51000,00	204000,00
263	E26-01-017-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ АРМОФЛЕКС	10 М ТРУБОПРОВОДОВ		11	94911,63	1044027,91
263.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,52	38,72	14999,60	580784,51
263.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	2,75	0,00	0,00
263.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,39	4,29	925,74	3971,42
263.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	2,75	57883,16	159178,69
263.5	38695	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	330	500,00	165000,00
263.6	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	1,573	7768,00	12219,06
263.7	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	15,818	7768,00	122874,22
264	52206	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=108	ШТ		100	9890,00	989000,00
265	52207	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=89	ШТ		18	9430,00	169740,00
266	52208	ХОМУТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=76	ШТ		5	9430,00	47150,00
267	52209	ПЕРЕХОД СТАЛЬНАЯ 108x89	ШТ		4	45000,00	180000,00
268	E16-05-001-03	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	1 ШТ		14	51764,42	724701,86
268.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	40,74	14999,60	611083,70
268.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,56	0,00	0,00
268.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПЛОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63	8,82	4077,65	35964,87
268.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,28	57883,16	16207,28

268.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00462	13300000,00	61446,00
269	52210	ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN100 Ру16	ШТ			2	212060,00
270	52211	ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN80 Ру16	ШТ			8	170000,00
271	52212	ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN65 Ру16	ШТ			4	135000,00
272	52213	ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛ Ду100 С ПАРОНИТОМ	ШТ			4	64850,00
273	52214	ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛ Ду80 С ПАРОНИТОМ	ШТ			16	52140,00
274	52215	ФЛАНЕЦ МЕТАЛЛ Ду65 С ПАРОНИТОМ	ШТ			8	40000,00
Итого по разделу " ТЕПЛО-ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ"							50152443,12
ИТОГО:							480426445,73
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							337174260,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							125240375,06
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							16671740,41
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1111,48
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1340070,27
Итого прямые затраты							480426445,73
Итого с прочими затратами							480426445,73
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							480426445,73
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							480426445,73

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-GTL" ГУЗАРСКОГО

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1.Т3.Т4.							
1	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,15	5024439,63	753665,94
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	15,45	14999,60	231743,82
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,066	0,00	0,00
1.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,735	727,36	534,61
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,0555	57883,16	3212,52
1.5	38025	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D50 /D*1 1/2, СТЕНКА 6,9/	М	100	15	34545,00	518175,00
2	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,45	3826939,63	1722122,83
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	46,35	14999,60	695231,46
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,198	0,00	0,00
2.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	2,205	727,36	1603,83
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,1665	57883,16	9637,55
2.5	38024	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D40 /D*1 1/4, СТЕНКА 5,6/	М	100	45	22570,00	1015650,00
3	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,18	3037439,63	546739,13
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	18,54	14999,60	278092,58
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,0792	0,00	0,00
3.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,882	727,36	641,53
3.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,0666	57883,16	3855,02
3.5	38023	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D32 /D*1, СТЕНКА 4,5/	М	100	18	14675,00	264150,00

4	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,34	2482439,63	844029,48
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	35,02	14999,60	525285,99
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,1496	0,00	0,00
4.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	1,666	727,36	1211,78
4.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,1258	57883,16	7281,70
4.5	38022	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D25 /D*3/4, СТЕНКА 3,5/	М	100	34	9125,00	310250,00
5	E16-03-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,6	2079692,33	1247815,40
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	61,8	14999,60	926975,28
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,264	0,00	0,00
5.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	2,736	727,36	1990,06
5.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,222	57883,16	12850,06
5.5	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	100	60	5100,00	306000,00
6	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,5	4254939,63	2127469,82
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	51,5	14999,60	772479,40
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,22	0,00	0,00
6.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	2,45	727,36	1782,03
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,185	57883,16	10708,38
6.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D40 /D*1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	100	50	26850,00	1342500,00
7	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,62	3280439,63	2033872,57
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	63,86	14999,60	957874,46
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,2728	0,00	0,00
7.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	3,038	727,36	2209,72
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,2294	57883,16	13278,40
7.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D32 /D*1, СТЕНКА 5,4/	М	100	62	17105,00	1060510,00
8	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД ОДА		0,36	2663439,63	958838,27
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	37,08	14999,60	556185,17
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,1584	0,00	0,00

8.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	1,764	727,36	1283,06
8.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,1332	57883,16	7710,04
8.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	100	36	10935,00	393660,00
9	E16-03-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,93	2079692,33	1934113,87
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	95,79	14999,60	1436811,68
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,4092	0,00	0,00
9.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,56	4,2408	727,36	3084,59
9.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,3441	57883,16	19917,60
9.5	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	100	93	5100,00	474300,00
10	52001	ОТВОД 90° Д=50ММ	ШТ		3	6880,00	20640,00
11	52002	ОТВОД 90° Д=40ММ	ШТ		10	3800,00	38000,00
12	52003	ОТВОД 90° Д=32ММ	ШТ		4	2150,00	8600,00
13	52004	ОТВОД 90° Д=25ММ	ШТ		18	1135,00	20430,00
14	52005	ОТВОД 90° Д=20ММ	ШТ		88	765,00	67320,00
15	52005	ОТВОД Д=20ММ	ШТ		24	765,00	18360,00
16	52006	МУФТА Д=50ММ	ШТ		4	4970,00	19880,00
17	52007	МУФТА Д=40ММ	ШТ		26	2735,00	71110,00
18	52008	МУФТА Д=32ММ	ШТ		24	1350,00	32400,00
19	52009	МУФТА Д=25ММ	ШТ		18	800,00	14400,00
20	52010	МУФТА Д=20ММ	ШТ		40	550,00	22000,00
21	52011	ПЕРЕХОД ДЛЯ ТРУБ ППР 50x32	ШТ		1	7595,00	7595,00
22	52012	ПЕРЕХОД ДЛЯ ТРУБ ППР 40x25	ШТ		1	4650,00	4650,00
23	52013	ПЕРЕХОД ДЛЯ ТРУБ ППР 32x25	ШТ		4	2550,00	10200,00
24	52014	ПЕРЕХОД ДЛЯ ТРУБ ППР 32x20	ШТ		6	2550,00	15300,00
25	52015	ПЕРЕХОД ДЛЯ ТРУБ ППР 25x20	ШТ		16	1530,00	24480,00
26	52016	ЗАГЛУШКА ППР Д=20	ШТ		58	736,00	42688,00
27	52017	ТРОЙНИК ППР Д=32	ШТ		5	2710,00	13550,00
28	52018	ТРОЙНИК ППР Д=20	ШТ		20	1015,00	20300,00
29	52019	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 50x40x50	ШТ		1	20990,00	20990,00
30	52020	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 50x32x50	ШТ		1	7595,00	7595,00
31	52021	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 40x32x40	ШТ		1	4850,00	4850,00
32	52022	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 32x25x32	ШТ		12	2550,00	30600,00
33	52023	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ ППР 25x20x25	ШТ		37	1930,00	71410,00
34	52024	УШАСТИК Д=20ММ	ШТ		28	9500,00	266000,00
35	52025	УШАСТИК ДВОЙНОЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ В/Р Д=20ММ	ШТ		15	9500,00	142500,00
36	52026	КЛИПСА Д=20ММ	ШТ		42	230,00	9660,00
37	52027	ДЮБЕЛЬ БАБОЧКА Д=30ММ	ШТ		42	7500,00	315000,00
38	52028	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=50ММ	ШТ		14	4370,00	61180,00
39	50001	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=40ММ	ШТ		24	925,00	22200,00

40	50002	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=32ММ	ШТ		36	800,00	28800,00
41	50003	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ТРУБ ППР Д=25ММ	ШТ		51	650,00	33150,00
42	E16-05-001-01	УСТАНОВКА КРАН ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		40	24055,42	962216,84
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	58,8	14999,60	881976,48
42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,4	0,00	0,00
42.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	14	4077,65	57087,10
42.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,4	57883,16	23153,26
43	50004	КРАН УГЛОВОЙ ЗАПОРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Н/Р, 1/2 Д=15ММ	ШТ		28	32890,00	920920,00
44	50005	КРАН ШАРАВОЙ ППР Д=25ММ	ШТ		6	24560,00	147360,00
45	50006	КРАН ШАРАВОЙ ППР Д=20ММ	ШТ		6	20330,00	121980,00
46	E26-01-017-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ "ИЗОКОМ"	10 М ТРУБОПРОВОДОВ		24,8	83741,24	2076782,87
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,52	87,296	14999,60	1309405,08
46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	6,2	0,00	0,00
46.3	01383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-ЧАС	0,39	9,672	925,74	8953,76
46.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	6,2	57883,16	358875,59
46.5	38695	КЛИПСЫ (ЗАЖИМЫ)	ШТ	30	744	500,00	372000,00
46.6	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	3,5464	7768,00	27548,44
47	02458	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=50ММ	М		15	8763,00	131445,00
48	52881	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=40ММ	М		13	6647,00	86411,00
49	52882	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=32ММ	М		40	4370,00	174800,00
50	52883	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=25ММ	М		70	3450,00	241500,00
51	52884	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБНАЯ Т=5ММ Isocom ДЛЯ ТРУБ Д=20ММ	М		110	2645,00	290950,00
Итого по разделу " ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1.Т3.Т4."							18808871,02
КАНАЛИЗАЦИЯ К-1							
52	E16-04-001-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,52	939849,66	488721,82
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,6	32,032	14999,60	480467,19
52.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,1456	0,00	0,00
52.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,1144	57883,16	6621,83
52.4	09219	ВОДА	МЗ	1,57	0,8164	2000,00	1632,80
53	41253	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, Д=110 ММ	М		52	35514,00	1846728,00

54	E16-04-001-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОД		0,44	970721,45	427117,44
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	64,24	28,2656	14999,60	423972,69
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,0572	0,00	0,00
54.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,0484	57883,16	2801,54
54.4	09219	ВОДА	МЗ	0,39	0,1716	2000,00	343,20
55	63808	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, Д=50 ММ	М		44	19000,00	836000,00
56	50007	ОТВОД 45° ДЛЯ ПВХ ТРУБ Д=100ММ	ШТ		33	14565,00	480645,00
57	50008	ОТВОД 45° ДЛЯ ПВХ ТРУБ Д=50ММ	ШТ		90	4855,00	436950,00
58	50009	ОТВОД 90° ДЛЯ ПВХ ТРУБ Д=50ММ	ШТ		25	5820,00	145500,00
59	50010	ЗАГЛУШКА Д=100 ПВХ	ШТ		12	10385,00	124620,00
60	50011	ЗАГЛУШКА Д=50 ПВХ	ШТ		35	3600,00	126000,00
61	50012	РЕВИЗИЯ Д=100 ПВХ	ШТ		4	11500,00	46000,00
62	50013	ТРОЙНИК 45° для ПВХ труб Д=100x100x100	ШТ		15	41815,00	627225,00
63	50014	ТРОЙНИК 45° для ПВХ труб Д=50x50x50	ШТ		34	12990,00	441660,00
64	50015	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНЫЙ 45° для ПВХ труб Д=100x50x100	ШТ		4	21770,00	87080,00
65	50016	КРЕСТОВИНА Д=100x50	ШТ		2	18722,00	37444,00
66	50017	ПЕРЕХОД Ду100x50 ПВХ	ШТ		2	10350,00	20700,00
67	50018	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ Д=100X4	ШТ		40	9890,00	395600,00
68	50019	ЦАНГА М10	ШТ		40	3000,00	120000,00
69	50020	ШПИЛЬКА М10 L=1000мм	ШТ		8	12300,00	98400,00
70	50021	БУР М10	ШТ		5	9600,00	48000,00
71	50022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ Д=50X2	ШТ		25	4830,00	120750,00
72	50023	ЦАНГА М8	ШТ		25	2600,00	65000,00
73	50024	ШПИЛЬКА М8 L=1000мм	ШТ		6	12300,00	73800,00
74	50025	БУР М8	ШТ		3	8600,00	25800,00
75	50026	ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ Д-110	ШТ		2	36412,00	72824,00
76	50027	КЛИНСА Ду50 ПВХ	ШТ		35	989,00	34615,00
77	50028	ГЕРМЕТИК 300гр	ШТ		14	45000,00	630000,00
Итого по разделу " КАНАЛИЗАЦИЯ К-1"							7857180,26
САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ							
78	E17-01-003-04	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		1	577235,59	577235,59
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,88	34,88	14999,60	523186,05
78.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,14	1,14	0,00	0,00
78.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,3	727,36	218,21
78.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,93	0,93	57883,16	53831,34
79	45648	УНИТАЗЫ С БАЧКОМ	КОМПЛЕКТ		10	4800000,00	48000000,00
80	48043	ГОФРА ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ		10	10500,00	105000,00
81	53001	ШЛАНГ ДЛЯ УНИТАЗА	ШТ		10	11600,00	116000,00

82	E17-01-001-15	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ГРУППОВЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,5	1185139,62	592569,81
82.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,04	38,02	14999,60	570284,79
82.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,07	1,035	0,00	0,00
82.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,77	0,385	57883,16	22285,02
83	27111	УМЫВАЛЬНИК	КОМПЛЕКТ		5	480000,00	2400000,00
84	02612	СИФОН	ШТ		5	15300,00	76500,00
85	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		1,4	104997,20	146996,08
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	9,8	14999,60	146996,08
86	44040	БЛОКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ		5	1010,00	5050,00
87	48053	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШЕВОЙ	ШТ		9	180000,00	1620000,00
88	E17-01-004-01	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ: НАСТЕННЫХ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		0,8	4365623,82	3492499,05
88.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,32	8,256	14999,60	123836,70
88.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,25	0,2	0,00	0,00
88.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,16	727,36	116,38
88.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,12	57883,16	6945,98
88.5	27119	ПИССУАРЫ	КОМПЛЕКТ	10	8	420000,00	3360000,00
88.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	3,2	500,00	1600,00
89	E17-01-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТ ОВ		2	81686,29	163372,58
89.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,06	10,12	14999,60	151795,95
89.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,26	0,00	0,00
89.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,2	57883,16	11576,63
90	50029	ТРАП Д=50ММ	ШТ		20	15840,00	316800,00
Итого по разделу " САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ"							57612023,12
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В-2							
91	E16-05-001-02	ПОЖАРНЫЙ КРАН (ПК) Д=50ММ	1 ШТ		16	26496,25	423940,04
91.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	23,52	14999,60	352790,59
91.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,32	0,00	0,00
91.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	5,6	4077,65	22834,84
91.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,32	57883,16	18522,61
91.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00224	13300000,00	29792,00
92	50030	КРАН ПОЖАРНЫЙ КПЛ-50 М-Ц УГЛОВОЙ	ШТ		16	164948,00	2639168,00
93	50031	СТВОЛ ПОДАРНЫЙ РС-50 dсрр.=20мм	ШТ		16	21993,00	351888,00
94	50032	ГОЛОВКА НАПОРНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РУКАВНАЯ ГР-50	ШТ		32	49485,00	1583520,00
95	50033	ГОЛОВКА НАПОРНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТОВАЯ ГМ-50	ШТ		16	60481,00	967696,00
96	50034	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ DN50 L=20 м	ШТ		16	37388,00	598208,00

97	50082	ПОЖАРНЫЙ ШКАФ ДВУХ СЕКЦИОННЫЙ НАВЕСНОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА (с окном)	ШТ		16	550000,00	8800000,00
98		ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	ШТ		32	90172,00	2885504,00
99	E16-02-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,71	777245,44	551844,26
99.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,63	33,8173	14999,60	507245,97
99.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,08	0,7668	0,00	0,00
99.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	0,6177	57883,16	35754,43
99.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,97	1,3987	962,00	1345,55
99.5	09219	ВОДА	МЗ	2,75	1,9525	2000,00	3905,00
99.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0004	0,00028	7000000,00	1988,00
99.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,646	0,45866	3500,00	1605,31
100	52885	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=57х3,0мм	М		71	61446,00	4362666,00
101	E16-02-002-08	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,44	1012558,10	445525,57
101.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,05	26,862	14999,60	402919,26
101.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,42	0,6248	0,00	0,00
101.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,14	0,5016	57883,16	29034,19
101.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	4,06	1,7864	962,00	1718,52
101.5	09219	ВОДА	МЗ	7,03	3,0932	2000,00	6186,40
101.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,001	0,00044	7000000,00	3080,00
101.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,68	0,7392	3500,00	2587,20
102	52886	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=76х3,0мм	М		44	83258,00	3663352,00
103	E16-02-002-09	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 90 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		2,15	1286704,22	2766414,08
103.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,59	164,6685	14999,60	2469961,63
103.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,18	4,687	0,00	0,00
103.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,69	3,6335	57883,16	210318,46
103.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	5,86	12,599	962,00	12120,24
103.5	09219	ВОДА	МЗ	8,9	19,135	2000,00	38270,00

103.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00125	0,00269	7000000,00	18812,50
103.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,25	4,8375	3500,00	16931,25
104	52887	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=89х3,5мм	М		215	98154,00	21103110,00
105	50095	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=89х3,5мм	ШТ		8	41400,00	331200,00
106	50084	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=76х3,0мм	ШТ		1	26450,00	26450,00
107	50096	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=57х3,0мм	ШТ		35	16100,00	563500,00
108	50091	РЕЗБА СТАЛЬНОЙ Д=50	ШТ		16	32000,00	512000,00
109	50086	ЗАТВОР Д=80	ШТ		1	678125,00	678125,00
110	50093	ПРОКЛАДКА Д=80	ШТ		2	15000,00	30000,00
111	50043	ФЛАНЕЦ Д=80	ШТ		2	76210,00	152420,00
112	50044	ШАЙБА М10	ШТ		16	2500,00	40000,00
113	50045	ГАЙКА М10	ШТ		8	2500,00	20000,00
114	50046	БОЛТ М10	ШТ		8	2500,00	20000,00
115	50047	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ Д=80	ШТ		145	1200,00	174000,00
116	50048	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ Д=65	ШТ		30	1200,00	36000,00
117	50022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХОМУТ ДЛЯ ТРУБ Д=50	ШТ		78	4830,00	376740,00
118	50019	ЦАНГА М10	ШТ		145	3000,00	435000,00
119	50020	ШПИЛЬКА М10 L=1000мм	ШТ		38	12300,00	467400,00
120	50021	БУР М10	ШТ		18	9600,00	172800,00
121	50023	ЦАНГА М8	ШТ		108	2600,00	280800,00
122	50024	ШПИЛЬКА М8 L=1000мм	ШТ		27	12300,00	332100,00
123	50025	БУР М8	ШТ		14	8600,00	120400,00
124	E13-03-002-15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ЛАКОМ БТ-177	100 М2		0,832	218212,30	181552,63
124.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,91	3,25312	14999,60	48795,50
124.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,03328	0,00	0,00
124.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,02496	57883,16	1444,76
124.4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,93184	3506,58	3267,57
124.5	31226	ЛАК БТ-577	ТН	0,009	0,00749	17100000,00	128044,80
125	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,832	1706428,07	1419748,15
125.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	59,12192	14999,60	886805,15
125.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,03328	0,00	0,00
125.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,02496	57883,16	1444,76
125.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,02047	24600000,00	503493,12
125.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	2,2464	11800,00	26507,52
125.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,2496	6000,00	1497,60
Итого по разделу " ВОДОСНАБЖЕНИЯ В-2"							57513071,74

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ							
126	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС		2	248738,20	497476,41
126.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	28,34	14999,60	425088,66
126.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,16	0,00	0,00
126.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	1,04	4077,65	4240,76
126.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	57883,16	3472,99
126.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00078	13300000,00	10374,00
126.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14	25000,00	3500,00
126.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00254	20000000,00	50800,00
127		НАСОС ДЛЯ ПОЖАРНЫЙ МНОГОНАСОСНАЯ УСТАНОВКА Wilo CO 2 Helix V 1603/SK-FFS-R-05 Q=20.8м3/ч Н=35.6мN=3,0кВт 3-фазный (рабочий -резерв) В КОМПЛЕКТЕ С ШАКАФ УПРАВЛЕНИЯМ	КОМПЛЕКТ		1	2450000,00	2450000,00
128		НАСОС ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МНОГОНАСОСНАЯ УСТАНОВКА Wilo COR- 2 MNI 203/SKw-EB-R Q=5.0м3/ч Н =25.3м N=2.0кВт 3-фазный (рабочий-резерв) В КОМПЛЕКТЕ С ШАКАФ УПРАВЛЕНИЯМ	КОМПЛЕКТ		1	1680000,00	1680000,00
129	E16-05-001-03	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКА ДИАМЕТРОМ: ДО 80 ММ	1 ШТ		4	44806,50	179226,00
129.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	11,64	14999,60	174595,34
129.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,16	0,00	0,00
129.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	57883,16	4630,65
130	50049	ЗАДВИЖКА Д=80ММ	ШТ		4	963240,00	3852960,00
131	50058	ФЛАНЕЦ Д=80ММ	ШТ		12	76210,00	914520,00
132	50060	ПРОКЛАДКА Д=80ММ	ШТ		12	24000,00	288000,00
133	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК, ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		2	23207,08	46414,15
133.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	14999,60	44098,82
133.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,04	0,00	0,00
133.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	57883,16	2315,33
134	50050	ЗАДВИЖКА Д=50ММ	ШТ		2	555795,00	1111590,00
135	50059	ФЛАНЕЦ Д=50ММ	ШТ		7	41288,00	289016,00
136	50061	ПРОКЛАДКА Д=50ММ	ШТ		7	17400,00	121800,00
137	E18-06-007-03	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	10 ФИЛЬТРОВ		0,1	203678,03	20367,80
137.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,92	0,992	14999,60	14879,60
137.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,51	0,051	0,00	0,00
137.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,71	0,371	4077,65	1512,81
137.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,048	57883,16	2778,39

137.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0009	0,00009	13300000,00	1197,00
138	50051	ФИЛЬТР Д=32ММ	ШТ		1	48000,00	48000,00
139	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		1	5259,88	5259,88
139.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	0,31	14999,60	4649,88
139.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00002	0,00002	24600000,00	492,00
139.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00001	11800000,00	118,00
140	50052	МАНОМЕТР Д=15ММ (6 bar) МР-6	ШТ		1	142010,00	142010,00
141	50053	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА Д=15ММ	ШТ		1	32890,00	32890,00
142	50055	МУФТА МЕЛКИЙ РЕЗБА ДЛЯ МОНОМЕТРА Д=15ММ	ШТ		1	483,00	483,00
143	E16-06-005-01	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	1 СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		1	6728,67	6728,67
143.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,41	0,41	14999,60	6149,84
143.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,01	0,00	0,00
143.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	57883,16	578,83
144	50054	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДУ=32	ШТ		1	125000,00	125000,00
145	E16-02-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1	777245,44	77724,54
145.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,63	4,763	14999,60	71443,09
145.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,08	0,108	0,00	0,00
145.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	0,087	57883,16	5035,83
145.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,97	0,197	962,00	189,51
145.5	09219	ВОДА	МЗ	2,75	0,275	2000,00	550,00
145.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0004	0,00004	7000000,00	280,00
145.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,646	0,0646	3500,00	226,10
146	52885	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=57х3,0мм	М		10	61446,00	614460,00
147	E16-02-002-09	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 90 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,14	1286704,22	180138,59
147.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,59	10,7226	14999,60	160834,71
147.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,18	0,3052	0,00	0,00
147.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,69	0,2366	57883,16	13695,16
147.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	5,86	0,8204	962,00	789,22
147.5	09219	ВОДА	МЗ	8,9	1,246	2000,00	2492,00

147.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00125	0,00018	7000000,00	1225,00
147.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,25	0,315	3500,00	1102,50
148	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,06	5024439,63	301466,38
148.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	6,18	14999,60	92697,53
148.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,0264	0,00	0,00
148.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,294	727,36	213,84
148.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,0222	57883,16	1285,01
148.5	38025	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 D50 /D"1 1/2, СТЕНКА 6,9/	М	100	6	34545,00	207270,00
149	52887	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=89х3,5мм	М		14	98154,00	1374156,00
150	50056	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ Д=80х50ММ	ШТ		2	50600,00	101200,00
151	50057	ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ Д=80х32ММ	ШТ		2	34960,00	69920,00
152	50095	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=89х3,5мм	ШТ		12	41400,00	496800,00
153	50096	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=50х3,0мм	ШТ		4	16100,00	64400,00
154	E16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=50ММ	1 ШТ		1	26496,25	26496,25
154.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14999,60	22049,41
154.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
154.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	4077,65	1427,18
154.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57883,16	1157,66
154.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00014	13300000,00	1862,00
155	50063	КРАН ШАРОВОЙ Д=50ММ	ШТ		1	70380,00	70380,00
156	50064	РЕЗБА 1 1/2	ШТ		1	6500,00	6500,00
157	50020	ШПИЛЬКА М20 L=1000мм	ШТ		12	12300,00	147600,00
158	50044	ШАЙБА М20	ШТ		96	2500,00	240000,00
159	50045	ГАЙКА М20	ШТ		96	2500,00	240000,00
160	50020	ШПИЛЬКА М16 L=1000мм	ШТ		6	12300,00	73800,00
161	50044	ШАЙБА М16	ШТ		48	2500,00	120000,00
162	50045	ГАЙКА М16	ШТ		48	2500,00	120000,00
163	50009	ОТВОД ДЛЯ ПВХ ТРУБ Д=50ММ	ШТ		2	5820,00	11640,00
164	50071	МУФТА Д=50ММ	ШТ		2	4970,00	9940,00
165	50072	АДАПТОР ПНР в/р Д=50х1 1/2	ШТ		1	50785,00	50785,00
166	50070	ЛЕНТА ФУМ	ШТ		12	5175,00	62100,00
167	E13-03-002-15	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ЛАКОМ БТ-177	100 М2		0,057	218212,30	12438,10
167.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,91	0,22287	14999,60	3342,96
167.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00228	0,00	0,00
167.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00171	57883,16	98,98

167.4	02515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	1,12	0,06384	3506,58	223,86
167.5	31226	ЛАК БТ-577	ТН	0,009	0,00051	1710000,00	872,30
168	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,057	1706428,07	97266,40
168.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	4,05042	14999,60	60754,68
168.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00228	0,00	0,00
168.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,00171	57883,16	98,98
168.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,0014	2460000,00	34494,12
168.5	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,1539	11800,00	1816,02
168.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0171	6000,00	102,60
Итого по разделу " НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ"							16380953,17
ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС							
169	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ДРЕНАЖНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС		1	248738,20	248738,20
169.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17	14999,60	212544,33
169.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08	0,00	0,00
169.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52	4077,65	2120,38
169.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03	57883,16	1736,49
169.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039	1330000,00	5187,00
169.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07	25000,00	1750,00
169.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127	2000000,00	25400,00
170		ПОГРУЖНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС REDROLLO TOP 3 Н=8,0м Q=4,8м3/ч N=0,55кВт	КОМПЛЕКТ		1	986700,00	986700,00
171	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,12	3826939,63	459232,76
171.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	12,36	14999,60	185395,06
171.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,0528	0,00	0,00
171.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,588	727,36	427,69
171.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,0444	57883,16	2570,01
171.5	38024	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN16 Д40 /Д*1 1/4, СТЕНКА 5,6/	М	100	12	22570,00	270840,00
172	E16-05-001-02	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1 ШТ		1	52496,25	52496,25

172.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14999,60	22049,41
172.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
172.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	4077,65	1427,18
172.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57883,16	1157,66
172.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00014	13300000,00	1862,00
172.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0011	20000000,00	22000,00
172.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,002	2000000,00	4000,00
173	50074	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ППР Д=40ММ	ШТ			1	156975,00
174	52002	ОТВОД Д=40ММ	ШТ			4	3800,00
175	52007	МУФТА Д=40ММ	ШТ			4	2735,00
176	50075	АМЕРИКАНКА ППР Д=40х1 1/4 в/р	ШТ			1	21896,00
177	Е16-05-001-02	ШАРОВОЙ КРАН Д=40ММ	1 ШТ			1	26496,25
177.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14999,60	22049,41
177.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
177.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,35	4077,65	1427,18
177.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57883,16	1157,66
177.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00014	13300000,00	1862,00
178	50076	КРАН ШАРОВОЙ ППР Д=40ММ	ШТ			1	43700,00
Итого по разделу " ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС"							2022374,47
ИТОГО:							160194473,78
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							8002204,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							133959693,78
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							17183741,70
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1145,61
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1048834,30
Итого прямые затраты							160194473,78
Итого с прочими затратами							160194473,78
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							160194473,78
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							160194473,78

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-GTL" ГУЗАРСКОГО

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 5

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектны м данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ц08-03-572-6	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕ-МЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО: 1200X1000	ШТ		1	111957,40	111957,40
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,49	3,49	14999,60	52348,60
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,6	0,6	0,00	0,00
1.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,3	0,3	127627,00	38288,10
1.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,3	71069,00	21320,70
2		Пункт распределительный с трёхполюсным автоматом ВА77 ЗР на вводе на Ирасц=25А-1шт, с отходящими трёхполюсн. дифференциальными автоматами ВА77 ЗР на Ирасц=20А-2шт и ВА77 1Р на Ирасц=16А-1шт с N и РЕ шинами навесного исполнения ШРН-9-54У1	КОМПЛЕКТ		1	1142610,00	1142610,00
3	Ц08-03-599-5	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ БОЛТАМИ НА КОНСТРУКЦИИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО: 6	ШТ		3	63887,72	191663,16
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,47	10,41	14999,60	156145,84
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,12	0,00	0,00
3.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,06	0,18	4656,00	838,08
3.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,06	71069,00	4264,14
3.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,041	0,123	15000,00	1845,00
3.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,25	0,75	18000,00	13500,00
3.7	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,00058	0,00174	5436843,00	9460,11
3.8	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,05	0,15	13400,00	2010,00

3.9	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,12	20000,00	2400,00
3.10	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,016	0,048	25000,00	1200,00
4		Пункт распределительный с трёхполюсным автоматом ВА47-100 ЗР на вводе на Ирасц=16А-1шт,с отходящими однополюс. автоматами ВА47-631Р на Ирасц=10А-4шт, с N и РЕ шинами навесного исполнения ЩАО-6,ЩАО	КОМПЛЕКТ		1	612400,00	612400,00
5		Пункт распределительный с трёхполюсным автоматом ВА47-100 ЗР на вводе на Ирасц=63А-1шт,с отходящими однополюс. автоматами ВА47-631Р на расц=32А-3шт, Ирасц=10А-7шт с N и РЕ шинами навесного исполнения ШРН-15-54У1,ЩО-1	КОМПЛЕКТ		1	1023600,00	1023600,00
6		Пункт распределительный с трёхполюсным автоматом ВА47-100 ЗР на вводе на Ирасц=25А-1шт,с отходящими однополюс. автоматами ВА47-631Р на расц=10А-14шт, с N и РЕ шинами навесного исполнения ШРН-18-54У1,ЩО-2	КОМПЛЕКТ		1	875700,00	875700,00
7	Ц08-03-601-1	ЩИТОК	ШТ		2	71419,59	142839,18
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,48	8,96	14999,60	134396,42
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,08	0,00	0,00
7.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,28	0,56	2500,00	1400,00
7.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	71069,00	2842,76
7.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,04	0,08	15000,00	1200,00
7.6	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,06	0,12	25000,00	3000,00
8		Пункт распределительный с трёхполюсным автоматом ВА47-100 ЗР на вводе на Ирасц=63А-1шт,с отходящими однополюс. автоматами ВА47-631Р на Ирасц=16А-14шт,Ирасц=25А-3шт с N и РЕ шинами навесного исполнения ШРН-24-54У1 РЩ-1	КОМПЛЕКТ		1	980000,00	980000,00
9		Пункт распределительный с трёхполюсным автоматом ВА47-100 ЗР на вводе на Ирасц=160А-1шт, с отходящими однополюс. автоматами ВА47-63 1Р на Ирасц=25А-9шт, Ирасц=16А-17шт с N и РЕ шинами ВА47-63 ЗР Ирасц=32А-2шт навесного исполнения ШРН-36-54У1 РЩ-2	ШТ		1	1647200,00	1647200,00
Кабели и провода							
10	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		73,9	1465935,20	108332611,28

10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	2734,3	14999,60	41013406,28
10.2	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	96,07	11500,00	1104805,00
10.3	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	28	2069,2	32000,00	66214400,00
11	52883	Провод с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-0,66 сечением: 3x1,5 мм2	М		1750	9660,00	16905000,00
12	52881	Провод с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-0,66 сечением: 3x2,5 мм2	М		4790	13961,00	66873190,00
13	52882	Провод с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-0,66 сечением: 5x2,5 мм2	М		850	22782,00	19364700,00
14	Ц08-02-141-3	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 3	100 М КАБЕЛЯ		6,08	296145,05	1800561,90
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,2	86,336	14999,60	1295005,47
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,56	33,8048	0,00	0,00
14.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,17	7,1136	71069,00	505556,44
15	52885	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x6) ВВГнг-0.66кВ	М		20	55212,00	1104240,00
16	52892	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x16) ВВГнг-0.66кВ	М		350	126854,00	44398900,00
17	52888	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x25) ВВГнг-0.66кВ	М		218	196144,00	42759392,00
18	52891	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x95) ВВГнг-0.66кВ	М		20	258880,00	5177600,00
19	Ц08-02-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М		6,65	299992,00	1994946,80
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	133	14999,60	1994946,80
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,45	22,9425	0,00	0,00
20	52885	Провод ПВ 1x2,5	М		225	55212,00	12422700,00
21	52886	Провод ПВ 1x16	М		250	241848,00	60462000,00
22	52889	Провод ПВ 1x25	М		145	40320,00	5846400,00
23	52890	Провод ПВ 1x35	М		45	51215,00	2304675,00
24	Ц08-02-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ: 50X50X5	10 ШТ		0,8	1280530,52	1024424,41
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,7	8,56	14999,60	128396,58
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	0,304	0,00	0,00
24.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,75	1,4	4656,00	6518,40
24.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,152	71069,00	10802,49
24.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,002	0,0016	5436843,00	8698,95
24.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,65	0,52	13400,00	6968,00
24.7	65140	СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТЗКП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ	ТН	0,116	0,0928	9300000,00	863040,00
25	Ц08-02-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100 М		0,35	1520378,14	532132,35

25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,6	5,81	14999,60	87147,68
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,154	0,00	0,00
25.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,13	1,0955	4656,00	5100,65
25.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,077	71069,00	5472,31
25.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0037	0,00129	5436843,00	7040,71
25.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	0,315	13400,00	4221,00
25.7	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40Х4 ММ	ТН	0,13	0,0455	9300000,00	423150,00
26	П08-02-472-1	ЗАЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	100 М		0,25	1188734,00	297183,50
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19	4,75	14999,60	71248,10
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,07	0,00	0,00
26.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,13	0,7825	4656,00	3643,32
26.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,035	71069,00	2487,42
26.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,002	0,0005	5436843,00	2718,42
26.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,6	0,15	13400,00	2010,00
26.7	58156	СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, МАРКА СТАЛИ ВСТ №ПС 5-1, КРУГЛАЯ ДИАМЕТРОМ 14 ММ.	Т	0,092	0,023	9351141,00	215076,24
27	П08-03-593-5	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛГАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100 ШТ		4,94	5462007,84	26982318,73
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	93,4	461,396	14999,60	6920755,44
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	41,6	205,504	0,00	0,00
27.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,6	126,464	2500,00	316160,00
27.4	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	40	197,6	94384,00	18650278,40
27.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,8	3,952	71069,00	280864,69
27.6	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	ТН	0,00306	0,01512	18000000,00	272095,20
27.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4,08	20,1552	15000,00	302328,00
27.8	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100 ШТ	2,04	10,0776	20000,00	201552,00
27.9	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	1,5314	25000,00	38285,00
28	50008	Светильник светодиодный 600x600 Led панель -1x48Вт	ШТ		271	294600,00	79836600,00
29	50009	Галид МЕТАЛЛА 1-250 Вт, НА ЦЕПНОЙ ПОДВЕСКЕ Led -1x250Вт	ШТ		75	128400,00	9630000,00
30	50010	Светильник светодиодный 600x600 Led панель -1x32Вт	ШТ		94	228700,00	21497800,00
31	50011	Светильник светодиодный (круглые) Led панель -1x8Вт	ШТ		54	72000,00	3888000,00

32	Ц08-03-594-2	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 2	100 ШТ		0,12	5932300,12	711876,01
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116	13,92	14999,60	208794,43
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	47,6	5,712	0,00	0,00
32.3	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	42,4	5,088	94384,00	480225,79
32.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,68	0,3216	71069,00	22855,79
33	50012	Светильник светодиодный ДСП 1305-18Вт Led-1x18Вт	ШТ		12	130080,00	1560960,00
Итого по разделу " Кабели и провода"							535708211,99
Монтажные материалы							
34	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		1,21	571484,76	691496,56
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	46,101	14999,60	691496,56
35	52234	Розетка 2х полюсная скрытой установкой 220В; 10А с заземляющим контактом	ШТ		61	18600,00	1134600,00
36	52233	Розетка 2х полюсная двояная скрытой установкой 220В; 10А с заземляющим контактом	ШТ		60	18600,00	1116000,00
37	Ц08-03-525-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА ТОК А, ДО: 25	ШТ		12	32033,44	384401,28
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,09	25,08	14999,60	376189,97
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,008	0,096	0,00	0,00
37.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,04	0,48	2500,00	1200,00
37.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,004	0,048	71069,00	3411,31
37.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,012	0,144	25000,00	3600,00
38	50001	Переключатель одноклавишный 220В, 10А	ШТ		6	41920,00	251520,00
39	50002	Переключатель двухклавишный 220В, 10А	ШТ		6	52487,00	314922,00
40	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,24	482987,12	115916,91
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	7,728	14999,60	115916,91
41	98528	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ		24	16100,00	386400,00
42	Ц08-03-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,58	497349,64	288462,79
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,8	19,024	14999,60	285352,39
42.2	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0232	71069,00	1648,80

42.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00183	800000,00	1461,60
43	98530	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ		58	18600,00	1078800,00
44	52027	Коробка ответвительная для установки утепленных выключателей и розеток	ШТ		220	2000,00	440000,00
45	52076	Коробка ответвительная	ШТ		60	2000,00	120000,00
46	Ц08-02-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М		42,26	259930,91	10984680,26
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,7	705,742	14999,60	10585847,70
46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	9,2972	0,00	0,00
46.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,11	4,6486	71069,00	330371,35
46.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,81	34,2306	2000,00	68461,20
47	52887	Труба гофр. ПВХ гибкая Д20мм	М		4226	1800,00	7606800,00
48	44251	МЕТИЗЫ	КГ		10	18000,00	180000,00
49	Ц08-02-410-2	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 М		1,25	288572,36	360715,45
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,1	23,875	14999,60	358115,45
49.2	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,04	1,3	2000,00	2600,00
50	52896	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА Д=40ММ	М		125	16040,00	2005000,00
Итого по разделу " Монтажные материалы"							27459715,25
Кабельные лотки							
51	Ц08-02-153-1	КОРОБ СО СТОЙКАМИ И ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ДО 35 КВ	100 М ТРАССЫ		2,03	2354746,57	4780135,54
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	145	294,35	14999,60	4415132,26
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	27,6	56,028	0,00	0,00
51.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,53	5,1359	71069,00	365003,28
52	74916	Лоток пер. кабельная лестница с крышкой 50x300x3000(хххх), толщина 0,8мм	М		22	45780,00	1007160,00
53	74914	Лоток перфорированный без крышкой 50x200x3000(хххх), толщина 0,7мм	М		220	38790,00	8533800,00
54	74681	Разветвитель Т-образный плавный без крышкой 50x200, толщина 0,7мм	ШТ		5	890,00	4450,00
55	74679	Лоток поворот плавный на 90° , без крышкой 50x200(ахб)	ШТ		2	1500,00	3000,00
56	50005	Консоль STRUT 41x21 200	ШТ		34	97840,00	3326560,00
57	74682	Держатель горизонтальный VH200, толщина 1,5мм	ШТ		35	14251,00	498785,00
58	44251	МЕТИЗЫ	КГ		60	18000,00	1080000,00
Итого по разделу " Кабельные лотки"							19233890,54
ИТОГО:							589129787,52
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							6281510,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							492826019,23
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							68890642,87
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							4592,83
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							21131615,42
Итого прямые затраты							589129787,52
Итого с прочими затратами							589129787,52
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							589129787,52
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							589129787,52

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-GTL" ГУЗАРСКОГО

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Силовое оборудования НКРУ-0.4кВ (низковольтные комплектные распределительные устройства)							
1	Ц08-03-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕ-МЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО: 1200X1000	ШТ		3	68167,52	204502,57
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,49	10,47	14999,60	157045,81
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,74	0,00	0,00
1.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,29	0,87	54548,00	47456,76
2		Шкаф панельный вводной на вводе выкатной автоматической выключателем на ток I _{н.р.} =2500А, с шинным вводом в комплекте: АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект,Разъединитель 3200А-1шт; Амперметры 2500/5А-1шт, Выключатель автом. ВА-45 2500 ЗР 80кА стационарный-1шт, Трансформатор тока 2500/5А-1шт; Вольтметр 500В-1шт,Цифровой дисплейем-1шт; КИП измерительный прибор-1шт,АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект, ШВВ-3-2500-380 УХЛ4 Шкафы №1-11	КОМПЛЕКТ		2	6784000,00	13568000,00
3		Шкаф секционного выключателя на два рабочих ввода на две секции с секционным аппаратом на ток I _{н.р.} =2500А, с шинным вводом в комплекте:АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект,Разъединитель 3200А-1шт,Выключатель автом. Э40 2500 ЗР 80кА стационарный - 1шт, Трансформатор тока 2500/5А - 1шт; Вольтметр 500В - 1шт, Цифровой дисплейем - 1шт; КИП измерительный прибор- 1шт,ШСВ-1-3200-380 УХЛ4 Шкафы №6	КОМПЛЕКТ		1	7254000,00	7254000,00

4	Ц08-01-026-2	ШКАФ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КОРИДОРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ С: ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ	ШТ		6	285130,20	1710781,20
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,7	106,2	14999,60	1592957,52
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,45	8,7	0,00	0,00
4.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,36	2,16	54548,00	117823,68
5		Шкаф распределения выкатной на вводе без разъединитель и на отходящих линиях с 3х выкатными выключателями с шинным вводом в комплекте; АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект, Амперметры 600/5А - 1шт, Трансформатор тока 600/5А - 1шт; Вольтметр 500В - 1шт, АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект. выкатной выключатель на отходящих линиях ВА57Ф35 - 250/200А 1шт. 2) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА57Ф33 - 160/160А 2шт, ШРН-3-630-380 УХЛ4 Шкафы №2-8	КОМПЛЕКТ		2	9745000,00	19490000,00
6		Шкаф распределения выкатной на вводе без разъединитель и на отходящих линиях с 3х выкатными выключателями с шинным вводом в комплекте; АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект; Амперметры 600/5А - 1шт, Трансформатор тока 600/5А - 1шт; Вольтметр 500В - 1шт, АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект.1) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА57Ф35 - 250/250А 1шт, 2) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА57Ф33 - 160/160А 1шт, 3) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА57Ф31 - 100/80А 1шт, ШРН-3-630-380 УХЛ4 Шкафы №3	КОМПЛЕКТ		1	8975000,00	8975000,00
7		Шкаф распределения выкатной на вводе без разъединитель и на отходящих линиях с 6х выкатными выключателями с шинным вводом в комплекте; АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект; Амперметры 600/5А - 1шт, Трансформатор тока 600/5А - 1шт; Вольтметр 500В - 1шт, АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект.1) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА57Ф35 - 250/250А 1шт, 2) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА57Ф33 - 160/160А 1шт, 3) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА 57-31 - 80/80А 2шт, 4) выкатной выключатель на о	КОМПЛЕКТ		2	8425000,00	16850000,00

8		Шкаф распределения выкатной на вводе без разъединитель и на отходящих линиях с 3х выкатными выключателями с шинным вводом в комплекте; АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект; Амперметры 400/5А - 1шт, Трансформатор тока 400/5А - 1шт; Вольтметр 500В - 1шт,1) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА57Ф35 - 250/200А 1шт, 2) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА 57-31 - 32/32А 1шт, 3) выкатной выключатель на отходящих линиях ВА 57-31 - 25/25А 1шт,ШРН-3-630-380 УХЛ4 Шкафы №9	КОМПЛЕКТ			1	6985000,00	6985000,00
9	Ц08-01-067-10	УСТАНОВКА (ШКАФ) КОМПЛЕКТНАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ НА УСТАНОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, МАССА, КГ, ДО: 1700	ШКАФ			1	281580,52	281580,52
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	8,99		14999,60	134846,40
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,38	5,38		0,00	0,00
9.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,69	2,69		54548,00	146734,12
10		Шкаф панельный конденсаторная установка на вводе с автоматическими выключателями на ток I/n.p.=500А, с шинным вводом в составе;Конденсаторная установка регулируемая,УКМ58-0.4-250-50 УЗ, многоступенчатая мощностью 5х50кВАр, с шинным вводом в комплекте; АСУ ТП, БМРЗ, ВНР, КЗ комплект; Амперметры 1000/5А - 1шт,Выключатель автом. AV POWER-3/3 500А стационарный - 1шт, Трансформатор тока 500/5А - 1шт; Вольтметр 500В - 1шт	КОМПЛЕКТ			1	5698000,00	5698000,00
11	Ц08-01-001-5	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ 35 КВ МОЩНОСТЬЮ, КВ А: 1600	ШТ			2	5715525,92	11431051,84
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	160	320		14999,60	4799872,00
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	27,3	54,6		0,00	0,00
11.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	25	50		127627,00	6381350,00
11.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	2,29	4,58		54548,00	249829,84
12		Трансформаторы силовые понижающие масляные, мощностью 1600кВА на напряжение 6/0.4кВ частоты 50Гц ТМГ-1600/6/0.4кВА	КОМПЛЕКТ			2	192000000,00	384000000,00
Итого по разделу " Силовое оборудования НКРУ-0.4кВ (низковольтные комплектные распределительные устройства)"								476447916,14
Силовое оборудования ЦС-0.4кВ (низковольтные комплектные пункты распределительные)								
13	Ц08-03-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО: 600Х600Х350	ШТ			6	39367,41	236204,47
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,37	14,22		14999,60	213294,31

13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	2,16	0,00	0,00
13.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,42	54548,00	22910,16
14		Щиток силовой на вводе автоматической выключателем ВА 51-33 от 100 до 160А и на отходящие линия 10ю одно и трех полосными автоматическими выключателями до ток 100А навесное исполнение ПР-8501-066-IP54 (ЩС-1/3) по однолинейной схемой	КОМПЛЕКТ		2	4875000,00	9750000,00
15		Щиток силовой на вводе автоматической выключателем ВА 51-33 от 100 до 160А и на отходящие линия 10ю одно и трех полосными автоматическими выключателями до ток 100А навесное исполнение ПР-8501-067-IP54 (ЩС-2) по однолинейной схемой	КОМПЛЕКТ		1	2450000,00	2450000,00
16		Щиток силовой на вводе автоматической выключателем ВА 51-35 от 160 до 250А и на отходящие линия 16ю одно и трех полосными автоматическими выключателями до ток 100А навесное исполнение ПР-8501-081-IP54 (ЩС-4) по однолинейной схемой	КОМПЛЕКТ		1	2650000,00	2650000,00
17		Щиток силовой на вводе автоматической выключателем ВА 51-35 от 160 до 250А и на отходящие линия 12ю одно и трех полосными автоматическими выключателями до ток 100А навесное исполнение ПР-8501-066-IP54 (ЩС-5 ЩВ-1) по однолинейной схемой	КОМПЛЕКТ		2	1980000,00	3960000,00
18	Ц08-03-530-16	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ МАСЛОПОЛНЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, НА ТОК, А, ДО: 250	ШТ		2	110204,11	220408,22
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,02	14,04	14999,60	210594,38
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,15	0,3	0,00	0,00
18.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,25	0,5	2500,00	1250,00
18.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,08	54548,00	4363,84
18.5	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,084	0,168	25000,00	4200,00
19	50001	Электромагнитный пускатель 3х фаз. ном. ток 250А, напр. 660В ПМЛ 2101-250	ШТ		2	2392500,00	4785000,00
Итого по разделу " Силовое оборудования ЩС-0.4кВ (низковольтные комплекты пункты распределительные)"							24051612,70
Силовое оборудования ЩС-0.4кВ (низковольтные комплекты пункты распределительные)							
20	Ц08-03-573-4	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА, ММ, ДО: 600X600X350	ШТ		2	39367,41	78734,82
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,37	4,74	14999,60	71098,10
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,72	0,00	0,00
20.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,14	54548,00	7636,72

21		Щиток силовой на вводе автоматической выключателем ВА 51-33 от 63 до 100А и на отходящие линия 12ю одно и трех полюсными автоматическими выключателями до ток 100А навесное исполнение ПР-8501-066-IP54(ЩВ-2) по однолинейной схемой	КОМПЛЕКТ		1	2140000,00	2140000,00
22		Щиток силовой на вводе автоматической выключателем ВА 51-33 от 100 до 125А и на отходящие линия 16ю одно и трех полюсными автоматическими выключателями до ток 100А навесное исполнение ПР-8501-072-IP54(ЩВ-3) по однолинейной схемой	КОМПЛЕКТ		1	1740000,00	1740000,00
23	Ц08-03-530-12	СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 100	ПУСКАТЕЛЬ		2	46873,80	93747,61
23.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	ЧЕЛ-ЧАС	3,06	6,12	14999,60	91797,55
23.2	00003	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ</i>	ЧЕЛ-ЧАС	0,022	0,044	0,00	0,00
23.3	00521	<i>ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</i>	МАШ-ЧАС	0,06	0,12	2500,00	300,00
23.4	02510	<i>АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т</i>	МАШ-ЧАС	0,011	0,022	54548,00	1200,06
23.5	30434	<i>ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ</i>	100 ШТ	0,015	0,03	15000,00	450,00
24	50002	Электромагнитный пускатель 3х фаз. ном. ток 80А, напр. 660В ПМЛ 2101-80	ШТ		2	959782,00	1919564,00
25	Ц08-03-530-13	СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО: 160	ПУСКАТЕЛЬ		2	58041,75	116083,50
25.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	ЧЕЛ-ЧАС	3,68	7,36	14999,60	110397,06
25.2	00003	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ</i>	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,06	0,00	0,00
25.3	00521	<i>ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</i>	МАШ-ЧАС	0,06	0,12	2500,00	300,00
25.4	02510	<i>АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т</i>	МАШ-ЧАС	0,015	0,03	54548,00	1636,44
25.5	30434	<i>ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ</i>	100 ШТ	0,015	0,03	15000,00	450,00
25.6	97117	<i>ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.</i>	КГ	0,066	0,132	25000,00	3300,00
26	50003	Электромагнитный пускатель 3х фаз. ном. ток 160А, напр. 660В ПМЛ 2101-160	ШТ		2	1360800,00	2721600,00
Итого по разделу " Силовое оборудования ЦС-0.4кВ (низковольтные комплекты пункты распределительные)"							8809729,93
Изделия электромонтаж и кабельные лотки							
27	Ц08-02-396-2	КОРОБ НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО ФЕРМАМ И КОЛОННАМ, ДЛИНА, М: 3	100 М		5,94	583652,20	3466894,07
27.1	00001	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</i>	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	188,298	14999,60	2824394,68
27.2	00003	<i>ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ</i>	ЧЕЛ-ЧАС	12,9	76,626	0,00	0,00
27.3	02510	<i>АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т</i>	МАШ-ЧАС	1,56	9,2664	54548,00	505463,59
27.4	02875	<i>ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</i>	МАШ-ЧАС	2,16	12,8304	2000,00	25660,80

27.5	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	12,5	74,25	1500,00	111375,00
28	50004	Латок металлический с метал крышкой перфор-й оцинкованный 150x600 ДКС 35262 L=3м	ШТ		10	95874,00	958740,00
29	50005	Лоток перфорированный с крышкой, толщина 1,0мм 50x500x3000(хххх)	ШТ		24	58305,00	1399320,00
30	50006	Лоток перфорированный с крышкой, толщина 0,8мм 50x300x3000(хххх)	ШТ		140	45780,00	6409200,00
31	50007	Лоток перфорированный с крышкой, толщина 0,7мм 50x200x3000(хххх)	ШТ		24	38790,00	930960,00
32	50010	Коробка распределительная металлическая УЗ IP43 zeta30331 КЗНА-08	ШТ		20	5640,00	112800,00
33	50011	Разветвитель Т-образный плавный с крышкой, толщина 0,8мм 50x500(ахб)	ШТ		8	890,00	7120,00
34	50012	Разветвитель Т-образный плавный с крышкой, толщина 0,8мм 50x300(ахб)	ШТ		10	725,00	7250,00
35	50013	Лоток поворот плавный на 90° с крышкой, толщина 0,8мм 50x300(ахб)	ШТ		20	1500,00	30000,00
36	50014	Консоль STRUT 41x21 300	ШТ		82	78900,00	6469800,00
37	50015	Держатель горизонтальный, толщина 2,5мм VН500	ШТ		22	21500,00	473000,00
38	50016	Держатель горизонтальный, толщина 1,5мм VН300	ШТ		70	14251,00	997570,00
39	50017	Резьбовые шпильки с анкером, гайкой и шайбой длина 900мм толщина 16мм	ШТ		180	7840,00	1411200,00
40	Ц08-01-068-1	ШИНА МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ СЕЧЕНИЕМ, ММ2, ДО: 250	100 М		0,84	799479,56	671562,83
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	52,5	44,1	14999,60	661482,36
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,13	5,1492	0,00	0,00
40.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,1848	54548,00	10080,47
41	50008	Шины токопроводящие медные на I/n=2650А со сечением 120мм2/ М1Т-10х120х4000мм	ШТ		20	112000,00	2240000,00
42	50009	Шинные изоляторы для крепления токопроводящих шин SM-76 серии SM «Бочонок»	ШТ		64	12650,00	809600,00
Итого по разделу " Изделия электромонтаж и кабельные лотки"							26395016,90
Кабельные изделия 0,4кВ							
43	Ц08-02-141-1	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1	100 М КАБЕЛЯ		7,58	226768,24	1718903,26
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	103,846	14999,60	1557648,46
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4	30,32	0,00	0,00
43.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	2,9562	54548,00	161254,80
44	02458	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(3x2,5) ВВГнг-0.66кВ	М		253	13961,00	3532133,00
45	52881	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(3x4) ВВГнг-0.66кВ	М		400	23506,00	9402400,00
46	52882	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(3x6) ВВГнг-0.66кВ	М		105	34776,00	3651480,00
47	Ц08-02-141-3	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 3	100 М КАБЕЛЯ		26,64	276815,48	7374364,39

47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,2	378,288	14999,60	5674168,68
47.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,56	148,1184	0,00	0,00
47.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,17	31,1688	54548,00	1700195,70
48	52883	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x2.5) ВВГнг-1.0кВ	М		750	22782,00	17086500,00
49	52884	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x4) ВВГнг-1.0кВ	М		182	42107,00	7663474,00
50	52885	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x6) ВВГнг-1.0кВ	М		623	55212,00	34397076,00
51	52886	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x10) ВВГнг-1.0кВ	М		488	89896,00	43869248,00
52	52887	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x16) ВВГнг-1.0кВ	М		279	126850,00	35391150,00
53	52888	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x35) ВВГнг-1.0кВ	М		342	266500,00	91143000,00
54	Ц08-02-141-4	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 6	100 М КАБЕЛЯ		4,82	416995,48	2009918,21
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,8	105,076	14999,60	1576097,97
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,26	39,8132	0,00	0,00
54.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,65	7,953	54548,00	433820,24
55	52889	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x50) ВВГнг-1.0кВ	М		94	259219,00	24366586,00
56	52890	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x70) ВВГнг-1.0кВ	М		27	645990,00	17441730,00
57	52891	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x95) ВВГнг-1.0кВ	М		306	730210,00	223444260,00
58	52892	Кабели силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой 1-(5x16) КГнг-1.0кВ	М		55	212060,00	11663300,00
Итого по разделу " Кабельные изделия 0,4кВ"							534155522,86
ЗАЗЕМЛЕНИЯ							
59	Ц08-02-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2	100 М		1,58	1282743,52	2026734,76
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,6	26,228	14999,60	393409,51
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,6952	0,00	0,00
59.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,13	4,9454	4656,00	23025,78
59.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,3476	54548,00	18960,88
59.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,0037	0,00585	5436843,00	31783,78
59.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,9	1,422	13400,00	19054,80
59.7	44564	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ КИПЯЩАЯ 40x4 ММ	ТН	0,13	0,2054	7500000,00	1540500,00
60	Ц08-02-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 16 ММ	100 М		0,24	326116,09	78267,86
60.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19	4,56	14999,60	68398,18
60.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,0672	0,00	0,00

60.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,13	0,7512	4656,00	3497,59
60.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,0336	54548,00	1832,81
60.5	31248	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123	ТН	0,002	0,00048	5436843,00	2609,68
60.6	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,6	0,144	13400,00	1929,60
61	52011	Стержни медные длиной 1,5м резбовые (зазем-ые электроды) Дн Д=16мм	ШТ		16	25000,00	400000,00
62	52012	Муфты соединительные медные резбовые Дн Д=16мм	ШТ		16	16800,00	268800,00
63	52013	Наконечники медные крайние резбовые Дн Д=16мм	ШТ		8	16890,00	135120,00
64	52014	Головка ударопрочные резбовые Дн-20мм Дв-16мм	ШТ		8	36800,00	294400,00
65	П08-02-405-1	ПРОВОД ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО: 16	100 М		0,42	588121,68	247011,11
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	16,086	14999,60	241283,57
65.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,21	0,00	0,00
65.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,105	54548,00	5727,54
66	52898	Провод силовые с медными жилами с ПВХ изоляцией 1(1x120)ПВнг-1.0кВ	М		42	246434,00	10350228,00
67	52015	Соединительные зажимы СЗ-16	ШТ		30	6341,00	190230,00
68	52016	Наконечники медны для кабелей Д=120мм	ШТ		16	15000,00	240000,00
Итого по разделу " ЗАЗЕМЛЕНИЯ"							14230791,73
Монтажные изделия							
69	50018	Сальники для вводов каб. стп. защиты IP-54 (чёрный) Д отверстия 7-14мм MG 14 IP54 IEK	ШТ		110	3500,00	385000,00
70	50019	Сальники для вводов каб. стп. защиты IP-54 (чёрный) Д отверстия 16-20мм MG 20 IP54 IEK	ШТ		50	3950,00	197500,00
71	50020	Сальники для вводов каб. стп. защиты IP-54 (чёрный) Д отверстия 25-32мм MG 32 IP54 IEK	ШТ		20	4154,00	83080,00
72	50021	Сальники для вводов каб. стп. защиты IP-54 (чёрный) Д отверстия 34-39мм MG 39 IP54 IEK	ШТ		16	5800,00	92800,00
73	50022	Сальники для вводов каб. стп. защиты IP-54 (чёрный) Д отверстия 41-53мм MG 53 IP54 IEK	ШТ		12	9450,00	113400,00
74	50023	Наконечники медны для кабелей Д= 2.5мм	ШТ		328	1385,00	454280,00
75	50024	Наконечники медны для кабелей Д= 4мм	ШТ		408	1740,00	709920,00
76	50025	Наконечники медны для кабелей Д= 6мм	ШТ		280	2100,00	588000,00
77	50026	Наконечники медны для кабелей Д= 10мм	ШТ		120	1350,00	162000,00
78	50027	Наконечники медны для кабелей Д= 16мм	ШТ		50	1478,00	73900,00
79	50028	Наконечники медны для кабелей Д= 35мм	ШТ		40	1500,00	60000,00
80	50029	Наконечники медны для кабелей Д= 50мм	ШТ		40	2480,00	99200,00

81	50030	Наконечники медны для кабелей Д= 70мм	ШТ		20	2980,00	59600,00
82	50031	Наконечники медны для кабелей Д= 95мм	ШТ		40	3480,00	139200,00
83	02611	Метизы (болты, гайки, шурпы, анкеры, пробки, петли, скоба)	КГ		15	18000,00	270000,00
84	Ц08-02-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М		11,97	256493,60	3070228,39
84.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,7	199,899	14999,60	2998405,04
84.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	2,6334	0,00	0,00
84.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,11	1,3167	54548,00	71823,35
85	52894	Труба гофрированная ПВХ Д=20мм	М		507	6130,00	3107910,00
86	52895	Труба гофрированная ПВХ Д=25мм	М		690	6535,00	4509150,00
87	Ц08-02-410-2	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50	100 М		2,16	294129,08	635318,81
87.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,1	41,256	14999,60	618823,50
87.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	0,6048	0,00	0,00
87.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,3024	54548,00	16495,32
88	52896	Труба гофрированная ПВХ Д=32мм	М		136	10450,00	1421200,00
89	52897	Труба гофрированная ПВХ Д=50мм	М		80	25655,00	2052400,00
Итого по разделу " Монтажные изделия"							18284087,20
ИТОГО:							1102374677,45
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							485510000,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							582908031,87
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							23996015,09
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1599,78
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							9960630,49
Итого прямые затраты							1102374677,45
Итого с прочими затратами							1102374677,45
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							1102374677,45
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							1102374677,45

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6

на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
1	Ц10-08-001-01	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ	ШТ		3	108713,50	326140,49
1.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,2	21,6	14999,60	323991,36
1.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	0,48	727,36	349,13
1.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,4	1,2	1500,00	1800,00
2		ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ С ДВУХСТРОЧНЫМ ЖК ИНДИКАТОРОМ КЛИЧЕСТВО РАЗДЕЛОВ-511,ШЛЕЙФОВ С2000	КОМПЛЕКТ		1	2682280,00	2682280,00
3		БЛОК КОНТРОЛЯ ИНДИКАЦИИ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СОСТАТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ И 60 РАЗДЕЛОМ С2000 БУИ	КОМПЛЕКТ		1	1505650,00	1505650,00
4		КОНТРОЛЬ ПО ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ	КОМПЛЕКТ		1	638085,00	638085,00
5	Ц10-02-040-01	УСТРОЙСТВО: ЦЕНТРАЛЬНОЕ	УСТРОЙСТВО		1	1325964,68	1325964,68
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,3	88,3	14999,60	1324464,68
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	3,49	3,49	0,00	0,00
5.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,1	0,1	15000,00	1500,00
6		ПРИБОР РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ, ДВЕ ЛИНИИ СУММАРНО ДО 300ВТ РУПОР-300	КОМПЛЕКТ		1	4178400,00	4178400,00
7	Ц10-02-016-06	ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ		2	151495,96	302991,92
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,1	20,2	14999,60	302991,92
8		РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12В, 17А	КОМПЛЕКТ		2	425410,00	850820,00
9	Ц10-08-002-02	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ	ШТ		95	25690,71	2440617,03

9.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	159,6	14999,60	2393936,16
9.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,16	15,2	727,36	11055,87
9.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,25	23,75	1500,00	35625,00
10	52001	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ ДИП-34 ПА	ШТ		95	65000,00	6175000,00
11	Ц10-08-002-03	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ	ШТ		9	25787,53	232087,74
11.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	15,12	14999,60	226793,95
11.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,19	1,71	727,36	1243,79
11.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	2,7	1500,00	4050,00
12	52002	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР 513-ПАМ	ШТ		9	65000,00	585000,00
13	Ц10-08-002-01	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ	ШТ		2	12793,31	25586,61
13.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,84	1,68	14999,60	25199,33
13.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,12	727,36	87,28
13.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,1	0,2	1500,00	300,00
14	52003	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ С2000-ИП-03	ШТ		2	65000,00	130000,00
15	Ц10-08-002-03	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ И НАСТЕННЫЙ	ШТ		42	25787,53	1083076,11
15.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,68	70,56	14999,60	1058371,78
15.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,19	7,98	727,36	5804,33
15.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	12,6	1500,00	18900,00
16	52004	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ 5Вт 100В	ШТ		14	79650,00	1115100,00
17	52005	ОПОВЕЩАТЕЛЬ НАСТЕННЫЙ 10Вт 100В	ШТ		28	65420,00	1831760,00
18	Ц08-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М. КГ	100 М КАБЕЛЯ		11,08	211040,45	2338328,19
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,4	137,392	14999,60	2060825,04
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	3,78	41,8824	0,00	0,00
18.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	4,3212	64219,00	277503,14
19	02458	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ МЕДНЫМ СЕЧЕНИЕМ КВВГ 4X1,0М2	М		2	6922,00	13844,00
20	52881	КАБЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КСВВЭнг 2X2X0,8	М		700	5391,00	3773700,00
21	52882	КАБЕЛЬ ДЛЯ РАДИОФИКАЦИЯ ПУГНП 2X1,5	М		400	3105,00	1242000,00
22	52883	КАБЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС КПСнг 1X2X0,5	М		6	2257,00	13542,00
23		МЕТИЗЫ	КГ		6	20000,00	120000,00
24	52006	КЛИПСЫ	ШТ		685	500,00	342500,00
25	Ц10-08-001-08	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ	ШТ		1	36543,60	36543,60
25.1	21950	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МОНТАЖНИКОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	2,4	14999,60	35999,04
25.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,13	0,13	727,36	94,56

25.3	058630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	0,3	1500,00	450,00
26	52007	СИГНАЛЬНО-ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВ МАЯК-12	ШТ		1	92420,00	92420,00
27	Ц08-02-409-1	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100 М		7	364054,57	2548381,99
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	166,6	14999,60	2498933,36
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	16	112	0,00	0,00
27.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,77	64219,00	49448,63
28	52884	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА Д=16ММ	М		700	1200,00	840000,00
29	Ц08-02-410-1	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М		0,1	257557,41	25755,74
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,7	1,67	14999,60	25049,33
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	0,022	0,00	0,00
29.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,011	64219,00	706,41
30	52885	ТРУБА ПВХ Д=20ММ	М		10	5870,00	58700,00
Итого по разделу " ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ"							36874275,10
ИТОГО:							36874275,10
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							9855235,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							16396191,00
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							10276555,95
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							685,12
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							346293,15
Итого прямые затраты							36874275,10
Итого с прочими затратами							36874275,10
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							36874275,10
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							36874275,10

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 7

на ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И ИНТЕРНЕТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
СС							
1	Ц10-09-002-01	ЩИТ КОММУТАЦИИ (ВИДЕО КРОСС) ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАМЕРНЫХ КАБЕЛЕЙ НА КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ: 16	ШТ		1	478737,60	478737,60
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31	31	14999,60	464987,60
1.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,5	0,5	27500,00	13750,00
2		ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 19, 47U СЕРВЕРНЫЙ	КОМПЛЕКТ		1	7528840,00	7528840,00
3		БЛОК ВЕНТИЛЯТОРОВ ДЛЯ СЕРВЕРНОГО ШКАФОВ	КОМПЛЕКТ		1	1623855,20	1623855,20
4	52009	ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ НА 6 РОЗЕТОК	ШТ		2	123640,00	247280,00
5	52010	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	ШТ		1	656821,00	656821,00
6	Ц10-01-014-01	КРОСС АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ	СТРЕЙФ		1	117746,86	117746,86
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,85	7,85	14999,60	117746,86
7		ОПТИЧЕСКИЙ КРОСС-БОКС	КОМПЛЕКТ		1	273735,00	273735,00
8	52011	ПАТЧ КОРД ОПТИЧЕСКИЕ	ШТ		6	33495,00	200970,00
9	Ц10-04-067-23	ШКАФ КОММУТАТОРОВ	ШТ		6	32699,13	196194,77
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,18	13,08	14999,60	196194,77
10		КОММУТАТОР С 8 ПОРТАМИ FE RJ-45,2X combo SFP	КОМПЛЕКТ		6	2089643,60	12537861,60
11	52012	ПАТЧ ПАНЕЛЬ 48 ПОРТОВ	ШТ		6	544280,00	3265680,00
12	52013	ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ СЕРВЕРНОГО ШКАФА	ШТ		4	113190,00	452760,00
13	52014	ПАТЧ КОРТ 0,5М	ШТ		220	40128,00	8828160,00
14	Ц08-02-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО: 1	100 М КАБЕЛЯ		128	211040,45	27013177,60
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,4	1587,2	14999,60	23807365,12
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,78	483,84	0,00	0,00
14.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	49,92	64219,00	3205812,48

15	52886	КАБЕЛЬ УТР 4X2X0,5	М		12800	3003,00	38438400,00
16	Ц10-04-066-07	РОЗЕТКА СДВОЕННАЯ	ШТ		10	15027,10	150271,00
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1	10	14999,60	149996,00
16.2	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,001	0,01	27500,00	275,00
17	52015	РОЗЕТКА СДВОЕННАЯ УТР САТ	ШТ		10	37400,00	374000,00
18	Ц10-02-016-06	ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ		1	151495,96	151495,96
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,1	10,1	14999,60	151495,96
19		ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 6000VA	ШТ		1	18128000,00	18128000,00
20	Ц10-07-011-01	УСТАНОВКА БАЗОВЫЙ БЛОК МИНИ АТС	КОМПЛЕКТ		1	293992,16	293992,16
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,6	19,6	14999,60	293992,16
21		IP АТС PANASONIK KX NS500	КОМПЛЕКТ		1	6105000,00	6105000,00
22		Wi-Fi ПОТОЛОЧНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА	ШТ		3	506880,00	1520640,00
23	52016	ЛЮЧОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 8 МОДУЛЕЙ 330X260X60	ШТ		76	346500,00	26334000,00
24	52017	ЛЮЧОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 4 МОДУЛЕЙ 330X260X60	ШТ		20	313951,00	6279020,00
25	Ц08-02-409-1	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М		0,6	364054,57	218432,74
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	14,28	14999,60	214194,29
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16	9,6	0,00	0,00
25.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,066	64219,00	4238,45
26	52884	ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА Д=16ММ	М		60	1045,00	62700,00
27	Ц08-02-410-2	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, 32	100 М		4,5	296523,02	1334353,59
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,1	85,95	14999,60	1289215,62
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28	1,26	0,00	0,00
27.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,63	64219,00	40457,97
27.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,04	4,68	1000,00	4680,00
28	52890	ТРУБА ПВХ Д=32ММ	М		450	5313,00	2390850,00
29	Ц08-02-396-2	КОРОБ НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО ФЕРМАМ И КОЛОННАМ, ДЛИНА, М: 3	100 М		0,9	632428,96	569186,06
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	28,53	14999,60	427938,59
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,9	11,61	0,00	0,00
29.3	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	9,75	8,775	5600,00	49140,00
29.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,56	1,404	64219,00	90163,48
29.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,16	1,944	1000,00	1944,00

30	52891	ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ 200X200X3000ММ Т=0.7ММ	М		80	95700,00	7656000,00
31	52892	ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ 100X200	М		10	73194,00	731940,00
32	52020	ЛОТОК ПОВОРОТ ГЛАВНЫЙ НА 90 ГРАДУС	ШТ		5	10560,00	52800,00
33	52021	ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ VН200 Т=1,5ММ	ШТ		60	2200,00	132000,00
34		МЕТИЗЫ	КГ		30	19000,00	570000,00
Итого по разделу " СС"							174914901,14
ИТОГО:							174914901,14
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							47717931,80
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							96687406,00
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							27113126,96
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1807,59
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							3396436,38
Итого прямые затраты							174914901,14
Итого с прочими затратами							174914901,14
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							174914901,14
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							174914901,14

Составил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

на ТЕПЛОМЕХАНИКА

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОБОРУДОВАНИЕ							
1	E19-01-002-2	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ: ЕМКОСТНЫХ	1 ПРИБОР		2	110897,39	221794,78
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,53	13,06	14999,60	195894,78
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,34	0,00	0,00
1.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	12126,40	485,06
1.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,3	57883,16	17364,95
1.5	43121	КИРПИЧ	1000 ШТ	0,002	0,004	950000,00	3800,00
1.6	45031	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,005	0,01	425000,00	4250,00
2		ЁМКОСТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Qt=64кВт, V=1000л.	КОМПЛЕКТ		2	19300000,00	38600000,00
3	E18-04-001-03	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0.2 МЗ	1 БАК		4	71696,58	286786,32
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,03	16,12	14999,60	241793,55
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,14	0,56	0,00	0,00
3.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,04	86104,50	3444,18
3.4	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС: СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	0,4	1,6	8500,00	13600,00
3.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,44	57883,16	25468,59
3.6	09219	ВОДА	МЗ	0,31	1,24	2000,00	2480,00
4	50001	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК V=200л, tp=100°C	ШТ		2	2771960,00	5543920,00
5	50002	РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ БАК V=30л, tp=80°C	ШТ		2	672520,00	1345040,00
6	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0.1 Т	1 НАСОС		6	223338,20	1340029,23

6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	85,02	14999,60	1275265,99
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,48	0,00	0,00
6.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	3,12	4077,65	12722,27
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,18	57883,16	10418,97
6.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00234	13300000,00	31122,00
6.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,42	25000,00	10500,00
7		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС РАДИАТОР, G=4м3/ч, H=6м.вод.ст.	ШТ		1	1108800,00	1108800,00
8		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС АВОК, G=4.4м3/ч, H=7м.вод.ст.	ШТ		1	1350800,00	1350800,00
9		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ВЕНТИЛЯЦИЯ АБК, G=14.5м3/ч, H=9м.вод.ст.	ШТ		1	2940600,00	2940600,00
10		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО, G=55.4м3/ч, H=9м.вод.ст.	ШТ		1	6788000,00	6788000,00
11		ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС НАГРЕВА БОЙЛЕРОВ Б1, G=6.2 м3/ч, H=5м.вод.ст.	ШТ		1	1658700,00	1658700,00
12		РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ГВС G=0.7 м3/ч, H=3м.вод.ст.	ШТ		1	1179516,00	1179516,00
13	Ц37-01-002-04	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т: 0.5	1 ШТ		2	510769,70	1021539,40
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,7	55,4	14999,60	830977,84
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,94	1,88	0,00	0,00
13.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,88	5,76	5300,00	30528,00
13.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,05	6,1	4077,65	24873,67
13.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,5	57883,16	28941,58
13.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,18	0,36	962,00	346,32
13.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,44	2,88	3500,00	10080,00
13.8	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А	ТН	0,00352	0,00704	13300000,00	93632,00
13.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,24	0,48	4500,00	2160,00
14		РАЗБОРНЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК S=3.36м3, T1=+180°C, T2=+80°C, T1=+150°C, T2=+60°C, G1=0.82м3/ч, G2=21.49м3/ч	ШТ		2	5362724,00	10725448,00
Итого по разделу " ОБОРУДОВАНИЕ "							74110973,74
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА							
15	Е16-05-001-02	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		7	52496,25	367473,77
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	10,29	14999,60	154345,88
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,14	0,00	0,00
15.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	2,45	4077,65	9990,24

15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,14	57883,16	8103,64
15.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00098	13300000,00	13034,00
15.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0077	20000000,00	154000,00
15.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,014	2000000,00	28000,00
16	50003	ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN150 PN16FAF	ШТ		1	737725,00	737725,00
17	50004	ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР DN80 PN16FAF	ШТ		6	457700,00	2746200,00
18	E16-05-001-01	УСТАНОВКА ШАРАВОЙ КРАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		4	51917,42	207669,68
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	14999,60	88197,65
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,04	0,00	0,00
18.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,4	4077,65	5708,71
18.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,04	57883,16	2315,33
18.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00056	13300000,00	7448,00
18.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0011	0,0044	20000000,00	88000,00
18.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	2000000,00	16000,00
19	52004	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ DN25 в/р-в/р VENUS (италия)	ШТ		4	68898,00	275592,00
20	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ШАРАВОЙ КРАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		16	52496,25	839940,04
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	23,52	14999,60	352790,59
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,32	0,00	0,00
20.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	5,6	4077,65	22834,84
20.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,32	57883,16	18522,61
20.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00224	13300000,00	29792,00
20.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0176	20000000,00	352000,00
20.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,032	2000000,00	64000,00
21	52007	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ DN50 в/р-в/р VENUS (италия)	ШТ		13	470380,00	6114940,00
22	52005	КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ DN32 в/р-в/р VENUS (италия)	ШТ		3	111012,00	333036,00
23	E16-05-001-01	УСТАНОВКА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		4	51917,42	207669,68
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	14999,60	88197,65
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,04	0,00	0,00

23.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,4	4077,65	5708,71
23.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,04	57883,16	2315,33
23.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00056	13300000,00	7448,00
23.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0011	0,0044	20000000,00	88000,00
23.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	2000000,00	16000,00
24	50010	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ DN25 PN16FAF (италия)	ШТ		2	80040,00	160080,00
25	50018	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 86ap DN20	ШТ		2	34850,00	69700,00
26	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		4	52496,25	209985,01
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	5,88	14999,60	88197,65
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,08	0,00	0,00
26.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	1,4	4077,65	5708,71
26.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,08	57883,16	4630,65
26.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00056	13300000,00	7448,00
26.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0044	20000000,00	88000,00
26.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,008	2000000,00	16000,00
27	50008	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ DN50 PN16FAF (италия)	ШТ		3	238395,00	715185,00
28	50009	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ DN32 PN16FAF (италия)	ШТ		1	110630,00	110630,00
29	E16-05-001-05	УСТАНОВКА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 150 ММ	1 ШТ		1	219446,25	219446,25
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,72	6,72	14999,60	100797,31
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,09	0,09	0,00	0,00
29.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,86	0,86	4077,65	3506,78
29.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,05	57883,16	2894,16
29.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00056	0,00056	13300000,00	7448,00
29.6	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 20-22 ММ	ТН	0,00504	0,00504	20000000,00	100800,00
29.7	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ	1000 ШТ	0,002	0,002	2000000,00	4000,00
30	50010	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ DN150 PN16	ШТ		1	80040,00	80040,00

31	E16-05-001-03	УСТАНОВКА ОБРАТНЫЙ КЛАПАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	1 ШТ		2	97164,42	194328,84
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,91	5,82	14999,60	87297,67
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,08	0,00	0,00
31.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,63	1,26	4077,65	5137,84
31.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	57883,16	2315,33
31.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00033	0,00066	13300000,00	8778,00
31.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,00207	0,00414	20000000,00	82800,00
31.7	96947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000 ШТ	0,002	0,004	2000000,00	8000,00
32	50011	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ DN80 PN16	ШТ		2	492545,00	985090,00
33	E18-06-007-01	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	10 ФИЛЬТРОВ		0,2	163601,70	32720,34
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,18	1,636	14999,60	24539,35
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,072	0,00	0,00
33.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,78	0,556	4077,65	2267,17
33.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,35	0,07	57883,16	4051,82
33.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0007	0,00014	13300000,00	1862,00
34	50015	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ DN25 PN20 FAF (италия)	ШТ		2	49910,00	99820,00
35	E18-06-007-02	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	10 ФИЛЬТРОВ		0,2	162217,54	32443,51
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,18	1,636	14999,60	24539,35
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3	0,06	0,00	0,00
35.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,25	0,65	4077,65	2650,47
35.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,054	57883,16	3125,69
35.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0008	0,00016	13300000,00	2128,00
36	50014	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ DN32 PN20 FAF (италия)	ШТ		1	142930,00	142930,00
37	50017	РЕДУКТОР DN32 ДАВЛЕНИЯ 3 бара 1 1/4" ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ		1	78597,00	78597,00
38	E18-06-007-04	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 ФИЛЬТРОВ		0,3	204209,40	61262,82
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,92	2,976	14999,60	44638,81
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,5	0,15	0,00	0,00
38.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,94	1,182	4077,65	4819,78
38.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,45	0,135	57883,16	7814,23
38.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,001	0,0003	13300000,00	3990,00

39	50013	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ DN50 PN20 FAF (италия)	ШТ		3	285775,00	857325,00
----	-------	--	-----------	--	---	-----------	-----------

40	E18-06-007-06	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ	10 ФИЛЬТРОВ		0,2	311349,68	62269,94
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,04	3,008	14999,60	45118,80
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,75	0,15	0,00	0,00
40.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	7,31	1,462	4077,65	5961,52
40.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,53	0,106	57883,16	6135,61
40.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,0019	0,00038	13300000,00	5054,00
41	50012	ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN80 PN20 FAF (италия)	ШТ		2	732435,00	1464870,00
42	E16-05-001-05	УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 150 ММ	1 ШТ		1	219446,25	219446,25
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,72	6,72	14999,60	100797,31
42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,09	0,09	0,00	0,00
42.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,86	0,86	4077,65	3506,78
42.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,05	57883,16	2894,16
42.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00056	0,00056	13300000,00	7448,00
42.6	52041	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 20-22 ММ	ТН	0,00504	0,00504	20000000,00	100800,00
42.7	96948	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 150 ММ	1000 ШТ	0,002	0,002	2000000,00	4000,00
43	50016	ТРЕХХОДОВОЙ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАН Kvs=180 DN=150	ШТ		1	1251480,00	1251480,00
44	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		8	5259,88	42079,01
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	2,48	14999,60	37199,01
44.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА- 0115	ТН	0,00002	0,00016	24600000,00	3936,00
44.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00008	11800000,00	944,00
45	50008	МАНОМЕТР Д=15ММ (6 bar) МР-6	ШТ		8	238395,00	1907160,00
46	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ		16	110630,00	1770080,00
47	52003	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВОЗДУХОСПУСТНИК, Ду15 н/р	ШТ		4	88892,00	355568,00
Итого по разделу " ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА "							22952783,14
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ПАР							
48	Ц37-01-002-04	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т: 0.5	1 ШТ		2	510769,70	1021539,40
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,7	55,4	14999,60	830977,84
48.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,94	1,88	0,00	0,00
48.3	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,88	5,76	5300,00	30528,00
48.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	3,05	6,1	4077,65	24873,67
48.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,5	57883,16	28941,58
48.6	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,18	0,36	962,00	346,32

48.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,44	2,88	3500,00	10080,00
48.8	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ. Э50А	ТН	0,00352	0,00704	13300000,00	93632,00
48.9	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,24	0,48	4500,00	2160,00
49		СЕПАРАТОР	ШТ		2	3000000,00	6000000,00
50	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		6	52496,25	314977,52
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	8,82	14999,60	132296,47
50.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,12	0,00	0,00
50.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	2,1	4077,65	8563,06
50.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,12	57883,16	6945,98
50.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00084	13300000,00	11172,00
50.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0066	20000000,00	132000,00
50.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,012	2000000,00	24000,00
51	50021	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИННЕННЫМ КЛИНОМ	ШТ		2	555795,00	1111590,00
52	52342	ПОПЛАВКОВЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 2	ШТ		2	154435,00	308870,00
53	52343	ПОПЛАВКОВЫЙ КОНДЕНСАТООТВОДЧИК СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 1	ШТ		2	117697,00	235394,00
54	E16-05-001-02	УСТАНОВКА РЕГЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		2	52496,25	104992,51
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	2,94	14999,60	44098,82
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,04	0,00	0,00
54.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	0,7	4077,65	2854,36
54.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,04	57883,16	2315,33
54.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00028	13300000,00	3724,00
54.6	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0011	0,0022	20000000,00	44000,00
54.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,004	2000000,00	8000,00
55	50008	РЕГЕЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ КЛАПАН DN50	ШТ		2	238395,00	476790,00
56	E18-07-001-03	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1 КОМПЛЕКТ		6	5259,88	31559,26
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,31	1,86	14999,60	27899,26
56.2	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА- 0115	ТН	0,00002	0,00012	24600000,00	2952,00
56.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00001	0,00006	11800000,00	708,00

57	50008	МАНОМЕТР Д=15ММ (6 bar) МР-6	ШТ		6	238395,00	1430370,00
58	50009	ТЕРМОМЕТР С БОБЫШКОЙ	ШТ		2	110630,00	221260,00
Итого по разделу " ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ПАР"							11257342,68
ТРУБЫ							
59	E16-02-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,035	586837,94	20539,33
59.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,07	1,29745	14999,60	19461,23
59.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,59	0,02065	0,00	0,00
59.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,44	0,0154	57883,16	891,40
59.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,39	0,04865	962,00	46,80
59.5	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0004	0,00001	7000000,00	98,00
59.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,342	0,01197	3500,00	41,90
60	52883	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=38x2,5 (DN32)	М		1,5	29970,00	44955,00
61	52884	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=32x2 (DN25)	М		2	24570,00	49140,00
62	52345	БОЧОНОК DN32 С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" С ОДНОЙ СТОРОНЫ	ШТ		2	5400,00	10800,00
63	52346	БОЧОНОК DN32 С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" С ДВУХ СТОРОНЫ	ШТ		4	5400,00	21600,00
64	52347	ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ DN40 н/р 1 1/2"	ШТ		4	11600,00	46400,00
65	E16-02-002-06	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,15	777245,44	116586,82
65.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,63	7,1445	14999,60	107164,64
65.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,08	0,162	0,00	0,00
65.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,87	0,1305	57883,16	7553,75
65.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,97	0,2955	962,00	284,27
65.5	09219	ВОДА	МЗ	2,75	0,4125	2000,00	825,00
65.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0004	0,00006	7000000,00	420,00
65.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,646	0,0969	3500,00	339,15
66	52881	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=57x3,0мм	М		15	61446,00	921690,00
67	50028	ОТВОД 90° СТАЛЬНОЙ Д=57x3 (DN50)	ШТ		18	16100,00	289800,00
68	50031	ФЛАНЕЦ Ру16, DN50	ШТ		10	51000,00	510000,00
69	50034	ПРОКЛАДКА DN50	ШТ		10	6900,00	69000,00
70	52349	БОЧОНОК DN50 С РЕЗЬБОЙ 2" С ОДНОЙ СТОРОНЫ	ШТ		8	11450,00	91600,00

71	52350	БОЧОНОК DN50 С РЕЗЬБОЙ 2" С ДВУХ СТОРОНЫ	ШТ		16	11450,00	183200,00
72	52351	ЗАГЛУШКА РЕЗЬБОВАЯ DN50 н/р 2"	ШТ		4	16200,00	64800,00
73	E16-02-002-08	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,06	1012558,10	60753,49
73.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,05	3,663	14999,60	54943,53
73.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,42	0,0852	0,00	0,00
73.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,14	0,0684	57883,16	3959,21
73.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	4,06	0,2436	962,00	234,34
73.5	09219	ВОДА	МЗ	7,03	0,4218	2000,00	843,60
73.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,001	0,00006	7000000,00	420,00
73.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,68	0,1008	3500,00	352,80
74	52882	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=89х3,0мм	М		6	98154,00	588924,00
75	50027	ОТВОД 90° СТАЛЬНОЙ Д=89х3 (DN80)	ШТ		2	41400,00	82800,00
76	50030	ФЛАНЕЦ Ру16, DN80	ШТ		22	80400,00	1768800,00
77	50033	ПРОКЛАДКА DN80	ШТ		22	10350,00	227700,00
78	E16-02-002-10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,06	1290884,22	77453,05
78.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	76,59	4,5954	14999,60	68929,16
78.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,18	0,1308	0,00	0,00
78.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,69	0,1014	57883,16	5869,35
78.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	5,86	0,3516	962,00	338,24
78.5	09219	ВОДА	МЗ	10,99	0,6594	2000,00	1318,80
78.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00125	0,00007	7000000,00	525,00
78.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,25	0,135	3500,00	472,50
79	52885	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=108х4 (DN100)	М		6	168910,00	1013460,00
80	50026	ОТВОД 90° СТАЛЬНОЙ Д=108х4 (DN100)	ШТ		4	59225,00	236900,00
81	E16-02-002-12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,01	1936144,66	19361,45
81.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	114,33	1,1433	14999,60	17149,04
81.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,23	0,0323	0,00	0,00

81.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,51	0,0251	57883,16	1452,87
81.4	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	7,93	0,0793	962,00	76,29
81.5	09219	ВОДА	МЗ	24,73	0,2473	2000,00	494,60
81.6	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,00142	0,00001	7000000,00	99,40
81.7	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,55	0,0255	3500,00	89,25
82	52886	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=159х4 (DN150)	М		1	252567,00	252567,00
83	50029	ФЛАНЕЦ Ру16, DN150	ШТ		3	174000,00	522000,00
84	50032	ПРОКЛАДКА DN150	ШТ		3	27600,00	82800,00
85	E16-02-005-08	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	100 М ТРУБОПР ОДА		0,12	3024368,17	362924,18
85.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	185,92	22,3104	14999,60	334647,08
85.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,27	0,2724	0,00	0,00
85.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	27,14	3,2568	4077,65	13280,09
85.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,24	0,1488	57883,16	8613,01
85.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,004	0,00048	13300000,00	6384,00
86	52887	ТРУБА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д=219х4 (DN200)	М		12	299440,00	3593280,00
87	50025	ОТВОД 90° СТАЛЬНОЙ Д=219х4 (DN200)	ШТ		2	404800,00	809600,00
88	50044	ШПИЛЬКА М16 L=1000мм	ШТ		36	12300,00	442800,00
89	50045	ГАЙКА М16	ШТ		350	2500,00	875000,00
90	50046	ШАЙБА 16	ШТ		350	2500,00	875000,00
91	50051	ФУМ-ЛЕНТА L=10м	ШТ		20	4600,00	92000,00
92	50052	ГЕРМЕТИЧНЫЙ СИЛИКОН ЖАРОСТОЙКИЙ (Т=100°С)	ШТ		20	45000,00	900000,00
93	50053	ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230мм	ШТ		8	28500,00	228000,00
94	50054	ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 180мм	ШТ		8	28500,00	228000,00
95	50055	АЛЮМИНИЕВЫЙ СКОТЧ L=10м	ШТ		15	18900,00	283500,00
96	50056	СКОТЧ ШИРОКИЙ	ШТ		10	8600,00	86000,00
Итого по разделу " ТРУБЫ"							16149734,31
МЕТАЛЛОПРОКАТ							
97	52888	ШВЕЛЛЕР П10	М		10	86840,00	868400,00
98	52889	УГОЛОК 40х40х3	М		15	18640,00	279600,00
99	50057	БОЛТ САМОАНКЕРУЮЩИЙСЯ РАСПОРНЫЙ М10х100	ШТ		80	2500,00	200000,00
Итого по разделу " МЕТАЛЛОПРОКАТ"							1348000,00
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ							

100	E26-01-018-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ (ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ("АРМОФЛЕКС"), ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ("ТЕРМОФЛЕКС"):	10 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,1	541009,09	595110,00
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,67	7,337	14999,60	110052,07
100.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,43	0,473	0,00	0,00
100.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,473	57883,16	27378,73
100.4	45935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	1,5	1,65	7768,00	12817,20
100.5	45937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	2,5	2,75	7768,00	21362,00
100.6	61841	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ПОЛИЭТИЛЕНА	М2	11	12,1	35000,00	423500,00
101	52158	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА БИЗ=19мм С ФОЛЬГИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ	М2		11	81715,00	898865,00
Итого по разделу " ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ"							1493975,00
ТРУБОПРОВОДЫ							
102	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1	4254939,63	425493,96
102.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	10,3	14999,60	154495,88
102.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,044	0,00	0,00
102.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,49	727,36	356,41
102.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,037	57883,16	2141,68
102.5	38030	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д40 /D"1 1/4, СТЕНКА 6,7/	М	100	10	26850,00	268500,00
103	50058	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=40мм	ШТ		8	2735,00	21880,00
104	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 32 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,1	3280439,63	328043,96
104.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	10,3	14999,60	154495,88
104.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,044	0,00	0,00
104.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,49	727,36	356,41
104.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,037	57883,16	2141,68
104.5	38029	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д32 /D"1, СТЕНКА 5,4/	М	100	10	17105,00	171050,00
105	50059	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32мм	ШТ		8	1350,00	10800,00
106	50062	ОТВОД 90° ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32мм	ШТ		20	2150,00	43000,00
107	50064	ТРОЙНИК ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д=32	ШТ		10	2710,00	27100,00

108	E16-03-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ-ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,08	2663439,63	213075,17
108.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103	8,24	14999,60	123596,70
108.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,44	0,0352	0,00	0,00
108.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,9	0,392	727,36	285,13
108.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,37	0,0296	57883,16	1713,34
108.5	38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	100	8	10935,00	87480,00
109	50060	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ D=25ММ	ШТ		2	800,00	1600,00
110	50063	ОТВОД 90° ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ D=25ММ	ШТ		20	1135,00	22700,00
111	50065	ТРОЙНИК ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ D=25	ШТ		20	1850,00	37000,00
112	E16-05-001-01	УСТАНОВКА ШАРОВОЙ КРАН НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 25 ММ	1 ШТ		12	51917,42	623009,05
112.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	17,64	14999,60	264592,94
112.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,12	0,00	0,00
112.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,35	4,2	4077,65	17126,13
112.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,12	57883,16	6945,98
112.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00014	0,00168	13300000,00	22344,00
112.6	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,0011	0,0132	20000000,00	264000,00
112.7	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000 ШТ	0,002	0,024	2000000,00	48000,00
113	50061	КРАН ШАРОВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ МУФТОВЫЙ D=25 PN20	ШТ		12	24560,00	294720,00
Итого по разделу " ТРУБОПРОВОДЫ"							2048422,15
ИТОГО:							129361231,02
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							70351864,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							52266450,20
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							6225389,74
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							415,04
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							517527,09
Итого прямые затраты							129361231,02
Итого с прочими затратами							129361231,02
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							129361231,02
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							129361231,02

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-GTL" ГУЗАРСКОГО

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 8

на ТРАНСФОРМАТОРНАЯ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ		0,02867	4356387,54	124897,63
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,3687	14999,60	5530,30
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	58,76	1,68465	0,00	0,00
1.3	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	1,68465	70855,90	119367,34
2	E01-02-057-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,0286	2309938,40	66064,24
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	4,4044	14999,60	66064,24
3	E01-01-033-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ		0,018	708251,76	12748,53
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,87	0,15966	0,00	0,00
3.2	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	8,87	0,15966	79848,00	12748,53
4	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,056	1457961,12	81645,82
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	5,4432	14999,60	81645,82
5	E01-02-061-2	ПОДСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД ПОЛЫ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,3139	1457961,12	457654,00
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	30,51108	14999,60	457654,00
6	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,3139	431739,51	135523,03

6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	3,93317	14999,60	58995,93
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	0,95426	0,00	0,00
6.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,95426	61641,50	58821,77
6.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	3,8233	4630,90	17705,33
Итого по разделу " ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"							878533,25
ФУНДАМЕНТЫ							
7	Е06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ 100ММ	100 МЗ		0,0409	45098852,81	1844543,08
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	7,362	14999,60	110427,06
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	0,74152	0,00	0,00
7.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	1,9632	1500,00	2944,80
7.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00532	57883,16	307,76
7.5	09219	ВОДА	МЗ	0,2	0,00818	2000,00	16,36
7.6	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	102	4,1718	409500,00	1708352,10
7.7	35516	РОГОЖА	М2	250	10,225	2200,00	22495,00
8	Е52-5-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГИДРОИЗОЛА 2 СЛОЯ	100 М2		1,0816	1917121,76	2073558,89
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,69	19,1335	14999,60	286994,91
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,01082	0,00	0,00
8.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01082	57883,16	626,06
8.4	32139	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79	ТН	0,384	0,41533	4300000,00	1785937,92
9	61616	ГИДРОИЗОЛ	М2		108,16	10500,00	1135680,00
10	Е06-01-005-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ: ДО 5 МЗ	100 МЗ		0,1322	53672047,73	7095444,71
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	441,28	58,33722	14999,60	875034,91
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,11	4,77374	0,00	0,00
10.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,03569	80448,00	2871,51
10.4	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	23,52	3,10934	1500,00	4664,02
10.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,05	0,13881	106104,50	14728,37
10.6	00783	КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	33,26	4,39697	116104,70	510509,11
10.7	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,1	0,14542	900,00	130,88
10.8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	0,20227	57883,16	11707,80
10.9	09219	ВОДА	МЗ	1,75	0,23135	2000,00	462,70
10.10	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00489	12500000,00	61142,50
10.11	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,05	0,00661	800000,00	5288,00
10.12	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04	0,00529	11440000,00	60494,72

10.13	35516	РОГОЖА	М2	5,6	0,74032	2200,00	1628,70
10.14	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	0,69	0,09122	2300000,00	209801,40
10.15	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,01058	2650000,00	28026,40
10.16	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,2	0,02644	2650000,00	70066,00
10.17	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,69	0,09122	2650000,00	241727,70
10.18	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	М3	102	13,4844	348750,00	4702684,50
10.19	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	6,5439	45000,00	294475,50
11	Е06-01-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Ж/БЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100 М3		0,2295	65433553,31	15017000,48
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	446,04	102,36618	14999,60	1535451,75
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,64	7,03188	0,00	0,00
11.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	21,42	4,91589	1500,00	7373,84
11.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	28,5	6,54075	106104,50	694003,01
11.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	123,76	28,40292	4077,65	115817,17
11.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,87	0,42916	57883,16	24841,43
11.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	101,5	23,29425	504000,00	11740302,00
11.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,013	0,00298	12500000,00	37293,75
11.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	ТН	0,025	0,00574	800000,00	4590,00
11.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,0303	0,00695	11440000,00	79552,04
11.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,13	0,02983	12500000,00	372937,50
11.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	39,2	8,9964	45000,00	404838,00
12	03570	АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,2	9852176,00	1970435,20
13	03758	ВЫПУСК ИЗ АРМАТУРА КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 14 ММ	ТН		0,1	9852176,00	985217,60
14	Е06-01-015-10	ВЫПУСКИ ИЗ ТЕЛО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ АРМАТУРЫ	Т		0,072	539625,96	38853,07
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,64	0,91008	14999,60	13650,84
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,38	0,02736	0,00	0,00
14.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,16	0,01152	106104,50	1222,32
14.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,01584	57883,16	916,87

14.5	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,028	0,00202	11440000,00	23063,04
15	03739	ВЫПУСК ИЗ АРМАТУРА ГЛАДКАЯ КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 8 ММ	ТН		0,00653	9808608,00	64050,21
16	03758	ВЫПУСК ИЗ АРМАТУРА КЛАССА АПН, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	ТН		0,066	9852176,00	650243,62
17	E12-02-002-02	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА В 2 СЛОЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,3374	1504215,24	507522,22
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	10,08826	14999,60	151319,86
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,47236	0,00	0,00
17.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,6748	3263,60	2202,28
17.4	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,08233	4300000,00	354000,08
18	E12-02-002-03	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,3374	1373141,60	463297,98
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,5	6,9167	14999,60	103747,73
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,29	0,09785	0,00	0,00
18.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,6748	3263,60	2202,28
18.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,05061	12126,40	613,72
18.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,04724	57883,16	2734,17
18.6	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,08233	4300000,00	354000,08
19	E12-02-002-01	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2		0,096	2937689,10	282018,15
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,8	8,5248	14999,60	127868,59
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,55	0,1488	0,00	0,00
19.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0144	12126,40	174,62
19.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,4	0,0384	57883,16	2222,71
19.5	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	ТН	0,05	0,0048	5800000,00	27840,00
19.6	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	2,8	0,2688	460983,00	123912,23
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ"							32127865,21
СТЕНЫ							
20	E08-02-001-1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ОГНЕУПОРНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ: ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ		48,97	193838,76	9492284,08
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,4	264,438	14999,60	3966464,22
20.2	09219	ВОДА	МЗ	0,44	21,5468	2000,00	43093,60
20.3	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ. IY СОРТА	МЗ	0,0005	0,02448	2650000,00	64885,25

20.4	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	0,24	11,7528	460983,00	5417841,00
21	54057	КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ	ШТ		19294	6500,00	125411000,00
22	E08-02-007-1	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т		0,068	15258924,51	1037606,87
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,73	4,33364	14999,60	65002,87
22.2	44522	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ В-1 ДИАМ. 5 ММ	ТН	1	0,068	14303000,00	972604,00
Итого по разделу " СТЕНЫ"							135940890,94
КРОВЛЯ							
23	E09-03-012-4	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛОТОМ ДО 36 М МАССОЙ: ДО 5,0 Т	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,24	10309254,14	2474220,99
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	19,76	4,7424	14999,60	71134,10
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,91	0,9384	0,00	0,00
23.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,31	0,0744	106104,50	7894,17
23.4	00787	КРАНЫ 40 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,1	0,744	128059,90	95276,57
23.5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,18	0,0432	1000,00	43,20
23.6	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	3,81	0,9144	21850,40	19980,01
23.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,1152	57883,16	6668,14
23.8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,3504	962,00	337,08
23.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,001	0,00024	11000000,00	2640,00
23.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,1	0,264	4500,00	1188,00
23.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,017	0,00408	12500000,00	51000,00
23.12	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00103	0,00025	2650000,00	655,08
23.13	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,04	0,0096	25000,00	240,00
23.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,33	0,0792	4200,00	332,64
23.15	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,004	0,00096	9200000,00	8832,00
23.16	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,24	9200000,00	2208000,00
24	E09-03-015-2	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ: ДО 50 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,08	9826592,69	786127,41
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,35	1,308	14999,60	19619,48
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,28	0,2624	0,00	0,00
24.3	00715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,008	88080,00	704,64

24.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,13	0,0104	106104,50	1103,49
24.5	00788	КРАНЫ 50-63 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,43	0,1144	182799,00	20912,21
24.6	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,58	0,0464	21850,40	1013,86
24.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0152	57883,16	879,82
24.8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,67	0,0536	962,00	51,56
24.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,003	0,00024	11000000,00	2640,00
24.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	0,5	0,04	4500,00	180,00
24.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0026	0,00021	12500000,00	2600,00
24.12	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00103	0,00008	2650000,00	218,36
24.13	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,04	0,0032	25000,00	80,00
24.14	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,15	0,012	4200,00	50,40
24.15	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,0001	0,00001	9200000,00	73,60
24.16	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,08	9200000,00	736000,00
25	Е09-03-013-4	МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: БОЛЕЕ 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,07	10785983,51	755018,85
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	61,82	4,3274	14999,60	64909,27
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,3	0,371	0,00	0,00
25.3	00715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,1	0,007	88080,00	616,56
25.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,13	0,0091	106104,50	965,55
25.5	00788	КРАНЫ 50-63 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,44	0,1708	182799,00	31222,07
25.6	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,09	0,0063	21850,40	137,66
25.7	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0133	57883,16	769,85
25.8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,23	0,0861	962,00	82,83
25.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0146	0,00102	11000000,00	11242,00
25.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1	0,07	4500,00	315,00
25.11	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0004	0,00003	12500000,00	350,00
25.12	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,00103	0,00007	2650000,00	191,07
25.13	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,3	0,021	4200,00	88,20

25.14	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,0002	0,00001	9200000,00	128,80
25.15	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,07	9200000,00	644000,00
26	E09-04-002-1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ: ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТИПА "СЭНДВИЧ" ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,3727	1040124,22	1427778,51
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,5	48,73085	14999,60	730943,26
26.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,93	4,02201	0,00	0,00
26.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,41	3,30821	727,36	2406,26
26.4	00715	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 32 Т НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,04	0,05491	88080,00	4836,30
26.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,21	0,28827	106104,50	30586,43
26.6	00787	КРАНЫ 40 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,36	3,23957	128059,90	414859,27
26.7	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,18	0,24709	21850,40	5398,93
26.8	02346	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.С	МАШ-ЧАС	0,02	0,02745	2270,40	62,33
26.9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,32	0,43926	57883,16	25425,99
26.10	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,68	2,30614	962,00	2218,50
26.11	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0022	0,00302	11000000,00	33219,34
26.12	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00047	0,00065	15226000,00	9823,34
26.13	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,00009	0,00012	17710000,00	2187,95
26.14	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,00004	0,00005	11440000,00	628,15
26.15	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	1,92178	4500,00	8648,01
26.16	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00061	0,00084	12500000,00	10466,84
26.17	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	МЗ	0,0013	0,00178	2650000,00	4728,95
26.18	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,42	0,57653	4200,00	2421,44
26.19	50756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ 0.1 ДО 0.5 Т	ТН	0,011	0,0151	9200000,00	138917,24
27	41513	ПРОФНАСТИЛ 0,5ММ	М2		137,27	204000,00	28003080,00
28	E12-01-008-03	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ		0,12	3768306,40	452196,77
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,4	4,608	14999,60	69118,16
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,43	0,0516	0,00	0,00

28.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,43	0,0516	57883,16	2986,77
28.4	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,0003	0,00004	11440000,00	411,84
28.5	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	13,56	28000,00	379680,00
29	Е12-01-009-01	УСТРОЙСТВО ВОДОСЛИВОВ	100 М		0,164	13381680,38	2194595,58
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	84,75	13,899	14999,60	208479,44
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,19	0,52316	0,00	0,00
29.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,77	0,12628	106104,50	13398,88
29.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,08	0,17712	57883,16	10252,27
29.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0114	0,00187	12500000,00	23370,00
29.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0025	0,00041	12500000,00	5125,00
29.7	36121	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	4,45	0,7298	2650000,00	1933970,00
30	30074	ВОДОСЛИВЫ	М		16,4	28000,00	459200,00
31	Е12-01-009-01	УСТРОЙСТВО СНЕГОДЕРЖАТЕЛЕЙ ИЗ КОМПЛЕКТА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	100 М		0,06	13381680,38	802900,82
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	84,75	5,085	14999,60	76272,97
31.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,19	0,1914	0,00	0,00
31.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,77	0,0462	106104,50	4902,03
31.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,08	0,0648	57883,16	3750,83
31.5	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,0114	0,00068	12500000,00	8550,00
31.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0025	0,00015	12500000,00	1875,00
31.7	36121	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	4,45	0,267	2650000,00	707550,00
32	36286	СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ ИЗ КОМПЛЕКТА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ	М		6	28000,00	168000,00
33	Е13-03-002-01	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ; ГРУНТОВКОЙ ХС-068	100 М2		0,458	202440,58	92717,78
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,92	1,79536	14999,60	26929,68
33.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00458	80448,00	368,45
33.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,00916	57883,16	530,21
33.4	31429	ГРУНТОВКА ХС-068 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,0159	0,00728	0,00	0,00
33.5	31524	РАСТВОРИТЕЛИ МАРКИ Р-4	ТН	0,008	0,00366	17710000,00	64889,44

34	E15-04-030-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,458	1109830,26	508302,26
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,59	18,59022	14999,60	278845,86
34.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,01374	57883,16	795,31
34.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,01127	19000000,00	214069,20
34.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,2366	11800,00	14591,88
Итого по разделу " КРОВЛЯ"							38124138,98
ПОЛЫ БЕТОННЫЕ							
35	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		1,0646	6705555,79	7138734,70
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	30,23464	14999,60	453507,51
35.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	3,51318	0,00	0,00
35.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	5,42946	1320,00	7166,89
35.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,15969	57883,16	9243,36
35.5	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	1,3201	4800000,00	6336499,20
35.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	1,95886	54382,00	106526,94
35.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	0,97943	54382,00	53263,47
35.8	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	3,17251	54382,00	172527,33
36	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 80М	1 МЗ		8,51	681569,28	5800154,57
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	15,318	14999,60	229763,87
36.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	4,0848	1500,00	6127,20
36.3	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,01702	4300000,00	73186,00
36.4	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00851	2650000,00	22551,50
36.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,02	8,6802	630000,00	5468526,00
37	03757	АРМАТУРА КЛАССА АП, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,588	9839133,00	5785410,20
38	E52-5-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГИДРОИЗОЛА 2 СЛОЯ	100 М2		0,51	1917121,76	977732,10
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,69	9,0219	14999,60	135324,89
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,01	0,0051	0,00	0,00
38.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,0051	57883,16	295,20
38.4	32139	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ, ГОСТ 15-836-79	ТН	0,384	0,19584	4300000,00	842112,00
39	61616	ГИДРОИЗОЛ	М2		51	10500,00	535500,00
40	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		1,0646	1917384,27	2041247,29

40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	43,27599	14999,60	649122,54
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	1,35204	0,00	0,00
40.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	5,00362	1500,00	7505,43
40.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	1,35204	12126,40	16395,40
40.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	2,04	2,17178	630000,00	1368223,92
41	E11-01-039-02	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100 М		0,443	236027,65	104560,25
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,4	4,6072	14999,60	69106,16
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,01772	0,00	0,00
41.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,01772	57883,16	1025,69
41.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,16	0,07088	485728,00	34428,40
Итого по разделу "ПОЛЫ БЕТОННЫЕ"							22383339,11
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
42	E15-02-016-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100 М2		1,6428	2092382,16	3437365,41
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	85,84	141,01795	14999,60	2115212,87
42.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,29	10,33321	0,00	0,00
42.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,84	1,37995	12126,40	16733,85
42.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	3,07204	424936,00	1305418,69
43	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,014	5067291,36	70942,08
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	2,85684	14999,60	42851,46
43.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	0,02884	0,00	0,00
43.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,06	0,02884	12126,40	349,73
43.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,0014	424936,00	594,91
43.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	0,0602	450930,00	27145,99
44	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,6428	1035267,84	1700738,01
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	70,47612	14999,60	1057113,61
44.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,27928	0,00	0,00
44.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,03286	12126,40	398,42
44.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,24642	57883,16	14263,57
44.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,1035	4500000,00	465733,80
44.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,08378	1500000,00	125674,20
44.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,37995	25000,00	34498,80

44.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,50927	6000,00	3055,61
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							5209045,50
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
45	E15-02-002-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН: ГЛАДКИХ	100 M2		0,592	2842189,94	1682576,44
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	117,16	69,35872	14999,60	1040353,06
45.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	1,64576	0,00	0,00
45.3	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН /1,25 Т/	МАШ-ЧАС	1,25	0,74	1000,00	740,00
45.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,55	1,5096	424936,00	641483,39
46	E15-04-014-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 M2		0,592	1758633,12	1041110,81
46.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,07	5,96144	14999,60	89419,22
46.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,06512	0,00	0,00
46.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,13	0,07696	1000,00	76,96
46.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,06512	57883,16	3769,35
46.5	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А, Б	ТН	0,059	0,03493	22800000,00	796358,40
46.6	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,00888	15226000,00	135206,88
46.7	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,00592	2750000,00	16280,00
47	E15-02-002-2	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН: ЦОКОЛЯ	100 M2		0,72	4883353,04	3516014,19
47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	232	167,04	14999,60	2505533,18
47.2	01608	РАСТВОРОНАСОСЫ ПРОИЗВОД. 3 МЗ/Ч	МАШ-ЧАС	3,13	2,2536	1280,00	2884,61
47.3	09219	ВОДА	МЗ	0,7	0,504	2000,00	1008,00
47.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	3,29	2,3688	424936,00	1006588,40
48	E15-01-001-3	ОБЛИЦОВКА СТЕН КАПУСТИНСКИМИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	100 M2		0,048	26847399,04	1288675,15
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1672,4	80,2752	14999,60	1204095,89
48.2	03296	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	15,38	0,73824	1000,00	738,24
48.3	09219	ВОДА	МЗ	2,68	0,12864	2000,00	257,28
48.4	12135	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	3,5	0,168	485728,00	81602,30
48.5	32118	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ОТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ "ГЕРОСТОН"	ТН	0,0096	0,00046	4300000,00	1981,44
49	17000	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ИЗ КАПУСТИНСКОГО ГРАНИТА	M2		4,8	357000,00	1713600,00
50	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 M2		0,7104	1144534,42	813077,25
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	30,9024	14999,60	463523,64

50.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,04973	57883,16	2878,41
50.3	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	МЗ	0,009	0,00639	2500000,00	15984,00
50.4	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	3,4	2,41536	70000,00	169075,20
50.5	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	ТН	0,035	0,02486	6500000,00	161616,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"						10055053,84	
ОТМОСТКА							
51	Е11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,4276	6696873,32	2863583,03
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	12,14384	14999,60	182152,74
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	1,41108	0,00	0,00
51.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	2,18076	1320,00	2878,60
51.4	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,53022	4800000,00	2545075,20
51.5	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	1,84	0,78678	54382,00	42786,89
51.6	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,92	0,39339	54382,00	21393,44
51.7	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	2,98	1,27425	54382,00	69296,15
52	Е06-01-001-15	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТОК ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	100 М3		0,0427	43752998,27	1868253,03
52.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	116,82	4,98821	14999,60	74821,21
52.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,15	0,8604	0,00	0,00
52.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	5,83	0,24894	1500,00	373,41
52.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,002	0,00009	12500000,00	1067,50
52.5	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	102	4,3554	409500,00	1783536,30
52.6	51620	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	3,6	0,15372	55000,00	8454,60
Итого по разделу " ОТМОСТКА"						4731836,06	
ВОРОТА							
53	Е09-03-029-1	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЕ И КАЛИТКА	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,18	758775,70	136579,63
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,37	5,8266	14999,60	87396,67
53.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,29	0,0522	1000,00	52,20
53.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	9,62	1,7316	21850,40	37836,15
53.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,0342	57883,16	1979,60
53.5	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,004	0,00072	12500000,00	9000,00
53.6	44897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,07	0,0126	25000,00	315,00
54	41772	ПРОФИЛ ТРУБЫ 60X60X3,5ММ ММ	Т		0,215	7600000,00	1634000,00
55	03738	АРМАТУРА КЛАССА А1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	ТН		0,00328	8300000,00	27224,00
56	Е07-01-054-10	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ: ДО 1,2 М	100 М		0,4	3159783,94	1263913,58
56.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	135	54	14999,60	809978,40

56.2	00127	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ-ЧАС	7,55	3,02	0,00	0,00
56.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,144	57883,16	8335,18
56.4	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,001	0,0004	11440000,00	4576,00
56.5	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,012	0,0048	12500000,00	60000,00
56.6	45010	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ	М2	97,2	38,88	9800,00	381024,00
57	96917	УГОЛОК 36Х36Х3ММ	ТН		0,016	7600000,00	121600,00
Итого по разделу " ВОРОТА "							3183317,20
ИТОГО:						252634020,11	
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							229507694,81
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							20661382,15
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1377,46
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							2464943,15
Итого прямые затраты							252634020,11
Итого с прочими затратами							252634020,11
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							252634020,11
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							252634020,11

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 9

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПЛОЩАДКА							
1	E27-04-003-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,377	3754290,34	1415367,46
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,9	13,5343	14999,60	203009,09
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,16	6,09232	0,00	0,00
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,13	0,80301	237285,00	190542,23
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,95	1,86615	80448,00	150128,04
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,86	1,45522	62958,00	91617,74
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	1,54193	44500,00	68615,88
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,13	0,42601	74909,00	31911,98
1.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	103	38,831	17500,00	679542,50
2	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ СЕЧ.0,15Х0,20 М	100 М3		0,0594	62974859,06	3740706,63
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	20,04631	14999,60	300686,66
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	1,34303	0,00	0,00
2.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,99673	1500,00	1495,10
2.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,03861	57883,16	2234,87
2.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00107	9500000,00	10157,40
2.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,01307	2650000,00	34630,20
2.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	102	6,0588	540000,00	3271752,00
2.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	2,66112	45000,00	119750,40
3	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 6 СМ	1 М3		22,62	668279,28	15116477,31
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	40,716	14999,60	610723,71
3.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	10,8576	1500,00	16286,40

3.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	23,0724	628000,00	14489467,20
4	E27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 3 СМ	100 М3		0,113	1602362,75	181066,99
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	1,6272	14999,60	24407,35
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,57	1,53341	0,00	0,00
4.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,55	0,17515	237285,00	41560,47
4.4	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	0,80004	139347,00	111483,17
4.5	11216	ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ	М3	1	0,113	32000,00	3616,00
5	E11-01-025-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ: ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100 М2		3,77	4435722,08	16722672,24
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,8	357,396	14999,60	5360797,04
5.2	09203	БРУСЧАТКА	М2	100	377	30000,00	11310000,00
5.3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,43	1,6211	32000,00	51875,20
6	E27-02-010-2	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100 М		1,98	1138412,01	2254055,78
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	138,204	14999,60	2073004,72
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,65	1,287	0,00	0,00
6.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,61	1,2078	106104,50	128153,02
6.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0792	57883,16	4584,35
6.5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,1188	406681,00	48313,70
7		БОРДЮРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ L-500 ММ	ШТ		396	35000,00	13860000,00
Итого по разделу " ПЛОЩАДКА "							53290346,41
ДОРОГИ							
8	E27-04-003-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ. / ТОЛЩИНОЙ 18 СМ /	1000 М2		0,718	4493380,34	3226247,08
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,4	16,8012	14999,60	252011,28
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	19,17	13,76406	0,00	0,00
8.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,42	1,01956	237285,00	241926,29
8.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	4,25056	80448,00	341949,05
8.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	4,0208	62958,00	253141,53
8.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,31	3,09458	44500,00	137708,81
8.7	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,37336	139347,00	52026,60
8.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,4	1,0052	74909,00	75298,53
8.9	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	149	106,982	17500,00	1872185,00

9	E27-04-003-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ 6 СМ	1000 М2		0,718	3253790,34	2336221,46
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,9	25,7762	14999,60	386632,69
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,16	11,60288	0,00	0,00
9.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,13	1,52934	237285,00	362889,44
9.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,95	3,5541	80448,00	285920,24
9.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,86	2,77148	62958,00	174486,84
9.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	2,93662	44500,00	130679,59
9.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,13	0,81134	74909,00	60776,67
9.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	74,4	53,4192	17500,00	934836,00
10	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,718	36374864,96	26117153,04
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	11,94034	14999,60	179100,32
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	6,73484	0,00	0,00
10.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,03392	128987,00	133362,24
10.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,21144	62958,00	139227,84
10.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	0,98366	65878,00	64801,55
10.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,1129	68987,00	76775,63
10.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,17232	1320,00	227,46
10.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,359	74909,00	26892,33
10.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,08616	1452,00	125,10
10.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,03392	130376,00	134798,35
10.11	06076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	69,3588	365000,00	25315962,00
10.12	09219	ВОДА	МЗ	0,9	0,6462	2000,00	1292,40
10.13	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,00775	5750000,00	44587,80
11	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,718	4483646,49	3219258,18
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,41644	14999,60	6246,43
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,25848	0,00	0,00

11.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,18	0,12924	128987,00	16670,28
11.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,03	0,02154	1320,00	28,43
11.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,015	0,01077	1452,00	15,64
11.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,18	0,12924	130376,00	16849,79
11.7	06076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	12,11	8,69498	365000,00	3173667,70
11.8	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0014	0,00101	5750000,00	5779,90
12	Е27-03-009-1 К35-01-04 КзТРС = 1.20 КзМ = 1.20	ФРЕЗЕРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ: 5 СМ	100 М2		7,18	467239,22	3354777,61
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,188	30,06984	14999,60	451035,57
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,8624	56,45203	0,00	0,00
12.3	00162	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-ЧАС	2,184	15,68112	99883,00	1566277,31
12.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,184	15,68112	74909,00	1174657,02
12.5	03066	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ-ЧАС	2,184	15,68112	7452,00	116855,71
12.6	09219	ВОДА	МЗ	3,2	22,976	2000,00	45952,00
Итого по разделу " ДОРОГИ"							38253657,37
ИРРИГАЦИЯ							
13	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,41	2309938,40	947074,74
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	63,14	14999,60	947074,74
14	Е27-02-004-1	УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ЛОТКОВ В ОТКОСАХ НАСЫПИ	100 М		1,14	6576024,03	7496667,39
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	156	177,84	14999,60	2667528,86
14.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,57	80448,00	45855,36
14.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	1,13	1,2882	61641,50	79406,58
14.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	36	41,04	106104,50	4354528,68
14.5	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	2,26	2,5764	4630,90	11931,05
14.6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,62	0,7068	57883,16	40911,82
14.7	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,046	0,05244	202003,00	10593,04
14.8	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ	МЗ	7,6	8,664	33000,00	285912,00
15		ЛОТОК Ж/БЕТОННЫЙ L=3 М	ШТ		38	75000,00	2850000,00

16	E22-01-001-3	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 200 ММ	1 КМ		0,024	5786721,94	138881,33
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	297	7,128	14999,60	106917,15
16.2	00846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. ДО 400 ММ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 6,3 Т	МАШ-ЧАС	12,57	0,30168	59463,00	17938,80
16.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,83	0,01992	57883,16	1153,03
16.4	09219	ВОДА	МЗ	62,8	1,5072	2000,00	3014,40
16.5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,01	0,02424	406681,00	9857,95
17	60655	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДИАМ. 200 ММ	М		24	13800,00	331200,00
18		ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ	ТН		59	9600,00	566400,00
Итого по разделу " ИРРИГАЦИЯ"							12330223,46
ОТВОД ОСАДОЧНЫХ ВОД							
19	E01-01-004-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ		0,067	4356387,54	291877,97
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,86	0,86162	14999,60	12923,96
19.2	02288	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,25 МЗ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	58,76	3,93692	70855,90	278954,01
20	E01-02-057-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,09	2309938,40	207894,46
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	13,86	14999,60	207894,46
21	E22-01-021-8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 300 ММ	1 КМ		0,104	5252620,54	546272,54
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	306	31,824	14999,60	477347,27
21.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	63,22	6,57488	6500,00	42736,72
21.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,22	0,43888	57883,16	25403,76
21.4	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	3,43	0,35672	2200,00	784,78
22	94590	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 300 ММ	10 М		10,4	685380,00	7127952,00
23	E22-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,081	3126499,64	253246,47
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	15,714	14999,60	235703,71
23.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	2,31174	6500,00	15026,31
23.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,04212	57883,16	2438,04
23.4	31928	ТОЛЬ ТВК-350	М2	0,44	0,03564	2200,00	78,41
24	94587	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 100 ММ	10 М		8,1	122470,00	992007,00
25	E09-06-001-2	МОНТАЖ: МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК ТРАПА	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,0045	10544023,12	47448,10
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	50,79	0,22855	14999,60	3428,23
25.2	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,41	0,00184	1000,00	1,84

25.3	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	2,03	0,00913	21850,40	199,60
25.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,19	0,00085	57883,16	49,49
25.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,86	0,00837	962,00	8,05
25.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	1,5	0,00675	3500,00	23,62
25.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,0014	0,00001	12500000,00	78,75
25.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45	0,00202	4200,00	8,50
25.9	50781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,0045	9700000,00	43650,00
26	Е01-02-061-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	100 МЗ		0,09	1327464,60	119471,81
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	7,965	14999,60	119471,81
27	Е06-01-005-4	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ	100 МЗ		0,0052	77096232,59	400900,41
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	453,6	2,35872	14999,60	35379,86
27.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,0014	80448,00	112,95
27.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	19,04	0,09901	1500,00	148,51
27.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,35	0,00702	900,00	6,32
27.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,02	0,0105	4077,65	42,83
27.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,65	0,00858	57883,16	496,64
27.7	09219	ВОДА	МЗ	2,937	0,01527	2000,00	30,54
27.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00019	9500000,00	1827,80
27.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ- 08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04	0,00021	11440000,00	2379,52
27.10	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,004	0,00002	12500000,00	260,00
27.11	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	МЗ	0,69	0,00359	980000,00	3516,24
27.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75- 150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08	0,00042	3350000,00	1393,60
27.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2	0,00104	2650000,00	2756,00
27.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,69	0,00359	2650000,00	9508,20
27.15	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	0,5278	628000,00	331458,40
27.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	0,2574	45000,00	11583,00
28	03727	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	ТН		0,035	9739133,00	340869,66
Итого по разделу " ОТВОД ОСАДОЧНЫХ ВОД"							10327940,41

АВТОСТОЯНКА							
29	Е27-04-003-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000 М2		0,51	4069880,34	2075638,97
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,4	11,934	14999,60	179005,23
29.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,42	0,7242	237285,00	171841,80
29.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	5,92	3,0192	80448,00	242888,60
29.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	2,856	62958,00	179808,05
29.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,31	2,1981	44500,00	97815,45
29.6	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,2652	139347,00	36954,82
29.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,4	0,714	74909,00	53485,03
29.8	09219	ВОДА	М3	10,5	5,355	2000,00	10710,00
29.9	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	123,6	63,036	17500,00	1103130,00
30	Е27-04-003-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ВЕРХНИЙ СЛОЙ 6 СМ	1000 М2		0,51	3033290,34	1546978,07
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,9	18,309	14999,60	274627,68
30.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,13	1,0863	237285,00	257762,70
30.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,95	2,5245	80448,00	203090,98
30.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,86	1,9686	62958,00	123939,12
30.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	2,0859	44500,00	92822,55
30.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,13	0,5763	74909,00	43170,06
30.7	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	61,8	31,518	17500,00	551565,00
31	Е11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 10 СМ	1 М3		51	668279,28	34082243,28
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	91,8	14999,60	1376963,28
31.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	24,48	1500,00	36720,00
31.3	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	1,02	52,02	628000,00	32668560,00
32	Е06-01-001-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ	100 М3		0,0834	62974859,06	5252103,25
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	28,14583	14999,60	422176,22
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	1,88567	0,00	0,00
32.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	1,39945	1500,00	2099,18
32.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,05421	57883,16	3137,85
32.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,0015	9500000,00	14261,40
32.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,01835	2650000,00	48622,20
32.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МР3 100	М3	102	8,5068	540000,00	4593672,00
32.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	3,73632	45000,00	168134,40

Итого по разделу " АВТОСТОЯНКА"							42956963,57
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА							
33	E27-04-003-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ: ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 10 СМ	1000 М2		0,345	3754290,34	1295230,17
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35,9	12,3855	14999,60	185777,55
33.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16,16	5,5752	0,00	0,00
33.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,13	0,73485	237285,00	174368,88
33.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,95	1,70775	80448,00	137385,07
33.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	3,86	1,3317	62958,00	83841,17
33.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКНЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	1,41105	44500,00	62791,72
33.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,13	0,38985	74909,00	29203,27
33.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	103	35,535	17500,00	621862,50
34	E27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ. 3 СМ	100 М3		0,103	4283598,76	441210,67
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	1,4832	14999,60	22247,41
34.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,55	0,15965	237285,00	37882,55
34.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,29	0,44187	80448,00	35547,56
34.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,65	0,06695	74909,00	5015,16
34.5	09219	ВОДА	М3	5	0,515	2000,00	1030,00
34.6	11000	ПЕСОК	М3	103	10,609	32000,00	339488,00
Итого по разделу " ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА"							1736440,84
ОЗЕЛЕНЕНИЕ							
35	E47-01-006-11	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,4 М ВРУЧНУЮ В ЕСТЕСТВЕННОМ ГРУНТЕ	10 ЯМ		5	181195,17	905975,84
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,08	60,4	14999,60	905975,84
36	E47-01-009-3	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ: 0,5X0,4 М	10 ДЕРЕВЬЕВ		5	208794,43	1043972,16
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,92	69,6	14999,60	1043972,16
37	25297	МОЖЕВЕЛЬНИК	ШТ		50	11000,00	550000,00
38	E47-01-067-3	УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ИЛИ КУСТАРНИКАМИ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ: 0,5X0,4 М	10 ДЕРЕВЬЕВ		5	211786,13	1058930,63
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,86	59,3	14999,60	889476,28
38.2	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,43	2,15	74909,00	161054,35
38.3	23469	ВОДА	М3	1,6	8	1050,00	8400,00
39	E47-01-046-2	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА ВРУЧНУЮ	100 М2		5,91	259043,09	1530944,67
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	17,27	102,0657	14999,60	1530944,67

40	Е47-01-046-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100 М2		5,91	149847,60	885599,34
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,99	35,4009	14999,60	530999,34
40.2	26259	СЕМЕНА ГАЗОННЫЕ	КГ	2	11,82	30000,00	354600,00
41	Е47-01-070-3	УХОД: ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ	100 М2		5,91	795035,21	4698658,10
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,62	228,2442	14999,60	3423571,70
41.2	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,74	16,1934	74909,00	1213031,40
41.3	23469	ВОДА	М3	10	59,1	1050,00	62055,00
Итого по разделу " ОЗЕЛЕНЕНИЕ"							10674080,75
БРЫЗГАЛКА							
42	Е22-01-021-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	1 КМ		0,356	2733247,95	973036,27
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	173	61,588	14999,60	923795,36
42.2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	20,3	7,2268	6500,00	46974,20
42.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,03916	57883,16	2266,70
43	94566	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 32 ММ	10 М		27	38500,00	1039500,00
44	94564	ТРУБЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ. 20 ММ	10 М		8,6	25750,00	221450,00
45	94663	ОТВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 32 ММ	ШТ		58	650,00	37700,00
46	94664	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ. 32Х20Х32 ММ	ШТ		145	650,00	94250,00
47	94665	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 32Х32Х32 ММ	ШТ		29	700,00	20300,00
48	94666	КРАН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 32 ММ	ШТ		2	24850,00	49700,00
49	94667	КРАН ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМ. 20 ММ	ШТ		2	18700,00	37400,00
50	94668	БРЫЗГАЛКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 20 ММ	ШТ		145	1800,00	261000,00
51	94669	БРЫЗГАЛКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ. 32 ММ	ШТ		29	2500,00	72500,00
Итого по разделу " БРЫЗГАЛКА"							2806836,27
ИТОГО:							172376489,09
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							130564001,32
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							26370857,64
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							1758,10
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							14875230,12
Итого прямые затраты							171810089,09
Итого с прочими затратами							171810089,09
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							171810089,09
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							171810089,09

Составил: _____

Проверил: _____

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-GTL"
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 12

на НАРУЖНЫЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
НАРУЖНАЯ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ							
1	E01-01-003-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ		0,35	3533858,57	1236850,50
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,57	4,7495	14999,60	71240,60
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,5	10,325	0,00	0,00
1.3	02263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,5 МЗ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	29,5	10,325	112892,00	1165609,90
2	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,105	2309938,40	242543,53
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	16,17	14999,60	242543,53
3	E01-01-033-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.) 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 МЗ		0,317	606844,80	192369,80
3.1	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	7,6	2,4092	79848,00	192369,80
4	E01-02-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,2	1327464,60	265492,92
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	17,7	14999,60	265492,92
5	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,861	431739,51	371727,72
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	10,78833	14999,60	161820,63
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	2,61744	0,00	0,00
5.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	3,04	2,61744	61641,50	161342,93

5.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	10,48698	4630,90	48564,16
6	E23-02-002-1	ПОКРЫТИЕ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1400 ММ	100 М2		0,12	6469071,25	776288,55
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,46	3,2952	14999,60	49426,68
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	0,0264	0,00	0,00
6.3	00863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-ЧАС	13,11	1,5732	5445,00	8566,07
6.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,0264	57883,16	1528,12
6.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,059	0,00708	4800000,00	33984,00
6.6	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	ТН	0,93	0,1116	5436843,00	606751,68
6.7	34006	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ	ТН	0,132	0,01584	4800000,00	76032,00
7	E23-01-021-01	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО: 200 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		3,24	792477,15	2567625,97
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,53	111,8772	14999,60	1678113,25
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,1	45,684	0,00	0,00
7.3	001752	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ "OMICRON"	МАШ-ЧАС	9,72	31,4928	27709,00	872634,00
7.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,2916	57883,16	16878,73
8	52888	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, Д=90x8,2мм.(типа Т)	М		310	16820,00	5214200,00
9	52889	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, Д=110x6,3мм.(типа С)	М		14	35640,00	498960,00
10	E23-03-001-5	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10 М3		0,0359	10074259,52	361665,92
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	96,55	3,46615	14999,60	51990,79
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	17,3	0,62107	0,00	0,00
10.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	10,68	0,38341	106104,50	40681,74
10.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,33	0,22725	57883,16	13153,77
10.5	02703	ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,26	0,00933	2000,00	18,67
10.6	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,82	0,02944	398640,00	11735,16
10.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	5,2	0,18668	504000,00	94086,72
10.8	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЛЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,007	0,00025	800000,00	201,04
10.9	42159	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ Ж/БЕТОННЫЕ ДИАМ. 1500 ММ Н=0,89	М	6,88	0,24699	457891,00	113095,41

10.10	42269	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ	МЗ	2,06	0,07395	425780,00	31488,13
10.11	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,45	0,05205	65000,00	3383,57
10.12	74831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,12	0,00431	425000,00	1830,90
11	E23-03-001-7	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 2 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10 МЗ		0,0561	9375663,06	525974,70
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	80,62	4,52278	14999,60	67839,92
11.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	17,15	0,96211	0,00	0,00
11.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	10,65	0,59747	106104,50	63393,73
11.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,23	0,3495	57883,16	20230,34
11.5	02703	ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,23	0,0129	2000,00	25,81
11.6	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,69	0,03871	398640,00	15430,96
11.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	5,73	0,32145	504000,00	162012,31
11.8	34501	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,006	0,00034	800000,00	269,28
11.9	42161	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ Ж/БЕТОННЫЕ ДИАМ. 2000 ММ Н=0,89	М	4,45	0,24965	568974,00	142041,51
11.10	42269	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ	МЗ	1,98	0,11108	425780,00	47294,79
11.11	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,32	0,07405	65000,00	4813,38
11.12	74831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,11	0,00617	425000,00	2622,68
12	E23-04-011-1	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ		2	374142,66	748285,31
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,31	2,62	14999,60	39298,95
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,14	0,00	0,00
12.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,14	57883,16	8103,64
12.4	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0008	0,0016	551700,00	882,72
12.5	61785	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	2	350000,00	700000,00
13	E11-01-002-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ	1 МЗ		28	128397,81	3595138,57
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,3	64,4	14999,60	965974,24
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3	8,4	0,00	0,00
13.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,22	6,16	61641,50	379711,64
13.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,44	12,32	4630,90	57052,69
13.5	09219	ВОДА	МЗ	0,15	4,2	2000,00	8400,00
13.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,2	33,6	65000,00	2184000,00
14	E22-03-006-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 80 ММ	ШТ		2	41435,95	82871,90

14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,36	2,72	14999,60	40798,91
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,06	0,00	0,00
14.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	57883,16	3472,99
14.4	30535	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	0,1	0,2	25000,00	5000,00
14.5	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0015	0,003	11200000,00	33600,00
15	52076	ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ Д=80ММ	ШТ		1	410000,00	410000,00
16	52077	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д=80ММ	ШТ		1	403700,00	403700,00
17	52078	ФЛАНЕЦ Д=100ММ	ШТ		2	350000,00	700000,00
18	E16-07-005-02	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВО ДА		3,24	88712,60	287428,81
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,01	16,2324	14999,60	243479,51
18.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС: СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	1,5	4,86	3976,40	19325,30
18.3	09219	ВОДА	МЗ	3,8	12,312	2000,00	24624,00
19	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС		2	240356,20	480712,41
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	28,34	14999,60	425088,66
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,16	0,00	0,00
19.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	1,04	4077,65	4240,76
19.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	57883,16	3472,99
19.5	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00078	13300000,00	10374,00
19.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,14	25000,00	3500,00
19.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00254	13400000,00	34036,00
20		ПОГРУЖНОЙ НАСОС Wilo Drain ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ	ШТ		2	3172480,00	6344960,00
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ"							25306796,62
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД							
21	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,144	2309938,40	332631,13
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	22,176	14999,60	332631,13
22	E01-02-005-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1, 2	100 МЗ		0,02	431739,51	8634,79
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,53	0,2506	14999,60	3758,90

22.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,04	0,0608	0,00	0,00
22.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЭ/МИН	МАШ-ЧАС	3,04	0,0608	61641,50	3747,80
22.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	12,18	0,2436	4630,90	1128,09
23	E01-02-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100 МЗ		0,144	1327464,60	191154,90
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	12,744	14999,60	191154,90
24	E22-01-021-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 КМ		0,02	3316187,94	66323,76
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	194	3,88	14999,60	58198,45
24.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	30,8	0,616	0,00	0,00
24.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	28,54	0,5708	8345,00	4763,33
24.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	0,0104	57883,16	601,98
24.5	02700	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-ЧАС	12	0,24	8500,00	2040,00
24.6	09219	ВОДА	МЗ	18	0,36	2000,00	720,00
25	52892	ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ, Д=90x5,2мм	М		20	15631,00	312620,00
26	E16-07-005-02	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 100 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,2	88712,60	17742,52
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,01	1,002	14999,60	15029,60
26.2	02011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, МПА/КГС: СМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/, ВЫСОКОЕ 10 /100/	МАШ-ЧАС	1,5	0,3	3976,40	1192,92
26.3	09219	ВОДА	МЗ	3,8	0,76	2000,00	1520,00
27	E16-07-003-08	ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	1 ВРЕЗКА		1	138836,70	138836,70
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,46	7,46	14999,60	111897,02
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,03	0,00	0,00
27.3	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,82	0,82	4077,65	3343,67
27.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,01	57883,16	578,83
27.5	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,84	1,84	962,00	1770,08
27.6	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,139	0,139	4500,00	625,50
27.7	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,032	0,032	4800,00	153,60
27.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00036	0,00036	13300000,00	4788,00
27.9	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 16 ММ	ТН	0,0014	0,0014	11200000,00	15680,00

28	E23-03-001-3	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10 МЗ		0,0257	14612172,22	375532,83
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	138,69	3,56433	14999,60	53463,57
28.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,82	0,61217	0,00	0,00
28.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	18,88	0,48522	106104,50	51483,60
28.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,61	0,11848	57883,16	6857,82
28.5	02703	ТРОМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,00771	2000,00	15,42
28.6	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,77	0,01979	398640,00	7888,69
28.7	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	4,1	0,10537	504000,00	53106,48
28.8	34501	ПОРТЛАНЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЛЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,008	0,00021	800000,00	164,48
28.9	42160	КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ Ж/БЕТОННЫЕ ДИАМ. 1000 ММ Н=0,89	М	15,07	0,3873	457891,00	177340,73
28.10	42269	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ	МЗ	1,94	0,04986	425780,00	21228,54
28.11	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1,6	0,04112	65000,00	2672,80
28.12	74831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,12	0,00308	425000,00	1310,70
29	E23-04-011-1	УСТАНОВКА ЛЮКА	1 ШТ		1	374142,66	374142,66
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,31	1,31	14999,60	19649,48
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,07	0,00	0,00
29.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,07	57883,16	4051,82
29.4	22007	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250)	МЗ	0,0008	0,0008	551700,00	441,36
29.5	61785	ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ	1	1	350000,00	350000,00
30	E16-05-001-02	УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ	1 ШТ		1	23207,08	23207,08
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,47	1,47	14999,60	22049,41
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02	0,00	0,00
30.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02	57883,16	1157,66
31	50009	ЗАТВОР ППР Д=50ММ	ШТ		1	108451,00	108451,00
Итого по разделу " ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД"							1949277,36
КНС							
Итого по разделу " КНС"							0,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТА							
32	E01-01-003-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000 МЗ		0,072	3533858,57	254437,82
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,57	0,97704	14999,60	14655,21
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	29,5	2,124	0,00	0,00

32.3	02263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ 0,5 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	29,5	2,124	112892,00	239782,61
33	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,072	2309938,40	166315,56
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	11,088	14999,60	166315,56
34	E01-01-033-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3		0,026	606844,80	15777,96
34.1	00257	БУЛЬДОЗЕРЫ 59 КВТ /80 Л.С/ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	7,6	0,1976	79848,00	15777,96
35	E01-02-061-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100 М3		0,026	1327464,60	34514,08
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88,5	2,301	14999,60	34514,08
36	E11-01-013-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100 М2		0,12	6705555,79	804666,70
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,4	3,408	14999,60	51118,64
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,3	0,396	0,00	0,00
36.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	5,1	0,612	1320,00	807,84
36.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,018	57883,16	1041,90
36.5	30118	БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ МГ И СГ	ТН	1,24	0,1488	4800000,00	714240,00
36.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,84	0,2208	54382,00	12007,55
36.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,92	0,1104	54382,00	6003,77
36.8	45052	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	2,98	0,3576	54382,00	19447,00
37	E06-01-001-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	100 М3		0,012	46061528,81	552738,35
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180	2,16	14999,60	32399,14
37.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	18,13	0,21756	0,00	0,00
37.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	48	0,576	1500,00	864,00
37.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,00156	57883,16	90,30
37.5	09219	ВОДА	М3	0,2	0,0024	2000,00	4,80
37.6	22001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 3,5 (М50)	М3	102	1,224	418938,00	512780,11
37.7	35516	РОГОЖА	М2	250	3	2200,00	6600,00
38	E15-02-002-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН: ГЛАДКИХ	100 М2		1,08	2841639,94	3068971,13
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	117,16	126,5328	14999,60	1897941,39
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,78	3,0024	0,00	0,00
38.3	09219	ВОДА	М3	0,35	0,378	2000,00	756,00
38.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,55	2,754	424936,00	1170273,74

39	E23-02-002-1	ПОКРЫТИЕ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: БОЛЕЕ 1400 ММ	100 М2		1,08	6469071,25	6986596,95
39.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	27,46	29,6568	14999,60	444840,14
39.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,22	0,2376	0,00	0,00
39.3	00863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-ЧАС	13,11	14,1588	5445,00	77094,67
39.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,2376	57883,16	13753,04
39.5	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,059	0,06372	4800000,00	305856,00
39.6	32136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	ТН	0,93	1,0044	5436843,00	5460765,11
39.7	34006	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ	ТН	0,132	0,14256	4800000,00	684288,00
40	E23-03-001-6	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ: 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ	10 М3		1,101	7143216,59	7864681,47
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	111,6	122,8716	14999,60	1843024,85
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	17,93	19,74093	0,00	0,00
40.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	11,49	12,65049	106104,50	1342273,92
40.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,61	0,67161	3263,60	2191,87
40.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	6,44	7,09044	57883,16	410417,07
40.6	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,82	0,90282	398640,00	359900,16
40.7	22001	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 3,5 (М50)	М3	1,01	1,11201	418938,00	465863,25
40.8	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	5,2	5,7252	504000,00	2885500,80
40.9	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,08	0,08808	4800000,00	422784,00
40.10	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ /ПЦ-ДО/, МАРКИ 400	ТН	0,007	0,00771	800000,00	6165,60
40.11	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	ТН	0,19	0,20919	520000,00	108778,80
40.12	74831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,038	0,04184	425000,00	17781,15
41	52001	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КЦ15-6-1	ШТ		1	515000,00	515000,00
42	52002	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КЦ15-9-1	ШТ		1	610000,00	610000,00
43	52003	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КЦ15-9-3	ШТ		1	780700,00	780700,00
44	52004	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КЦ15-6-2	ШТ		1	545000,00	545000,00
45	52005	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КЦ15-6-3	ШТ		1	589000,00	589000,00
46	52006	КОЛОДЕЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КЦ15-9-2	ШТ		3	687000,00	2061000,00
47	52007	ПЛИТА ДНИЩА КЦ15-1	ШТ		1	820000,00	820000,00
48	E06-01-015-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 4 КГ	Т		0,017	8749369,14	148739,28
48.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	215,82	3,66894	14999,60	55032,63
48.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,36	0,00612	0,00	0,00

48.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,21	0,00357	57883,16	206,64
48.4	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,017	5500000,00	93500,00
49	Ц38-01-006-2	ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖ ФУТЛЯРЫ, СВЯЗИ, КРОНШТЕЙНЫ, КОНСТРУКЦИИ И ПР.	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,141	16327606,51	2302192,52
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	110	15,51	14999,60	232643,80
49.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	0,3384	0,00	0,00
49.3	00110	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ-ЧАС	43	6,063	19419,00	117737,40
49.4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	0,0423	727,36	30,77
49.5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,4	0,0564	1000,00	56,40
49.6	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,5	0,0705	64219,00	4527,44
49.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,9	0,1269	962,00	122,08
49.8	30803	МЕТАЛЛОПРОКАТ	Т	1,06	0,14946	12800000,00	1913088,00
49.9	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,6	0,0846	4500,00	380,70
49.10	35312	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	ТН	0,019	0,00268	12500000,00	33487,50
49.11	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,2	0,0282	4200,00	118,44
50	Е06-01-005-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ: ДО 5 МЗ	100 МЗ		0,0047	61882312,72	290846,87
50.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	441,28	2,07402	14999,60	31109,41
50.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	36,11	0,16972	0,00	0,00
50.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	23,52	0,11054	1500,00	165,82
50.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,1	0,00517	900,00	4,65
50.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,53	0,00719	57883,16	416,24
50.6	09219	ВОДА	МЗ	1,75	0,00822	2000,00	16,45
50.7	22005	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	МЗ	102	0,4794	462319,00	221635,73
50.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00017	12500000,00	2173,75
50.9	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	ТН	0,05	0,00023	800000,00	188,00
50.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04	0,00019	11440000,00	2150,72
50.11	35516	РОГОЖА	М2	5,6	0,02632	2200,00	57,90
50.12	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	МЗ	0,69	0,00324	3200000,00	10377,60
50.13	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08	0,00038	2650000,00	996,40
50.14	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2	0,00094	2650000,00	2491,00
50.15	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,69	0,00324	2650000,00	8593,95
50.16	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	0,23265	45000,00	10469,25

51	E26-01-039-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	1 МЗ ИЗОЛЯЦИИ			12,9	193425,66	2495191,07
51.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	10,58		136,482	14999,60	2047175,41
51.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,6		7,74	0,00	0,00
51.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,6		7,74	57883,16	448015,66
52	55864	СТЕКЛОТКАНЬ	МЗ			12,9	896780,00	11568462,00
53	E07-05-001-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ФБС МАССОЙ: ДО 0,5 Т	100 ШТ			0,01	33413586,48	334135,86
53.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,6		0,476	14999,60	7139,81
53.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	21,48		0,2148	0,00	0,00
53.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	2,63		0,0263	106104,50	2790,55
53.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,95		0,0395	57883,16	2286,38
53.5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	1,2		0,012	436681,00	5240,17
53.6	22003	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	0,41		0,0041	409500,00	1678,95
53.7	45064	КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	ШТ	100		1	315000,00	315000,00
Итого по разделу " СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТА "								42808967,61
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ТРУБОПРОВОД								
54	E20-03-003-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ: ДО 0,1Т	1 ВЕНТИЛЯТОР			1	116637,62	116637,62
54.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,3		6,3	14999,60	94497,48
54.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,28		0,28	0,00	0,00
54.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,17		0,17	57883,16	9840,14
54.4	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,492		0,492	25000,00	12300,00
55		ВЕНТИЛЯТОР КРИШНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,25 КВТС130-8	1			0	3172480,00	0,00
56	52009	КОНТЕЙНЕР РЕШЕТЧАТОЙ	ШТ			1	1025400,00	1025400,00
57	52010	ЗАПОР	ШТ			1	134720,00	134720,00
58	52011	КОНТЕЙНЕР ГЕРМЕТИЧНЫЙ	ШТ			1	2890000,00	2890000,00
59	52012	БЛОК	ШТ			1	745800,00	745800,00
60	52013	КОРОБ	ШТ			1	48900,00	48900,00
61	Ц37-01-001-04	МОНТАЖ ШКАФ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА ОБОРУДОВАНИЯ, Т: 0,5	1 ШТ			1	597281,11	597281,11
61.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	22		22	14999,60	329991,20
61.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,95		0,95	0,00	0,00
61.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,31		0,31	106104,50	32892,39
61.4	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,88		2,88	1000,00	2880,00
61.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,9		2,9	4077,65	11825,18

61.6	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,25	57883,16	14470,79
61.7	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17	962,00	163,54
61.8	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ	МЗ	1,4	1,4	4500,00	6300,00
61.9	35315	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э50А	ТН	0,0035	0,0035	1330000,00	46550,00
61.10	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,24	0,24	4200,00	1008,00
61.11	64584	ПОДКЛАДКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	15,2	15,2	8500,00	129200,00
61.12	64817	ЗАКРЕПЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2	2	11000,00	22000,00
62		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ		1	1540000,00	1540000,00
63	52014	СТРЕЛА	ШТ		1	215000,00	215000,00
64	52039	ТРУБА	ТН		0,15	1340000,00	2010000,00
65	52040	МАЧТА	ТН		0,338	1120000,00	3785600,00
66	E23-01-021-01	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО: 200 ММ	100 М ТРУБОПРОВ ОДА		0,02	792477,15	15849,54
66.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,53	0,6906	14999,60	10358,72
66.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	14,1	0,282	0,00	0,00
66.3	001752	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ "OMICRON"	МАШ-ЧАС	9,72	0,1944	27709,00	5386,63
66.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,0018	57883,16	104,19
67	52881	ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПВД 90СД	М		2	26495,00	52990,00
68	52017	УГОЛЬНИК ПВД 90С	ШТ		2	25800,00	51600,00
Итого по разделу " ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ТРУБОПРОВОД"							13229778,27
ИТОГО:							83294819,85
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							7884960,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							57085032,49
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							12403698,52
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							826,94
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							5921128,85
Итого прямые затраты							83294819,85
Итого с прочими затратами							83294819,85
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							83294819,85
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							83294819,85

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-GTL"

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13

на НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
1	Ц08-02-141-3	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 3	100 М КАБЕЛЯ		4,4	274560,89	1208067,92
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,2	62,48	14999,60	937175,01
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,56	24,464	0,00	0,00
1.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,17	5,148	52621,00	270892,91
2	52889	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ОБОЛОЧКОЙ НА 0,66кВ ВВГнг-(3х4)	М		440	23506,00	10342640,00
3	50001	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЙ (4)мм2 НБ-2	ШТ		40	18960,00	758400,00
4	Ц08-02-409-1	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25	100 М		4	366244,23	1464976,92
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,8	95,2	14999,60	1427961,92
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	16	64	0,00	0,00
4.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,44	52621,00	23153,24
4.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	4,84	19,36	716,00	13861,76
5	52890	ТРУБА ВНЕПЛАСТМАССОВАЯ Д=25ММ	М		400	9125,00	3650000,00
6	Е22-01-001-1	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 76 ММ	1 КМ		0,02	10376728,71	207534,57
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	270	5,4	14999,60	80997,84
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,59	0,0518	0,00	0,00
6.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,51	0,0102	52621,00	536,73
6.4	37709	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, У.П ТРУБ 100 ММ, Д=175 ММ	ШТ	252	5,04	25000,00	126000,00
7	52881	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=76ММ	М		20	67952,00	1359040,00
8	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,84	2309938,40	1940348,26

8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	129,36	14999,60	1940348,26
9	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ. ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		0,84	1457961,12	1224687,34
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	81,648	14999,60	1224687,34
10	Ц10-01-051-32	РАЗДЕЛКА КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ	10 КОНЦОВ КАБЕЛЯ		0,1	74998,00	7499,80
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5	0,5	14999,60	7499,80
11	50006	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» 150x100 ЕКГ BASIC	ШТ		4	254800,00	1019200,00
12	E11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 МЗ		1,8	120936,18	217685,12
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	4,5	14999,60	67498,20
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,55	0,99	0,00	0,00
12.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	0,828	11454,00	9483,91
12.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	1,674	638,00	1068,01
12.5	09219	ВОДА	МЗ	0,15	0,27	1500,00	405,00
12.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	0,18	65000,00	11700,00
12.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	0,162	65000,00	10530,00
12.8	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	1,8	65000,00	117000,00
13	E06-01-005-4	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ: ДО 5 МЗ	100 МЗ		0,04032	77122407,21	3109575,46
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	453,6	18,28915	14999,60	274329,96
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	25,61	1,0326	0,00	0,00
13.3	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	19,04	0,76769	2500,00	1919,23
13.4	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,35	0,05443	3000,00	163,30
13.5	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	2,02	0,08145	3707,00	301,92
13.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,65	0,06653	52621,00	3500,77
13.7	09219	ВОДА	МЗ	2,937	0,11842	1500,00	177,63
13.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00149	11500000,00	17156,16
13.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	ТН	0,04	0,00161	9782609,00	15777,39
13.10	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,004	0,00016	13400000,00	2161,15
13.11	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	МЗ	0,69	0,02782	3200000,00	89026,56
13.12	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08	0,00323	3200000,00	10321,92

13.13	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2	0,00806	3200000,00	25804,80
13.14	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,69	0,02782	3200000,00	89026,56
13.15	44011	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1	ТН	1	0,04032	9351141,00	377038,01
13.16	45027	БЕТОН (КЛАСС ПО ПРОЕКТУ)	МЗ	101,5	4,09248	511450,00	2093098,90
13.17	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	1,99584	55000,00	109771,20
14	E12-02-002-02	БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,1728	1590371,29	274816,16
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,9	5,16672	14999,60	77498,73
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,4	0,24192	0,00	0,00
14.3	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	2	0,3456	3164,00	1093,48
14.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,0432	52621,00	2273,23
14.5	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	ТН	0,244	0,04216	4600000,00	193950,72
15	Ц08-02-363-1	КРОНШТЕЙНЫ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ: 1	ШТ		18	54001,06	972019,01
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,41	61,38	14999,60	920675,45
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,37	24,66	0,00	0,00
15.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,36	52621,00	18943,56
15.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,1	1,8	18000,00	32400,00
16	50005	НАРУЖНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С СВЕТАДИОДНЫМИ ПРОЖЕКТОРАМИ LED КОМПЛЕКТ ОГК1с-3ф	ШТ		18	1882300,00	33881400,00
17	Ц10-06-037-08	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР, ММ, ДО: 200X200	ШТ		18	16349,56	294292,15
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,09	19,62	14999,60	294292,15
18	50015	ПРОТЯЖНОЙ ЯЩИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯП-1 IP 54	ШТ		18	186700,00	3360600,00
19	Ц08-02-141-1	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1	100 М КАБЕЛЯ		0,72	226016,71	162732,03
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	9,864	14999,60	147956,05
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	4	2,88	0,00	0,00
19.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,39	0,2808	52621,00	14775,98
20	52894	КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ОБОЛОЧКОЙ ВВГ1-(2x2.5)	М		72	9982,00	718704,00
Итого по разделу " НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ"							66174218,74
КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАВОДА							
21	Ц08-02-403-2	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М		4,07	299992,00	1220967,44

21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20	81,4	14999,60	1220967,44
22	52886	ПРОВОД СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ 1(1x120) ПвнГ-1,0кВ	М		407	101920,00	41481440,00
23	50037	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕДНЫЙ (120)мм2 НБ-2	КОМПЛЕКТ		2	28800,00	57600,00
Итого по разделу " КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАВОДА"							42760007,44
ДЕМОНТАЖНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ							
24	Е67-3-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М		1,2	144596,14	173515,37
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,64	11,568	14999,60	173515,37
25	Ц08-02-141-3	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 3	100 М КАБЕЛЯ		1,2	274560,89	329473,07
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,2	17,04	14999,60	255593,18
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,56	6,672	0,00	0,00
25.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,17	1,404	52621,00	73879,88
26	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		0,252	2309938,40	582104,48
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	38,808	14999,60	582104,48
Итого по разделу " ДЕМОНТАЖНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ"							1085092,92
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА 6кВ							
27	Ц08-02-141-3	КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 3	100 М КАБЕЛЯ		17,08	274560,89	4689500,00
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,2	242,536	14999,60	3637942,99
27.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,56	94,9648	0,00	0,00
27.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,17	19,9836	52621,00	1051557,02
28	52895	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ТРЁХЖИЛЬНЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА Пониженной Горючести на Напряжения 6/10кВ до ток 450А,ПвЭВнг-1(3x185)мм2/6/10кВ	М		854	241760,00	206463040,00
29	52896	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ С НИЗКИМ ДЫМО И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ТУ 16.К71-310-2001,КВВГЭнг-LS-1(8x2.5)мм2/	М		854	34650,00	29591100,00
30	Ц08-04-741-3	МУФТА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ВУЛКАНИЗИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ ПЕРЧАТКИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ, СЕЧЕНИЕМ ДО 1X240 ММ2	КОМПЛ (3 ФАЗЫ)		12	207955,12	2495461,49
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,4	160,8	14999,60	2411935,68
30.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,008	0,096	0,00	0,00
30.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,004	0,048	52621,00	2525,81

30.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,27	3,24	25000,00	81000,00
31	50002	КОНЦЕВАЯ МУФТА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ. 185мм НА НАПРЯЖЕНИЕ 6кВ POLT 12D/1X1-L12B	ШТ		12	152870,00	1834440,00
Итого по разделу " КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА 6кВ"							245073541,49
КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЫПУСК							
32	Ц08-02-396-2	КОРОБ НА КОНСТРУКЦИЯХ, КРОНШТЕЙНАХ, ПО ФЕРМАМ И КОЛОННАМ, ДЛИНА, М: 3	100 М		0,15	599328,64	89899,30
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	4,755	14999,60	71323,10
32.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	12,9	1,935	0,00	0,00
32.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,56	0,234	52621,00	12313,31
32.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,16	0,324	716,00	231,98
32.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,4	0,06	15000,00	900,00
32.6	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,8	0,12	18000,00	2160,00
32.7	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	12,5	1,875	1500,00	2812,50
32.8	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	1,1	0,165	960,00	158,40
33	52897	ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ С КРЫШКОЙ, ТОЛЩИНА 0,8мм 100x500x3000(вхшхд)	М		15	32612,00	489180,00
34	52898	ДЕРЖАТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, ТОЛЩИНА 2,5мм	М		20	26384,00	527680,00
35	50003	РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПЛАВНЫЙ С КРЫШКОЙ, ТОЛЩИНА 0,8мм	ШТ		2	12540,00	25080,00
36	E22-01-001-4	УКЛАДКА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ	1 КМ		0,05	14551159,27	727557,96
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	363	18,15	14999,60	272242,74
36.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	21,46	1,073	0,00	0,00
36.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,07	0,0535	52621,00	2815,22
36.4	37712	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ САМ-9 К ТРУБАМ ВТ-9 /ГОСТ 5 39-80/, У.П ТРУБ 250 ММ, Д=341 ММ	ШТ	252	12,6	25000,00	315000,00
36.5	37742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ /ГОСТ 5228-76/	КГ	110	5,5	25000,00	137500,00
37	52882	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=250ММ	М		50	414892,00	20744600,00
38	Ц08-02-409-2	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР, ММ. ДО: 50	100 М		6,12	564866,53	3456983,16
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,4	210,528	14999,60	3157835,79
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	148,716	0,00	0,00

38.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,33	2,0196	52621,00	106273,37
38.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,96	42,5952	716,00	30498,16
38.5	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	13,4	82,008	1500,00	123012,00
38.6	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	6,7	41,004	960,00	39363,84
39	52883	ТРУБА ВНЕПЛАСТМАССОВАЯ Д=25ММ	М		612	9125,00	5584500,00
40	Ц08-02-409-5	ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР, ММ,: 89	100 М		6,12	499934,76	3059600,73
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	29,7	181,764	14999,60	2726387,29
40.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,5	94,86	0,00	0,00
40.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,44	2,6928	52621,00	141697,83
40.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,65	40,698	716,00	29139,77
40.5	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	13,4	82,008	1500,00	123012,00
40.6	61608	СКОБЫ РАЗНЫЕ	10 ШТ	6,7	41,004	960,00	39363,84
41	52884	ТРУБА ВНЕПЛАСТМАССОВАЯ Д=89ММ	М		612	80735,00	49409820,00
42	50006	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСЭ «ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ» 150x100 EKF BASIC	ШТ		3	254800,00	764400,00
Итого по разделу " КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВЫПУСК"							84879301,15
ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (306м траншеи 0.8x1.5м)							
43	Е01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 МЗ		3,672	2309938,40	8482093,80
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	565,488	14999,60	8482093,80
44	Е11-01-002-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ	1 МЗ		12,2	120936,18	1475421,40
44.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,5	30,5	14999,60	457487,80
44.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,55	6,71	0,00	0,00
44.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,46	5,612	11454,00	64279,85
44.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	11,346	638,00	7238,75
44.5	09219	ВОДА	МЗ	0,15	1,83	1500,00	2745,00
44.6	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1	1,22	65000,00	79300,00
44.7	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	1,098	65000,00	71370,00
44.8	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	12,2	65000,00	793000,00
45	Ц08-01-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100 М КАБЕЛЯ		3,06	362026,14	1107799,98
45.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,63	20,2878	14999,60	304308,88
45.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,98	30,5388	0,00	0,00
45.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	4,99	15,2694	52621,00	803491,10
46	55864	ПЕСОК	МЗ		48,9	65000,00	3178500,00
47	Ц08-02-143-1	ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ: КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	100 М КАБЕЛЯ		3,06	320760,44	981526,93

47.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,51	19,9206	14999,60	298801,03
47.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,48	25,9488	0,00	0,00
47.3	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	4,24	12,9744	52621,00	682725,90
48	50011	КИРПИЧ	ШТ		4896	1200,00	5875200,00
49	E01-02-061-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3		3,672	1457961,12	5353633,23
49.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	97,2	356,9184	14999,60	5353633,23
Итого по разделу " ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (306м траншей 0.8x1.5м)"							26454175,35
ИТОГО:							466426337,09
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							426248607,57
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							36807093,53
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							2453,87
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							3370635,98
Итого прямые затраты							466426337,09
Итого с прочими затратами							466426337,09
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							466426337,09
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							466426337,09

Составил: _____

Проверил: _____

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА (В12 МАСТЕРСКАЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ООО "UZBEKISTAN-

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 11

на МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАР

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
МЕБЕЛИ							
1		КРЕСЛО МЯГКАЯ	ШТ		28	1500000,00	42000000,00
2		СТОЛ ПЕРЕГОВОРЫЙ 1500X600	ШТ		7	3400000,00	23800000,00
3		СТОЛ РАБОЧИЙ 2100X1050	ШТ		4	2500000,00	10000000,00
4		СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1400X550	ШТ		4	1250000,00	5000000,00
5		СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1400X700	ШТ		6	200000,00	1200000,00
6		СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1600X700	ШТ		1	1050000,00	1050000,00
7		СТОЛ ПРИСТАВНОЙ 1200X600	ШТ		20	950000,00	19000000,00
8		СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1200X700	ШТ		144	1200000,00	172800000,00
9		СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1600X700	ШТ		20	1859000,00	37180000,00
10		СТУЛ КОЖАННЫЙ ЗАМ.	ШТ		28	540000,00	15120000,00
11		ТУМБА ПОД ТЕЛЕФОН	ШТ		10	980000,00	9800000,00
12		СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ "БОЧОНОК" 3500X1600	ШТ		2	4800000,00	9600000,00
13		ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЕ СО СТЕКЛО ДВ	ШТ		25	1883616,00	47090400,00
14		ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	ШТ		25	1227856,00	30696400,00
15		ШКАФ ЗАКРЫТИЕ	ШТ		10	813904,00	8139040,00
16		СТОЛ КУХОННЫЕ	ШТ		1	1848000,00	1848000,00
17		ДИВАН МЯГКИЕ КОЖАННЫЕ	ШТ		10	3024000,00	30240000,00
18		КРЕСЛО ОФИСНОЕ НА КОЛЕСАХ КОЖ. ЗАМ	КОМПЛЕКТ		282	2352000,00	663264000,00
19		СТУЛ КУХОННЫЕ	ШТ		50	582400,00	29120000,00
Итого по разделу " МЕБЕЛИ "							1156947840,00
ОБОРУДОВАНИЕ							
20		СИСТЕМА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ)	КОМПЛЕКТ		1	99100000,00	99100000,00
21		КОМПЬЮТЕР МОНОБЛОК	КОМПЛЕКТ		282	5400000,00	1522800000,00
22		UPS МОЩН.-1500	ШТ		8	480000,00	3840000,00
23		ВИДЕОПРОЕКТОР "LCD 3X0,55" P-SI TFT	ШТ		1	1875000,00	1875000,00
24		ВИДЕОСТЕНА 2X2М (ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА)	ШТ		1	99050000,00	99050000,00
25		ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ	КОМПЛЕКТ		3	4550000,00	13650000,00

26	ЭКРАН (ПИКСЕЛЬНЫЙ) НАСТЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 3X5M	ШТ	1	5386875,00	5386875,00
27	ТЕЛЕВИЗОР ДИОГ.75 "ARTEL TV LED S9000 75"	КОМПЛЕКТ	1	16000000,00	16000000,00
28	ПРИНТЕР СТРУЙНЫЙ ЗВ1 EPSON 3156	ШТ	1	1768000,00	1768000,00
29	ПРИНТЕР СТРУЙНЫЙ ЗВ1 EPSON 3170	ШТ	1	3245000,00	3245000,00
30	МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧ	ШТ	5	670000,00	3350000,00
31	ПИЛОТ	ШТ	6	68000,00	408000,00
32	НОУТБУК (ЛАПТОП)	ШТ	3	3250000,00	9750000,00
33	СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА "ARTEL 60C101-1"	ШТ	1	3020050,00	3020050,00
Итого по разделу "ОБОРУДОВАНИЕ"					<i>1783242925,00</i>
ИТОГО:					2940190765,00
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь					2940190765,00
Итого прямые затраты					2940190765,00
Итого с прочими затратами					2940190765,00
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					2940190765,00
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					2940190765,00

Составил: _____

Проверил: _____