Буюртмачи	“Тошкент шахар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
Молиялаштириш манбаи	Республика бюджети маблағлари
Объектнинг лойиҳавий қуввати	Умумий тахминий узунлиги 1,371 км (аниқ узунлигига топогеодезия ишлари даврида аниқлик киритилади)
Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	7 кун
Объектнинг жойлашган худуди	Тошкент шахар Яшнобод тумани"Ибрат” МФЙ
Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий курилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
Жойнинг тавсифи	Текислик
Смета хужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета хужжатларидан қурилишнинг бошланғич нархи Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11-июлдаги 261-сонли қарорига мувофиқ жорий нархларда хисоблаб чиқилиши лозим.
Лойиҳаланаётган йўлнинг боши	Сохил, Донишманд 1-берк, Донишманд марказий Фидокор (Қабристонга олиб борувчи йўл), Сохил 1-тор, Ифтихор 3-берк, Ифтихор 6-берк кўчаси
Лойиҳаланаётган йўлнинг охири	Сохил, Донишманд 1-берк, Донишманд марказий Фидокор (Қабристонга олиб борувчи йўл), Сохил 1-тор, Ифтихор 3-берк, Ифтихор 6-берк кўчаси
Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Амалдаги меъёрий хужжатлар талаблари асосида лойиҳаланади
Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга талаблар	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда.
Йўлни йўл белгилари, тўсиқлар ва ётиқ чизикли белги (разметка) билан жихозлаш	ГОСТ 23457-86 га мувофиқ ва ривожланган давлатларнинг илғор тажрибаларини ўрганган ҳолда.
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	ШНҚ 2.07.01-03* талабларига мос равишда.
Лойиҳа-смета ҳужжатларининг якуний қиймати	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги шахарсозлик хужжатлари шаффоф қурлиш тизими оркали экспертизаси кўригидан сўнг аниқланади.
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан ва Экспертиза хулосаси олинган ҳолда қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи Лойиха таъминот бўлими бошлиғи Б.Ибрагимов _____
(лавозими, имзо, Ф.И.Ш)

“ 05 ” 04 **2022 й.**

LOYIHA UCHUN