

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
Navoiy viloyati Navoiy shaxri
"NAVOIY PROEKT PRO"
Mas'uliyati cheklangan jamiyati



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
НАВОЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
Общество ограниченной
ответственности
"НАВОИ ПРОЕКТ ПРО"

г. Навои ул. Гулбоғ-130, р/с 20208000300626315001 АТБ «Қишлоқ қурилиш банк» г. Навои,
МФО 00202, ИНН 304020794, ОКНХО 66000, контактный телефон: (90) 501 86 05.

Лицензия №002050 от 30.06.2016г., бессрочная.

Удостоверение аккредитации № ҚЛЭ-000082 от 02.07.2020г.



СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №071/04-22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик: ДЕТСКИЙ БИБЛИОТЕКИ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник финансирования: *Собственное средство.*

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ООО «НАВОИ ЛОЙИХА».

Генподрядчик: *Подрядным способом.*

1. Основание для проектирования:

1.1. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.

В составе: Пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость региональных текущих цен, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость, дефектный акт.

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению кабинета Министров от 11.06.03 года за № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ» составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и соответствии Постановлении Кабинета Министров от 11.06.2003 за №261.

проведен расчёт стоимости в текущих ценах и составлено на основании по объемам обмерных работ, представленного организацией заказчика.

Цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы приняты по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» 2021г. (4 – квартал), по исходным данным и согласование цен.

Затрата труда рабочих-строителей принято чел/час – 30 022,63сум /час по исходным данным утвержденным заказчиком.

Прочие затраты подрядчика - 18%.

Транспортные расходы на материалы – 5%.

Прочие затраты заказчика (Пз) -3%.

Заявленная стоимость в текущих ценах с учетом НДС 89 621 604 сум без учета прочих затрат заказчика.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

5.1. Отмечается, что рабочей проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным и другим решениям.

5.2. Экспертизой выборочно проверены объемы работ и сверены обмерные работы.

5.3. Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

5.4. Проверены цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы по «Каталогу текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4 – квартал 2021г.

Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом, согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, №226 от 12.05.2004 года, № 54 от 5.02.1999 года, №444 от 15.10.2003 года «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат заказчика и подрядчика» при расчёте стоимости строительства объектом в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Госкомархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за №129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10., ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госкомархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года №31. За стоимость строительных материалов, оборудования, мебели и инвентаря не учтенных КТЦ экспертиза ответственности не несет, функцию регулирования осуществляет заказчик.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №579 от 17.09.2021г. приложения №2 глава III, пункт 29 «Заказчик и проектная организация несут ответственность за качество муниципальных документов, предоставленных в экспертную организацию, точность исходных данных и принятых проектных решений»

6. Основание для экспертизы:

ШНК 1.03.06-09 – «Инструкция о порядке проведения госэкспертизы проектов строительство и градостроительной документации» - настоящие правила подлежат применению все уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госкомархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства, применение настоящих правил носит рекомендательный характер.

Юридические лица, имеющие лицензии Госкомархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением.

7. ВЫВОД:

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.) на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с учётом результатов экспертного рассмотрения рекомендуется к утверждению со сметной стоимостью 89 621 604 (восемьдесят девять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча шестьсот четыре) сум с учетом НДС и без учета прочих затрат заказчика и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Главный эксперт



Шаюмов М.

ООО «НАВОЙ ЛОЙИХА»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои – 2022 г.



ООО «НАВОЙ ЛОЙИХА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Навои, Виллоят, Намия

Директор ООО «Навои Лойиха»

Тошев Б



Директивный акт №2

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор



Тошев Б

Составил

Разаков А

Навои – 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Навоий Вилоят Болялар



И. Б. Хошимов директор


И. Б. Хошимов м.

Дефектный акт №2


По объекту: ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	3	4	5
КОТЕЛЬНАЯ			
1	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	100ШТ	0,02
2	УСТАНОВКА КОТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ 50 КВТ	ШТ	2
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02
4	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,036
5	УСТАНОВКА НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОННЫЙ	НАСОС	2
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ			
6	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100КОРОБ	0,02
7	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,03
8	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ КОЛОЕННОГО СТЕКЛО	100М2	0,057
9	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,07
10	УСТАНОВКА БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	15,85
11	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ	ШТ	8
12	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,33
13	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,216
14	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 36 ВТ	ШТ	64
15	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 24 ВТ	ШТ	16
16	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,2
17	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,26
18	ПРОКЛАДКА КАБЕЛИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,2

Подписи:

-  В. Зубов

-  Э. Жиряев

-  Т. Мардонов

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации на ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал). Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Транспортные расходы приняты в размере 5%

Прочие затраты подрядчика 18% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **89 621 604** с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Затраты заказчика применены в размере 3%, (2337955) сум.

Составил:



А.Разаков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	7269,656
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	135,566
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	39988,573
4	Транспортные расходы на материалы 5%	1999,429
5	Заготовительно-складские расходы 1%	-
6	Транспортные расходы на оборудование	-
7	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	19647,826
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	69041,050
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	8890,780
9	Прочие затраты производственного характера	-
10	Затраты на страхование строительства объектов	-
11	Коэффициент риска	-
	ИТОГО	77931,830
12	НДС 15%	11689,774
13	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах	89621,604
	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 3%	2337,955

ЗАКАЗЧИК:



ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "НАВОИЙ ЛОЙИХА"

ДИРЕКТОР :



Б.ТОШЕВ

СОСТАВИЛ:

А.РАЗАКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	67 041 621 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7 269 656 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	135 566 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	39 988 573 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	19 647 826 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
7	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	242,1392	30 022,63	7 269 656
			ИТОГО				7 269 656
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,06	118 826,00	7 130
2	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0258	14 658,00	378
3	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,0389	806,00	31
4	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,02	4 689,00	14 161
5	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,5491	749,00	411
6	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,5775	66 566,00	105 008
7	002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,076	87 599,00	6 658
8	002831		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,8568	1 320,00	1 131
9	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,727	906,00	659
			ИТОГО	СУМ			135 566
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	005628	C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0044	10 462 281,00	45 034
2	012146	C140-12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,0166	406 071,00	6 741
3	015213		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	270	250,00	67 500
4	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	8,118	6 600,00	53 579
5	029980		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	22,68	473 913,00	10 748 347
6	029981		НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	35,64	18 000,00	641 520
7	030405	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0003	8 000 000,00	2 400
8	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006	8 000 000,00	4 800
9	030479		ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	2,6	8 000,00	20 800

10	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,0025	750 000,00	1 875
11	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	65,559	150,00	9 834
12	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,005	12 700 000,00	63 500
13	032869	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	8	60 000,00	480 000
14	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,002	14 900 000,00	29 800
15	036053	C112-53	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,0127	3 391 304,00	43 070
16	043349	C126-9197	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	6,6	650 000,00	4 290 000
17	044066	C151-9011	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	20	12 600,00	252 000
18	045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0005	8 000 000,00	4 000
19	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,62	4 000,00	2 480
20	046163		СКОБЫ	10ШТ	56	400,00	22 400
21	046282	C151-9013	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	26	14 600,00	379 600
22	049882		КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,2805	8 000,00	2 244
23	051191	C123-91	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛО	М2	5,7	750 000,00	4 275 000
24	051320	C123-220	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	15,85	649 704,00	10 297 808
25	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0075	15 742 000,00	118 065
26	063499		ГИЛЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,24	1 500,00	360
27	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	9,8	200,00	1 960
28	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	6	650,00	3 900
29	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,24	4 000,00	960
30	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,2361	16 827,00	3 973
31	080625		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	3,198	35 000,00	111 930
32	097213	C151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ. ММ	1000М	0,2	7 460 870,00	1 492 174
33	099731	C1545-32	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 36 Вт	ШТ	64	86 000,00	5 504 000
34	099732	C1545-33	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 24 Вт	ШТ	16	62 870,00	1 005 920
			ИТОГО	СУМ			39 988 573
			ВСЕГО	СУМ			39 988 573
ОБОРУДОВАНИЕ							
1	100-101		КОТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ 50 КВт	ШТ	2	8 973 913,00	17 947 826
2	100-102		НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	2	850 000,00	1 700 000
			ИТОГО	СУМ			19 647 826
			ВСЕГО	СУМ			19 647 826
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			19 647 826
			ВСЕГО	СУМ			67 041 621

Составил: _____ Разаков А

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗАМЕНА КОТЛОВ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
КОТЕЛЬНАЯ							
1	E65-36-6	ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ	100ШТ	0,02		4 933 313,12	98 666
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	163,69	3,2738	30 022,63	98 288
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,29	0,0258	0,00	0
1.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,29	0,0258	14 658,00	378
2	E18-2-1-1	УСТАНОВКА КОТЛОВ	ШТ	2		364 050,60	728 416
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	9,25	18,5	30 022,63	555 419
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,48	0,96	0,00	0
2.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06	118 826,00	7 130
2.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,99	1,98	4 689,00	9 284
2.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,45	0,9	66 566,00	59 909
2.6	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00055	0,0011	14 900 000,00	16 390
2.7	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00254	0,0051	15 742 000,00	80 284
3	100-101	КОТЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ 60 КВТ	ШТ	2		8 973 913,00	17 947 826
4	E56-9-5 ШНК ДОП.5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,02		5 443 359,94	108 867
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180,89	3,6178	30 022,63	108 616
4.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,52	0,1904	1 320,00	251
4.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,21	0,00	0
5	E10-1-37-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,036		4 284 679,51	154 245
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	3,2209	30 022,63	96 700
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,1314	0,00	0
5.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,1382	749,00	104
5.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,0716	66 566,00	4 766
5.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,2128	906,00	193
5.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	2,376	6 600,00	15 682
5.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	19,188	150,00	2 878
5.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,0691	16 827,00	1 163
5.9	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	26	0,936	35 000,00	32 760
6	C126-9197	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	3,6		650 000,00	2 340 000
7	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОС	НАСОС	2		178 449,99	356 568
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,17	8,34	30 022,63	250 389
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,16	0,00	0
7.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	1,04	4 689,00	4 877
7.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06	66 566,00	3 994

7.5	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0044	10 462 281,00	46 034
7.6	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,0008	14 900 000,00	11 920
7.7	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,0025	15 742 000,00	39 355
8	100-102	НАСОС ЦЕРКУЛЯЦИОННЫЙ	ШТ	2		850 000,00	1 700 000
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЗДАНИЯ							
9	E56-9-7 ШНК.ДОП.8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100КОРОБ	0,02		3 825 957,86	76 519
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	127,34	2,5468	30 022,63	76 462
9.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,0768	749,00	58
10	E10-1-37-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	0,03		4 284 679,51	128 540
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	2,6841	30 022,63	80 584
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,1095	0,00	0
10.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,1152	749,00	86
10.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,0597	66 566,00	3 974
10.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,1773	906,00	161
10.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	1,98	6 600,00	13 068
10.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	15,99	150,00	2 399
10.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,0576	16 827,00	969
10.9	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	26	0,78	35 000,00	27 300
11	C126-9197	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	3		650 000,00	1 950 000
12	E10-1-37-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ КОЛОЕННОГО СТЕКЛО	100М2	0,057		4 284 679,51	244 224
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	5,0998	30 022,63	153 109
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,2081	0,00	0
12.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,2189	749,00	164
12.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,1134	66 566,00	7 549
12.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,3369	906,00	305
12.6	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	3,762	6 600,00	24 829
12.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	30,381	150,00	4 557
12.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,1094	16 827,00	1 841
12.9	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	26	1,482	35 000,00	51 870
13	C123-91	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ КАЛЕННОГО СТЕКЛО	М2	5,7		750 000,00	4 276 000
14	E56-9-5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,07		5 443 359,94	381 035
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180,89	12,6623	30 022,63	380 156
14.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,52	0,6664	1 320,00	880
14.3	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,735	0,00	0
15	E10-1-39-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1585		3 639 007,98	576 906
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	16,5284	30 022,63	496 226
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,34	2,1144	0,00	0
15.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,3154	66 566,00	20 995
15.4	012146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ. 1:2:0	М3	0,105	0,0166	406 071,00	6 741
15.5	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,0003	8 000 000,00	2 400
15.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,0007	8 000 000,00	5 600
15.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,0025	750 000,00	1 875

15.8	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,0127	3 391 304,00	43 070
16	C123-220	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МДФ	М2	15,85		649 704,00	10 297 808
17	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	8		60 000,00	480 000
18	E10-1-60-2	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,33		2 103 510,58	694 158
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	1,6566	30 022,63	49 735
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,0099	0,00	0
18.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,0099	66 566,00	659
18.4	029981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	35,64	18 000,00	641 520
18.5	049882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	0,2805	8 000,00	2 244
19	E15-7-17-5 ШНК.ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,216		52 340 038,72	11 305 645
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,42	16,0747	30 022,63	482 605
19.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,0475	0,00	0
19.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,18	0,0389	806,00	31
19.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,0475	66 566,00	3 162
19.5	015213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	270	250,00	67 500
19.6	029980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	22,68	473 913,00	10 748 347
19.7	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,0005	8 000 000,00	4 000
20	Ц8-3-593-21 ШНК.ДОП.13	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,8		2 360 329,79	1 888 264
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	78,56	62,848	30 022,63	1 886 862
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,032	0,00	0
20.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,02	0,016	87 599,00	1 402
21	C1545-32	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 36 ВТ	ШТ	64		86 000,00	5 504 000
22	C1545-33	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 24 ВТ	ШТ	16		62 870,00	1 005 920
23	E67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ	0,2		1 983 545,38	396 709
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	4,82	30 022,63	144 709
23.2	044066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	20	12 500,00	252 000
24	E67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ	0,26		2 183 545,38	567 722
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,1	6,266	30 022,63	188 122
24.2	046282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	26	14 500,00	379 600
25	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2		1 171 645,28	2 343 291
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	74	30 022,63	2 221 675
25.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,27	10,54	0,00	0
25.3	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,03	0,06	87 599,00	5 256
25.4	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	2,6	8 000,00	20 500
25.5	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025	0,005	12 700 000,00	63 500
25.6	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31	0,62	4 000,00	2 480
25.7	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	56	400,00	22 400
25.8	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12	0,24	1 500,00	360
25.9	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9	9,8	200,00	1 960
25.10	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	6	650,00	3 900
25.11	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12	0,24	4 000,00	950
25	C151-614	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ВВГ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 КВ.ММ	1000М	0,2		7 460 870,00	1 492 174
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				242
		ЗАРПЛАТА	СУМ				7 269 656
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				136 566
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				39 989 457
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				19 647 826
		ВСЕГО	СУМ				67 042 505

Составил:  Разаков А