

## ШАРТНОМА № 1

« 07 » Апрель \_\_\_\_\_ 2022 йил

Шахрисабз тумани

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилган Шахрисабз педагогика коллежи директори А.Аширов бир томондан ва Низом асосида иш юритувчи ва кейинги ўринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган Абдухалил авангард курилиш х/к номидан Н.Холиков иккинчи томондан мазкур шартномани куйидаги мазмунда туздилар

**1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.**

1.1. «Бош пудратчи» мазкур шартнома шартларига кўра «Буюртмачи» хисобида бўлган **Жорий таъмир ишларини бажаришни** ўз зиммасига олади.

1.2. «Буюртмачи» эса «Бош пудратчи» га таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни, тегишли лойиха хужжатлари билан таъминлаш, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини тегишли тартибда қабул қилиб, тўлов ишларини амалга ошириш мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

1.3. Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати 07.04.2022 йилдан 31.10.2022 йилгача.

**2. ШАРТНОМА БАХОСИ.**

2.1. Мазкур шартнома бўйича «Бош пудратчи» томонидан бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда 56 000 000 ( Эллик олти миллион) сўм.

2.2. Курилиш таъмирлаш бахоси ва муддати мазкур шартномада назарда тутилиши мумкин бўлган курилиш таъмирлаш ҳажмининг ошиши ёки камайишини жорий таъмирлаш ишлари бажарилгунга қадар ҳукумат қарорига кўра қийматликлар ўзгартирилганлигини форс-мажор ҳолатларини истисно этган ҳолда қатъий саналади.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлган тақдирдагина шартнома баҳосига оид ўзгартиришлар шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**3. ШАРТНОМА БУЙИЧА МАЖБУРИЯТЛАРИ.****«Бош пудратчи»:**

3.1. Барча жорий таъмирлаш ишларини мазкур шартномага илова қилинган лойиха хужжатларида кўрсатилганга ҳажмда ва белгиланган муддатда ўзининг кучларини ёки жалб қилинган учинчи шахслар ёрдамида бажариш ҳамда шартнома шартларига кўра «Буюртмачи»га топшириш.

3.2. Ўзи жалб қилган учинчи шахслар томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишлари сифатига, муддати учун жавобгар бўлиш.

3.3. «Буюртмачи»ни ўзи билан учинчи (Суб пудратчи) шахслар ўртасида тузилаётган шартнома ҳақида хабардор қилиш.

3.4. «Буюртмачи» етказиб берган ва ўз кучи маблағи эвазига ташиб келтирилган курилиш материаллари ва констукцияларини уларга зарар етмаган ҳолда сақлаш.

3.5. Жорий таъмирлаш ишлари бажарилаётган объектда экология ва тозалikka риоя этган ҳолда техника ва ёнғин хавфсизлиги тадбирларини таъминлаш.

3.6. Ўзи томонидан келтирилган курилиш материалларининг лойихада назарда тутилган талабларга (стандарт ва х.к) жавоб беришини таъминлаш.

#### **«Буюртмачи»:**

3.7. Календар иш режасида белгиланган тартибда лекин шартнома имзоланган кундан эътиборан 5 кун муддат ичида объект майдони ва лойиха хужжатларини «Бош пудратчи» га топшириш.

3.8. Шартномада назарда тутилган микдорда ва муддатда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун «Бош пудратчи» га ҳақ тулаш.

3.9. «Бош пудратчи» нинг ёзма талаб, илтимос тўлов ва эътирозлари 5 кунлик муддат ичида ўрганилиб чиқиб муносабат билдириш.

3.10. Календар иш режаси асосида бажарилган ишларни тегишли тартибда қабул қилиб олиш.

#### **4. ТЎЛОВ ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР**

4.1. Ушбу шартнома буйича тулов олдиндан 30 % тулов амалга оширилади ва қолган 70% тулови такдим этилган хисоб-фактураларга асосан амалга оширилади.

4.2. Бажарилган ишларда аниқланган камчиликлар бартараф этилмагунга қадар тўлов ишлари кечиктирилиши мумкун.

#### **5. ИШЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ ВА КАФОЛАТ МУДДАТИ.**

5.1. «Буюртмачи» қурилиш объектга ўз вакили «Техник назоратчи» тайинлайди. У «Буюртмачи» номидан ишларнинг ҳажми ва сифати, материаллари ҳамда бошқа ашёларни шартнома шартлари ва лойиха хужжатлари талабларига мослигини текшириб, бажарилган ишлар далолатномасини расмийлаштиради.

5.2. Жорий таъмирлаш ишлари мазкур шартномага илова қилинган иш графиги, календар иш режасига кўрсатилган муддатгача «Бош пудратчи» томонидан бажарилади.

5.3. Қурилиш майдонида бажарилган Жорий таъмирлаш ишларини лойиха хужжатлари ва қурилиш қонун қоидалари талабларига жавоб бериш учун «Бош пудратчи» маъсул саналади.

5.4. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимларини қурилиш материаллари, жиҳозларидан фойдаланиш ва ишларини кафолатлик муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолагандан сўнг 12 ой объектнинг кафолатли муддати 24 ой деб белгиланади.

5.5. Сифатсиз бажарилган ишларни қайта тиклаш учун сарф қилинган қўшимча харажатлар шартнома қийматидан ташқари бўлиб, айбдор ҳисобидан қопланади.

5.6. Сифатсиз ва камчилик билан бажарилган иш аниқланганлиги хусусидаги далолатнома билан томонлар келиша олмасалар, экспертиза тайинланади ёхуд суд тартиби ҳал қилинади.

#### **6. ҚУРИЛИШНИ КОНСЕРВАЦИЯЛАШ ВА ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТИ.**

6.1. Қурилишни консервациялашда тарафлар мажбуриятларининг ижро муддатини бартараф этиб бўлмайдиган вазият (форс-мажор) 1 ойдан ортиқ давом этадиган бўлса, қурилишни номаълум муддатга тўхтатиш (консервациялаш) учун чора-тадбирларни кўришни муҳокама этадилар. Бир тухтамга келинмаса, 2 ой мобайнида тарафлар шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақлидирлар.

6.2. Агарда томонлар мажбуриятларини қисман ёки Тўла ижро эта олмай қолиши табиий ходисалар, ҳарбий харажатлар, бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, Ушбу ҳолатлар шартнома ижросига бевосита таъсир этадиган бўлса, томонлар шартнома бўйича мажбуриятларини қисман ёки Тула ижро этолмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар.

6.3. Қурилиш объектга тўлалигича консервация қилиш ҳақидаги қарор қилинган кунга қадар бажарилган ишлар ҳақи тўлиқ тўланади.

#### **7. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ.**

7.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» нинг айби билан қурилиш график режаси ва лойиха шартларида кўрсатилган ишларнинг бажарилиши бир ойдан ортиқ вақтда тўхтатилганда, иш сифати бузилганда, «Бош пудратчи» юридик шахс сифати қонунда белгиланган тартибларда аниқланганда, аниқланган камчиликларни бартараф этишдан асоссиз бош торттирганда қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

7.2. «Бош пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асоссиз равишда 1 ойдан ортик вақт мобайнида Қурилиш ишлари тухтатилиб қўйилганда, молиялаштириш тўхтатиб қуйиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Шартномани бекор қилиш ҳақидаги талаблар тарафлар бир-бирини ёзма равишда хабардор қилинган ҳолда 1 ойлик муддат ичида қўриб чиқилиб, ҳал қилинади. Шартномани асоссиз бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди.

7.4. Шартнома бекор қилинганда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарар ва бой берилган фойдани тўлайди.

### 8. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

8.1. «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмини 0,4 % миқдорида пеня тўлайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятнинг 50 % идан ошмаслиги лозим.

8.2. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз бош тортганлиги учун «Буюртмачи» «Бош пудратчи» га ўзини тасдиқлашни рад этган сўмнинг 5 % миқдорида жарима тўлайди.

8.3. «Бош пудратчи» «Буюртмачи»га ўз мажбуриятларини бажармаган қисмини 0,5 % миқдорида ҳар бир кечиктирилган кун учун пеня тўлайди. Пеня бажарилмаган мажбуриятининг 50 % идан ошмаслиги лозим.

8.4. «Бош пудратчи» томонидан бажарилган ишлар сифати шартномада ва лойихада белгиланган ва бошқа қонун талабларига жавоб бермаса, сифатсиз бажарилган иш ҳажми қийматининг 10 % миқдорида «Буюртмачи» га жарима тўлайди.

8.5. «Буюртмачи» дан олинган фойдаланилмаган қурилиш материаллари ва бошқа ашёлар бир ойлик муддат ичида қайтарилмаса, қайтарилмаган мулкнинг 10 % миқдорида жарима қўлланишига сабаб бўлади.

### 10. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ.

10.1. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш иккала томонни розилигига асосан ёзма равишда билдирилади.

### 11. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ.

11.1. Шартномани амал қилиш муддати шартнома икки томон ўртасида имзоланиб, Ҳазначилик бўлинмаси томонидан рўйхатга олинган кундан бошлаб юридик кучга эга бўлади ва 31 декабр 2021 йилгача амал қилади.

### 12. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ.

#### “БУЮРТМАЧИ”

Номи: Шахрисабз Педагогика коллежи  
Манзили: Лолистон МФЙ  
ШХР 400910860102457092600251001  
х/р: 23402000300100001010  
ИНН: 201602272 ОКОНХ: 92120  
Банк: Тошкент МБ ХККМ МФО: 00014

Рахбар:  А.Аширов

М.У.





#### “ПУДРАТЧИ”


Номи: Абдухалил авангард қурилиш х/к  
Манзили: Шахрисабз шаҳри  
х/р: 20208000704976913001  
ИНН: 302267171 ОКОНХ: 61110  
МФО 00989 Шахрисабз Турон банк

Рахбар:  Н.Холиков



Лицензия КС № 000170  
2018 йил 28 декабрь кунин берилган  
Қуруқчироқ;  
  
 Д. Рустамов

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
QASHQADARYO VILOYAT  
QARSHI SHAHAR  
"EXPERTISE GROUP"  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYATI



**EKSPERTISE**  
GROUP

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОРОД КАРШИ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
"EXPERTISE GROUP"

# Э К С П Е Р Т И З А

## ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Карши шаҳар И.Каримов кўчаси 295-уй  
Тел:0375 221 13 77 факс:0375 221 13 77  
E-mail:Payz14@bk.ru

Лицензия  
КЛД-00125  
от 31.03.2021 года

Р/с:20208000605340022001  
МФО:00190, ИНН:308168916  
Ипотека банк АТИБ филиал  
Кашкадарьинской области

«17» Февраля 2022 г.

г. Карши



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор ООО «EXPERTISE GROUP»  
С. Хикматов

### Сводное экспертное заключение № 155-2022

По сметной документации объекта:

Текущий ремонт здания педагогического колледжа в Шахрисабзском районе  
Кашкадарьинской области

Заказчик	- Педагогический колледж Шахрисабзского района
Источник финансирования	- Внебюджетные средства
Генпроектировщик	- ООО «ARCHITECT STATE MANAGEMENT»
Вид строительства	- Текущий ремонт

#### 1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022 г. на разработку сметной документации.
- 1.2. Дефектный акт утверждённый директором Педагогического колледжа Шахрисабзского района А. Ашуровым и подписанный членами комиссии.

#### 2. Материалы представленные на экспертизу.

- 2.1. Письмо представленное на экспертизу за № 106 от 16.02.2022 г.
- 2.2. Сметная документация в составе:
  - Дефектный акт утверждённый директором Педагогического колледжа Шахрисабзского района А. Ашуровым и подписанный членами комиссии.
  - Расчёт стоимости в текущих ценах, локальная ресурсная ведомость, ведомость ресурсов и дефектный акт.

#### 3. Краткое содержание проектных решений.

- 3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить следующие ремонтно-строительные работы:
  - **Комната № 1.** Снятие оконных остеклённых переплётов; демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; установка оконных блоков из дерево-алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимися (поворотных, откидных, поворотно-откидных) с площадью проёма до 3 м<sup>2</sup>; установка подоконных досок из ПВХ и МДФ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; снятие дверных полотен; демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; установка дверных блоков из МДФ; штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню; улучшенная окраска по штукатурке стен откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами; установка жалюзи типа

«Combo»; разборка покрытий полов из линолеума; устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; окраска ранее окрашенных стен вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %; облицовка каркасов панелями МДФ с устройством каркаса потолка; смена розеток; смена выключателей; смена светильников с люминесцентными лампами; провод в защитной оболочке или кабель двух-трёхжильный под штукатурку по стенам или в бороздах; кабели силовые с алюминиевыми жилами марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм<sup>2</sup>; короб по стенам и потолкам, длина 2 м; короб пластиковый для электропроводки.

- **Комната № 2.** Разборка покрытий полов из линолеума; устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; установка подоконных досок из ПВХ и МДФ в каменных стенах толщиной до 0,51 м; окраска ранее окрашенных стен вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %; окраска ранее окрашенных потолков вододисперсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %; установка жалюзи типа «Combo»; снятие дверных полотен; демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; установка дверных блоков из МДФ; штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню; улучшенная окраска по штукатурке стен откосов поливинилацетатными вододисперсионными составами; смена розеток; смена выключателей; смена светильников с люминесцентными лампами; провод в защитной оболочке или кабель двух-трёхжильный под штукатурку по стенам или в бороздах; кабели силовые с алюминиевыми жилами марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм<sup>2</sup>; короб по стенам и потолкам, длина 2 м; короб пластиковый для электропроводки.

#### Основные технико-экономические показатели.

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС

- 56 407, 230 тыс. сум

без прочих затрат заказчика

- 329, 139 чел. час

Затраты труда: рабочих-строителей

#### 4. Согласование проекта.

4.1. Сметную документацию согласовать и утвердить с Заказчиком.

#### 5. Результаты экспертизы (Замечания и предложения).

##### 5.1. По сметной части.

Экспертизой сверены объёмы работ с представленным утверждённым дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов, основных строительных материалов согласно нормативам ШНК 4.02.00-04.

Рассмотрен расчёт определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09.

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята 17378,03 сум с учётом отчислений на социальное страхование 12 %, прочие затраты подрядчика принято 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текущих цен 4 квартал 2021 г. на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону, а также прил. к каталогу «Рынок строительных материалов».

Предъявленная сметная стоимость текущего ремонта с учётом НДС без затрат заказчика в сумме – 56 407, 230 тыс. сум, рекомендуется к утверждению.

Заказчику взять под контроль стоимость строительных материалов и объёмы работ.

#### 6. ВЫВОДЫ.

6.1. Сметная документация на объект: «Текущий ремонт здания педагогического колледжа в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области» с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями:

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС  
без прочих затрат заказчика  
Затраты труда: рабочих-строителей


- 56 407, 230 тыс.сум  
- 329, 139 чел.час

6.2. Согласно постановлению КМ за № 15 от 22.01.2016 г. прил. № 4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на Заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчиков (в части принятых проектных решений).

Главный специалист:  А. Шеркулов.

Эксперт сметного раздела: Ж. Топкулов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



**АРХИТЕКТ**  
STATE MANAGEMENT

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


**ОБЪЕКТ:**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕДЖА В ШАХРИСАБЗСКОМ РАЙОНЕ

**КНИГА № 1**

*РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН ПО АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬСТВУ



ARCHITECT  
STATE MANAGEMENT


ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

# СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ОБЪЕКТ:** ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕДЖА В ШАХРИСАБЗСКОМ РАЙОНЕ

**КНИГА № 1** *РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,  
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ*

ДИРЕКТОР:



*[Signature]* А. МУРТАЗАЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА: М.СН.У.

*[Signature]* С. АДИЛОВ

ШАХРИСАБЗ 2022 г.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В ШАХРИСАБЗСКОМ РАЙОНЕ

№	Наименование объекта	тыс. сум														Всего стоимость по объекту в текущих ценах		
		Основная заработная плата рабочих-строителей	Эксплуатация машин и механизмов и перевозка грузов	Строительные материалы, изделия и конструкции	Перевозка грузов	Заготовительно-складские расходы 2 %	Транспортные услуги 5 %	Итого прямые затраты (СМР)	Прочие затраты и расходы подрядчика 22,16%	Итого прочих затрат	Строительные страхования объекта 0,0032	Прочие затраты и расходы заказчика 3 %	Коэффициент риска инфляции 5 %	Оборудования и мебели	Транспортные услуги на оборудование 2%		Итого всеми затратами и оборудование	Налог к дообавленной стоимости 15 %
1	Текущий ремонт	5719,794	110,722	32687,189	0	0	1634,359	40152,064	8897,697	49049,8	0	0	0	0	0	49049,76	7357,464	56407,23
	Итого	5719,794	110,722	32687,189	0	0	1634,359	40152,064	8897,697	49049,8	0	0	0	0	0	49049,76	7357,464	56407,23
	Прочие затраты проектировщика с проведением экспертного заключения																	1692,2
	Итого всеми затратами																	58099,4

Всего стоимость НДС 58 099,443 тыс. сум



С. Адилов

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В ШАХРИСАБЗСКОМ РАЙОНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
КОМНАТА №1							
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2		0,07	801300,96	56091,07
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	46,11	3,2277	17378,03	56091,07
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,03	2318548,80	69556,46
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	3,8619	17378,03	67112,21
2.2	00639	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗМИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,0435	53200,00	2314,20
2.3	01199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,0867	1500,00	130,05
3	E10-01-036-02	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,0761	65662664,32	4996928,75
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	8,78346	17378,03	152639,27
3.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	0,51748	1800,00	931,46
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,16514	59130,00	9764,55
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	0,79601	1500,00	1194,01
3.5	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	5,0226	19700,00	98945,22
3.6	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	7,61	620000,00	4718200,00
3.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ППГ	533	40,5613	250,00	10140,33
3.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,14611	35000,00	5113,92
4	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,054	13177109,96	711563,94
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	1,14426	17378,03	19884,98
4.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0081	59130,00	478,95
4.3	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	100	5,4	128000,00	691200,00
5	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,0223	630474,93	14059,59
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	0,80904	17378,03	14059,59
6	E56-9-5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,01	3157791,85	31577,92
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180,89	1,8089	17378,03	31435,12
6.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,52	0,0952	1500,00	142,80
7	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2		0,0223	88398614,17	1971289,10
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	2,32544	17378,03	40411,64
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,04438	59130,00	2624,01
7.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00234	424500,00	993,97
7.4	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕИЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	2,23	850000,00	1895500,00
7.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00005	15400000,00	721,18
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00009	15400000,00	1418,32
7.7	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	2,4084	9000,00	21675,60
7.8	38668	ЕРЩИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	0,83625	9500,00	7944,38

8	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,0496	5583330,80	276933,21
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	10,12138	17378,03	175889,58
8.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00496	484200,00	2401,63
8.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,21328	462500,00	98642,00
9	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,0496	1376646,99	68281,69
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	2,12784	17378,03	36977,67
9.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,00744	59130,00	439,93
9.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,00312	8500000,00	26560,80
9.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,00253	960000,00	2428,42
9.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,04166	45000,00	1874,88
10	E14-02-004-01	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	100 М2		0,0761	536534,21	40830,25
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,5	2,32105	17378,03	40335,28
10.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00837	59130,00	494,98
11	31471	ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	М2		7,61	210000,00	1598100,00
12	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2		0,5775	197935,76	114307,90
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	6,57773	17378,03	114307,90
13	E11-01-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2		0,5775	4300136,32	2483328,73
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	18,13928	17378,03	315224,87
13.2	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	5,3	3,06075	3500,00	10712,63
13.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,2772	59130,00	16390,84
13.4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	102	58,905	36000,00	2120580,00
13.5	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,68	0,3927	52000,00	20420,40
14	E62-16-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,831	1193780,20	992031,35
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	23,28462	17378,03	404640,82
14.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,04986	59130,00	2948,22
14.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,19944	1500,00	299,16
14.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,05568	8500000,00	473254,50
14.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,064	0,05318	960000,00	51056,64
14.6	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00133	45000000,00	59832,00
15	E15-07-17-02	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ПОТОЛКА	100 М2		0,5775	23470359,41	13554132,56
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	164,26	94,86015	17378,03	1648482,53
15.2	00521	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	3,21	1,85377	1200,00	2224,53
15.3	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,55	0,31763	1350,00	428,79
15.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,69	0,39847	59130,00	23561,83
15.5	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1050	606,375	120,00	72765,00
15.6	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	60,6375	180000,00	10914750,00
15.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,001	0,00058	15400000,00	8893,50
15.8	35454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,23677	3531000,00	836052,52
15.9	40955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	ТН	0,0028	0,00162	18600000,00	30076,20
15.10	45401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0019	0,0011	15400000,00	16897,65
16	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,15	2418810,52	362821,58
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	3,615	17378,03	62821,58
16.2	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	15	20000,00	300000,00
17	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,02	2418810,52	48376,21
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,482	17378,03	8376,21
17.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	2	20000,00	40000,00
18	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ		0,01	18637832,30	186378,32
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	1,633	17378,03	28378,32
18.2	44519	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ИЛИ РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ	ШТ	100	1	158000,00	158000,00
19	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,4	708007,11	283202,84

19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	14,8	17378,03	257194,84
19.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,72	25000,00	18000,00
19.3	30479	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,52	15400,00	8008,00
20		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М		0,04	1350000,00	54000,00
21	Ц08-02-396-5	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М		0,38	711413,93	270337,29
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,6	14,288	17378,03	248297,29
21.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,4	0,152	20000,00	3040,00
21.3	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	12,5	4,75	2000,00	9500,00
21.4	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	12,5	4,75	2000,00	9500,00
22		КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.		38	4200,00	159600,00
<b>Итого по разделу " КОМНАТА №1"</b>							<b>28343728,76</b>
<b>КОМНАТА №2</b>							
23	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2		0,5775	197935,76	114307,90
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	6,57773	17378,03	114307,90
24	E11-01-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2		0,5775	4300136,32	2483328,73
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	18,13928	17378,03	315224,87
24.2	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	5,3	3,06075	3500,00	10712,63
24.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	0,2772	59130,00	16390,84
24.4	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	102	58,905	36000,00	2120580,00
24.5	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,68	0,3927	52000,00	20420,40
25	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,054	13177109,96	711563,94
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	1,14426	17378,03	19884,98
25.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,0081	59130,00	478,95
25.3	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПВХ (ПО ПРОЕКТУ)	М	100	5,4	128000,00	691200,00
26	E62-16-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕП ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,831	1193780,20	992031,35
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	23,28462	17378,03	404640,82
26.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,04986	59130,00	2948,22
26.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,19944	1500,00	299,16
26.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,05568	850000,00	473254,50
26.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,064	0,05318	960000,00	51056,64
26.6	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00133	4500000,00	59832,00
27	E62-17-5	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2		0,5775	1340641,39	774220,40
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,25	20,93437	17378,03	363798,20
27.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,03465	59130,00	2048,85
27.3	09210	ВОДА	М3	0,24	0,1386	1500,00	207,90
27.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,03869	850000,00	328886,25
27.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,068	0,03927	960000,00	37699,20
27.6	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00092	4500000,00	41580,00
28	E14-02-004-01	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	100 М2		0,0761	536534,21	40830,25
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,5	2,32105	17378,03	40335,28
28.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,00837	59130,00	494,98
29	31471	ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	М2		7,61	210000,00	1598100,00
30	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2		0,0223	630474,93	14059,59
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	0,80904	17378,03	14059,59
31	E56-9-5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,01	3157791,85	31577,92
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	180,89	1,8089	17378,03	31435,12
31.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9,52	0,0952	1500,00	142,80
32	E10-01-039-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2		0,0223	88398614,17	1971289,10
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	2,32544	17378,03	40411,64
32.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,04438	59130,00	2624,01
32.3	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00234	424500,00	993,97

32.4	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	2,23	850000,00	1895500,00
32.5	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00005	15400000,00	721,18
32.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,00009	15400000,00	1418,32
32.7	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	2,4084	9000,00	21675,60
32.8	38668	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	0,83625	9500,00	7944,38
33	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2		0,0112	5583330,80	62533,30
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	2,28547	17378,03	39717,00
33.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,00112	484200,00	542,30
33.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	4,3	0,04816	462500,00	22274,00
34	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,0112	1376646,99	15418,45
34.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	0,48048	17378,03	8349,80
34.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,00168	59130,00	99,34
34.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,00071	8500000,00	5997,60
34.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	ТН	0,051	0,00057	960000,00	548,35
34.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 25	М2	0,84	0,00941	45000,00	423,36
35	E67-9-2	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ		0,15	2418810,52	362821,58
35.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	3,615	17378,03	62821,58
35.2	46282	ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ	ШТ	100	15	20000,00	300000,00
36	E67-9-1	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ		0,02	2418810,52	48376,21
36.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,1	0,482	17378,03	8376,21
36.2	44066	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ	100	2	20000,00	40000,00
37	E67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ		0,01	18637832,30	186378,32
37.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	163,3	1,633	17378,03	28378,32
37.2	44519	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ИЛИ РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ	ШТ	100	1	158000,00	158000,00
38	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М		0,4	708007,11	283202,84
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	14,8	17378,03	257194,84
38.2	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	0,72	25000,00	18000,00
38.3	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	0,52	15400,00	8008,00
39		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000 М		0,04	1350000,00	54000,00
40	Ц08-02-396-5	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М		0,38	711413,93	270337,29
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37,6	14,288	17378,03	248297,29
40.2	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,4	0,152	20000,00	3040,00
40.3	41014	ДЮБЕЛЯ	10 ШТ	12,5	4,75	2000,00	9500,00
40.4	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10 ШТ	12,5	4,75	2000,00	9500,00
41		КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.		38	4200,00	159600,00
Итого по разделу " КОМНАТА №2"							10173977,17
<b>ИТОГО:</b>							<b>38517705,94</b>

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В ШАХРИСАБЗСКОМ РАЙОНЕ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	329,13939	17378,03	5719794,21
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>5719794,21</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	002831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1904	1500,00	285,60
2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,85377	1200,00	2224,53
3	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,0435	53200,00	2314,20
4	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,0867	1500,00	130,05
5	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	6,1215	3500,00	21425,25
6	01523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-ЧАС	0,31763	1350,00	428,79
7	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,51748	1800,00	931,46
8	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02586	59130,00	1529,22
9	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,35734	59130,00	80259,28
10	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,79601	1500,00	1194,01
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>110722,39</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,08	1350000,00	108000,00
2		КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	76	4200,00	319200,00
3	09210	ВОДА	М3	0,53748	1500,00	806,22
4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,00608	484200,00	2943,94
5	12146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,00468	424500,00	1987,93
6	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,26144	462500,00	120916,00
7	15213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	606,375	120,00	72765,00
8	29917	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ	М2	4,46	850000,00	3791000,00
9	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	5,0226	19700,00	98945,22
10	29980	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	60,6375	180000,00	10914750,00
11	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0Х40 ММ	ТН	0,00009	15400000,00	1442,36
12	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00076	15400000,00	11730,15
13	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	0,304	20000,00	6080,00
14	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,44	25000,00	36000,00
15	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,04	15400,00	16016,00
16	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	7,61	620000,00	4718200,00
17	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,15388	8500000,00	1307953,65
18	31471	ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	М2	15,22	210000,00	3196200,00
19	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	40,5613	250,00	10140,33
20	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0031	960000,00	2976,77
21	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,14564	960000,00	139812,48



«Утверждаю»  
 Директор Шахрисабз Педагогика  
 коллеж Шахрисабзского района  
 А. Ашуров  
 11.02.2022 2022 г.



« 2 » февраль 2022 г.

Шахрисабзский р-н

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе: главный бухгалтер Шахрисабз Педагогика коллеж Шахрисабзского района Д. Шералиев, завхоз Шахрисабз Педагогика коллеж Шахрисабзского района Ш. Худойбердиев, представитель проектной организации С. Адилов составили настоящий дефектный акт на предмет определения объемов работ по объекту «Текущий ремонт здания Педагогического колледжа в Шахрисабзском районе».


В результате были выявлены нижеследующие виды работ.

№	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1	2	3	4
1	<b>КОМНАТА №1</b>		
2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,07
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,03
4	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,0761
5	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,054
6	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,0223
7	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
8	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2	0,0223
9	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,0496
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,0496
11	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	100 М2	0,0761
12	ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	М2	7,61
13	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	0,5775
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,5775
15	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,831
16	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ПОТОЛКА	100 М2	0,5775
17	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,15
18	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,02
19	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	0,01
20	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,4
21	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,04
22	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	0,38
23	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	38
24	<b>КОМНАТА №2</b>		
25	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	0,5775
26	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	0,5775

27	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0.51 М.	100 М.П.	0,054
28	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,831
29	ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,5775
30	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	100 М2	0,0761
31	ЖАЛЮЗИ ТИПА СОМВО	М2	7,61
32	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,0223
33	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,01
34	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100 М2	0,0223
35	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100 М2	0,0112
36	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	0,0112
37	СМЕНА РОЗЕТОК	100 ШТ	0,15
38	СМЕНА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100 ШТ	0,02
39	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100 ШТ	0,01
40	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,4
41	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000 М	0,04
42	КОРОБ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА, М: 2	100 М	0,38
43	КОРОБ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	П.М.	38

Данные объемы работ являются основаниям для составления сметной документации

Главный бухгалтер Шахрисабз  
Педагогика коллеж Шахрисабзского  
района



Д. Шералиев

Завхоз Шахрисабз Педагогика коллеж  
Шахрисабзского района



Ш. Худойбердиев

Представитель проектной организации



С. Адилов