



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 22-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 32490

Obyekt nomi «Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 41-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Ekspress loyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Ekspress loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000736 sonli 16.05.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 31828

1. Loyihalash uchun asos

Andijon viloyati Xalq ta'lim boshqarmasi Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.

Andijon viloyati Xalq ta'lim boshqarmasi Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limining 2022 yildagi №06/874-sonli aloqa xati.

Buyurtmachi Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 09.02.2022 yilda tuzilgan 02/22-sonli shartnoma

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 41-umumta'lim maktabini joriy tamirlash" ob'ektining peshhisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Ichki pardozlash (Foye)*: Beton shift va g'isht devorlar sirtini cho`qilash. Devor va shift sirtini quruq gips qorishma bilan tekislash qalinligi 10mm gacha. Tekislangan devor va shift sirtini suvli emulsiya bilan bo'yash. Tekislangan devor sirtini yog'li bo'yoq bilan bo'yash. Oldin bo'yalgan

pol sirtini eski bo'yoqdan tozalab qayta moqli bo'yoqda bo'yash. Sanitar asboblarni, yuvish (unitaz) bachogini almashtirish. *Yo'lak*: Beton shift va g'isht devorlar sirtini cho`qilash. Devor va shift sirtini quruq gips qorishma bilan tekislash qalinligi 10mm gacha. Tekislangan devor va shift sirtini suvli emulsiya bilan bo'yash. Tekislangan devor sirtini yog'li bo'yoq bilan bo'yash. *Tashqi pardozlash*: Tashqi devor (fasad) yuzasini eski bo'yoqlardan qo'l yordamida tozalash. Tashqi devor (fasad) yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Pardozlash ishlari uchun havoza (lesa)larni o`rnatish va buzish. Tekislangan devor sirtini yog'li bo'yoq bilan bo'yash.

Bundan tashqari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida videokuzatuv ishlarini bajarish ko`zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 110633,963 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 20333,935 ming so'm ishchilarning ish haqqi, qurilish materiallari narhi, ob'yektning qurilishini straxovkasi hamda qurilish qiymatini lokol smeta qismidan kamaytirildi

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 41-umumta'lim maktabini joriy tamirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 416,420 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 90300,029 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang`ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali



NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bizlar kim dalolatnoma tuzib quyida imzo chekuvchilar _____

Andijon shahar 41-sonli

maktab biosi tashqi fasadlarini pardoqlash, kuzatuv kameralarini ta'mirlash va yangilash, ichki xojatxonada suv bachoklarini yangilash va bino ichki koridorlarini pardoqlash ishlari buyicha tekshiruv o'tkazdi va quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurligini aniqladi:

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
2	3	4	
BO'LIM 1. UMUMQURILISH ISHLARI			
BO'LIM 1. ICKI PARDOZLASH ISHLARI			
1	ФОЕ		
1	BETON SHIFT SIRTINI KO'CHIRISH	100M2	2,8649
2	G'ISHT DEVORLAR SIRTINI KO'CHIRISH	100M2	4,0785
3	DEVOR SIRTINI QURUQ GIPS QORISHMA BLAN TEKISLASH QALINLIGI 10MM GACHA	100M2	4,0785
4	SHIFT SIRTINI QURUQ GIPS QORISHMA BLAN TEKISLASH QALINLIGI 10MM GACHA	100M2	2,8649
5	TEKISLANGAN DEVOR SIRTINI (SUVLI EMULSIYA) BO'YASH	100M2	3,1629
6	TEKISLANGAN SHIFT SIRTINI (SUVLI EMULSIYA) BO'YASH	100M2	2,8649
7	TEKISLANGAN DEVOR SIRTINI (YOGLI BO'YOQ) BO'YASH	100M2	0,9156
8	OLDIN BO'YALGAN POL SIRTINI ESKI BO'YOQLARDAN TOZALAB QAYTA BO'YASH	100M2	0,8532
9	SANITAR ASBOBLARNI ALMASHTIRISH: YUVISH (UNITAZ) BACHOGI	100ШТ	0,0300
10	YUVISH (UNITAZ) BACHOGI	ШТ	3,0000
YO'LAK			
11	BETON SHIFT SIRTINI KO'CHIRISH	100M2	0,1356
12	G'ISHT DEVORLAR SIRTINI KO'CHIRISH	100M2	0,3765
13	DEVOR SIRTINI QURUQ GIPS QORISHMA BLAN TEKISLASH QALINLIGI 10MM GACHA	100M2	0,3765
14	SHIFT SIRTINI QURUQ GIPS QORISHMA BLAN TEKISLASH QALINLIGI 10MM GACHA	100M2	0,1356
15	TEKISLANGAN DEVOR SIRTINI (SUVLI EMULSIYA) BO'YASH	100M2	1,2549
16	TEKISLANGAN SHIFT SIRTINI (SUVLI EMULSIYA) BO'YASH	100M2	0,4521
17	TEKISLANGAN DEVOR SIRTINI (YOGLI BO'YOQ) BO'YASH	100M2	0,2670
BO'LIM 3. TASHQI PARDOZLASH ISHLARI			
18	TASHQI DEVOR (FASAD) YUZASINI ESKI BO'YOQLARDAN QO'L YORDAMIDA TOZALASH	100M2	25,1795
19	TASHQI DEVOR (FASAD) YUZASINI (SUVLI EMULSIYA) BO'YASH	100M2	24,0416
20	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М	100M2	16,8291
21	ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100M2	1,1379
22	TEKISLANGAN DEVOR SIRTINI (YOGLI BO'YOQ) BO'YASH	100M	3,0000
BO'LIM 4. VIDEOKUZATUV			
23	SIM TORTISH	M	300,0000
24	SIM U/UTP PVC 4X2X0,52	KOMILA	36,0000
25	VIDEOKAMERALARNI BO'SHATISH	KOMILA	36,0000
26	VIDEOKAMERALARNI O'RNATISH		

1- maktab direktori v.o.b:
 20.06.24

Sheh
 O'qib

M. Akromov
 R. R. R.