


182-04-02

«УТВЕРЖДАЮ»


Первый заместитель председателя правления

Главный инженер

АО «Алмалыкский ГМК»

 А.А. Абдукадыров

«11» 03 2022 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по обследованию технического
состояния сооружения резервуар V-2000 м³
промливновых стоков СКЦ МПЗ.

Алмалык
2022 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Настоящим техническим заданием определяются требования к потенциальным исполнителям, желающим принять участие в конкурсном отборе на проведение обследования технического состояния сооружения резервуар V-2000 м³ промливновых стоков СКЦ МПЗ.

Заказчиком является АО «Алмалыкский ГМК».

Реквизиты заказчика:

Узбекистан, 110100 г. Алмалык

ул. Амира Тимура, 53

Алмалыкское отделение АКИБ «Ипотека Банк»

р/с 20210000200130833001

МФО 00459, ИНН 202328794,

ОКЭД 24440 в г. Алмалык.

Регистрационный код НДС: 3080 80000227

Основание для реализации проекта, в рамках которого производится обследование:

Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4731 от 26.05.2020г. «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на база месторождений» АО «Алмалыкский ГМК», ОНТС №2/02-2022. от 08.02.2022г. по строительству нового металлургического комплекса на территории существующего медеплавильного завода (МПЗ) в рамках реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения Ёшлик – 1». Приложение №2 перечень подготовительных работ в рамках строительства нового металлургического комплекса на 2022г.

Приказ за №180 от 24.09.2009г. Государственной инспекции «Саноатконтехназорат» «Об организации и осуществлению контроля за обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений на подконтрольных металлургических производствах»

Базовые условия:

1. Предусматривается отбор исполнителя с заключением контракта на проведение обследования технического состояния сооружения резервуар V-2000 м³ промливновых стоков СКЦ МПЗ.

Требования к исполнителю:

1. Опыт проведения обследования технического состояния строительных конструкций, не менее 5 объектов.
2. Отсутствие кредиторской задолженности.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик	АО «Алмалыкский ГМК»
2.	Цель использования выполняемых работ и оказываемых услуг	Разработка рабочего проекта (заказчиком) на основании данных результатов обследования представленных Исполнителем.
3.	Исполнитель	Определяется на основании конкурса
4.	Стадия проектирования	Техническое обследование
5.	Наименование объектов, подлежащих обследованию	г. Алмалык. обследования технического состояния сооружения резервуар V-2000 м ³ промливновых стоков СКЦ МПЗ.
6.	Строительный объём (по данным Заказчика)	Фундаменты и каркас обследования технического состояния сооружения резервуар V-2000 м ³ промливновых стоков.
7.	Место выполнения работ и оказания услуг	г. Алмалык, МПЗ серноокислотный цех.
8.	Перечень работ, услуг и их объемы (количество)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Геологические условия оснований фундаментов. 2. Обмерено - обследовательские чертежи в редактируемом формате. 3. Визуально-инструментальное обследование с фото фиксацией дефектов. 4. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов. 5. Оценка технического состояния металлоконструкций по результатам обследования технического состояния сооружения резервуар V-2000 м³ промливновых стоков. 6. Поверочный расчёт несущих конструкций. 7. Разработка рекомендаций по фундаментам и каркасам технического состояния сооружения резервуар V-2000 м³ промливновых стоков для дальнейшей её эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением
9.	Условия выполнения работ и оказания услуг	1. Все обследования технического состояния сооружения резервуар V-2000 м ³ промливновых стоков, Исполнитель ведет на основе действующих нормативных документов Республики Узбекистан с предоставлением всей исполнительной документации
10.	Требования к исполнителю	<p>Исполнитель должен иметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В части организационной структуры. <ul style="list-style-type: none"> - Наличие архитектурно-строительного, геологического отделов и лаборатории и т.д.; 2. В части квалификации специалистов: <ul style="list-style-type: none"> - наличие дипломированных специалистов строителей со стажем работы не менее 5 лет 3. Наличие проектного бюро, для последующей

		разработки рабочего проекта на отработку карьера. Опыт обследования аналогичных объектов не менее 5.
11.	Сроки (периоды) выполнения работ и оказания услуг	Не более 60 дней с момента заключения контракта.
12.	Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг, и их результатов.	При выполнении обследования технического состояния сооружения резервуар V-2000 м ³ промливновыx стоков должен: – строго соблюдать требования и правила, установленные законодательством Республики Узбекистан; - учитывать требования по безопасности согласно нормам Республики Узбекистан;
13.	Цели и задачи работ	Обследование технического состояния сооружения резервуар V-2000 м ³ промливновыx стоков проводится с целью определения действительного фактического технического состояния сооружения и его элементов в текущем периоде, соответствия сооружения современным действующим нормам и правилам, получение количественной и качественной оценки фактических показателей конструктивных элементов с учётом изменений, происходящих во времени для определения возможности усиления или восстановления узлов для дальнейшей его безопасной эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением.
14.	Наименование работ, подлежащих выполнению	1. Геологические условия оснований фундаментов 2. Обмерно - обследовательские чертежи 3. Визуально-инструментальное обследование с фотофиксацией дефектов 4. Инструментальное обследование приборами неразрушающего контроля и вскрытие конструктивных элементов, узлов 5. Оценка технического состояния конструкций по результатам обследования санитарной трубы. 6. Поверочный расчёт несущих конструкций 7. Разработка рекомендаций по усилению или восстановлению узлов для дальнейшей его эксплуатации в соответствии с его функциональным назначением
15.	Обязанности Заказчика	Согласно ШНК 2.01.15-05 обеспечить: - доступ на объект и ко всем конструктивным элементам обследуемого здания или сооружения (вскрытие фундаментов); - предоставить архивные материалы по объекту (при наличии).
16.	Требования по объему гарантий качества работ и услуг	Исполнитель обязуется за свой счет и в рамках стоимости контракта устранить все замечания (при наличии таковых): – заказчика; – выявленные органами государственного надзора. Выявленные в течение 1 года после подписания акта рабочей комиссии.

17.	Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникших в связи с исполнением обязательств исполнителя по выполнению работ и оказанию услуг	Исполнитель при обследовании резервуар V-2000 м ³ обязан: – соблюдать требования, связанные с правовой охраной интеллектуальной собственности; – гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц исключительных прав на использованные в строительстве и конструкциях технические решения; – воздерживаться от публикации без согласия Заказчика технических результатов, полученных при выполнении строительных работ; принимать меры для защиты полученных при выполнении строительных работ способных к правовой охране результатов и информировать об этом Заказчика.
18.	Условия проведения работ и пр.	Режимный объект.
19.	Выдача технической документации	Документация выдается Заказчику: - на бумажном носителе в 3-х экземплярах; - электронная версия – на CD (DVD) диске в 1-ом экземпляре в редактируемом формате.

Главный механик АО «Алмалыкский
ГМК»


Директор МПЗ


Зам. гл. мех. МПЗ по ЗиС

И.о. директора дирекции по
строительству объектов
металлургического комплекса
Согласовано:

Начальник УПР

 Рахматуллин Р.А.

 Ваккасов Б. А.

 Саитмуратов Б. Е.

 Шанасилов А.

 Ураимов А. Х.