


«СОГЛАСОВАНО»  
ЗАВЕДУЮЩИЙ  
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В  
УЛУГНАРСКОМ РАЙОНЕ



Ф. Сиддиқов.

04 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В  
УЛУГНАРСКОМ РАЙОНЕ

2022 год

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	отдел МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УЛУГНАРСКОМ РАЙОНЕ
2	Основание для проектирования	1. Дефектный акт утвержденного заказчика 2. Задание на проектирование заказчика
	Сводное экспертное заключение	№ 36182 Главный конструктор - ООО "Бостон мэммор" Лицензия AL-000753 Министерство строительства Республики Узбекистан выдано до 22.05.2020 г., бессрочно. Источник финансирования - из бюджета Тип строительства Текущий ремонт Контактный телефон: № 35755
3	Проектная организация – генеральный проектировщик (определён по результатам конкурсных торгов)	ООО «Нурафшон электр сервис»
4	Вид ремонта	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УЛУГНАРСКОМ РАЙОНЕ
5	Срок начала и окончания строительства	2022 год.
6	Стадийность проектирования	Рабочий проект в одну стадию.
8	Подрядная организация	Определяется по конкурсам
9	Обеспечение объекта ресурсами	Обеспечивается подрядным способом
10	Источник финансирования	Бюджетные средства



11	Основные требования к ремонтам	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. текущий ремонт», по расчетам объекта, на основании утвержденного дефекта действуют следующие</li> <li>2. Виды выполняемых работ: Фасад: Оштукатуривание поверхности стен. Масляная краска на фасаде</li> <li>3. ручная очистка поверхностей. Наружная штукатурка стен цементно-известковой смесью. Экстерьер с Лесой</li> <li>4. покраска подготовленных поверхностей фасада. Установка и демонтаж кондиционеров. Внутренний ремонт здания: Стена</li> <li>5. частичное опускание поверхностей. Поверхности стен сухими гипсовыми смесями толщиной до 10 мм</li> <li>6. Страница 2</li> <li>7. (однослойная штукатурка) сплошное выравнивание. Стенки удаляются при изменении толщины на каждый миллиметр.</li> <li>8. Удаление старой краски с поверхностей стен и потолка. Внешняя конструкция подготовлена к покраске</li> <li>9. и покраска потолочных поверхностей фасадной водоэмульсионной краской. Склад угля: Изготовлен из бетона марки 100</li> <li>10. снос бетонных стен молотком на пункте сбора мусора. Кровля из волнистого асбеста</li> <li>11. перемена Выламывание балок, стропилей, колонн, стропил из бруса. Кирпичная стена и бетонный фундамент</li> <li>12. перемена Рытье траншей вручную на глубину 2 м без закрепления боковых откосов.</li> <li>13. Формирование фундамента из гравия. Монтаж железобетонных ленточных фундаментам.</li> <li>14. Монтаж железобетонных колонн. Гладкие кирпичные и бетонные вертикальные поверхности 1 и с кипящей резинкой</li> <li>15. дополнительный слой гидроизоляции. Гидроизоляция горизонтальных поверхностей цементным жидким стеклом</li> <li>16. делать Ручная засыпка ям и канав. Анкеры при бетонировании на сварных каркасах</li> <li>17. установить болты. Сбор кирпичных наружных стен высотой этажа до 4 м. Кирпичная стена и</li> <li>18. усиление других конструкций металлическими материалами. Монолитная заливка из бетона класса В-15.</li> <li>19. Отливка обвязочной ленты из бетона марки В-15. Монтаж металлических столбов. Металлические фермы</li> <li>20. установка. Монтаж фермерских хоров из Уголок. Установите решетку из профиля. Крыша с профнастилом</li> <li>21. крышка Огнезащита кровельной конструкции. Засыпать грунтом. Толщина 30</li> <li>22. заливка бетона мм. Оштукатуривание поверхностей стен песчано-известково-цементной смесью. Штукатурка для внутренних помещений</li> <li>23. окраска поверхностей известью, смешанной с водой. Наружная штукатурка наружных стен цементно-известковой смесью.</li> <li>24. Покрасьте подготовленные фасадные поверхности краской Iesa. Установка каркаса решетки с уголком. Забор из колючей проволоки</li> <li>25.настенное крепление. Покрасьте металлические каркасы 2 раза масляной краской</li> </ol>
12	Требование к архитектурно-художественным, объемно-планировочным, конструктивно-инженерным решениям.	Не требуется



13	Необходимость изысканий.	инженерных	Не требуется
14	Указания о необходимости: разработки отдельных проектных решений; предварительных согласований проектных решений с заинтересованными организациями;		Не требуется
15	Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта.		Согласно по дефектного акту.
16	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных		Согласно требованию КМК
17	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.		Не требуется
18	Указания по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании.		Не требуется
19	Особые условия проектирования.		-----
20	Другие требования		Заказчику представить сметной документацию в один экземплярах. А так же в электронном варианте предоставить для проведения конкурса.

Главный бухгалтер:



Ж.Шодмонов