

**ЕТКАЗИБ БЕРИЛАДИГАН МАҲСУЛОТЛАРГА ВА
КЎРСАТИЛАДИГАН ХИЗМАТЛАРГА
ТЕХНИК ТАЛАБЛАР**

Перечень инженерного и электрического оборудования переданных на обслуживание

№	Наименование оборудования	количество	Трудозатраты на текущий ремонт на ед. чел/час	Трудозатраты на текущий ремонт Всего на ед. чел/час
1	Сплит - кондиционер	23 шт	20	460
2	Душевая кабина	1 шт	10	10
3	Унитаз в комплекте	5 шт	10	50
4	Раковина	7 шт	10	70
5	Биде	2 шт	10	20
6	Радиаторы отопления на 10 секции	375 секц	0,1	37,5
7	Боллер	3 шт	10	30
8	Запорная арматура	133 м	5	665
9	Водомер	1 шт	10	10
10	Задвижки	4 шт	2	8
9	Пускатели эл.магнитные	6 шт		
10	Автоматы выключатели однофазные	135 шт		
11	Розетки, выключатели, переключатели	186 шт		
12	Светильники LED	274 шт		

Всего 1360,5 чел./час

Согласно положения трудоемкость технического обслуживания принимается 10% от текущего ремонта при односменной работе

$$1360,5 * 0,1 * 3 = 408,15 \text{ чел./час}$$



Handwritten signature in blue ink.

Трудозатраты по обслуживанию электрохозяйство

№	Наименование оборудования	количество	Трудоемкость на текущий ремонт на ед.чел/час	Трудоемкость на текущий ремонт Всего на ед.чел/час
1	Пускатели эл.магнитные	6	4	24
2	Автоматы выключатели однофазные	135	1,5	202,5
3	Розетки выключатели и переключатели	226	1,5	339
4	Светильники LED	274	2,5	685

Всего 1250,5 чел/час

Согласно положения трудоемкость технического обслуживания принимается 10% от текущего ремонта при односменной работе.

$$1250,5 * 0,1 * 3 = 375,15 \text{ чел.час}$$



[Handwritten signature]