

Республика Узбекистан
ООО «YANGI ZAMON PROJEKT»

Рабочий проект

* * *

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЯСЫЛ №13 В УРГУТСКОМ
РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Рекомендуемая стартовая стоимость
(составлен в договорных текущих ценах)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Ташкент – 2022

Республика Узбекистан
ООО «YANGI ZAMON PROJEKT»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЯСЫЛ №13 В УРГУТСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Рекомендуемая стартовая стоимость
(составлен в договорных текущих ценах)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ДИРЕКТОР:

Каримов З.

ГИП:

Ахроров Ф.



Ташкент – 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЯСЫЛ №13 В УРГУТСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стоимость выполненных ремонтных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулирование затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв 2021г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. По данным представлен по протоколу со заказчиком и протокол согласование цен.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Самаркандского Стат. Управления. И сопроводительным письмом.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Ф.АХРОРОВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЯСЕЛЬ №13 В УРГУТСКОМ РАЙОНЕ
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ИТОГО
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	5 909 472
2	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	65 637 377
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 345 730
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	36 343 183
5	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	110 235 763
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА-18,11%	18 893 491
7	ИТОГО	129 129 254
8	НДС-15%	19 369 388
10	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	148 498 642

ГИП:



Ахроров Ф



"УТВЕРЖДАЮ"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе

определили объемы работ по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЯСЕЛЬ №13 В УРГУТСКОМ РАЙОНЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
1	3	4	5
1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	6,9600
2	ДЕМОНТАЖ РЕГИСТРОВ	100ШТ	0,3000
3	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ НИТКИ 40 ММ	100М	4,6700
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПРИ СТОЯКОВОЙ СИСТЕМЕ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛ- ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	3,4800
5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	3,4800
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	2,7300
7	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ. ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АШ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0826
8	ДЕМОНТАЖ КОТЛА	КОТЕЛ	6,0000
9	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18] (БЕЗ СТОИМОСТИ)	КОТЕЛ	6,0000
10	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 МЗ	БАК	6,0000
11	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	6,0000
12	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т	НАСОС	6,0000
13	СТОИМОСТЬ ТЕНТ НА ЗКВ	ШТ	6,0000
14	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА	100ШТ	10,6200
15	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	100ШТ	10,6200
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,1860

У. И. Курбанов
С. Владимиров

100151, Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, Кўкча-Дарвоза кўчаси 485-уй, АТБ «Турон банк» Чилонзор филиали
х/р: 2020 8000 4009 4411 0001 СТИР 305 862 744 МФО 01084 ОКЭД 71110 тел.: (91) 555-57-94, (97) 131-98-18

Ташкент ш.



Реестр ҚЛЭ-№000080 от 26.06.2020 г.

ЙИФМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 05.

**Samarqand viloyati Urgut shahridagi 13-sonli MTT ni isitish tizimini
joriy ta'mirlash.**

Буюртмачи: Urgut tumani MTT boshqarmasi.
Маблағ манбаи: Mahalliy byudjet
БОШ ЛОЙИХАЧИ "YANGI ZAMON PROJEKT" MCHJ.
Лицензия раками АЛ-000025 от 24.06.2019
йил, амал қилиш муддати чекланмаган
Иш тури: Joriy ta'mirlash.

Лойихалаш учун асос

1.1 Urgut tumani MTT boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Экспертиза қуригига такдим қилинган ҳужжатлар.

2.1 Буюртмачининг смета ҳужжати.

Лойиҳа қиймати.

Объектнинг ишлаб чиқилган дастлабки сметадаги умумий қиймати ККС билан 166 318 479 сум.

Смета ҳужжатлари

3.1 Қурилиш қийматининг жорий нархлардаги ҳисоби Вазирлар Маҳкамасининг
11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси архитектура ва қурилиш
Қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган ШНҚ 4.01.16-09 «Қурилиш қийматини шартномавий жорий

нархда аниқлаш коидаси» га асосан ресурс усулида хисоблаш ABC4-UZ (редакция 5.4.3) дастурида бажарилган.

Ишчилар иш хаки харажатлари ресурс смета таркибидаги меҳнат ресурси ва буюртмачи билан келишилган ишчиларнинг ойлик уртача бир соатлик иш хаки хисобида аниқланган.

Курилиш материаллари ва конструкциялари нархлари буюртмачи берган маълумотларига асосан қабул қилинган.

Машина ва механизмлардан фойдаланиш харажати келишилган ресурс кайдномасида русумлари буйича берилган маълумотдан қабул қилинган.

Объектни маҳаллий ва четдан келтирилган ускуналар билан таъминлашга ботик булган харажатлар экспертиза томонидан куриб чиқилмади.

Urgut shahridagi 13-sonli MTT ni joriy tamirlashda. сметаси, буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномаси асосида бажарилган.

3.2 Экспертиза томонидан ишчи лойиҳанинг барча тақдим этилган ҳужжатлари тулик куриб чиқилди.

3.3 Ишчи сметани куриб чиқиш давомида аниқланган камчиликлар ва тақлифлар 24.02.2022. йилдаги эксперт хулосасида келтирилиб иш тартибида Буюртмачи ва лойиҳа ташкилот манзилига юборилган.

3.4 Лойиҳани куриб чиқишга берилгандаги қиймати 166 318 479 сум ҚҚС билан. Лойиҳа ва смета ҳужжатларини куриб чиқиш давомида ишчи сметада иш хажмларининг корректувка қилиниши, смета ҳужжатларида қабул қилинган раценкалар корректувка қилиниши ва нарх наволарнинг қайта хисобланиши натижасида 17 819 837 сумга камайтирилди.

Экспертиза томонидан куриб чиқилгандан кейинги тавсия қилинган қиймат (ҚҚС билан) 148 498 642 сумни ташкил қилади.

Шундан:

ҚҚС 19 369 388 сум

ХУЛОСА:

4.1. Urgut shahridagi 13-sonli MTT ni joriy tamirlashda. сметаси белгиланган талаблар даражасида булиб, эксперт хулосанинг.

4.2. Жорий нархлар каталогига киритилмаган материаллар, ускуналар, мебеллар ва инвентарлар нархлари учун экспертиза жавобгар эмас, бу фаолиятни буюртмачи мувофиқлаштиради.

4.3. Ўзбекистан Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги 15-сонли қарорига мувофиқ 4-илова, 2-боб, 8-банд ва ШНК 1.03.06-13 га асосан, «Давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (лойиҳалаштириш жараёнида тақдим этилган дастлабки маълумотларни ҳамда ҳужжатларнинг ишончилиги буйича) ва ишлаб чиқувчига (қабул қилинган лойиҳа қарорлари буйича) юклатилади».

4.4. К.МК 1.04.04-99 «Курилишда буюм, ускуна ва материалларнинг қайта ишлатилиши» га асосан кучириб қайта урнатиш ва бузиб олинган материаллар далолатномада акс эттирилиб, тегишли томонлар ва ташкилотлар вакиллари жалб этилиши ва расмийлаштирилиши тавсия этилади.

4.5. «Бино ва иншоотлар жорий тамирланиши жараёнида смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлаш тартиби ва таркиби» хақидаги ШНК 1.03.01-08 нинг 4.2. бандита асосан объектнинг тақлиф қилинадиган бошланғич нархи танлов савдосини утказиш учун белгиланган булиб пудрат шартномасини тузиш учун асос булиб хизмат қилмайди.

Бош мутахасис:



Ахроров Ф..