



УТВЕРЖДАЮ»

Директора Дворца «Дружбы народов»

И.Д.Гулямов

Техническое задание

по текущему ремонту канализации подвала дворца

«Дружбы Народов»

Перечень и описание работ, подлежащих выполнению.

Демонтажные работы

1. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ 470 метр
2. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ 560 метр
3. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ 150 метр
4. РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ 120 метр

Монтажные работы

1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 150 ММ 470 метр
2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ 560 метр
3. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 76 ММ 150 метр
4. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ 120 метр

Прочие работы

1. ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 21 тонна
2. ПОГРУЗКА: МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ 21 тонна
3. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ 21

Требования к выполнению работ (оказанию услуг).

1. Работы, указанные в настоящем ТЗ, должны производиться по согласованным и утвержденным Заказчиком: смете, графиком производства работ и исполнительной схемой.
2. Работы должны проводиться с использованием современных технологических решений, соответствовать существующим нормам и стандартам.

3. Применяемые при выполнении работ строительные материалы предоставляются подрядчиком и должны быть сертифицированы, и иметь действительный срок гарантии на период не менее 3-х (трех) лет
4. проведение работ должны выполняться в соответствии с правилами производственной, пожарной, безопасности, правилами техники безопасности.
5. Ремонтно-строительные работы, установка нового оборудования или реконструкция старого, при проведении которых возможно изменение конструктивных элементов зданий, должны производиться по утвержденному и согласованному с Заказчиком проекту.
6. Стоимость, перечень и объемы работ, а также количество необходимого количества материала для выполнения требований указанных в настоящем ТЗ, должны быть подтверждены подрядчиком сметами. Сметы предоставляются на электронном носителе в формате программы Excel 2013 для дальнейшего вывода.
Допуск на объект потенциального Подрядчика осуществляется только с разрешения Заказчика.
7. Выполнение работ собственными силами не менее 100 % от общего объема
8. Допуск на объект потенциального Подрядчика осуществляется только с разрешения Заказчика.
9. Наличие аттестованного и квалифицированного производственного персонала, а также ремонтного и вспомогательного персонала.
10. Все подрядчики представляют предварительное описание предлагаемого метода и графика работы, включая, если это необходимо, чертежи и схемы.