

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI  
ФАРҒОНА VILOYATI  
ТОШЛОҚ ТУМАН  
"ИШОНЧ ЛОЙИХА ЭКСПЕРТИЗА"  
ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
FARG'ONA VILOYATI  
TOSHLOQ TUMAN  
"ISHONCH LOYIXA EKSPERTIZA"  
XUSUSIY KORXONASI

Манзил: Тошлоқ тумани Хотинқуми м.ф.й.  
А.Навоий кўчаси 22-уй ИНН 307103578

Manzil: Toshloq tumani Xotinqumi MFY  
A.Navoiy ko'chasi 22uy INN 307103578

Лицензия: №КЛЭ-000068 от 18.02.2020 года



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор ХП «Ишонч лойиха  
экспертиза»  
Б.Абдулбокиев  
11.08.2021года

**ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № 154**  
**(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ВЫДАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

*По рассмотрению проектное документации по объекту:*

**по объекту: "ФАРҒОНА VILOYATI ОЛТИАРИК ТУМАНИ  
4-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"**

ЗАКАЗЧИК НА ЭКСПЕРТИЗУ: ООО "FARG'ONA SMART PROJECT"

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "FARG'ONA SMART PROJECT"

НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ: №АЛ-001799 11.05.2021 йил

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: Ш.Холматов

ГОД РАЗРАБОТКИ ПИСЬМО ЗАКАЗ : 2021-года

ФАКТИЧЕСКИЙ ПОСТУПИЛ: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2021года

1. Основанием для составления сметной документации является – Дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:  
-Сметная документация – локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат

2021-год

### Сметная часть.

Расчетная стоимость определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г №226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства РУ» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах –ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за № 39

В основе расчета использован «ресурсный метод».

-Итого стоимость с затратами заказчика 228 675 371 сум  
- в т ч прочие затраты и расходы заказчика 4 067 299 сум  
-транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы 7 %

### ЗАМЕЧАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

(Результаты экспертного рассмотрения)

-по трудозатратам –замечаний нет.

По машин и механизмов –исключить краны.

Блоки дверные из алюминиевые принять 620 000 сум за 1м2,

Блоки оконные из ПВХ принять 605 500 сум за 1м2,

Пена монтажная 0,75л принять 28 500 сум за 1шт,

Блоки дверные из металлическое принять 750 000 сум за 1м2,

-материальные транспортные и заготовительно-складские расходы рекомендуется принимать 5% против 7%.

-исключить коэффициент риска

### ВЫВОДЫ

ХП «Ишонч лойиха экспертиза» рассмотрев представленный сметную документацию по объекту:

### "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ 4-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

Рекомендует со следующими показателями в текущих ценах:

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость (сум)	Рекомендуемая стоимость (сум)
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительских расходов	160 507 386	144 174 396
Металлоконструкция с учетом транспортно- заготовительских расходов	0	0
Кабельно-проводниковая продукция с учетом транспортно-заготовительских расходов	0	0
Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой	0	0
Оборудование с учетом транспортно- заготовительских расходов	0	0
Эксплуатация машины механизмы	673 859	145 615
Затраты на основную з/плату с учетом соц. Страха	5 875 558	5 875 558
Итого прямых затрат	167 056 803	150 195 569
Прочие затраты подрядчика 15,39 %	25 710 042	23 115 098
Страхование объекта	616 854	554 594
Коэффициент риска	1 927 668	0
Всего стоимость строительство без НДС	195 311 367	173 865 261
Всего стоимость строительство с НДС	224 608 072	199 945 051
Прочие затраты заказчика	4 067 299	3 656 781
Всего стоимость строительство с НДС и с затратами заказчика	228 675 371	203 601 832

Экономия составляет – 25 073,539 тыс. сум.


В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУ за № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», Постановлением КМ от 12.05.2004 г № 226 «О внесении изменения в некоторые решения Правительства РУ» и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах –ШНК 4.01.16-9. и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком.РУ по архитектуре и строительству от 28.03.2012 г за №39 и в условиях рыночных отношение данное заключение имеет рекомендательный характер. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования в тендерных торгах на ранних стадиях реализации проекта- принимают заказчик. (ШНК 4.01.16-04 Глава №3, строка Рекомендуемая стоимость объекта не является основанием для заключения договора подряда и не может служить основанием для взаиморасчетов между сторонами.

ЭКСПЕРТ:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
FARG'ONA SHAHRI

"FARG'ONA SMART PROJECT"  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN  
JAMIYATI



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
ГОРОД ФЕРГАНА

"FARG'ONA SMART PROJECT"  
ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕШНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Фаргона шаҳар А.Навий шох кўчаси 7-уй 46-хонадон Х/Р.20208000205381444001:  
Асака банк Фаргона вилоят филиали; МФО: 00539, ИНН: 308434466 тел: +99899 321-93-00

Лицензия № АЛ-001799 11.05.2021 Ўзбекистон Республикаси Қурилми вазирлиги.

# Рабочий проект

по объекту: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ  
4-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

*Сметная документация в текущих ценах*  
(РЕКОМЕНДУЕМАЯ)  
**Книга №1**

Структура прямых и прочих затрат  
Сводка затрат, Сводно-ресурсная ведомость  
Локально-ресурсная ведомость

Заказчик: \_\_\_\_\_

Директор ООО  
"FARG'ONA SMART PROJECT"

Х.Абдукаримов

ГИП:

Ш.Холматов

Фергана 2021г.

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + C_{пп} + C_{пз} + C_p) \times K_p,$$

где:

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$  - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_p$  - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$  - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$  - прочие затраты и расходы заказчика;

$C_p$  - затраты на страхование строительства объектов;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mn}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;

$$C_{mn} = N \times C_{cp},$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{cp}$  - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_{ч} \times K_{сс},$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

C<sub>ч</sub> - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

K<sub>сс</sub> - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование - 1,24.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Z<sub>мс</sub> - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2013 год = 170,25 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц<sub>пр</sub> - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШНК4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендуемой.

Главный инженер проекта

## Структура прямых и прочих затрат

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ 4-МАКТАБ БИНОСИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

№	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	673 859
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали	150 006 903
2.1	Транспортные расходы 5%	7 500 345
2.2	Заготовительно-складские расходы 2%	3 000 138
3	Затраты на металлоконструкцию	0
3.1	Транспортные расходы 5%	0
3.2	Заготовительно-складские расходы 0,75%	0
4	Затраты на кабельно-проводниковые продукции	0
4.1	Транспортные расходы 1,5%	0
4.2	Заготовительно-складские расходы 2%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
5.1	Транспортные расходы 2%	0
5.2	Заготовительно-складские расходы 1,2%	0
6	Основная заработная плата рабочих-строителей (на 2021г. 11 114,89 сум/ч):	5 246 034
7	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	629 524
Итого прямых затрат:		167 056 803
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,39% от суммы прямых затрат	25 710 042
Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика:		192 766 845
	Разработка РП	1 927 668
	Экспертиза РП	385 534
	Затраты на работу национальной информационной системы в размере 0,05%	83 528
	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат без учета оборудования)	1 336 454
	Затраты на содержание ГАЖН (0,2% от итогов прямых затрат без учета оборудования)	334 114
9	Прочие затраты и расходы заказчика	4 067 299
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532)	616 854
11	Коэффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб. от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по	1 927 668
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС		195 311 367
НДС 15%		29 296 705
Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС		224 608 072
Итого прочие затраты заказчика		4 067 299
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика		228 675 371

Директор проектной организации:

Главный инженер проекта:

Составил:




\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**СВОДКА ЗАТРАТ**

**НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "ФАРГОНА ВИЛЮЯТИ ОЛГИЯРИК ТУМАНИ 4-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ"**

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 5 %)	Металлоконструкция, сум (с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 %)	Кабельно-проводниковая продукция (с учетом складских 2 % и транспортных 1,5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских 1,2 % и транспортных 2 %)	Затраты труда рабочих строителей, чел/час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 11114,89 сум/ч	Начисление соцстрах 12% сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрядчик а 15,39% от суммы прямых затрат	Всего
			7%	5,75%	3,5%	3,2%	472		12%		15,39%	
1	СМЕТА № 01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	673 859	160 507 386	0	0	0	472	5 246 034	629 524	167 056 803	25 710 042	192 766 845
	<b>ИТОГО:</b>	<b>673 859</b>	<b>160 507 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>5 246 034</b>	<b>629 524</b>	<b>167 056 803</b>	<b>25 710 042</b>	<b>192 766 845</b>



Главный инженер-проектировщик

Составитель

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ 4-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИ"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-01**


<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	167 056 803 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5 875 558 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	673 859 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	160 507 386 сум

ОСНОВАНИЕ:

№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИН.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	471,98	12 448,68	5 875 558
			<b>ИТОГО</b>				<b>5 875 558</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1			ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,03	8 000	8 208
2			ПРОДЪЕХНИКИ МАШЧОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,71	12 745	123 736
3			КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ-Ч	5,11	103 326	528 244
4			ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	13,37	651	8 701
5			МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,46	1 018	464
6			УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ-Ч	1,10	4 077	4 493
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>673 859</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	49,920	8 200	409 344
2			ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,021	10 783 000	231 295
3			ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ)	ППГ	152,070	36 522	5 553 901
4			ОКОННЫЕ БЛОКИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ФОРТОЧКАМИ	М2	195,000	650 000	126 750 000
5			РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	М3	0,021	281 803	5 890
6			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	7,125	8 200	58 425
7			ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	10 783 000	9 834
8			СТОИМОСТЬ АЛЮМИННЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ	М2	19,000	680 000	12 920 000
9			ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ)	ППГ	0,380	36 522	13 878
10			ЭЛЕКТРОДЫ Д4 ММ 046	Т	0,004	9 452 000	35 918
11			ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,008	5 200 000	43 472
12			БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	3,800	785 000	2 983 000
13			РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,080	281 803	22 544
14			РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	3,440	281 803	969 402
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>150 006 903</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5%		7 500 345
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2%		3 000 138
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>160 507 386</b>

Составил:

Проверил:





## НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ, 4-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"


наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		<b>ПРОЕМЫ</b>			
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	1,950	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46.11	89.9145
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	0.93	1.8135
2	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,230	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36.28	8.3444
3	E1001-036-0 3 ДОП. 6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 M2	100 M2	1,95	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	91.3	178.035
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	2.46	4.797
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	2.26	4.407
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6.48	12.636
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	25.6	49.92
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,011	0.02145
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	66	129.7
		<b>ОКОННЫЕ БЛОКИ ПЛАСТИКОВЫЕ С ФОРТОЧКАМИ</b>	<b>M2</b>	<b>195</b>	
4	E1001-037-0 1 ДОП. 6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0.19	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81.34	15.4546
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1.66	0.3154
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	9.69	1.8411
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3.84	0.7296
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:0	M3	0.11	0.0209
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37.5	7.125
		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0048	0.000912
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	123	23.37
		<b>СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ КАРКАСА ЛАМБЕР</b>	<b>M2</b>	<b>19</b>	
5	E09-04-014-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 4,0 M2	M2	3.8	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4.47	16.986
		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.12	0.456
		УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-Ч	0.29	1.102
		ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0.27	1.026
		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	0.1	0.38

1	2	3	4	5	6
		ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э46	Т	0.001	0.0038
		ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.0022	0.00836
		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	3.8	
6	E1502-031-0 1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0.8	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204.06	163.248
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ-Ч	2.06	1.648
		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0.1	0.08
		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2.5	М3	4.3	3.44

Составил \_\_\_\_\_




УТВЕРЖДАЮ

*Датирован*  
*Сотрудник*  
*М. Мамедов*

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ОЛТИАРИК ТУМАНИ 4-МАКТАБ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4	5
		<b>ПРОЕМЫ</b>		
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100M2	1,950
2	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2	0,230
3	E1001-036-0 3 ДОП. 6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 M2	100 M2	1,95
4	E1001-037-0 1 ДОП. 6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,19
5	E09-04-014-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 4,0 M2	M2	3,8
6	E1502-031-0 1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,8

*Баш муробби*  
*Муродов*

*Алиев*

*А.Ботиров*  
*А.Мамедов*

## Таъмирлаш ишларини амалга ошириш буйича

### ШАРТНОМА № 9

2022- йил «19» апрел

Олтиарик шаҳри

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи **Олтиарик туман Халқ таълими бўлими** номидан раҳбар М. Тешабоев (қелгусида «Буюртмачи» деб аталади) биринчи томондан ва ўз Низоми асосида иш юритувчи **"OLTIARIQ BUILDINGS\_МЧЖ"** (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб аталади) номидан раҳбар Н Махкамов иккинчи томондан, мазкур шартномани қуйидаги ишларни бажариш учун тузилдилар:

#### 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига асосан: Олтиарик туман Халқ таълими бўлими бўлимига қарашли 4-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган тартибда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни белгиланган тартибда қабул қилиб олади.

#### 2. ШАРТНОМА БАҲОСИ.

2.1. Мазкур шартнома буйича «Пудратчи» томонидан бажариладиган таъмирлаш ишлари қиймати лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жами 199 500 000 (*Бир юз тўқсон тўққиз миллион беш юз минг*) сумни ташкил этади. Бюджет маблағлари ҳисобидан сумни Қолган 0 сум бюджетд маблағлари ҳисобидан тулов амалга оширилади.

2.2. Зарурий асослар мавжуд бўлганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг келишувига асосан мазкур шартномага қўшимча битим расмийлаштирилиши мумкин.

#### 3. ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. «Пудратчи» томонидан таъмирлаш ишлари тулик бажарилгандан сўнг, узаро солиштирув далолатномаларига асосан, бажарилган ишлари қиймати учун «Буюртмачи» пул ўтказиш йули билан туловни амалга оширади.

3.2. «Буюртмачи» олдиндан шартнома умумий суммасини 30 % миқдорда аванс туловини «Пудратчи» ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Кейинги ҳисоб-китоблар ҳақиқатда бажарилган ишлар ҳажмига қараб, аванс маблағларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.

#### 4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ТАРТИБИ ВА МУДДАТЛАРИ.

4.1. «Буюртмачи» томонидан олдиндан тулов амалга оширилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида «Пудратчи» томонидан таъмирлаш ишлари бошланиши шарт. Бажарилиши лозим бўлган ишлар 10 кунга қадар тулик яқунланиши керак.

4.2. «Пудратчи» бажариладиган ишларни амалдаги қурилиш қоидалари ва меъёрлари талабларига мувофиқ бўлишини ва сифатли бажарилишини таъминлайди.

4.3. «Пудратчи» ишларнинг бажарилишини техника хавфсизлиги, меҳнат муҳофазаси ва ёнгин хавфсизлиги талабларига риоя қилган ҳолда амалга оширади.

#### 5. ТОМОНЛАРНИ ҲУКУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномада назарда тутилган таъмирлаш ишларини тулик ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини олади.

5.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишлари жараёнида бажарилаётган ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларига мослигини ва сифатини назорат қилиб боради.

5.3. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шартлар яратиб берилди ва бажарилган ишлар буйича тузилган Шакл-2 далолатномаларини қабул қилиб олади.

5.4. Бажарилган ишларда камчилик ва нуқсонлар аниқланган тақдирда, «Буюртмачи» томонидан далолатнома расмийлаштирилади ва 10 кун муддатда «Пудратчи»га хабар юборилади. «Пудратчи» томонидан ушбу аниқланган камчилик ва нуқсонлар уз маблағи ва уз қучи билан 10 кун давомида бартараф этилади.

#### 6. ЖАРИМАЛАРНИ ҚУЛЛАНИЛИШИ.

6.1. Томонлардан бири шартнома шартларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни тулик қоплайди.

6.2. Агар «Пудратчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган таъмирлаш белгиланган муддатларида бошланмаса ва яқунланмаса, «Пудратчи» бажарилмаган ишлар қийматини 0.05% миқдорда ҳар бир муддати ўтган кун учун «Буюртмачи»га жарима тўлайди, лекин бунда жариманинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматини 50% дан ошмаслиги керак.

6.3. «Пудратчи» томонидан таъмирлаш ишлари белгиланган муддатларда якунлангандан кейин «Буюртмачи» томонидан туловлар уз муддатида амалга оширилмаса туланмаган суммани 0.04% микдориди ҳар бир муддати ўтган кун учун «Пудратчи»га жарима тўлайди, лекин бунда жариманинг умумий суммаси утказиб берилмаган маблағлар суммасини 50% дан ошмаслиги керак.

6.4. Жарималар тўланиши «Сотувчи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

#### 7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ.

7.1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари, уруш, оммавий тартибсизликлар ва бошқа енгиб белмас куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса, томонлар жавобгарликдан озод этиладилар.

#### 8. КУШИМЧА ШАРТЛАР.

8.1. Ушбу шартномани бажариш, узгартириш ва уни бекор қилишда пайдо буладиган низолар энг аввало тарафларнинг келишуви билан ҳал қилинади. Узаро келишилмаса ҳужалик суди ва Ўзбекистон Республикаси амалдаги қонунлар тартибда ҳал қилинади.

8.2. Шартнома тарафларнинг узаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиш мумкин.

8.3. Ушбу шартнома 2022 йил « 19 » 04 дан 2022-йил «31» Декабр гача тузилди. Шартнома икки томонлама имзоланиб, газначилик бошқармаси (булим)да руйхатдан утказилганидан сунг қонуний кучга қиради.

#### 9. ТОМОНЛАРНИ ХУКУКИЙ МАНЗИЛИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

##### Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«пудратчи»

«Буюртмачи»

ООО «**OLTIARIQ BUILDINGS**» МЧЖ

Олтиарик туман ХТБ булими

Манзил: Олтиарик тумани

Манзил: Олтиарик тумани

Тел./факс +998 91 607 00 77 \_\_\_\_\_

Тел./факс \_\_\_\_\_

(х/в ёки ш/х)

20208000505111720002 \_\_\_\_\_

ШҒХ 100022860302037092100075062

Банк номи Фарғона ҚҚ банк \_\_\_\_\_

Ташкилотнинг СТИРи 200174664

МФО 01037 \_\_\_\_\_ СТИР 306627646 \_\_\_\_\_ ИФУТ ИФУТ(оконх) \_\_\_\_\_

Ўзбекистон Республикаси Газначилик бўлини маси


(оконх) \_\_\_\_\_

**ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010**


Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази, (ХҚКМ)

МФО:00014 Газначилик бўлини масининг

СТИР: 201122919

Раҳбар  Ш.Махкамов  
(авозими) (Ф.И.О.)

раҳбари М. Тешабоев .  
(авозими) (Ф.И.О.)



Хукуққунос: \_\_\_\_\_

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA -  
HUQUQIY XULOSA**

№ VK87437224

1.Loyihaning turi: Shartnoma

2.Loyihaning nomi:


“Oltiariq buildings” MCHJ bilan Oltiariq tumani xalq ta’limi bo’limi o’rtasida 199.500.000 so'm miqdordagi pudrat tamirlash to’g’risidagi shartnoma.

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:

Shartnoma loyihasi Oltiariq tumani xalq ta’limi bo’limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o’tkazish uchun 2022 yil 19-aprel kuni kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga va O'zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksi hamda xo'jalik yurituvchi subeklar shartnomaviy huquqiy bazasi talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tasdiqlab, ijroga qaratish mumkin.

Markaz bosh yuriskonsulti



A.Shokirov

2022 yil 19-aprel

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 67561 на приобретение 4-мактаб биноларини жорий тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 19.04.2022

Время рассмотрения 19.04.2022 13:33

Конкурсная комиссия Халк таълими булими-получатель, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TESHABOYEV MUXIDDINJON MARIBOVICH	дирек	хтб
Секретарь комиссии	XOLBEKOV ZOXYDION XOSHIMOVICH	секретар	олтиарик хтб зур жамоа
Член комиссии	BOTIROV ABRORJON AKRAMJONOVICH	бош хиссобчи	Олтиарик хт241219886 зур жамоа
Член комиссии	SOTVOLDIYEV ELMURODJON G'AYRATALI O'G'LI	инженер	олтиарик хтб зур жамоа
Член комиссии	SULTONOV FAYZULLAJON MATAZIM O'G'LI	инженер ёрдамчи	олтиарик хтб зур жамоа
Член комиссии	MUSTAFOQULOV ADXAMJON ABDUXAMIDOVICH	инженер	олтиарик хтб зур жамоа

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.04.2022 года № лота 67561.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	4-мактаб биносини жорий тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	199 945 051.00
Стартовая сумма	199 945 051.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми .руйхатдан утказилгани тугриисида маълумот нусхаси . ташкилот такрибий структураси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ОЛТИАРИҚ	20	малумот илова	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUILDINGS		килинди				
AZIMJON AZIZBEK SAYDO BARAKA MCHJ	20	малумот илова килинди	14	Экспертная		
ЧП FAYZIOBOD QURILISH OBOD	20	Шартнома тузиш хукукига жойланди	15	Экспертная		

#### Критерий №2 Машина механизмлар тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни балансида мавжуд машина механизмлари хакида маълумотлар ёки керакали машини ва механизмлар билан таъминловчи корхонанинг кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OLTIARIQ BUILDINGS	20	малумот илова килинади	19	Экспертная		
AZIMJON AZIZBEK SAYDO BARAKA MCHJ	20	малумот илова килинади	14	Экспертная		
ЧП FAYZIOBOD QURILISH OBOD	20	Пакет 2 ни ичида	14	Экспертная		

#### Критерий №3 . Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи 12 ой мобайнида бажарилган ишлар учун кафолат бериш керак .Агар шу муддат ичида носослик холати аникланса пудратчи хисобидан бартараф этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OLTIARIQ BUILDINGS	20	малумот илова килинади	19	Экспертная		
AZIMJON AZIZBEK SAYDO BARAKA MCHJ	20	малумот илова килинади	15	Экспертная		
ЧП FAYZIOBOD QURILISH OBOD	20	Пакет 1 ни ичида	12	Экспертная		

#### Критерий №4 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объеклада бажарган ишлари тугрисида маълумот



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OLTIARIQ BUILDINGS	20	малумот илова килинди	19	Экспертная		
AZIMJON AZIZBEK SAYDO BARAKA MCHJ	20	малумот илова килинди	12	Экспертная		
ЧП FAYZIOBOD QURILISH OBOD	20	Пакет 2 ни ичида	12	Экспертная		

Критерий №5 . Молиявий холати

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонани охирги йиллик балланс хисоботлари (Давлат солик инспекциясидан тасдиқланган булиш керак).Курилиш ташкилотини хисоб ракамида конкурсдаги курилиш ишлари суммасини 20 % микдориди пу маблаг мавжуд булиши ёки шу микдорда айланма маблаг борлиги тугрисида банк хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО OLTIARIQ BUILDINGS	20	малумот илова килинди	19	Экспертная		
AZIMJON AZIZBEK SAYDO BARAKA MCHJ	20	малумот илова килинди	12	Экспертная		
ЧП FAYZIOBOD QURILISH OBOD	20	Пакет 1 ни ичида	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП FAYZIOBOD QURILISH OBOD	199 945 051.00	190 945 051.00	19.04.2022 10:13:24	20.00
AZIMJON AZIZBEK SAYDO BARAKA MCHJ	199 945 051.00	199 800 000.00	19.04.2022 09:23:38	19.11
ООО OLTIARIQ BUILDINGS	199 945 051.00	199 500 000.00	19.04.2022 09:17:36	19.14

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП FAYZIOBOD QURILISH OBOD	52	20	72
AZIMJON AZIZBEK SAYDO BARAKA MCHJ	53.6	19.11	72.71

OOO OLTARIQ BUILDINGS	76	19.14	95.14
-----------------------	----	-------	-------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 67561 от 19.04.2022 года на приобретение 4-мактаб биноларини жорий тамирлаш определила победителем:

OOO OLTARIQ BUILDINGS  
306627646

и резервный исполнитель: AZIMJON AZIZBEK SAVDO BARAKA MCHJ (306655629)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MUSTAFOQULOV ADXAMJON ABDUXAMIDOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	TESHABOYEV MUXIDDINJON MARIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOTIROV ABRORJON AKRAMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SOTVOLDIYEV ELMURODJON G'AYRATALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SULTONOV FAYZULLAJON MATAZIM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП