

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГОРОНО



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

от 2022 года

ДОП. РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАДВОРНОЙ УБОРНОЙ НА 12 ОЧКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ №37 В ГОРОДЕ БУХАРЕ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:
сего числа произвели техническое обследование доп. работ по строительству надворной
уборной на 12 очков на территории школы № 37 в городе Бухаре и было выявлено следующих
видов ремонтно-строительных работ.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1		3	4
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ			
1	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДАВНИХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М ² ПЕРЕГОРОДКИ	М2	17,5
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ			
2	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ (ТУНУКАФОН)	М2	24,35
3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ (ЛОТОК) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 0,33 ММ)	М	35,0
4	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО 140 ММ (ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ. 0,33 ММ)	М2	3,96
5	ВОРОНКИ ИЗ ОЦИНК. СТАЛИ	шт	4,0
РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦО			
6	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0,044
7	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	М2	1,46
8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 (2 РАЗА)	М2	1,46
РАЗДЕЛ 4. ПЛАГОУСТРОЙСТВО			
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТО. ПЛИТКАТ 100 ММ	М2	250,0

Рахматова И

Рахмонов Р

Саидова И



Шир

Рах

Сид