



г. Карши ул. И.Каримова, дом 216. Тел: 91 220 99 88, 91 210 69 19. E.mail.: grantstroy81@mail.ru  
P/c: 20208000205121729001, МФО 01135, ИНН 306701207, АТБ "INFINBANK" Каш-й филиал.  
Лицензия КЛЭ-000017 от 2019.09.27

Qarshi shahar



«TASDIQLAYMAN»

«Grant Stroy Ekspert» MCHJ direktori  
A.A.Beknazarov

«21» aprel 2022y.

**YIGMA EKSPERT XULOSA № 146/2022**

Ishchi loyixa uchun:

**«Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar hududidagi 6- son oilaviy poliklinika ma'muriy binosini joriy ta'mirlash»**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Buyurtmachi      | - Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi |
| Moliyalashtirish | - Mahalliy byudjet                   |
| Bosh loyihachi   | - «Ildam Qadam Invest» MChJ          |
| Qurilish turi    | - Joriy ta'mirlash                   |

**1. Loyihalash uchun asos.**

- 1.1. Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi 21.04.2022 yildagi xati.
- 1.2. Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i Bahromova M. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.

**2. Ekspertizaga taqdim etilgan materiallar.**

- 2.1. Joriy narxlarda hisoblangan smeta hujjatlari quyidagicha:  
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar tibbiyot birlashmasi boshlig'i Bahromova M. tomonidan tasdiqlangan va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan nuqsonli hujjat.
- 2.2. Mahalliy resurslar bayonoti, resurslar bayonoti, joriy narxlarda xarajatlarni hisoblash.

**3. Asosiy loyixaviy echimlari.**

- 3.1 «Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar hududidagi 6- son oilaviy poliklinika ma'muriy binosini joriy ta'mirlash» dalolatnoma asosan quyidagi ish turlari taqdim etiladi:  
- **Ta'mir ishlari:** devor ishlari, pol ishlari, eshik va oyna bloklarni demontaj va montaj ishlari, santexnika jihozlarni o'rnatish ishlari, elektr ta'mir ishlari, tashqi bezatish ishlari, obodon ishlari.

**Asosiy texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlar.**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Ob'ektning QQS siz, buyurtmachi xarajatlari siz |                          |
| joriy narxlardagi smeta qiymati                 | - 494 377,324 ming so'm. |
| Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:     | - 4145,06036 kishi/soat. |

**4. Loyiha kelishuvi.**

- 4.1. Nuksonlar dalolatnomasini buyurtmasi bilan kelishish.



## 5. Ekspertiza natijalari (Izohlar va takliflar)

**Smeta qismida.** Ekspertiza tomonidan tasdiqlangan nuqsonli hujjat bilan ish hajmlari tekshirildi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan, ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi.

Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 17378,032 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqa bo'yicha o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan takdim kilingan amaldagi narxlarda ob'ekt qurilishining 494 377,324 ming so'mlik qiymati tasdiqlashga tavsiya etiladi.

## 6. Xulosa.

**6.1. «Qashqadaryo viloyat Qarshi shaxar hududidagi 6- son oilaviy poliklinika ma'muriy binosini joriy ta'mirlash»** ob'ektining smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS siz, buyurtmachi xarajatlari siz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 494 377,324 ming so'm.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 4145,06036 kishi/soat.

Qurilish muddati

- 1 oy.

Quvvat:

- Ob'ekt

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va ShNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Ekspert mutaxassis: A. Ilyasova







"УТВЕРЖДАЮ"

Карши шаҳар Тиббиёт бirlашмаси бошлиги

М.Бахромова

04 2022г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: главный врач поликлиники № 6 И.Умаров, завхоз И.Норкулов, старшая медсестра И.Шакирова произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 6" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

| № п/п     | Наименование работ   | Ед. изм.                       | Количество |
|-----------|--|--------------------------------|------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4          |
| <b>1</b>  | <b>СТЕНЫ</b>   |                                | <b>0</b>   |
| 2         | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК   | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ   | 1,497      |
| 3         | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ: УЛУЧШЕННОЕ СТЕН                                       | 100 М2                         | 1,497      |
| 4         | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ: ПО КИРПИЧУ И БЕТОНА   | 100 М2                         | 1,497      |
| 5         | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРЫХ КРАСОК  | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 9,7683     |
| 6         | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА ОТ СТАРЫХ КРАСОК   | 100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 4,6507     |
| 7         | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН                                     | 100 М2                         | 9,7683     |
| 8         | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ                                 | 100 М2                         | 4,6507     |
| 9         | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ  | 100 М2                         | 4,6507     |
| 10        | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ  | 100 М2                         | 9,7683     |
| <b>11</b> | <b>ПОЛЫ</b>  |                                | <b>0</b>   |
| 12        | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК   | 100 М2 ПОКРЫТИЙ                | 0,4797     |
| 13        | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ  | 100 М2                         | 0,4797     |
| 14        | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ                   | 100 М2 ПОКРЫТИЯ                | 0,4797     |
| 15        | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА   | 100 М2 ПОКРЫТИЙ                | 1,81       |
| 16        | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ  | 100 М2                         | 1,81       |
| <b>17</b> | <b>ПРОЕМЫ</b>  |                                | <b>0</b>   |
| 18        | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН   | 100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН         | 0,5627     |
| 19        | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ  | 100 КОРОБОК                    | 0,31       |
| 20        | УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2                        | 100 М2 ПРОЕМОВ                 | 0,5627     |
| 21        | СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ   | 100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ      | 0,0728     |
| 22        | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ   | 100 КОРОБОК                    | 0,06       |
| 23        | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ  | 100 М2 ПРОЕМОВ                 | 0,0604     |
| 24        | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ  | 100 М2 ПРОЕМОВ                 | 0,0124     |
| 25        | ФРАМУГИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ  | М2                             | 1,24       |
| <b>26</b> | <b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>   |                                | <b>0</b>   |
| 27        | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ   | 10 КОМПЛЕКТОВ                  | 0,5        |
| 28        | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ   | 10 ШТ                          | 0,5        |
| 29        | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ С ДВУМЯ ИЗЛИВАМИ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ  | КОМПЛЕКТ                       | 5          |
| 30        | СИФОНЫ ПЛАСТМАСОВЫЕ  | КОМПЛЕКТ                       | 5          |
| <b>31</b> | <b>ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>  |                                | <b>0</b>   |
| 32        | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ  | 100 ШТ                         | 0,3        |
| 33        | РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 10А, 250В ТИПА РС16-003В 10А  | ШТ                             | 30         |
| 34        | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ  | 100 ШТ                         | 0,15       |
| 35        | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ТИПА ВА10-001В 10АХ250В  | ШТ                             | 15         |
| 36        | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ  | 100 ШТ                         | 0,39       |
| 37        | СВЕТИЛЬНИК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ТИПА LED 24В  | ШТ                             | 39         |
| 38        | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ  | 100 М                          | 2,5        |
| 39        | ПРОВОД АППВ-380 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2Х4 ММ2   | 1000 М                         | 0,25       |
| <b>40</b> | <b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>  |                                | <b>0</b>   |
| 41        | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН ЦОКОЛЯ КИРПИЧНЫХ   | 100 М2                         | 2,031      |
| 42        | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ: СТЕН  | 100 М2                         | 2,031      |
| 43        | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ПЛИТКАМИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА (КЕРАМОГРАНИТ) ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ, ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2: ДО 10 ШТ. | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ   | 2,031      |

|    |  |         |          |
|----|--|---------|----------|
| 44 | УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ       | 100 M2  | 0,285    |
| 45 | <b>БЛАГОУСТРОЙСТВО</b>   |         | <b>0</b> |
| 46 | РАЗБОРКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ: ВРУЧНУЮ                                      | 1000 M2 | 0,64456  |
| 47 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ                | 100 M3  | 0,644    |
| 48 | СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР ДИАМЕТРОМ 5 ММ   | M2      | 618      |
| 49 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ (ТОЛЩИНОЙ 100 ММ)                   | 100 M2  | 5,84     |
| 50 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ K=14              | 100 M2  | 5,84     |
| 51 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮР СЕЧЕНИЕМ 0,30X0,15 СМ                      | 100 M3  | 0,084015 |
| 52 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 15 СМ | 100 M3  | 0,627    |
| 53 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ: ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ    | 100 M2  | 4,18     |
| 54 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ                                 | 100 M   | 0,164    |
| 55 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ   | M       | 16,4     |
| 56 | СКАМЕЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ   | ШТ      | 5        |

И.Умаров

И.Норкулов

И.Шакирова



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ  
УЗБЕКИСТАН



«ILDAM QADAM INVEST» MCHJ

Лицензия  
№ АЛ-000118

Договор  
№ \_\_-2022

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 6"  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

КНИГА: 1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ.

КАРШИ-2022

# ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № АЛ-000118

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 6"  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

КНИГАН<sup>№1</sup>: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,  
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ.



Директор ООО «ИЛДАМ КАДАМ ИНВЕСТ»  М.БЕРДИКУЛОВ

Г.И.П:



Б.ЭРГАШЕВ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 6" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАРШИ КАШКАДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование работ           | Зарплата (с учетом ЕСН) сум | Эксплуатация машин и механизмов | Строительные материалы и конструкции | Прямые затраты                                     |                                    |   |                     |   | Оборудование | трансп. услуги на перевозку оборудования 2% | Прочие затраты подрячка 22,16% от ст. пр-д. | Затраты на страхов. объекта 0,0032 | Всего стоимость в текущих ценах | Всего стоимость без НДС |    |
|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------|---|--------------|---|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|----|
|       |                              |                             |                                 |                                      | трансп. услуги на маг. леи-арм и склад. расходы 5% | Кабельно-проводников для продукция | трансп. услуги на перевозку кабель-прод уацан1,5% | Всего прямых затрат | 9 |              |   |   |                                    |                                 |                         | 10 |
| 1     | 2                            | 3                           | 4                               | 5                                    | 6  | 8                                  | 0   | 0                   | 0 | 0            | 0   | 0   | 0                                  | 0                               | 0                       | 0  |
| 1     | РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ             | 72 032 991,57               | 4 932 886,43                    | 308 744 821,55                       | 15 437 241   | 0                                  | 0   | 0                   | 0 | 85 000       | 88 894 384                                  | 0   | 0                                  | 494 377 324                     | 494 377 324             |    |
|       | Итого:                       | 72 032 992                  | 4 932 886                       | 308 744 822                          | 15 437 241   | 0                                  | 0   | 0                   | 0 | 85 000       | 88 894 384                                  | 0   | 0                                  | 494 377 324                     | 494 377 324             |    |
|       | Прочие затраты, заказчика 3% |                             |                                 |                                      |  |                                    |   |                     |   |              |   |   |                                    |                                 |                         |    |
|       | ВСЕГО:                       |                             |                                 |                                      |  |                                    |   |                     |   |              |   |   |                                    |                                 | 494 377 324             | 0  |

Составил. *Adolat*  
 Проверил *Shay*