



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМ №30 В МСГ М.УЛУГБЕК Г.ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3.	4
	РАЗДЕЛ 1: ГОРОД ЧИРЧИК		
	МСГ М.УЛУГБЕК ДОМ №30		
	КРОВЛЯ		
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	15,6
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	7
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	3,1
4	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	M3	1,36
5	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	M3	1,3
6	СКОБА КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T	0,00814
7	УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКА ИЗ РЕЕК 0,4X0,5ММ	M3	1
8	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ	100 M2	15,6
9	ПРОФНАСТИЛ ТОЛ.0,5ММ	M2	1716
10	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ КАНЕК [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,36
11	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100M	2,7
12	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100M	7,55
13	ВОРОНКА	ШТ	44
14	КОЛЕНА	ШТ	44
15	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	44
16	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СПУХОВОЕ	3
17	СКРУТКА А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	T	0,05

ПОДПИСАЛИ:

_____	_____
_____	_____
_____	_____