

**НИЗОМГА
3-ИЛОВА**

**Жиззах вилоят “А-376 “Қўқон-Жиззах” автомобил йўлининг 292-293 км
оралигида” кўкаламзорлаштириш ишлари**

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Жиззах йул кукалам УК директори

Д.Ибрагимов

2022 йил

М.Ў

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПҚ-3550 қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. "Лойиҳалашдан олдин, лойиҳа, тендер ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Танлов мавзуси **Жиззах вилоят «А-376 Кукон-Жиззах автомобил йулининг 292-293 км оралигида кукаламзорлаштириш ишлари»**

1.3. Танлов охириги қиймати – **5 121 923 821 (Баш миллиард бир юз йигирма бир миллион туккиз юз йигирма уч минг саккиз юз йигирма бир) сўм.** Ушбу қийматдан ортик қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Жиззахйул кукалам УК бошқармаси бошлиғи** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида беш аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ тендер таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва

тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки худудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;
иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолақиз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Тендер таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.6 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган тендер иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли қирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”
ЖИЗЗАХ ЙУЛКУКАЛАМ УК
бошлиги**



Д.Ибрагимов

Техник топширик БУЮРТМАЧИ

| № | Маълумотлар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Бажариладиган иш | Жиззах вилоят "А-376 "Қўқон-Жиззах" автомобил йўлининг 292-293 км оралиғида кўкаламзорлаштириш ишлари" |
| 2 | Буюртмачи | ЖИЗЗАХ ЙУЛКУКАЛАМ УК |
| 3 | Бажарувчи | Танловдан сўнг аниқланади |
| 4 | Объект жойлашган манзил | Жиззах вилоят Ш.Рашидов тумани Халқобод МФЙ ХОВОСТ-ЖИЗЗАХ кучаси |
| 5 | Иш бошланиши ва тугалланиши | 2022 йил 25 апрел – 2022 йил 31 декабрь |
| 6 | Маблағ манзили | ЖИЗЗАХ ЙУЛКУКАЛАМ УК |
| 7 | Алоҳида талаблар | Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади |
| 9 | Тўловлар шарти | Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида |



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich
Sana: 22-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 37903

Obyekt nomi «A-376 "Qo'qon-Jizzax" avtomobil Yo'lining 292-293 km oralig'ida ko'kalamzorlashtirish ishlari»

Buyurtmachi - "Jizzaxyo'lko'kalam" unitar korxonasi
Bosh loyihachi - "JIZZAX TADQIQOT" MCHJ
Litsenziya AL-000774. O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi 2020.08.13
Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari hisobidan.
Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.
Qurilish turi Qayta qurish (rekonstruksiya).
Murojaat raqami: № 36258

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. "Jizzaxyo'lko'kalam" unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan 2022 yil 11 aprelda tasdiqlangan "Loyiha topshirig'i";
- 1.2. "Jizzaxyo'lko'kalam" unitar korxonasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan "Nuqsonlar dalolatnomasi";
- 1.3. "Jizzaxyo'lko'kalam" unitar korxonasi va "Jizzax Tadqiqot" MCHJ o'rtasida 2022 yil 11 aprelda loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha tuzilgan №6 sonli shartnoma;
- 1.4. "Jizzax viloyati Sh.Rashidov tumani "Xalqabod" MFY hududida sug'orish tizimini qurish" ob'ekti bo'yicha "DISCOVERY GEODES SERVIS" MCHJ tomonidan bajarilgan - Qurilish maydonining muhandislikgeologik tadqiqotlari natijalari to'g'risidagi xulosa.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Ishchi loyihani ishlab chiqish bosqichidagi loyihaviy xujjatlar;
- 2.2. Bosh reja;
- 2.3. Arxitektura va qurilish yechimlari;
- 2.4. Tarmoq muxandisligi;
- 2.5. Smeta xujjalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish maydoning xususiyatlari:

- Qurilish va iqlim zonasi - II;
- Tashqi havoning taxminiy qishki harorati - 16 g S;
- Shamolning standart bosimi - 0,38 kPa;
- Standart qor yuki - 0,50 kPa;
- Tuproq sharoitini hisobga olgan holda qurilish maydonining seysmikligi - 8 ball.

3.2. Loyihaning "Arxitekturaviy va Konstruktiv yechimlari" qismi.

Nasos xonasi.

nasos xonasi rejada to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lib o'q bo'ylab o'lchamlari 2,25x2,25m ni tashkil qiladi. Bino 1 qavatli bo'lib, xona balandligi poldan shiftgacha 2.3m ni tashkil qiladi.

Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar:

- Qurilish maydoni - 6,3m²;
- Umumiy maydon - 4,0m²;
- Foydali maydon - 4,0m²;
- Qurilish hajmi - 15,6m³.

Konstruktiv yechimlar.

Poydevor - tasmali quyma temir-betondan. Beton sinfi B15. Poydevorlar setkalar yordamida kuchaytirilgan.

Tashqi devorlar - qalinligi 250mm bo'lib M75 markali pishiq g'ishtdan M50 markali qorishma yordamida terilgan. Devorlar har setkalar yordamida kuchaytirilgan.

Sarrovlar (peremichka) - qo'yima temir-betondan (beton sinfi B15).

Tomning yuk ko'taruvchi konstruksiyasi - yog'och to'sinlardan.

Tom - bir nishabli shaklda asbest-sementli listlardan (shifer) yopilgan.

Suv saqlash rezervuari.

Ishlab chiqarish va yo'ng'inga qarshi tadbirlarni amalga oshirish uchun loyihada hajmi 100x2m³ bo'lgan suv saqlash rezervuari qurish ko'zda tutilgan. Bu inshoot monolit temir-betondan ishlangan. Beton sinfi B25, suvga chidamlilik darajasi W6. Inshootning oq bo'ylab o'lchamlari 6,2x6,2m ni, chuqurligi esa h=3,80m, devor qalinligi 300mm. Rezervuar qalinligi 250mm bo'lgan monolit temir-beton plita bilan yopilgan. Beton sinfi B25, suvga chidamlilik darajasi W6.

Suv ta'minoti quduqlari.

Yig'ma temir betondan yasalgan suv ta'minoti quduqlari tag qism, ishchi qism, orayopma, tayanch xalqasi va lyukdan iborat. Barcha yig'ma temirbeton elimentlar M100 markali sement/qumli qorishma yordamida o'rnatiladi. Suv ta'minoti quduqlarining yerga tegib turgan tashqi yuzasi qaynoq bitum yordamida 2 marta surtilib ximoya xosil qilinadi. Quduqlar atrofiga qalinligi 50mm, eni 1.0m bo'lgan beton to'shama yotqiziladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihaning "Elektr ta'minoti" qismi.

Nasos xonasi:

Loyihada nasos xonasini elektr yoritish va quvvati 3,0 kVt dan bo'lgan ikkita (1-ishchi, 2-zaxira) suv nasoslarini elektr tarmog'igi ulash ko'zda tutilgan. Tarqatuvchi elektr tarmoqlar AVVG-0,66 kV markali

kabellarda bajarilgan.

Maydon ichidagi 0,4 kV elektr tarmoqlari:

Loyihada elektr tarmog'iga ulanish nuqtasi sifatida mavjud 10/0,4 kV kuchlanishli transformator podstansiyasi qabul qilingan. Transformator podstansiyasidan nasos xonasigacha (0,026 km) yer ostiga AVVG-0,66 kV markali kabel yotqizish loyihalashtirilgan.

4.2. Loyihaning "Suv ta'minoti" qismi.

Nasos xonasi:

Nasos stansiyasi suv ta'minoti tarmog'ida joylashgan va bosimni oshirish uchun mo'ljallangan. Nasos stansiyasi LEO XST40-160/30 Q=30m³ N=24,7M N=3kVt, bitta nasos ishchi, qolgan ikkitasi zaxira uchun qo'yilgan.

Sug'orish tizimi:

Suv ta'minoti manbai mavjud suv qudug'idir. Sug'orish tizimining umumiy maydoni 37500 m² ni tashkil qiladi. 4,5 litr iste'mol $4,5 \times 37500 = 168,75 \text{ m}^3/\text{kun}$ sifatida qabul qilingan. Kechasi sug'orish uchun biz sug'orish muddatini 6 soatgacha uzaytiriladi. $168,75/6 = 28,125 \text{ m}^3/\text{soat}$, nasosni tanlash uchun 30m³/soat tanlangan (8,33k/s). Sug'orish tizimining asosiy quvurlari (HDPE) SDR 17,6 polietilen quvurlardan tayyorlanadi. Sug'orish suvi ta'minoti suvdan oqilona foydalanish uchun alohida bo'lib sug'orish tarmoqlariga bo'linadi. Har bir sektorda o'z o'chirish klapanlari mavjud.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi va Jizzax viloyat ekologiya va atrof muhitni muxofaza qilish boshqarmasi qoshidagi Davlat ekologik ekspertizasining ijobiy xulosasini olishi lozim.

5.2. Ishchi loyiha Jizzax viloyati avtomobil yo'llari bosh boshqarmasi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ishchi loyiha ekspertizaga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning qurilish narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja, amaldagi (haqiqiy, bozor sharoitlariga ko'ra) narxlar va narxlar kelishuvini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan birga - **5 659 156,789** ming so'm taqdim etilgan. Smeta hujjatlarini o'rganish jarayonida ba'zi qurilish materiallari narxi pasaytirilishi hisobiga - **537 232,967** ming so'mga kamaytirildi.

6.3. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "**A-376 "Qo'qon-Jizzax" avtomobil Yo'lining 292-293 km oralig'ida ko'kalamzorlashtirish ishlari**" ishchi loyihasi bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda - **5 121 923,821** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari (QMI) - **2 337 656,365** ming so'm,
- jixoz, mebel va inventar tashish xarajatlari bilan birgalikda - **2 101 983,588** ming so'm,
- qurilish vaqtida qurilish obektini sug'urtalashga sarflangan xarajatlar(0,32%) - **14 206,848** ming so'm;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **668 077,020** ming so'mni tashkil etgan.
- umumlashtirilgan smeta hisobida ishchi-quruvchilar miqdori **50 444,419** odam/soat tashkil etilgan.

Ishchi quruvchilarning o'rtacha bir soatlik ish haqi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ chiqarayotgan 2021-yil IV chorak(kvartal) katalog asosida **13 773,60 x 1,12 = 15 426,432** so'm ijtimoiy sug'urtaga ajratma 12 % qabul qilingan. (Ijtimoiy sug'urtaga ajratma foizi pudratchining haqiqiy harajatlari bo'yicha buxgalteriya hujjatlari asosida amalga oshiriladi).

Ta'kidlash joizki: a) Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

b) Buyurtmachiga loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin quyidagilarni qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- pudratchi boshqa xarajatlarining aniq sarfi;
- "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09 asosida qurilish materiallari (buyumlar, konstruksiyalar) va uskunalarining ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini o'z ichiga olgan hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), qurilish materiallari birja va yarmarkalarining byulletenlari, qurilish materiallari va uskunalarini yetkazib beruvchi tashkilotlarning narxlarining eng maqbullaridan olinishini;
- ish haqi xarajatlarining pudratchi tashkilotning o'tgan 12 oydagi o'rtacha oylik ish haqi darajasidan kelib chiqqan holda bir odam/soat ish haqidan olinganligi.

6.4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4-bandi).

6.6. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25 - moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.7. Tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi va narxlar kelishuvi bayonnomasi xaqqoniyligi va ishonchiligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

6.8. Jixoz, mebel va inventar tashish xarajatlari bilan birgalikdagi 15% QQS bilan - **2 417 281,127** ming so'mni tashkil etib, ushbu mablag'ning aniq sarfini buyurtmachiga qayta ko'rib chiqish tavsiya etiladi.

7. Xulosalar.

7.1. "**A-376 "Qo'qon-Jizzax" avtomobil Yo'lining 292-293 km oralig'ida ko'kalamzorlashtirish ishlari**" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: DJURAEV ANVAR LAPASOVICH