



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 22.04.2022 г. № 167

между Рус Аймер уй жой курилиш массуляти чекланган жамият и Коракул туман МТБ на общую сумму 99200000,00

Глава 251  
Казначейский лицевой счёт 100022860062307091100251044

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	99 200 000,00			99 200 000,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>99 200 000,00</b>			<b>99 200 000,00</b>

Всего 99200000,00 сум

Девяносто девять миллионов двести тысяч сум 00 тийин.

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 29760000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предплате в апрел мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Куллиев Махмуд Итолмасович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Т.Тожиев

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ г.

# П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 167

22.04.2022 й.

Коракул шахри

**“Рус аймер уй жой курилиш МЧЖ** (ташкilot, корхона номи) (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан ўзининг Низоми (низом, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи **О.Муродов** (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, бир томондан ва **Коракул туман мактабгача таълим буйими** (корхона, ташкilot, муассаса номи), (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан ўзининг Низоми (низом, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи **М.Куллийев** (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартноманикуйдагиларжада туздилар.

## 1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Ушбу шартнома буйича “Пудратчи” «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан **Коракул туман Камолот МФЙда жойлашган 33 сон мактабгача таълим ташкilotини жорий таъмирлаш ишлари** (жой ва бажариладиган ишлар номи) ва тузилган лойижа смета ҳужжатларига асосан таъмирлаш (**Жорий**) ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.
- 1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси **99 200 000 (туксон туккиз миллион икки юз минг) сўми** ташкilot этади.

## 2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1 «Буюртмачи» томонидан таъдимиқилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **99 200 000 (Туксон туккиз миллион икки юз минг) сўми** ташкilot қилади.
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши олдиндан **30% тўлангандан сўнг**.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақи **«30» май 2022 йил**.

## 3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини таъдимиқилиши мумкин.
- 3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

## 4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи **99 200 000 сўми** ташкilot этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг **30 % ёки 29 760 000 сўм** миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг апрел ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат таъдимиқилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори **69 440 000 сўми**, яъни, келишилган сумманинг **70 %** ини ташкilot этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 30-майгача амалга оширилади.
- 4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.
- 4.3. «Пудра» ташкilotи томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилиноябрди.



## 5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома бахоси 99 200 000 сўм бўлган Қорақўл туман Камолот МФЙда жойлашган 33 сон мактабгача таълим ташкилотини жорий таъмирлаш ишлари ажориди келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба куниди жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари туғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада курсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига куйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома бахосидан 0,5 % микдориди;

-кейинги 20 кун учун шартнома бахосидан 5 % микдориди;

-ундан кейинги муддатлар учун 20 % микдориди;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар туғрисида 2-сонли далолатномани тузади..

## 6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,04% микдориди «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

## 7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳужалик судларида ҳал этилади.

## 8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1 Мазкур шартнома 2022 йил «22» апрелдан 2022 йил «31» Декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхадда тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

## 9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган

10. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари.

«ПУДРАТЧИ»

«Рус аймер уй жой қурилиш МЧЖ»

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Қорақўл туман хўжалар МФЙ

Тел. +998 94 242 99 19

х/в : 20208000900412992001

Банк номи : Бухоро шаҳар кишлок қурилиш банк

МФО : 01 037

ОКОНХ : 63 100

СТИР : 200 881 276



Рахбар

Ф.И.Ш

М.Ў.

О.Муродов

(имзо)

«БУЮРТМАЧИ»

Қорақўл туман мактабгача таълим бўлими

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Қорақўл ш. Эски қалъа мфй

Тел./факс 56 – 51-410

ш/х\*1000228600623070911002510

бюджетдан маблағ олувчи

СТИРи 305157117

ОКЭД 52300

Ҳазначилик бўлини маси номи:  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳри Марказий банки ХКМ  
МФО: 00014

Ҳазначилик бўлини маси

СТИРи: 201 122 919


Рахбар

(Ф.И.Ш)

М.Ў.

М.Қуллиев

(имзо)



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA  
MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA

HUQUQIY XULOSA № \_\_\_\_

1.Loyihaning turi:- Shartnoma.

2.Loyihaning nomi: Qorako'l tuman maktabgacha ta'lim bo'limi va Rusaymer uy-joy qurilishi MChJ o'rtasida tuzilgan 33-son DMTT ni joriy ta'mirlash pudrat shartnomasi. Summasi 99 200 000 so'm

3.Loyiha ishlab chiquvchisi va dasturga kiritilganligi haqidagi ma'lumot:

Qorako'l tuman maktabgacha ta'lim bo'limi va Rusaymer uy-joy qurilishi MChJ tomonidan ishlab chiqilgan hamda dasturga 2022 yil 22 aprel kuni kiritilgan.

4.Xulosa:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Shartnoma va unga taaluqli hujjatlarni moliyaviy jihati bilan bog'liq masalalari ekspertiza predmetiga kirmaydi.

Qorako'l tuman yuridik xizmat ko'rsatish

markazi bosh yuriskonsulti:-

2022yil «22» aprel



O.Hamroev.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 65638 на приобретение 33-МТТ биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 19.04.2022

Время рассмотрения 19.04.2022 10:13

Конкурсная комиссия Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	QULLIYEV MAXMUD ITOLMAS O'G'LI	Методист	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Секретарь комиссии</b>	DAVRONOV RUSTAM BOBOJONOVICH	Хисобчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Член комиссии</b>	QADAMOV YOQUBBOY JO'RAYEVICH	Таъминотчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Член комиссии</b>	RAXIMOV UMID SOBIROVICH	Бош хисобчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV JASUR NUSRATILLOYEVICH	Хисобчи	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия
<b>Член комиссии</b>	HASANOV JAHONGIR ODILOVICH	Булим бошлиги	Коракул тум. мак.гача таъ. марказ. бухгалтерия

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.04.2022 года № лота 65638.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Коракул туман 33-сон давлат мактабгача талим ташкилоти биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	100 000 000.00
Стартовая сумма	100 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш стажи

Тип: Числовое значение

Описание: Шу сохада етарли иш стажи

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 3 до 5 йил

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
G'AYRAT-SHIJOAT YUKSALISH MCHJ	15	5	15	Системная		
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	15	5	15	Системная		
OOO RUS AYMER	15	5	15	Системная		
ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ	15	6	15	Системная		
OOO MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	15	6	15	Системная		

Критерий №2 Ишларни бажариш муддати

Тип: Числовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс этмаслиги лозим

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 30 до 45 кун

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
G'AYRAT-SHIJOAT YUKSALISH MCHJ	15	90	15	Системная		
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	15	30	0.94	Системная	Дисквалифицирован	
OOO RUS AYMER	15	45	15	Системная		
ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ	15	40	10.31	Системная		
OOO MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	15	25	0	Системная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Кафолат муддати

Тип: Числовое значение

Описание: Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 180 до 240 кун

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
G'AYRAT-SHIJOAT YUKSALISH MCHJ	15	180	0.25	Системная	Дисквалифицирован	
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	15	240	15	Системная		
OOO RUS AYMER	15	240	15	Системная		
ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ	15	240	15	Системная		
OOO MADANIY	15	170	0	Системная	Дисквалифицирован	



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI						

Критерий №4 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
G'AYRAT-SHIJOAT YUKSALISH MCHJ	15	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	15	1	15	Экспертная		
OOO RUS AYMER	15	1	15	Экспертная		
ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ	15	1	5	Экспертная		
OOO MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	15	1	5	Экспертная		

Критерий №5 Моддий таъминот

Тип: Бинарное значение

Описание: Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
G'AYRAT-SHIJOAT YUKSALISH MCHJ	15	1	15	Экспертная		
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	15	1	10	Экспертная		
OOO RUS AYMER	15	1	14	Экспертная		
ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ	15	1	10	Экспертная		
OOO MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI	15	1	5	Экспертная		

Критерий №6 Моддий-техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишни уз вақтида бажариш учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника*	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>G'AYRAT-SHIJOAT YUKSALISH MCHJ</b>	15	1	13	Экспертная		
<b>ZILOL QURILISH OMAD MCHJ</b>	15	1	10	Экспертная		
<b>OOO RUS AYMER</b>	15	1	14	Экспертная		
<b>ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ</b>	15	1	10	Экспертная		
<b>OOO MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI</b>	15	1	5	Экспертная		

Критерий №7 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>G'AYRAT-SHIJOAT YUKSALISH MCHJ</b>	15	1	15	Экспертная		
<b>ZILOL QURILISH OMAD MCHJ</b>	15	1	15	Экспертная		
<b>OOO RUS AYMER</b>	15	1	14	Экспертная		
<b>ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ</b>	15	1	10	Экспертная		
<b>OOO MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI</b>	15	1	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO RUS AYMER</b>	100 000 000.00	99 200 000.00	18.04.2022 17:50:50	9.58
<b>ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ</b>	100 000 000.00	95 000 000.00	18.04.2022 17:57:45	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>OOO RUS AYMER</b>	87.3	9.58	96.88
<b>G'AYRAT-SHIJOAT YUKSALISH MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>OOO MADANIY MEROSNI ASRASH VA RESTAVRASIYA QILISH KORXONASI</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ	64.8	10	74.8
ZILOL QURILISH OMAD MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 65638 от 19.04.2022 года на приобретение 33-МТТ биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО RUS AYMER  
200881276

и резервный исполнитель: ASADBEK AZIZBEK QURILISH MCHJ (303908084)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	HASANOV JAHONGIR ODILOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	QULLIYEV MAXMUD ITOLMAS O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TO'RAYEV JASUR NUSRATILLOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QADAMOV YOQUBBOY JO'RAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕСТСАД №33 НА ТЕРРИТОРИИ В МФЙ "КАМОЛОТ" КАРАКУЛЬСКОГО РАЙОНА  
БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

*Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:*

*сего числа произвели техническое обследование Каракулского района после чего вывели перечень  
следующих видов ремонтно-строительных работ:*

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
<b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000МЗ	0,0050
2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2	100МЗ	0,0090
3	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ЗА НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ)	1000МЗ	0,0020
4	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА (ЗА НАРУЖНЫЕ ПАЗУХИ ФУНДАМЕНТОВ) НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-033-1	1000МЗ	0,0020
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,0200
6	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0050
7	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА (ЗА НАРУЖНЫЕ ФУНДАМЕНТОВ) НАСЫПЕЙ	1000МЗ	0,0025
8	РАЗРАБОТКА ЛИШНЕГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ. РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫЕ ГРУНТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЗОРВАННОЙ СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫПУЧИХ БАРХАННЫХ И ДЮННЫХ ПЕСКОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН-0,85	1000МЗ	0,0034
9	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-1 (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 40М)	1000МЗ	0,0034
10	<b>ФУНДАМЕНТЫ</b>		
11	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	0,4200
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100М2	0,0840
13	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-019-03(ДОБАВИТЬ НА 25ММ)	100М2	0,0840
14	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ (ПОДУШКА) КЛАССА В10 (М100)	100МЗ	0,0150
15	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ (СТЕНЫ) КЛАССА В7,5	100МЗ	0,0216
16	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100МЗ	0,0022
17	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,1800
18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,1800
19	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,0360
20	<b>СТЕНЫ</b>		
21	КЛАДКА СТЕЙ КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	3,5000
22	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0105
23	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2 М	100МЗ	0,0056
24	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ ПЕРЕМЫЧЕК	100МЗ	0,0080
25	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,0319
26	<b>МЕТАЛЛОКАРКАС ПОКРЫТИЯ</b>		
27	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 3,0 Т	Т	0,2350
28	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ [ФЕРМЫ, БАЛКИ]	10Т	0,0235
29	МОНТАЖ КАРКАСОВ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ФАСАДОВ (КАРКАСА К-1 ПОД АЛЮПАН)	1 Т КОНСТРУК	0,0505
30	МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М	Т	0,0900



	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПОКРЫТИЙ (ПРОГОНЫ)	10Т	0,0090
32	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,1200
33	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,1200
34	КРОВЛЯ		
35	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ	100 М2 КРОВЛИ	0,2000
36	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ (ЛОТКОВ) ПОДВЕСНЫХ	100М	0,0440
37	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,0300
38	ПОТОЛОК		
39	ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО ПО НИЖНИИ ПОЯСАМ ФЕРМ	1 М3	0,3800
40	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,0760
41	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000М2	0,0055
42	ВИТРАЖИ		
43	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ (СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ) ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2	0,1080
44	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
45	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,1670
46	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,1670
47	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,0460
48	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ	100М2	0,0460
49	ОБЛИЦОВКА СТЕП САПОЖКА ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА ИЛИ ТРАВЕРТИНА [ПОЛИРОВАННОГО] ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 БОЛЕЕ 6	100М2	0,0110
50	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ ИЗ МРАМОРА		
51	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	0,4380
52	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,7000
53	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,0876
54	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ	100М2	0,0876
55	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		
56	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,2140
57	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ПИЛЯСТР ПРЯМЫХ	100М2	0,0445
58	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,1830
59	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН" С НАНЕСЕНИЕМ РИСУНКА И ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	0,2323
60	ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА ИЛИ ТРАВЕРТИНА [ПОЛИРОВАННОГО] ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 БОЛЕЕ 6	100М2	0,0200
61	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТ	0,2500
62	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100М2	0,2500
63	КРЫЛЬЦО		
64	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ГРАВИЙНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	100М2	0,0360
65	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ, СТЕНОК, ПЛОЩАДОК, СТУПЕНЕЙ КРЫЛЕЦ	100М3	0,0151
66	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,0145
67	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,0145
68	ОБЛИЦОВКА СТЕН КРЫЛЬЦА ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА ИЛИ ТРАВЕРТИНА [ПОЛИРОВАННОГО] ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 БОЛЕЕ 6	100М2	0,0152
69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ (ПЛОЩАДОК КРЫЛЬЦА) ИЗ МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ НА 1 М2 ДО 10 ШТ	100М2	0,0390
<b>РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ</b>			
70	ОБОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ ELECTROLUX 1,5КВТ	ШТ	1,0000
<b>РАЗДЕЛ 3. СИЛОВОЕ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>			
71	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	1,0000
72	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 380/220В, 16А - АП50Б-2МТ	ШТ	1,0000
73	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,0200



	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 1	100ШТ	0,0100
75	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0200
76	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0300
77	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (ПРОВОД АППВ СЕЧ. 3Х2,5ММ2)	100М	0,4500
<b>РАЗДЕЛ 4. ЯМА ДЛЯ ШЛАКА</b>			
78	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0400
79	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0150
80	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ГРАВИЙНЫХ	100М2	0,0700
81	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5 НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ С ДОБАВКОЙ	100М3	0,0392
82	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	1,9030
83	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН	100М2	0,0619
84	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,0486
85	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА КЛ. В-7,5	М3	0,6250
86	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ПОД ПОЛЫ	М3	0,6250
87	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,0390
88	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,1404
89	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,1404
<b>ОТМОСТКА</b>			
90	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЩ.50ММ	М3	0,4150
91	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (ТОЛЩ 50ММ)	М3	0,4150
<b>РАЗДЕЛ 5. ПАНДУС</b>			
92	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3	0,1960
93	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА КЛ В7,5 НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ С ДОБАВКОЙ	100М3	0,0020
<b>РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЯ</b>			
94	NVR НА 32 КАМЕРЫ, С ДВУМЯ ПОРТАМИ SFP	ШТ	1,0000
95	HDD 1 ТВ	ШТ	1,0000
96	NVR НА 32 КАМЕРЫ, С ДВУМЯ ПОРТАМИ SFP	ШТ	1,0000
97	HDD 1ТВ	ШТ	1,0000
98	МОНТАЖ ТЕЛЕКАМЕРЫ	КОМПЛ	8,0000
99	КАМЕРА СТАЦИОНАРНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	5,0000
100	КАМЕРА СТАЦИОНАРНАЯ УЛИЧНАЯ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	1,0000
101	КАМЕРА СТАЦИОНАРНАЯ ВНЕШНЯЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	ШТ	1,0000
102	АРМ ОПЕРАТОРА	ШТ	1,0000
103	АРМ ОПЕРАТОРА(ВИДЕОКАРТА НА ДВА МОНИТОРА)	ШТ	1,0000
104	МОНТАЖ МОНИТОРА	ШТ	1,0000
105	МОНИТОР LCD-29 "SAMSUNG"	ШТ	1,0000
106	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ	100 М	1,4000
107	ТРУБА ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 25	100М	0,5000
108	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ D=25ММ	М	50,0000
109	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ МАЛОГАБАРИТНЫХ	100М	4,0000
110	КАБЕЛЬ КСППВ 4Х2Х0,5ММ2	1000М	0,3900
111	КАБЕЛЬ HDMI	ММ	10,0000
112	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ЦИФРОВОЕ ВИДЕОЗАПИСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,0000
113	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR. 16 КАНАЛОВ	ШТ	1,0000
114	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У272	ШТ	17,0000
115	КЛАВИАТУРА И МЫШЬ	ШТ	1,0000
116	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. БЛОК ПИТАНИЯ ВИДЕОКАМЕР	ШТ	1,0000
117	БЛОК ПИТАНИЯ 20А DS-7208НУНН-1/1/S-UHD-5MPC	ШТ	1,0000
118	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	ШТ	1,0000
119	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS-2000	ШТ	1,0000
120	РАЗДЕЛКА ИНФОРМАЦИОННОГО КОНЕКТОР	10КОНЦОВ	1,5000
121	КОНЕКТОР ТИПА BNC	ШТ	15,0000
122	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ POE SWITCH DS-3E03326P-E	ШТ	1,0000
<b>РАЗДЕЛ 7. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ</b>			
123	КОРОБКА (ЯЩИК) С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО 10	ШТ	1,0000
124	ЯЩИК СЕТЕВОЙ	ШТ	1,0000
125	МОНТАЖ ХАП	ШТ	1,0000
126	ХАП 16 ПОРТОВЫЙ	ШТ	1,0000
127	РАЗЪЕМ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО КОАКСИАЛЬНОГО ИМПУЛЬСНОГО КАБЕЛЯ, ДИАМЕТР ОБОЛОЧКИ ДО 6 ММ	ШТ	4,0000

	КОННЕКТОР	ШТ	4,0000
109	КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,2500
130	КАБЕЛЬ КСВПН 4Х2Х0,5ММ2 6 КАТЕГОРИЯ	1000М	0,0250
131	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0400
132	СТОИМОСТЬ РОЗЕТКИ	ШТ	4,0000
133	WIFI TP LINK 320 AC 1200	ШТ	1,0000

ИТВ Бунык Балканы А. Касанов  
Мухаммад И. Ахмедов  
ИТВ Ташкент Е. Баганов