

«TASDIQLAYMAN»

Farg'ona viloyati Davlat soliq boshqarmasi boshlig'i

Nisbatxonov Sh.

2022y.



НУКСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ:

Биз комиссия аъзолари қуйидаги тарқибда: "Fergana Nova Engineering" МЧЖ лойиҳа ташкилоти

вақиллари: Бош муҳандис: А. Қўчқоров, Архитектура ва Қурилиш муҳандиси: И. Отақўзиев,

Ёлқотр ва Ёретиш муҳандиси: О. Ураганбоев, Истиш ва Шамолатиш муҳандиси: А. Моторина,

Сўв ва Оқва муҳандиси: А. Тожибоев.

Буюртмачи вақили: Фарғона вилояти Давлат солиқ бoshqarmasi бош хисобчиси:

М.Абдумажидов. Фарғона вилояти Фарғона шаҳри Сайитпоч қураси 31-йида жойлашган Фарғона

вилоят Давлат солиқ бoshqarmasi худудидати мавжуд хожатхона биноси қўздан кеңиритди. Иш

тури бўйича ўтказилган ўрновлар асосида қуйидаги иш хажми аниқланди:

№	Иш	3	4	5
1	Разборка облицовки стен из плит и плиток; керамических глазурованных плиток	100M2	1.20	
2	Разборка покрытия полов: из керамических плиток	100M2	0.50	
3	Снятие дверных полотен	100M	0.692	
4	Демонтаж дверных полотен	100M2	0.168	
5	Откосы	100шт	0.120	
6	Установка дверных блоков из МДФ	100M2	0.168	
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
ПОТОЛОК				
7	Облицовка потолка декоративными пластиковыми панелями с устройством с каркаса без откоса от потолка	100M2	0.50	
СТЕНА				
8	Штукатурка поверхностью извлекорым раствором уличная по камню и бетону ванных стен	100M2	1.20	
9	Облицовка стен глазурованной плиткой с применением фугмассы на заполнение швов без утачивания плиток вальцового типа по кирпичу и бетону	100M2	1.20	
10	Облицовка стен панелями МДФ с устройством с каркаса без откоса от стены	100M2	0.70	
11	Устройство металлических каркасов ограждений для перегородки из нержавеющей стали	100M	0.35	
12	Нержавеющие трубы диаметром 50мм	M	50.0	
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ				
КЕРАМИЧЕСКИЕ				
13	Устройство стяжек цементных для полов толщиной 20мм. в общей толщине 40мм	100M2	0.50	
14	Устройство стяжек цементных для полов на кафель 5мм толщиной толщину стяжки доварить к норме 11-01-011-01	100M2	0.50	
15	Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приотверждением раствора в постоечных условиях из керамических плиток для полов	100M2	0.50	
РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСВЯЩЕНИЕ				
16	Светильники с кельеинием винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100шт	0.10	
17	Лампа светодиодная мощностью 18вт LED	шт	10.0	
18	Выключатель одноклавишный нейтрального типа при открытой проводке	100шт	0.04	

«KELISHILDI»

"Fergana Nova Engineering" МЧЖ rahbari

To'xtasimov N.

2022y.



М. Абдуmajидов
 А. Кучеров
 И. Отаркузов
 А. Моторина
 О. Устаибеков

Бош хисобчи:
 Бош муҳандис:
 Архитектура ва Қурилиш муҳандиси:
 Истиш ва Шамолатиш муҳандиси:
 Електрик ва Ғритиш муҳандиси:

19	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЪНАЯ НЕУТОПЛЕННАЯ ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04
20	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 4 мм2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ; ДИАМЕТРОМ 80 мм, ВЫСОТОЙ 20 мм, ТИПА У194 УХ12	1000ШТ	0,004
21	КОРОБКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ СТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ДИАМЕТР 72 мм, ТИПА У196 УХ13	1000ШТ	0,004
22	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ В БОРОДАХ СЛЕД ПО УШТАКАТЫРКЕ И ПЕРЕКРЫТИИ	100М	1,20
23	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ПТВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2X2,5 мм2	1000М	0,120
24	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЙ КЛАССА НОРМАЛЬНЫЕ ГОЛШИННОЙ 0,5мм, ПЕРИМЕТРОМ ДО 600мм, ДЛИНОЙ 7500мм	100М2	0,144
25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАСЛОЙ ДО 0,05Т	КОМП	2,0
26	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛОЗИННЫХ РАДИАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ (ЛД-В) НОМЕР 150	РЕШЕТКА	2,0
РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ			
27	ПРОКЛАДКА ТРВОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛ-ПОЛИМЕРПЛАСТИКОВЫХ ТРВБ ДИАМЕТРОМ 25мм	100М	0,50
28	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ (0,178КВТ)	100КВТ	0,1197
29	РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО 100СЕКЦИИ	СЕКЦ	70,0
30	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25мм	ШТ	14,0
31	АДАПТОР РР-Р(АМЕРИКАНКА С ВН РЕЗЬБОЙ) Д-25мм	ШТ	30,0
32	УСТАНОВКА КОТЛОВ ДВУХКОМПЬЮТЕРНЫХ СТЕННЫХ	КОТЕЛ	1,0
РАЗДЕЛ 9. ВОДОПРОВОД			
33	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРВОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРВБ НА СВАРКЕ НАРЯЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 20мм	100М	0,32
34	ОТВОД ПЛАСТИКОВЫЙ 90° РАД. ДИАМ. 20мм	ШТ	10,0
35	ТРОЙНИК ПЛАСТИКОВЫЙ ДИАМ. 20X20X20мм	ШТ	4,0
36	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДИАМ. 20мм	ШТ	8,0
37	КЛИНЦЫ ДИАМ. 20мм	ШТ	30,0
РАЗДЕЛ 10. ВОДОСНАБЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ			
38	ПРОКЛАДКА ТРВОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРВБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100мм	100М	0,30
39	ТРОЙНИК ДИАМ. 110X110X110мм	ШТ	4,0
40	ОТВОД 90° РАД. ДИАМ. 100мм	ШТ	6,0
41	ПЕРЕХОДНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ. 100мм	ШТ	4,0
42	МУФТА ДИАМ. 100мм	ШТ	4,0
43	РЕВИЗЯ ПЛАСТИКОВАЯ ДИАМ. 100мм	ШТ	8,0
44	БРАСЛЕТ КРЕПЕЖНОЙ ДИАМ. 110мм	ШТ	2,0
РАЗДЕЛ 11. САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ			
45	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ	10КОМП	0,20
46	УСТАНОВКА КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРВОПРОВОДАХ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УНИТАЗА ДИАМЕТРОМ ДО 25мм	ШТ	4,0
47	КРАНИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДУ-15мм	ШТ	4,0
48	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	4,0
49	УСТАНОВКА ЧАШ (УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ) С ВАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10ШТ	0,20
50	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С ВАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМП	0,40
51	УСТАНОВКА КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРВОПРОВОДАХ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УНИТАЗА И ЧАШ ДИАМЕТРОМ ДО 25мм	ШТ	8,0
52	КРАНИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДУ-15мм	ШТ	8,0

Farg'ona – 2022y.

Bosqich
II. (Ishchi loyihasi)

Farg'ona viloyati Davlat soliq boshqarmasi xojatxona binosini joriy
ta'mirlash

Ishchi loyihasini ishlab chiqish uchun
TOPSHIRIQ:



«KELSHILDI»
«Fergana Nova Engineering» MCHJ
rahbari
To'xtasimov N.
2022y. « 17 » Hapt



«TASDIQLAYMAN»
Farg'ona viloyati Davlat soliq
boshqarmasi boshlig'i
Nisbatxonov Sh.
2022y. « 17 » Hapt

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy tarkib ma'lumotlari va talablari
1	Ob'ekt nomi	Farg'ona viloyati Davlat soliq boshqarmasi xojatxonaa binosini joriy ta'mirlash
2	Ob'ektning joylashuvi	Farg'ona viloyati Farg'ona shahar Saylgo'oh ko'chasi 31-uy
3	Loyihalash uchun asos	- Loyiha topshirig'i Farg'ona viloyati Davlat soliq boshqarmasi bilan kelishilgan va tasdiqlangan. - Nugson dalolatnomasi.
4	Buyurtmachi	Farg'ona viloyati Davlat soliq boshqarmasi
5	Bosh loyihachi	«Fergana Nova Engineering» MCHJ
6	Bosh pudratchi qurilish tashkiloti	Tender natijalari bo'yicha aniqlanadi
7	Qurilish va rekonstruksiya ishlarining taximiy muddatlari	2022 y.
8	Loyihalash bosqichlari	Ishchi loyihasi bir bosqichli
9	Qurilish turi	Joriy tamirlash
10	Moliyaliq manbasi	Davlat soliq boshqarmasi hisobidan
11	Muhandislik va texnologik uskunalarga, muhandislik -texnik go'llab-quvvatlash tarmoqlarini loyihalashga qo'yiladigan asosiy talablar	Buyurtmachi talabiga, qurilish meyorlari va qoidalariga asosan.
12	Loyiha yechimlariga qo'yiladigan asosiy talablar	Buyurtmachi talabiga, qurilish meyorlari va qoidalariga asosan.
12.1	Arxitektura va qurilish, hajmi rejalashtirish va konstruktiv echimlar, blokrovka qilish shartlari, binolarni bezashga qo'yiladigan talablar	Buyurtmachi talabiga, qurilish meyorlari va qoidalariga asosan.
12.2	Konstruktiv, asosiy materiallar hamda to'sqich konstruksiyalariga asosiy talablar	Buyurtmachi talabiga, qurilish meyorlari va qoidalariga asosan.
13	Muhandislik va texnologik uskunalarga, muhandislik -texnik go'llab-quvvatlash tarmoqlarini loyihalashga qo'yiladigan asosiy talablar	Texnologik uskunalar qisimi ko'zda tutilmaydi
14	Energiya samaradorligi	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.06.2011 yildagi 161 -sonli qaroriga muvofiq ob'ektning energiya samaradorligi bo'yicha zamonaviy innovatsion echimlarni taqdim etish, energiya tejaydigan lampalar, zamonaviy issiqlik izolyatsion materiallar
15	Imkoniyati cheklangan odamlarning yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	SHNK 2.07.02-07 nogironlar va imkoniyati cheklangan kishilarning ehtiyojlarini inobatga olgan holda yashash muhitini loyihalashni hisobga olgan holda, imkoniyati cheklangan (nogironlar va h.k.) aholi guruhlari uchun qulay foydalanishni ta'minlash choralarini ko'rsatish.

16	Smeta xujjatlari talablar	O'zbekiston Respublikasida amalga o'tirilgan qoidalar va qoidalar muvofiq ishlab chiqilgan.
----	---------------------------	---

Bosh xisobchi:

3ab.x03:

Bosh loyihachi:
«Fergana Nova Engineering» MCHJ

Abdumajidov M.

Yunusov Y.

To'xtasimov N.

КРИТЕРИИ:

№	Наименование требования	Описание требования:	Тип значения	Значение	Обязательность	Метод оценки	Название файла (Обязательность прикрепления)	Макс. балл	Мин. балл
1	Tashkilotfaoliyati	Guvohnoma, nizom	Текстовое значение	Текстовое значение	Предпочтительно	Экспертная	Guvohnoma, nizom pdf formatida (Предпочтительно)	20	0
2	KAFOLAT XATI "talabning batafsil tavsifida"	1) ilgari tuzilgan shartnomalar bo'yicha noto'g'ri bajarilgan majburiyatlarga ega bo'lmasa; 2) qayta tashkil etish, tugatish yoki bankrotlik bosqichida bo'lmasa; 3) sud yoki hakamlik muhokamasi holatida bo'lmasa; 4) soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha muddati o'tgan qarzlari bo'lmasa;	Текстовое значение	Текстовое значение	Предпочтительно	Экспертная	Rahbar imzosi va muhri bilan tasdiqlangan KAFOLAT XATI (majburiy) pdf formatida (Предпочтительно)	20	0
3	Bajaruvchini omborida qurilish maxsulotlarni mavjudligi	Bajaruvchini omborida qurilish maxsulotlarni mavjudligi to'g'risida ma'lumotnoma	Текстовое значение	Текстовое значение	Предпочтительно	Экспертная	Ma'lumotnoma pdf formatida (Предпочтительно)	20	0
4	Tijorat taklifi	Qurilish ta'mirlash ishlarini loyiha va ekspertiza hujjatlariga muvofiq bajarilishi bo'yicha oferta taqdim etish	Текстовое значение	Текстовое значение	Предпочтительно	Экспертная	Tijorat taklifi pdf formatida (Предпочтительно)	20	0