

# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

## DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № ҚЭЛ-000086



«TASDIQLAYMAN»  
MCHJ «TRIUMF PROEKT» direktori

O. Ziyadullaev.

«21» апрел 2022 йил.

### EKSPERT XULOSA №0032/04к-2022

По сметной документации: «Самарканд вилояти Окдарё тумани ички йўллари жорий таъмирлаш».

**Заказчик:** –Управления благоустройства Акдарьинского района.

**Источник финансирования:** – местный бюджет.

**Проектировщик:** - ООО «МАРОКАНД БУНЁДКОР КУРИЛИШ».

**Лицензия:** № 001799 бессрочная.

#### 1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный начальником управления благоустройства Акдарьинского района Ш. Исакуловым от 18.04.2022г.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

#### 3.Краткое содержание проектных решений:

3.1.Сметной документацией: «Самарканд вилояти Окдарё тумани ички йўллари жорий таъмирлаш». предусмотрены следующие виды работ:

Узбекистон МФЙ Болта кишлоги ва Равот кишлогини боғловчи йул. L=1745 м.  
ТРУБА Д=500М. Демонтаж трубопроводов из стальных труб, диаметром труб до: 400 мм  
Демонтаж асбестоцементных труб диаметром 400 мм. Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "atlas", "volvo", "komatsu", "hitachi", "liebher" с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 грунта. Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2. Устройство подушек из гпс толщиной 10 см. Устройство гидроизоляции труб обмазочной битумной мастикой двухслойной. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм  
АСФАЛЬТ. Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 3 см  
Устройство выравнивающего слоя из срезанного материала. Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 3см  
Подгрунтовка основания жидким битумом на 1м2 0,5л. Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "voegele" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см. Увеличение толщ. Слоя на 1см. Укрепление обочин из гравийно-песчаная смесь толщина слоя 7 см. Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "atlas", "volvo", "komatsu", "hitachi", "liebher" с ковшем вместимостью 0,65 (0,65-0,99) м3, группа грунтов 2

Перевозка грузов автомобилем, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1. При перевозке автосамосвалами грузоподъемностью 25, применен коэффициент к нормам затрат труда машинистов и эксплуатации машин - 0,41.

**3.2. Сметная часть.** Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 18.04.2022г.

**Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:**

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 5 391 339 сум.
- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 47 804 328 сум.
- Строительные материалы – 585 906 090 сум.
- Транспортные услуги– 43 260 865 сум;
- **Итого прямые затраты – 682 362 623 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 123 575 871 сум.
- **Итого – 805 938 494 сум.**
- НДС 15% - 120 890 774 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 926 829 269 сум.

**4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:**

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке.

4.2. Согласно ПНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик.**

## **5. В Ы В О Д Ы.**

**Сметная документация: «Самарканд вилояти Окдарё тумани ички йўллари жорий таъмирлаш».**

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

<u>№</u>	<u>Наименование показателя</u>	<u>Ед. изм.</u>	<u>сум</u>
<u>1.</u>	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	С НДС и прочими затратами.	926 829 269
<u>2.</u>	Затраты труда рабочих-строителей:	чел./час	293,7289703

Ведущий эксперт по сметной части:  И. Хакимов.

