

# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

## DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № ҚЭЛ-000086



«TASDIQLAYMAN»

МCHJ «TRIUMF PROEKT» direktori

О. Ziyadullaev.

«21» апрел 2022 йил.

### ЕКСПЕРТ ХУЛОСА №0032/02а - 2022

По сметной документации: «Самарканд вилояти Окдарё тумани ички йўллари жорий таъмирлаш».

Заказчик: –Управления благоустройства Акдарьинского района.

Источник финансирования: – местный бюджет.

Проектировщик: - ООО «МАРОКАНД БУНЁДКОР КУРИЛИШ».

Лицензия: № 001799 бессрочная.

#### 1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный начальником управления благоустройства Акдарьинского района Ш. Исакуловым от 18.04.2022г.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

#### 3.Краткое содержание проектных решений:

3.1.Сметной документацией: «Самарканд вилояти Окдарё тумани ички йўллари жорий таъмирлаш». предусмотрены следующие виды работ:

Амир Темур МФЙ Навои кишлоги Хур кучаси. L=1315м. ТРУБА Д=400М. Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "atlas", "volvo", "komatsu", "hitachi", "liebher" с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 грунта. Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2. Устройство подушек из гпс толщиной 10 см. Устройство гидроизоляции труб обмазочной битумной мастикой двухслойной. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 400 мм  
**АСФАЛЬТ.** Исправление профиля оснований гравийных без добавления нового материала Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 3см. Подгрунтовка основания жидким битумом на 1м2 0,5л. Устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "vogele" при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см. Увеличение толщ. Слоя на 1см  
Укрепление обочин из гравийно-песчаная смесь толщина слоя 7 см

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 4 квартал 2021г. Цены на материалы,



отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 18.04.2022г.

**Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:**

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 7 691 616 сум.
- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 48 478 161 сум.
- Строительные материалы – 420 838 400 сум.
- Транспортные услуги – 43 744 069 сум;
- **Итого прямые затраты – 520 752 246 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 94 308 232 сум.
- **Итого – 615 060 477 сум.**
- НДС 15% - 92 259 072 сум.
- **Всего стоимость строительства в текущих ценах – 707 319 549 сум.**

**4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:**

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке.


4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик.**

**5. В Ы В О Д Ы.**

**Сметная документация:** «Самарканд вилояти Окдарё тумани ички йўллари жорий таъмирлаш». (Амир Темура МФЙ Навои кишлоги Хур кучаси. L=1315м)

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	сум
1.	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	С НДС и прочими затратами.	707 319 549
2.	Затраты труда рабочих-строителей:	чел./час	419,0517716

Ведущий эксперт по сметной части:  Д. Хакимов.