

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирлигига  
қарашли Республика клиник  
рухий шифохонаси бош  
шифокори  
УТИЛАВОВ



Тошкент шаҳар, Янгихаёт тумани, Спутник-4да жойлашган  
«Республика клиник рухий шифохонаси»да қўшма таъмирлаш ва монтаж ишлари  
бўйича хизмат кўрсатиш ТЕХНИК ТОПШИРИҒИ.

Буюртмачи: Республика клиник рухий шифохонаси

## УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1.1. Техник топширик — давлат буюртмачиси томонидан товарнинг (иш, хизмат) асосий мақсадига, унинг тавсифига қўйиладиган талаблар, давлат харидининг бирламчи маълумотлари, мақсадлари ва вазифалари, ишларни бажариш, хизматларни кўрсатиш муддатлари, сифат кафолатлари, тавсифи ва хажми, ҳисобот шакллари (зарур ҳолларда), товарга (ишлар, хизматлар) қўйиладиган талабларнинг асослантирилиши, эквивалент кўрсаткичлар, иктисодий, бошқа махсус талабларни ўз ичига олган ҳужжат.

1.2. Буюртмачи «Республика клиник рухий шифохонаси» (кейинги ўринларда Буюртмачи деб юритилади).

1.3. Комунал таъмирлаш ва монтаж ишлари бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

1.4. Иш тури: Тошкент шаҳар, Янгиҳаёт тумани, Спутник-4 даҳасида жойлашган Республика клиник рухий шифохонасининг биносини комунал таъмирлаш ва монтаж ишларини олиб бориш (кейинги ўринларда - Объект).

1.5. Иш бошлашнинг режага оид муддатлари: шартнома тузилган санадан бошлаб.

### 2. ИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ОБЪЕКТИ

2.1. Тошкент шаҳар, Янгиҳаёт тумани, Спутник-4 даҳасида жойлашган Республика клиник рухий шифохонаси

### 3. ИШЛАРНИНГ БАЖАРИЛИШИГА ҚЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

3.1. Ишлар Буюртмачининг тегишли хулосалари мавжуд бўлган, тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ бўлиши керак. (1,2,3-иловада кўрсатилган намуна асосида)

### 4. ИЖРОЧИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

4.1. Пудратчи бундай иш турларини бажариш талабларига жавоб бериши керак.

4.2. Ўхшаш иш бўйича ишларни бажариш тажрибаси 3 (уч) йилдан кам бўлмаслиги керак.

4.3. Танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибаси мавжудлиги (зарур ҳолларда ишчи комиссия далолатномаси ва бошқа тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этилиши).

4.4. Тегишли ишларни бажаришга руҳсат берувчи ҳужжатлар мавжуд бўлиши шарт. Ижрочи комунал таъмирлаш ва монтаж ишларини бажариш вақтида қурилиш ишлари учун зарур бўлган барча зарур ва махсус руҳсатномаларга эга бўлиши керак.

4.5. Ишларни бажариш учун ижрочи ташкилот штатида йетарли малака ва тажрибага эга бўлган зарур мутахассисларга эга бўлиши шарт.

### 5. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Ишларни бажариш муддати – шартнома тузилган кундан бошлаб шартнома муддати тугагунга қадар фаолият кўрсатиш.

## 6. ИЖРОЧИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Ижрочи куйидагилар учун жавобгар: ишларнинг қонунчилик талаблари ва меъёрий хужжатларга мувофиқ сифатли бажарилиши; ишларни бажариш пайтига тегишли сертификатлари бўлган ўз асбоб ускуналаридан фойдаланиши.

6.2. Барча ишларни малака даражаси паст бўлмаган мухандислик-техник ходимлар, мутахассислар, ишчилар амалга оширишлари лозим. Камида 3 йил тажрибага эга бўлган мутахассисларнинг мавжудлиги.

6.3. Ижрочи ишни ўз вақтида бажариш учун керакли мутахассисликлар ва йетарли миқдорда малакали техник ходимлар билан таъминлаши керак.

6.4. Бажариладиган ишнинг хусусиятига мос келишига кўра Ижрочи Буюртмачига субподрядчи, жалб қилган ходимларнинг сони ва малакаси, бундай ишларни бажариш тажрибаси, техник жиҳозларнинг мавжудлиги ва кичик механизациялар тўғрисида маълумот бериб, Буюртмачи билан келишилган ҳолда, иш бажариш мумкин.

6.5. Ижрочи сайтда бажарилган ишлар билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилиш, ахборот алмашиш учун Буюртмачи томонидан ўтказиладиган юзма-юз учрашувларда шахсан иштирок этиши ёки унинг ваколатли вакилининг иштирокини таъминлаши керак.

## 7. КАФОЛАТЛАР ХАЖМИ ВА ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТЛАРИГА

### ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

7.1. Кўрсатилган хизматлар кафолати тўлиқ ҳажмда тақдим этилади. Кўрсатилган хизматлар сифатининг кафолатини тақдим этиш ҳажми деганда кафолат мажбуриятлари кучга кирган тақдирда бажариладиган умумий ишлар ҳажми тушунилади.

7.2. Кўрсатилган хизматлар кафолатининг муддати - шартноманинг амал қилиш ва хизматларни қабул қилиш якуний далолатномаси имзоланган пайтдан бошлаб кейинги 12 (ун икки) ой даври. Агар кафолат муддати даврида камчиликлар ёки нуқсонлар аниқланса, ижрочи (ўзининг айби йўқлигини исботлай олмаган тақдирда) буюртмачи билан келишилган ҳамда аниқланган камчиликлар рўйхати ва уларни бартараф этиш муддати билан далолатномада қайдланган муддатларда уларни ўз ҳисобидан бартараф этиши шарт. Ушбу ҳолда кафолат муддати мос равишда нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади.

7.3. Сифати бўйича шартнома, мазкур техник топшириқ талабларига ва буюртмачининг талабларига мувофиқ бўлмаган кафолат мажбуриятлари кўрсатилган тақдирда, ижрочи шартномага асосан миқдорда ва ҳажмда кафолатланган тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. Хизматлар сифатининг кафолатларини тақдим этиш ҳажми бўйича ижрочи мажбуриятлари шартнома амал қилиш муддати ёки кафолат муддати давомида аниқланган камчиликлар ва хизматлар сифатининг шартнома талабларига мувофиқ бўлмаган фактлар аниқланган хизматлар (хизматлар босқичларига) нисбатан қўлланади.

## 8. ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШ ХАВФСИЗЛИГИГА ВА ХИЗМАТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ХАВФСИЗЛИГИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

8.1. «Био ва иншоотларнинг ёнгин хавфсизлиги», қонуналиқ таъмирлаш ва монтаж ишлари ташкил этишига қўйиладиган гигиеник талабларнинг санитар қоидаларига ҳамда хизмат кўрсатиш

ва уларнинг натижаларининг хавфсизлигини регламентлайдиган бошқа норматив ҳужжатларга мувофиқ.

8.2. Ижрочи меъёрий ҳужжатларга, шунингдек маҳаллий меъёрий ҳужжатларга мувофиқ объектда меҳнат хавфсизлиги ва хавфсизлик техникаси, ёнғин хавфсизлиги, атроф муҳит муҳофазаси бўйича чора-тадбирлар бажарилишини таъминлаши шарт.

8.3. Ижрочининг барча ходимларнинг соғлиқни сақлаш суғуртаси ёки иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси Объектда хизмат кўрсатиш, иш бажариш бутун муддати давомида мавжуд бўлиши шарт.

8.4. Комунал таъмирлаш ва монтаж ишлари фойдаланадиган бино ва ҳудуд шароитида амалга оширилиши сабабли, Ижрочи одамларнинг хавфсизлигига қўйиладиган талаблар бажарилишини таъминлаши шарт.

8.5. Объектдаги фавқулодда ҳолатнинг аниқланган пайтдан бошлаб бир кун ичида Буюртмачига маълум қилади.

8.6. Ижрочи иш вақтида меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя қилиш учун жавобгар бўлиб, руҳсатсиз шахсларнинг иш жойига киришини чеклайди.

8.7. Ижрочи комунал таъмирлаш ва монтаж ишлари интизомини ва гигиена стандартларига риоя қилишни ўз зиммасига олади.

## 9. НАРХ ҚИСМИ

9.1. 2022 – йил II-III-IV чорак комунал таъмирлаш ва монтаж ишлари учун тўлов ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда чегаравий қиймати умумий ҳолда 230 779 117.08 сўмни ташкил қилади.

Апрель ойи учун 25 642 124,12 сўм

Май ойи учун 25 642 124,12 сўм

Июнь ойи учун 25 642 124,12 сўм

Июль ойи учун 25 642 124,12 сўм

Август ойи учун 25 642 124,12 сўм

Сентябрь ойи учун 25 642 124,12 сўм

Октябрь ойи учун 25 642 124,12 сўм

Ноябрь ойи учун 25 642 124,12 сўм

Декабр ойи учун 25 642 124,12 сўм

Круглосуточное оборудование

2-илова

№	Обоснов- с	Наименование оборудования или комплектующих	Ед. изм.	Кол- во	Категория ремонта сложности	Цикличность			Категория рем. Сложности на весь объем	Годовая трудоемкость ч/ч
						Норматив времени на ед	Межр. Цикл	Годовой норматив		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-2, 4о	Групповой щит 8гр	шт	3	9	5	12	1,66	126	33,62
2	1-2, 4к	Групповой щит 4гр	шт	6	8	5	12	1,66	60	59,76
3	1-2, 4п	Групповой щит 3гр	шт	3	7	5	12	1,66	1,5	26,15
4	1-2, 4ж	Главный щит СП 62/1	шт	3	7	5	12	1,67	24	26,3
5	3-1, 6д	Автомат АПУ-50	шт	75	4	6	3	8	1,02	1800
6	3-1, 6г	Автомат АПУ-25	шт	15	2	5	3	7	0,65	157,5
7	3-1, 6г	Автомат силов 100А	шт	6	3	5	3	6,67	1,95	90,05
8	3-1, 6г	Автомат силов 400А	шт	6	2	5	3	6,67	1,95	60,03
9	3-1, 6г	Автомат силов 250А	шт	12	2	5	3	6,67	1,95	120,06
10	1-5, 4а	Канализационная труба трасса по территории (ø150мм)	100 п/м	3	6	12	12	4	4	54
11	1-5, 3а	Кабель АВВТ 6х4	100 п/м	0,21	5	3	12	1	27,9	0,79
12	1-5, 7ж	Канализационная труба трасса по территории (ø250мм)	100 п/м	2,19	7	12	12	4	4	45,99
13	1-5, 7ж	Канализационная труба трасса по территории (ø300мм)	100 п/м	1,9	8	12	12	4	4	45,6
14	1-5, 3в	Лампы Накаливания	10шт	71,3	2	3	12	1	5,8	106,95
15	1-5, 3в	Провод АППВ 2х4	100 п/м	2,01	2	3	12	1	36	3,02
16	1-6, 1в	Светильники с ламп.нак	10шт	24,9	1	5	18	1,11	10,6	20,73
17	1-6, 5в	Светильники ЛБ20	10шт	16	1	5	18	1,11	3,4	13,32
18	1-6, 5в	Светильники ЛБ40	10шт	3,7	2	5	18	1,11	31,2	6,16





