

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор «СЕЗ» ИК

Навоийского обл. хокимията

Турдиев А.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022г.

## Задание на проектирование

Объект:

Капитальный ремонт здание школы №15 на территории ОСГ «Янгигазган» Конимехского района

№ п. п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Наименование заказчика и его адрес	Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области г.Навои, ул.Навои-63
2.	Основание для проектирования	Утвержденная программа «Обод кишлок» по Навоийской области на 2022г. Техническое заключение ГАСН.
3.	Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секции и квартир типовой или индивидуальный проект и т.д)	Работы по капитальному ремонту школы включает: - Капитальный ремонт основных зданий школы . - Ремонт и обновление отопительной системы учебных блоков. - Ремонт благоустройство территории. Проектом также предусмотреть: - надворное уборное на 6 очков; - мусоросборник; - противопожарный щит с песком.
4.	Подрядная организация	По тендерному отбору
5.	Назначение и типы встроенных жилых домов Общественного обслуживания, их расчетная мощность, вместимость.	Общеобразовательная школа №15 существующая.
6.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструктивному решению и материалам несущих конструкций.	Предусмотреть следующие виды строительно-монтажных работ: <b>Наружная отделка</b> - Улучшенная штукатурка, штукатурка под травертин; - цоколь – облицовка из мрамора; - <b>внутренняя отделка</b> – шпатлевка с последующей окраской водоэмульсионными красками (с добавлением колера, цвет колера определить по назначению комнаты или помещений) и во всех помещениях кроме тамбура панели стен покрасить масляной краской высотой Н=0.5м; - <b>двери</b> – в учебных классах из МДФ, толщина 7 - 8 мм глухие без порога; - <b>наружные двери и витражи</b> - из двухкамерного алюминиевого профиля; - <b>окна</b> – двухкамерные из алюминиевого профиля с

		<p>форточками в верхней части, окна со стеклопакетами, подоконники – пластиковые;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>полы</b> –деревянные полы ремонтировать и окрасить, в тамбуре покрытия пола из мрамора;</li> <li>- <b>потолок</b> – шпатлевка с последующей окраской вододисперсионными красками (с добавлением колера, цвет колера определить по назначению комнаты или помещений) ;</li> <li>- <b>тамбур</b> – создать тамбур в главном входе на крыльце из витражей;</li> <li>- <b>кровля</b> – частичная замена деревянных элементов кровли, сущ. АЦВ листы заменить на профнастил.</li> </ul>
7.	Обеспечение объекта ресурсами	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<b>отопление</b> – источник отопление – сущ. котельная работающая на твёрдом топливе, предусмотреть сущ. отопительную систему обновить по проекту, нагревательные приборы принять – алюминиевые радиаторы.</li> <li>- внутренние инженерные коммуникации для отопления использовать полипропиленовых и полиэтиленовых труб с фитингами, хомутами и др.</li> </ul>
8.	Указания о необходимости и необходимые согласования проектных решений с заинтересованными организациями	Цвет фасадов здание школы согласовать с главным архитектором Конимехского района Навоийской области
9.	Требования по охране окружающей среды.	Согласно норм.
10.	Требования к благоустройству и озеленению площадки.	<p>Территорию озеленить. Предусмотреть ограждение – из сетки на металлическом каркасе, сущ. металлическое ограждение переносить.</p> <p>Проектом предусмотреть, покрытия тротуаров, площадок, дорог. Предусмотреть покрытие тротуаров, покрытие дорог и пешеходных дорожек из бетона, а также отмостку из бетона.</p>
11.	Требования по пожарной безопасности.	Проектом предусмотреть уличный противопожарный шить с песком.
12.	Другие требования.	<p>Количество ПСД выдаваемых заказчик в 3-х экземплярах.</p> <p>Расчет стартовой стоимости и локальные ресурсные ведомости с сопровождением электронной версии.</p> <p>Физобъёмы кап.ремонта оформить в виде дефектного акта с сопровождением необходимых рабочих чертежей.</p> <p>В смету не включать стоимость технологического оборудования, мебель, инвентарь.</p>

**Заказчик: Инжиниринговая компания службы единого заказчика хокимията Навоийской области**

Начальник тех.отдела



*С. Рамазов*