

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор инженеринговой компании
службы единого заказчика
 хокимията Навоийской области



А.Б.Турдиев
2022 г.

Задание на проектирование по объекту:

**Капитальный ремонт школа №7
в Кзылтепинском районе Навоийской области**

№ п/ п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Основание для проектирования.	Адресная программа строительству объектов “Обод кишлок” в районах Навоийской области на 2022 год. Техническое заключения ГАСН
2.	Стадийность проектирования	Рабочий проект.
3.	Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Сейсмичность - 7 баллов. Категория ответственности - II.
4.	Подрядная организация	Определить тендером
5.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструктивному решению и материалам несущих конструкций.	Наружная отделка фасада – Улучшенная штукатурка, фасадная окраска. Цоколь - Облицовка мрамором Отмостка – бетонная по гравийному основанию. Козырек – обшивка из оцинкованного крашеного листа. -Заменить дверных и оконных блоков на МДФ и АКФА пласт. -Установка пластиковые подоконники -Шпаклевка, водоэмульсионная окраска потолка. - Заменить мозаичных полов коридора и керамических плит пол кухне на мраморная плитка - Заменить линолеум полов на ламинат - Заменить облицовка стен из керамических. -Замена электрический кабели и оборудование -Установка приборыпожарного сигнализации. -Установка видеонаблюдения и часофикация. - Заменить отопительные приборы. - Замена вентиляция в кухонный части -Полы – Мраморная в фойе , коридоре , кухне , складе и лаборатории. Ламинат в учебных комнатах, и кабинете управление.

		<ul style="list-style-type: none"> -Стены и перегородки-шпаклёвка, водоэмульсионная покраска. Замена облицовка стены из керамических плит. -Кровли - Заменит АЦВ листе частично. -Кровли кухня изпрофнастила - по деревянному каркасу. - Крыльцо – покрытия из мраморная плитка неполированная. -Замена электрический кабели и оборудование. -Установка приборы пожарного сигнализации. -Замена отопительная система. <p>В генеральным плане необходимо проектировать</p> <ul style="list-style-type: none"> - котельная индивидуальная с котлами работающими на природном газе и твердом топливе -площадка для мусоросборника -выгреб 15 м3 -резервуар чистой воды -пожарный водоём V=54 м3(2шт.) -Уборная на 16 очко -Футбольная площадка -Волейбольная площадка -Баскетбольная площадка -Места для прыжков длину -Беговая дорожка -Гимнастическая площадка и ограждения территории.
6.	Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию.	<p>Проектом предусмотреть отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию, электроосвещения, электроснабжение, пожарную сигнализацию, видеонаблюдения и часофикация.</p> <p>Для горячего водоснабжение предусмотреть электрические бытовое водонагреватели.</p> <p>Трубы для водопровода, отопление - полипропиленовые, для канализации - полиэтиленовые.</p> <p>Отопительные приборы – биметаллическиерадиаторы.</p> <p>Светильники с светодиодными энергосберегающие лампами.</p> <p>Наружные инженерные сети - согласно тех.условий.</p>
7.	Требования к благоустройству	<ul style="list-style-type: none"> -Проектировать ограждения территории сторона дороги металлическая, остальные части глухая. - Асфальтобетонных покрытий. -Заменит металлических ограждение частично. -Разборка бордюры. -Проектировать противопожарный водоём 54 м3 2 шт -Установка ограждение вокруг пожарного водоёма.
8.	Требования по пожарной безопасности	Предусмотреть пожарную сигнализацию, внутренняя пожаротушения, противопожарный водоём
9.	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов.	Предусмотреть для инвалидов на колясках у входа в здание въездные пандусы.
10.	Количество выдаваемой ПСД	<ul style="list-style-type: none"> - По 3 экземпляра согласно КМК - Расчёт стартовой стоимости и локальные ресурсные ведомости с сопровождением электронной версии.

ЗАКАЗЧИК:Инжиниринговой компании службы единого заказчика хокимията
Навоийской области
Начальник тех.отдела:


