

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИК «СЕЗ» хокимията

Навоийской области

2022г

А.Турдиев



**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**Строительства "Здания Махалла" в МФЙ "Юкори Бешработ" Навбахорского района**

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование заказчика и его адрес	ИК"СЕЗ" Хокимията Навоийской области г.Навои, Ул.Навои-63
2	Стадийность проектирования	Рабочий проект: ГП - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НВК- НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АС - АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОВ - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ЭО- ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПС- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВН - ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
3	Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д.)	Не требуется
4	Наименование строительного организации - ген. подрядчика	По конкурсному отбору
5	Типы зданий, их значения	Одно этажное здания махалла
6	Требования к объемно- планировочным решениям и условиям блокировки зданий и сооружений типы жилых и общественных зданий, их назначение.	Согласно КМК 2.01.17-95, ШНК 2.08.04-44, КМК 2,08,02-96. 1) Внутреннее и наружное электро- снабжение - предусмотрено поПУЭ 2) Водоснабжение -предусмотрено согласно ТУ 3) Отопление - предусмотреть современ- ные энергосберегающие котёл 4).Предусмотреть металлическая ограждение, ворота металлические, мусросборник, котельная, яма для шлака, резервуар чистой воды, склад угля



7	<p>Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкции, степени огнестойкости и отделки здания.</p>	<p>Фундамент- Ленточное монолитное          Стена- кирпичная и комплексная конструкция при ручной кладке.          Перегородки - армокирпичные.          Покрытия - Многopустотные ж/б плита          Цоколь - мраморная плитка          Отделочные работы - Штукатурка окраска водоземл. составом, и масляная окраска          Окно -ПВХ профи с стеклопакетом          Двери -Наружное: алюминиевое профили типа АКФА: внутренние МДФ          Полы - Мраморные плитки и дощатое          Наружная отделка - Предусмотреть утепления с базальтами волокнами t=50мм <math>\gamma=160 \text{ кг/м}^3</math>, штукатурка под травертин.          Крыша и кровли- Предусмотреть из профнастила с деревянной обрешеткой.          Последующий элементами каркаса из брусев. Предусмотреть организованной водосток.          Козырьки над входами - Из облегченных металлических конструкций          Отмостка - Бетонная</p>
8	<p>Требования к инженерному обеспечению и технологическому оборудованию</p>	<p>Инженерное обеспечение зданий согласно представленных технических условий, КМК «Жилые и общественные здание» Согласно дефектному акту</p>
9	<p>Требования к благоустройству</p>	<p>Покрытия и дорожный тротуар, Бетонный,</p>
10	<p>Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов</p>	<p>Предусмотреть для инвалидов на креслах колясках у входа в здание</p>
11	<p>Требования по пожарной безопасности</p>	<p>Выполнить в соответствии с требованиями ШНК2.01.02-04. «Противопожарный безопасность зданий и сооружений»</p>
12	<p>Экологические условия и требования</p>	<p>Согласно требованиям по охране окружающей среды</p>
13	<p>Указания о необходимости предварительного согласования проектных решений с заинтересованными организациями</p>	<p>Архитектурные решения фасадов и генпланов согласовать с заказчиком и ГУАСом хокимията Навоийской области.</p>



14	Условия сдачи работы	<p>Заказчику представить: Рабочую документацию в 3-х экземплярах.  Ресурсную смету с сопровождением электронной версии в одном экземпляре.  Ведомость физических объемов работ в одном экземпляре</p>
----	----------------------	---

Начальник тех.отдела ИК "СФЗ"  
хокимията Навоийской области


