

# PUDRAT ShARTNOMASI

2022 й. 26 04

2022-1449-3-45-TB-  
соҳ

Faxxa opas.

G'allaorol tumani Tibbiyot Birlashmasi (keyingi o'rirlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi bosh vrachi: X.X.Saidov va "Nilufarxon" xususiy korxonasi keyingi o'rirlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi korxona rahbari M.Bobobekovlar mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

## 1. Shartnoma predmeti

1.1. Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra mazkur shartnomanining 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun haq to'lash majburiyatini oladi.

1.2. Pudratchi keyingi o'rirlarda "Ishlar" deb ataladigan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

Jizzax viloyat G'allaorol tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli G.G'ulom MFY hududida joylashgan KTMPga qarashli qo'shimicha binosini ta'mirlash ishlarini bajarish.

1.3 Pudratchi ishlarni o'zining materiallaridan, o'zining asbob-uskunasida va o'zining instrumentlari bilan bajaradi.

1.4. Ishlarni bajarish muddati: Buyurtmachi tomonidan dastlabki 30,0% avans mablag'i ajratilgan kundan boshlab ta'mirlash ishlarning boshlanishi 5 kun ichida amalga oshiradi, qolgan 70,0%ni bajarilgan ishlar tugrisidagi dalolatnomalaridan sung 10 bank ish kun ichida kabul kilish dalolatnomasi, xisob-faktura v.b asosida tulaydi

1.4.1. Ishlar buyurtmachi yoki uning vakolatli vakili tomonidan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolanganidan keyin bajarilgan deb hisoblanadi.

## 2. Majburiyatlarning bajarilishi muddati

2.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnoma umumiy qiymatining 30,0 %i miqdorida bunak tulovlarini amalga oshiradi. Ishlarni qabul qilishda aniqlangan nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'liq hajmda bajarilgandan so'ng buyurtmachiga bajargan ishlar uchun oxirgi, uzilkesil, hisob-kitobni amalga oshiradi.

2.2. Mazkur shartnoma G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

## 3. Taraflarning huquq va majburiyatlari

### 3.1. Pudratchining majburiyatlari:

3.1.1. Ishlarni lozim bo'lgan sifatda bajarish.

3.1.2. Ishlarni mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish.

3.1.3. Ob'ektga loyixaga binoan zarur bulgan materiallarni, konstruktsiyalarni, butlovchi ashyolarni yetkazib berish va ularni qabul kilish, tushirish, taxlash hamda saqlashni amalga oshirishi;

3.1.4. Ushbu shartnoma buyicha ishlarni bajarish uchun jalg qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan subpudrat shartnomalarini tuzgani tug'risida buyurtmachiga axborot berishi va u tomonidan ishlarning bajarilishi yuzasidan nazoratni ta'minlashi;

3.1.5. Ishlarning natijasini buyurtmachiga topshirish.

3.1.6. Agar pudratchi ishlarni bajarish jarayonida shartnoma shartlaridan ishlarning sifatini yomonlashtirishga olib keladigan chetga chiqishga yo'l qo'ygan bo'lsa, buyurtmachining talabiga binoan aniqlangan barcha kamchiliklarni 10 kun ichida tekinga bartaraf etish.

3.1.7. Texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi va ob'ektni qo'riklash bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarning bajarilishini ta'minlashi;

3.1.8. Ishlarni shaxsan bajarish.

3.2. Pudratchi quyidagi huquqlarga ega:

3.2.1. Buyurtmachi tomonidan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hak to'lash majburiyati bajarilmaganda, pudratchi ishlarning natijasini ushlab turish huquqiga ega.

3.3. Buyurtmachining majburiyatları:

3.3.1. Pudratchidan ishlar tugallanganligi haqida xabarnoma olgandan keyin 5 kun ichida yoki mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddat tugaganda, ishlarning natijasini ko'rib chiqish va qabul qilish, ishlarning natijasini yomonlashtiradigan shartnomadan chetga chiqishlar yoki ishlardagi boshqa kamchiliklar aniqlanganda, bular haqida pudratchiga darhol xabar berish.

3.3.2. Ishlarning natijalarini qabul qilgan paytdan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hisoblashishlar tartibi bo'yicha ishlar uchun haq to'lash.

3.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

3.4.1. Har qanday vaqtida pudratchining faoliyatiga aralashmagan holda u tomonidan bajariladigan ishlarning borish jarayoni va sifatini tekshirish.

3.4.2. Buyurtmachi ish natijasi o'ziga topshirilgunga qadar istagan vaqtida shartnomadan voz kechib, belgilangan bahoning buyurtmachi shartnomani bajarishdan voz kechganligi to'g'risidagi xabarnoma olingunga qadar bajarilgan ishlar qismiga mutonosib qismini pudratchiga to'lash. Bunda burtmachi pudratchiga shartnomaning bekor qilinishi tufayli yetkazilgan zararni bajarilgan ishning bahosi bilan hamma ish uchun belgilangan baho o'rtaсидаги farq doirasida to'lashi ham shart.

#### **4.Shartnomaning bahosi va hisoblashishlar tartibi**

4.1. Mazkur shartnomaning bahosi 396 787 099,00 (uch yuz to'qson olti million yetti yuz sakson yetti ming to'qson to'qqiz) so'mni tashkil qiladi.

4.2. Buyurtmachi tomonidan pudratchiga shartnoma bahosini to'lash bajaruvchining mazkur shartnomada ko'rsatilgan hisob-kitob hisobvarag'iga pul mablag'larini ko'chirish yo'lli bilan amalga oshiriladi.

#### **5.Taraflarning javobgarligi**

5.1. Pudratchi mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish muddatini buzganligi uchun buyurtmachiga shartnoma summasidan 0.4 % miqdorda jarima va har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0.5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiyligi summasi bajarilmagan ishlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

5.2. Bajarilgan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamanlik uchun buyurtmachi pudratchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0.4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'limgan miqdorida penya to'laydi.

5.3. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan taraflarning javobgarlik choralar O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi fuqarolik qonunchiligi meyorlariga muvofiq qo'llanadi.

5.4. Neustoyka to'lash taraflarning ular oldida turgan majburiyatlarini bajarishdan yoki shartlarning buzhishini bartaraf etishdan ozod etmaydi.

#### **6. Fors-major xohatlari**

6.1. Hech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga bog'liq bo'limgan sabablarga ko'ra va yengib bo'lmas kuch mavjud bo'lган taqdirda ushbu shartnomada ko'rsatilgan majburiyatları bo'yicha javobgar emas. (Urush e'lon qilinishi yoki boshlanishi, fuqarolar tartibsizligi, epidemiya, embargo, yer qimirlashi, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar shular jumlasidandır.)

6.2. Bartaraf kilib bulmaydigan kuchlarning mayjudligi yoki amalda davom etayotganligini O'zbekiston Respublikasi Hukumatining shunga oid qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan berilgan guvoxnomalari uning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib hisoblanadi.

6.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma buyicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berishi lozim.

## 7.Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnomani bajarishda yuzaga keladigan nizolar va kelishmovchiliklar tarallar o'rtaсиda imkon qadar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.

7.2. Nizolarni taraflarning muzokaralari yo'li bilan hal etish imkonni bo'limgan taqdirda, taraflar kelishmovchiliklarni bartaraf etish borasida qonunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo'lgan jarayonlarni amalga oshirilganlardan so'ng ularni Jizzax shahrida joylashgan Jizzax viloyat iktisodiy sud tomonidan ko'rib chiqishga topshiradilar.

## 8.Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi

8.1. Ushbu shartnomaga har qanday kiritilgan qo'shimcha va o'zgartishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, har ikkala taraf imzolanib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung haqiqiy kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor kilish taraflarning kelishuvi buyicha yoxud O'zbekiston Respublikasining amaldagi Fuqarolik kodeksi va qonun xujjalarda nazarda tutilgan asoslar bo'yicha, yetkazilgan zararlarni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.

8.3. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor kilishga haqli:

-Pudratchining aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan tuxtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomadagi ishlarning tamom bo'lish muddati bir oydan ko'pga oshib ketganda;

-Pudratchining shartnoma shartlarini buzishi natijasida loyihada ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda.

8.4. Pudratchi qo'yidagi hollarda shartnomani bekor qilishga hakli:

-Buyurtmachi tomonidan pudratchiga bog'liq bo'limgan sabablar buyicha qurilish-montaj ishlarning borishini bir oydan oshadigan muddatga to'xtatib turganda;

-Buyurtmachi tomonidan keyinchalik ishlarni moliyalash imkoniyati yo'qotilganda.

8.5. Buyurtmachi va pudratchining birgalikdagi qarori buyicha shartnoma bekor kilinganda, buyurtmachiga tugatilmagan qurilish topshiriladi, buyurtmachi esa pudratchiga ular tomonidan aniqlangan bajarilgan ishlarning hajmi kiymatini tulaydi.

8.6. Shartnomani bekor kilishga qaror kilgan taraf boshqa tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

## 9. Korrupsiyaga qarshi qoidalar

9.1. Shartnoma majburiyatlarini ta'minlashda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonun xujjalariга rioya qilinishini ta'minlaydi; Shartnomani amalga oshrish bo'yicha o'z xodimlari, aloqador manfaatli shaxslar, benifisiarlar va ularning sheriklari, pudratchilar pora berishdan yoki pora olishdan, tijorat poraxo'rlikidan, poraxo'rlikda vositachilik qilishdan, Davlt organi xodimini, Davlat ishtirokidagi tashkilotlarga moddiy va nomoddiy foyda olishdan bosh tortishlari shart. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishi kafolathaydi.

9.2. Ushbu bo'lim talablari bajarilmagan taqdirda, shu jumladan belgilangan muddatlarda korrupsiya xavfini bartaraf qilish, korrupsiya holatini oldini olish choralar ko'rilmagan taqdirda, ikkinchi tomon shartnoani ijrosini to'xtatishga yohud bir tomonlama bekor qilishga haqli.

9.3. Shartnomani bir totmonlama bekor qiluvchi tomon unga etkazilgan zararlarni talab qiladi va korrupsiya holatini keltirgan tomon shartnoma bekor qilnishi natijasida har qanday zararni qoplanishini talab qilishga haqli emas.

## 10.Yakuniy qoidalar

10.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar, ular faqat yozma shaklda tuzilib, taraflarning bunga vakolatlari tomonidan imzolanib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung haqiqiy hisoblanadi.

10.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzildi. Ikkala nusxa aynan bir xil va teng kuchga ega. Taraflarning har birida mazkur shartnomaning bir nusxasi mayjud.

10.3 Shartnomaga ilova: Tulov jadvali, Tanlov bayoni, Yurist xulosasi, Smeta va ekspertiza xulosasi.

### 11. Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari

#### «Djrochi»

«Nilufarxon» Xus-kor  
(Pudratchi tashkilot nomi)

Manzil: Gallaorol shahri  
X/R: 20208000400816374001.  
Bank: "Mikrokredit" bank Gallaorol

INN: 305152052.

MFO: 00142.

IFUT: 61110

#### «Buyurtmachi»

Gallaorol t. Tibbiyot Birlashmasi  
(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Gallaorol sh.A.Qodiriy ko'chasi  
sh/h\* 100022860082097073101054003.  
Bank nomi: Toshkent sh Markaziy bank B  
Boshqarmasi

MFO: 00014, STIR: 201030653.

IFUT: 91511.

G'aznachilik bo'linmasi nomi

O'z.Res. Moliya vazirligi yagona G'azna xi  
varagi



M.Bobobekov



F.I.Sh

## **YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA**

### **1. Loyihaning turi: Shartnoma.**


2. G’allaorol tuman Tibbiyot birlashmasiga qarashli G’.G’ulom MFY hududida joylashgan KTMPga qarashli qo’shimcha binosini ta’mirlash ishlarni bajarish “NILUFARXON” xususiy korxonasi tomonidan 396 787 099,00 (uch yuz to’qson olti million yetti yuz sakson yetti ming to’qson to’qqiz) so’mlik ishlarni amalgalash oshirish.

### **3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot**

Loyiha G’allaorol tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan ishlab chiqilgan. 2022 yil 26 aprel kuni elektron tizimga biriktirilgan va № PE34282778 raqam bilan ro’yxatga olingan. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq xo’jalik shartnomasiga nisbatan qo’yiladigan talablar asosida ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**G’allaorol tuman Yuridik xizmat  
ko’rsatish markazi bosh yuristkonsulti:**

**2022 yil 26 aprel**



**I.Xaydarov**

“T A S D I K L A Y M A N”  
Gallaorol tumani Tibbiyot birlashmasi rahbari:

X.X.Saidov

2022 yil «26» aprel



Gallaorol tumani Tibbiyot birlashmasi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) uchun byudjet xisobidan Gallaorol tumani G'.G'ulom MFY hududida joylashgan KTMP ga qarashli qo'shimcha binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov tukazish komissiyasining

## MAJLIS BAYON NOMASI № 17

«26» 04 2022 yil  
shaxri

Gallaorol

Gallaorol tumani Tibbiyot birlashmasi rahbari 2022 yil «4» yanvar № 46-sonli buyrugi bilan tasdiklangan ichki tanlov komissiyasi azolari kuyidagi tartibda

### KATNA SHDILAR:

#### KOMISSIYA AZOLARI:

Gallaorol TTB boshliq o'rinnbosari  
Komissiya raisi:-

N.Shabutayev

Gallaorol TTB bosh xisobchisi:

A.Eshonqulov

Gallaorol TTB boshliq o'rinnbosari

A.Qoraboyev

Gallaorol TTB dorixona mudiri

N.Xakimova

Gallaorol TTB xisobchisi

M.Muxtorov

Gallaorol TTB yig'ilish kotibi:

M.Toshboyeva

### KUN TAR TIBI:

1. Gallaorol TTB ga qarashli G'.G'ulom MFY hududida joylashgan KTMP ga qarashli qo'shimcha binosini joriy tamirlash ishlarini sifatli bajarish obekt tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniklash. LOT № 71134 «22» aprel 2022 yil summasi 396 787 099 sum.
2. 'allaorol TTB ga qarashli G'.G'ulom MFY hududida joylashgan KTMP ga qarashli qo'shimcha binosini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlari buyicha tanlovda ishtirok etish uchun kuyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirg'an tashkilotlar:

1. «Nilufarxon» X/K

2 «Shirmonbulo qurilish» MChJ

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjalilar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.

Sung Gallaorol TTB ga qarashli G'.G'ulom MFY hududida joylashgan KTMP ga qarashli qo'shimcha binosini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarini bajarish buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

22.04.2022-yildagi №-71134 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilar tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'ttasida shartnomaga tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

**QAROR QILADI:**

Tanlov golibining taklifiga kura «Nilufarxon» X/K tomonidan bajariladigan G'allaorol TTB ga qarashli G'.G'ulom MFY hududida joylashgan KTMP ga qarashli qo'shimcha binosini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarni bajarish buyicha kiymati joriy narxlarda 396 787 099 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 25 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura «Nilufarxon» X/K bilan G'allaorol TTB ga qarashli G'.G'ulom MFY hududida joylashgan KTMP ga qarashli qo'shimcha binosini smeta-loyiha hujjatlariga asosan joriy tamirlash ishlarni bajarish buyicha pudrat shartoma tuzilsin

**KOMISSIYA AZOLARI:**

Gallaorol TTB boshliq o'rinnbosari  
Komissiya raisi:-

N.Shabutayev

Gallaorol TTB bosh xisobchisi:

A.Eshonqulov

Gallaorol TTB boshliq o'rinnbosari

A.Qoraboyev

Gallaorol TTB dorixona mudiri

N.Xakimova

Gallaorol TTB xisobchisi

M.Muxtorov

Gallaorol TTB yig'ilish kotibi:

M.Toshboyeva

ЗАКАЗЧИК: ГАЛЛАОРОЛ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ГАЛЛАОРОЛ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ Г ГУЛОМ МФИ ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН КТМПГА КАРАШЛИ КУШИМЧА БИНОСНИ ЖОРИЙ ТАММИРЛАШ.

ПОДРЯДЧИК: "НИЛУФАРХОН" х/к

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 к договору № 2022-1449-3-45-TB от "26" 04 2022 г  
(АКТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ).

кновение:

Н.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на сл. изм.	общая
						6	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>А-ПУНКТ.</b>							
<b>РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ</b>							
<b>1</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ</b>	<b>M3</b>			<b>0,2700</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	6,075	15426,43	93715,56225
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,0972	0,00	0
1.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,0621	950,00	58,995
1.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,0891	1087,00	96,8517
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,0972	54548,00	5302,0656
1.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,000697	6500000,00	4530,0
1.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,002025	16500000,00	33412,5
1.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00081	16400000,00	13284
1.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1,45	0,3915	1971,00	771,6465
1.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОВ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,000837	6250000,00	5231,25
1.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,2511	3782608,00	949812,8688
1.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,0324	3782608,00	122556,4992
1.13	36077	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0027	3782608,00	10213,0416
1.14	45089	ПЛАСТИКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,000813	375000,00	304,875
<b>2</b>	<b>E1001-021-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК 80Х220 ММ</b>	<b>100М2</b>			<b>1,2200</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	102,46	125,0012	15426,43	192832,226
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,44	6,6368	0,00	0
2.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,27	3,9894	127927,00	510351,9738
2.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,47	0,5734	916,00	525,2344
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	2,6474	54548,00	144410,3752
2.6	30405	ГВОЗДИ ТОЛСТЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00053	0,000647	16400000,00	10610,8
2.7	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0025	0,00305	16400000,00	50020
2.8	31902	ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	111	135,42	12500,00	1692750
2.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	52,5	64,05	1971,00	126242,55
2.10	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОВ МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,11	0,1342	6250000,00	838750
2.11	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОВ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,026	0,03172	6250000,00	198250
2.12	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,17	0,2074	3782608,00	784512,8992
2.13	38601	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0115	0,01403	0,00	0
2.14	45089	ПЛАСТИКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,0175	0,02135	375000,00	8006,25
2.15	51614	ШПИЛЫ ПОКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ ТОЛЩ 25ММ	М2	100	122	68100,00	8308200
<b>3</b>	<b>СЦЕНА</b>	<b>ДЕРЕВЯННЫЕ БАЛКИ 70Х220ММ</b>	<b>М3</b>		<b>2,4871</b>	<b>3 782 608</b>	<b>9407724,357</b>
<b>4</b>	<b>E1001-087-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>10М3</b>			<b>0,2757</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	2,3435	15426,43	36151,83871
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,046871	0,00	0
4.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ЯДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,165426	2759,00	456,410334
4.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,013785	127927,00	1763,473695
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,03085	54548,00	1804,72058
4.6	9219	ВОДА	М3	0,23	0,063413	650,00	41,21845
4.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00012	0,000033	23400000,00	772,2
4.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНИКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,018473	0,00	0
4.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИННЫЙ	Т	0,01	0,002757	0,00	0
4.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,004687	0,00	0
<b>5</b>	<b>E1301-013-01 МИНИСТРОМ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УТЕПЛЕНИЕ ИЗ КАМЫША ТОЛЩИНОЙ 15 СМ</b>	<b>100М2</b>			<b>1,2200</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,02	25,6444	15426,43	395601,5415
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,87	1,0614	0,00	0
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,2562	127927,00	32774,8974
5.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,29	0,3538	54548,00	19299,0824
5.5	700001	УТЕПЛИТЕЛЬ КАМЫШ	М2	103	125,66	6500,00	816790
<b>6</b>	<b>E1301-026-01 МИНИСТРОМ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ</b>	<b>1 М3</b>			<b>6,1000</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,86	41,846	15426,43	645534,3898
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,27	1,547	0,00	0
6.3	3491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	1,547	97994,00	161396,118
6.4	9219	ВОДА	М3	0,97	5,917	650,00	3846,05
6.5	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ	М3	1,03	6,283	49000,00	307867
<b>7</b>	<b>E1301-026-02 МИНИСТРОМ РУЗ 05.01.21 N 3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ</b>	<b>100 М2</b>			<b>1,2200</b>	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,72	16,7384	15426,43	258213,7559
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,54	0,6588	0,00	0
7.3	3491	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,6588	97994,00	64558,4472
7.4	9219	ВОДА	М3	1,94	2,3668	650,00	1538,42
7.5	12384	ГРУНТОВО-САМАННАЯ СМЕСЬ	М3	2,04	2,4888	49000,00	121951,2
<b>РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ</b>							
<b>8</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ</b>	<b>М3</b>			<b>2,1300</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	47,925	15426,43	739311,6578
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,7668	0,00	0
8.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,4899	950,00	465,405
8.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,7029	1087,00	764,0523
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,7668	54548,00	41827,4064
8.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,005495	6500000,00	35717,5
8.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,015975	16500000,00	263587,5
8.8	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00639	16400000,00	104796
8.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	1,45	3,0885	1971,00	6087,4335
8.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОВ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,006603	6250000,00	41268,75
8.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	1,9809	3782608,00	7492968,187
8.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,2556	3782608,00	966834,6048
8.13	36077	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,0213	3782608,00	80569,5504
8.14	45089	ПЛАСТИКА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,006411	375000,00	2404,125
<b>9</b>	<b>E1001-002-01</b>	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ</b>	<b>М3</b>			<b>1,4300</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	34,4487	15426,43	531420,4591
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,5291	0,00	0
9.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,2145	127927,00	27440,3415
9.4	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,6292	1087,00	683,9404
9.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,3146	54548,00	17160,8008
9.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,010296	16400000,00	168854,4
9.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	3,38	4,8334	1971,00	9526,6314
9.8	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОВ МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,05434	6250000,00	339625
9.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00438	0,006263	8000000,00	50104

9.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,2288	3782608,00	865460,7104
9.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0858	3782608,00	324547,7664
9.12	36059	ПЛЮМОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	1,1869	3782608,00	4489577,435
9.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00196	0,002803	375000,00	1051,125
<b>10</b>	<b>E1001-003-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН</b>	<b>СЛУХОВОЕ</b>		<b>1,0000</b>		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	6,63	15426,43	102277,2309
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,22	0,00	0
10.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11	127927,00	14071,97
10.4	1523	ПЛЕНКИ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,16	916,00	146,56
10.5	2509	АВТОМОБИЛ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11	54548,00	6000,28
10.6	30407	ГВОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0014	0,0014	16400000,00	22960
10.7	36010	ЛСОСМАТЕРИАЛЫ КРУПНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОСМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПЛЮМОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИК) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,06	3108695,00	186521,7
10.8	36049	ПЛЮМОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,06	3782608,00	226956,48
10.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,1	3782608,00	378260,8
10.10	44330	ПЕРЕГЛЯДЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	M2	0,5	0,5	75000,00	37500
<b>11</b>	<b>E1001-087-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>10М3</b>		<b>0,3560</b>		
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	3,026	15426,43	46680,37718
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,06052	0,00	0
11.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ДАХОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,2136	2759,00	589,3224
11.4	763	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0178	127927,00	2277,1006
11.5	2509	АВТОМОБИЛ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,04272	54548,00	2330,29056
11.6	9219	ВОДА	М3	0,23	0,08188	656,00	53,222
11.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,00012	0,000043	23400000,00	1006,2
11.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНИКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕНЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,067	0,023852	0,00	0
11.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,01	0,00356	0,00	0
11.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	T	0,017	0,006052	0,00	0
<b>12</b>	<b>E1201-007-01 МИНИСТР РУБ. 06.01.21 № 2</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ</b>	<b>100М2</b>		<b>1,3000</b>		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	62,283	15426,43	960804,3397
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,69	2,197	0,00	0
12.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,52	127927,00	66522,04
12.4	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	M2	135	175,5	24880,00	4366440
12.5	30383	ГВОДЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	T	0,008	0,0104	16400000,00	17056
12.6	30405	ГВОДЫ ТОЛЕВЫЕ КРУПНЫЕ 3,0Х40 ММ	T	0,00189	0,002457	16400000,00	40294,8
12.7	30407	ГВОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00567	0,007371	16400000,00	120884,4
12.8	30658	ПРИЧИСЛЫ ВОЛНИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	K1	0,4	0,52	0,00	0
12.9	32501	ПОКОЙНИКИ КВАДРАТНЫЕ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,005	0,0065	6250000,00	40625
12.10	32507	ПОКОЙНИКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,01	0,013	4120000,00	53560
12.11	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,54	0,792	3782608,00	2655390,816
12.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,5	0,65	3782608,00	2458695,2
12.13	64585	ПРОКЛАДКИ ТОЛЕВЫЕ	ШПТ	500	650	760,00	494000
12.14	65729	ШАЛЮНЫ КОНЬКОВЫЕ	ШПТ	20	26	0,00	0
<b>13</b>	<b>E1201-008-01 МИНИСТР РУБ. 06.01.21 № 2</b>	<b>НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА. ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ</b>	<b>100М ТРУБ</b>		<b>0,0700</b>		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	2,688	15426,43	41466,24384
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43	0,0301	0,00	0
13.3	2509	АВТОМОБИЛ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,0301	54548,00	1641,8948
13.4	32507	ПОКОЙНИКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,095	0,00665	4120000,00	27398
13.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,0003	0,00021	8500000,00	178,5
13.6	47801	ГРУППЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	M	113	7,91	16000,00	126560
<b>14</b>	<b>E1201-009-01 МИНИСТР РУБ. 06.01.21 № 2</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ</b>	<b>100М</b>		<b>0,1350</b>		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	4,2404	15426,43	65414,23377
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,03375	0,00	0
14.3	698	КРАНЫ БАШНЯНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) В 8 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,01485	66528,00	987,9408
14.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,00675	127927,00	863,50725
14.5	2509	АВТОМОБИЛ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,01215	54548,00	662,7582
14.6	30383	ГВОДЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	T	0,0038	0,000513	1640000,00	841,32
14.7	32507	ПОКОЙНИКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,169	0,022815	4120000,00	93997,8
<b>15</b>	<b>СЦЕНА ЛОТОК</b>		<b>M</b>	<b>13,5000</b>		<b>1500,00</b>	<b>202500</b>
<b>16</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ ОРЕШЕТОК ДЛЯ КАРНИЗА</b>	<b>М3</b>		<b>0,0456</b>		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	1,026	15426,43	15827,51718
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,016416	0,00	0
16.3	521	ДРИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,010488	950,00	9,9636
16.4	1556	БРОНОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,015048	1087,00	16,357176
16.5	2509	АВТОМОБИЛ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,016416	54548,00	895,459968
16.6	30133	СМОЛА КАМЕННОЙ/ТОЛСТОЙ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	T	0,00238	0,000118	6500000,00	767
16.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАВЛЯМИ	T	0,0075	0,000342	16500000,00	5643
16.8	30407	ГВОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,000137	16400000,00	2246,8
16.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРnistой ПОСЛОЙКОЙ ГИДРОIZOLYACIOnnyЙ МАРКИ Т-350	M2	1,45	0,06612	1971,00	130,32252
16.10	32502	ПОКОЙНИКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0031	0,000141	6250000,00	881,25
16.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,042408	3782608,00	160412,8401
16.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,005472	3782608,00	20698,43098
16.13	36077	ПЛЮМОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСВ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,000456	3782608,00	1724,869248
16.14	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00301	0,000137	375000,00	51,375
<b>17</b>	<b>E1501-004-04 ДОЛ. 10 ПОТОЛКОВ</b>	<b>ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОН"</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,0950</b>		
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,92	11,4874	15426,43	177209,572
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45	0,04275	0,00	0
17.3	521	ДРИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2	0,19	950,00	180,5
17.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26	0,0247	18892,00	466,6324
17.5	2209	ШУРУПУПЕРЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,4	0,513	650,00	333,45
17.6	2509	АВТОМОБИЛ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,01805	54548,00	984,5914
17.7	29109	ТУНИКАБОН	M2	105	9,975	52000,00	518700
17.8	29160	ВИШТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШПТ	2400	228	150,00	34200
<b>РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ ОКОН</b>							
<b>18</b>	<b>Е1401-036-02 ЗДОРОВ. 11 ГОСПАРХСТРОЙ РУБ. 06.01.21 № 18.11.17 г.</b>	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ</b>	<b>100 М2</b>		<b>0,2052</b>		
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42	23,6842	15426,43	365362,6534
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,95	1,2209	0,00	0
18.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,78	0,773656	127927,00	9227,34511
18.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,78	0,773656	18892,00	14653,69315
18.5	2209	ШУРУПУПЕРЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8	1,3954	650,00	907,01
18.6	2509	АВТОМОБИЛ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17	0,445284	54548,00	24289,35163
18.7	2875	ПРИФОРТОРАДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46	2,1464	1450,00	3112,28
18.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	M	66	13,5432	6500,00	88030,8
18.9	30626	БЛОКИ ОКОНЫЕ ИЗ ПВХ	M2	100	20,52	792761,00	16267455,72
18.10	31478	ДОБЫЧНЫЕ ПРОБОКИ ДЛ 65 ММ	ШПТ	533	109,3716	150,00	164

19	E1001-018-ЧДПЛ.11 ГОСПАРХСТРОЙ РУП. № 49 от 15.12.17	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,1220			
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	2,5852	15426,43	39880,40684
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,02318	0,00	0
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,00488	18892,00	92,19296
19.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0183	54548,00	998,2284
19.5	81864	КЛНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	48,8	1550,00	75640
19.6	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	102	12,444	45373,00	564621,612
<b>ДВЕРИ</b>							
20	E1001-019-ЧДПЛ.11 ГОСПАРХСТРОЙ РУП. № 49 от 15.12.17	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М <sup>2</sup>	100М2	0,0364			
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	3,2567	15426,43	50239,25458
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,13286	0,00	0
20.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,06042	127927,00	7729,861048
20.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,352716	18892,00	6663,510672
20.5	2209	ШПУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,139776	650,00	90,8544
20.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,072436	54548,00	3951,239828
20.7	2875	ПЕРФОРаторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,215124	1450,00	311,9298
20.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	2,4024	6500,00	1561,5
20.9	31478	ДЮБЕЛЬ ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	533	19,4012	150,00	2910,18
20.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	М2	100	3,64	643830,00	2343541,2
20.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,069888	19856,00	1387,696128
20.12	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ЦИАНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИП MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЮЧИСКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	30	1,092	49500,00	54054
21	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М <sup>2</sup>	100М2	0,0966			
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	10,0734	15426,43	155396,6
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	1,2886	0,00	0
21.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,036054	66528,00	62273,80051
21.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,060356	127927,00	20513,86201
21.5	913	КОЛДЫ БИТУМНЫЕ ПЕРВЫЕ ВЫСОКОЙ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,072914	3164,00	547,099896
21.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,092234	54548,00	10485,98023
21.7	30405	ГРУЗОВЫЕ ТОЛСТЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,000203	16400000,00	3329,2
21.8	30407	ГРУЗОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000399	16400000,00	6543,6
21.9	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	М2	100	9,66	663652,00	6410878,32
<b>РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЕ</b>							
22	E1801-002-01	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ [ГКД/Ч], ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	1,0000			
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,14	50,14	15426,43	773481,2002
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,97	1,97	0,00	0
22.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,51	0,51	127927,00	65242,77
22.4	2011	УСТАНОВКИ ДЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСТИРАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ, ННЭКО 0,1 (1) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> ), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> )	МАШ.-Ч	0,6	0,6	1753,00	1051,8
22.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,89	1,89	2132,00	4029,48
22.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,46	1,46	54548,00	79640,08
22.7	9219	ВОДА	М3	1,4	1,4	650,00	910
22.8	30956	ЮРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00008	23640000,00	1891,2
22.9	31651	ОЛНФА КОМПЛННРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00004	13520000,00	540,8
22.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Ф42A	Т	0,00138	0,00138	13660000,00	18850,8
22.11	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,04	0,04	1800,00	72
22.12	52039	ВОЛТИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802	0,00802	16500000,00	132330
23	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЙ ЛИСТ ТОЛЩ 4 ММ 1500Х3000 ММ	Т	0,1413			
24	СЦЕНА	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ Д102Х3 ММ	М	0,5000			
25	СЦЕНА	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ Д32Х3 ММ	М	6,0000			
26	E2001-001-01	ПРОКЛАДКА ВОДОУХОДОВ ИЗ ДЫМОХОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М2	0,0450			
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	7,5537	15426,43	116526,6243
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,3	0,0585	0,00	0
26.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,0234	127927,00	2993,4918
26.4	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫЙ УСЛОВИЕМ 19,62 (2) КН/Т	МАШ.-Ч	0,39	0,01755	3166,00	55,5633
26.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,79	0,08055	2132,00	171,7326
26.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,78	0,0351	54548,00	1914,6348
26.7	30217	АСБЕСТОНЫЙ ШИРУП ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 8,0-10,0 ММ	Т	0,00089	0,00004	0,00	0
26.8	30322	БОЛТИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,000675	16500000,00	11137,5
26.9	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИКИРУЮЩАЯ НЕВОДЛЯЮЩАЯ "ЭЛАН"	Т	0,00501	0,000225	5826000,00	1310,85
26.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Ф42A	Т	0,00045	0,00002	13660000,00	273,2
27	СЦЕНА	ДЫМОХОД ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д 140	М	4,5000			
28	E1804-001-01	УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРЯТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3	БАК	1,0000			
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,03	4,03	15426,43	62168,5129
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	0,14	0,00	0
28.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,02	66528,00	1330,56
28.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	127927,00	1279,27
28.5	2011	УСТАНОВКИ ДЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСТИРАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ, ННЭКО 0,1 (1) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> ), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> )	МАШ.-Ч	0,4	0,4	1753,00	701,2
28.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,11	54548,00	6000,28
28.7	9219	ВОДА	М3	0,31	0,31	650,00	201,5
28.8	30956	ЮРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00008	23640000,00	1891,2
28.9	31651	ОЛНФА КОМПЛННРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00004	13520000,00	540,8
28.10	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	КГ	0,04	0,04	1800,00	72
28.11	52010	БАКИ РАСШИРЯТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	1	1	244000,00	244000
29	E1602-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	0,3400			
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	12,6038	15426,43	194431,6384
29.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,59	0,2006	0,00	0
29.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0272	66528,00	1809,5616
29.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0238	127927,00	3044,6626
29.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,44	0,1496	54548,00	8160,3808
29.6	2577	АППАРАТЫ РАСТВОРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАРКИ А	МАШ.-Ч	1,39	0,4726	1117,00	527,8942
29.7	9219	ВОДА	М3	1,13	0,3842	650,00	249,73
29.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	Т	0,0044	0,00015	23640000,00	3546
29.9	30956	ЮРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00053	0,00018	13520000,00	2433,6
29.10	31651	ОЛНФА КОМПЛННРОВАННАЯ К-3	Т	0,004	0,000136	85000000,00	1156
29.11	32334	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00019	0,000065	0,00	0
29.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,11628	3500,00	406,98
29.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	КГ	0,05	0,017	1800,00	30,6
30	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 32	М	34,0000			
31	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНИЙ ДУ 32ММ	ШТ	2,0000			
32	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНЫЙ ДУ32 ММ	ШТ	6,0000			
33	E1602-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,2500			
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,07	9,2675	15426,43</td	

33.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т	0,0004	0,0001	8500000,00	850
33.12	34211	АЛКИДНЫЙ РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А		Т	0,00019	0,000047	0,00	0
33.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ		М3	0,342	0,0855	3500,00	299,25
33.14	35567	ОЧЕС ЛЬЯННОЙ		КГ	0,05	0,0125	1800,00	22,5
34	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 25		М	25,0000		12305,00	307625
35	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДУ25 ММ		ШТ	4,0000		13000,00	52000
36	E1602-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М			0,0600		
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,07	2,2242	15426,43	34311,46561	
36.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,0354	0,00	0	
36.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 т	МАШ-Ч	0,08	0,0048	66528,00	319,3344	
36.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 т	МАШ-Ч	0,07	0,0042	127927,00	537,2934	
36.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ-Ч	0,44	0,0264	54548,00	1440,0672	
36.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,39	0,0834	1117,00	93,1578	
36.7	9219	ВОДА	М3	0,44	0,0264	650,00	17,16	
36.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,00096	900,00	0,0864	
36.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,00026	23640000,00	614,64	
36.10	31651	ОЛИФА КОМПИОНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,00032	13520000,00	432,64	
36.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,00024	8500000,00	204	
36.12	34211	АЛКИДНЫЙ РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,00011	0,00	0	
36.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,0202	3500,00	71,82	
36.14	35567	ОЧЕС ЛЬЯННОЙ	КГ	0,05	0,003	1800,00	5,4	
37	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 20	М	6,0000		10379,00	62274	
38	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ 20ММ	ШТ	4,0000		49000,00	196000	
39	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДУ20 ММ	ШТ	4,0000		12000,00	48000	
40	E1602-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М			0,1800		
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,07	6,6726	15426,43	102934,3968	
40.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,1062	0,00	0	
40.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 т	МАШ-Ч	0,08	0,0144	66528,00	958,0032	
40.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 т	МАШ-Ч	0,07	0,0126	127927,00	1611,8802	
40.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ-Ч	0,44	0,0792	54548,00	4320,2016	
40.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,39	0,2502	1117,00	279,4734	
40.7	9219	ВОДА	М3	0,25	0,045	650,00	29,25	
40.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНЯ МАРКИ А	КГ	0,0009	0,000162	900,00	0,1458	
40.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000279	23640000,00	1867,56	
40.10	31651	ОЛИФА КОМПИОНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,00095	13520000,00	1284,4	
40.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,00072	8500000,00	612	
40.12	34211	АЛКИДНЫЙ РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000034	0,00	0	
40.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,0156	3500,00	215,46	
40.14	35567	ОЧЕС ЛЬЯННОЙ	КГ	0,05	0,009	1800,00	16,2	
41	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 15	М	18,0000		7100,00	127800	
42	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ 15ММ	ШТ	12,0000		38300,00	459600	
43	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНОЙ ДУ15 ММ	ШТ	12,0000		9000,00	108000	
44	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ			0,1010		
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	6,6256	15426,43	102209,3546	
44.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	0,31613	0,00	0	
44.3	521	ДРЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ-Ч	0,21	0,02121	950,00	20,1495	
44.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 т	МАШ-Ч	0,09	0,00909	127927,00	1162,85643	
44.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т	МАШ-Ч	1,19	0,12019	18892,00	2270,62948	
44.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	0,0808	1753,00	141,6424	
44.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ-Ч	1,85	0,18685	54548,00	10192,2938	
44.8	9219	ВОДА	М3	15	1,515	650,00	984,75	
44.9	44697	ВОДЯНОЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	М3	0,67	0,06767	32000,00	2165,44	
44.10	63698	КРОШИТЕЛЬНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	4,4642	6500,00	29017,3	
44.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000454	12500000,00	5675	
45	СЦЕНА	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР 1СЕКЦИЯ-0,178КВТ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16 АТМ	ШТ	57,0000		78000,00	4446000	
46	СЦЕНА	МАЛОГАБАРННЫЙ ВОЗДУХОВЫЙ ПУСКНОЙ КРАН ДУ10	ШТ	8,0000		8500,00	68000	
47	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ20 ММ	ШТ	1,0000		1200,00	1200	
<b>РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМ РАБОТ</b>								
48	E1607-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ				100М		
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,01	4,1583	15426,43	64147,72387	
48.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГ/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/СМ2)	МАШ-Ч	1,5	1,245	1753,00	2182,485	
48.3	9219	ВОДА	М3	1	0,83	650,00	539,5	
48.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000041	23640000,00	969,24	
48.5	31651	ОЛИФА КОМПИОНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000017	13520000,00	229,84	
48.6	35567	ОЧЕС ЛЬЯННОЙ	КГ	0,02	0,0166	1800,00	29,88	
49	E1202-003-09	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 325 ММ				КМ	0,0006	
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	313	0,17215	15426,43	2655,659925	
49.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	128,97	0,070934	0,00	0	
49.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ-Ч	0,59	0,00324	72437,00	23,469588	
49.4	846	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 т)	МАШ-Ч	76,64	0,042152	0,00	0	
49.5	863	КОЛПЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 л	МАШ-Ч	73,43	0,040386	3164,00	127,781304	
49.6	1088	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ-Ч	9,83	0,005406	13033,00	70,456398	
49.7	1109	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ-Ч	16,04	0,008822	68376,00	603,213072	
49.8	1147	МАШИНЫ ШИФРОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	70,75	0,038912	1327,00	51,636224	
49.9	1961	УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	МАШ-Ч	2,63	0,001447	43035,00	62,271645	
49.10	30220	БУМАГА ОБЕРТОВАЯ ЛИСТОВАЯ	1000М2	2,48	0,001364	0,00	0	
49.11	31441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,19	0,000104	13600000,00	1414,4	
49.12	31917	ХОДЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ БИГ"	10М2	290	0,1595	0,00	0	
49.13	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	11,5	0,006325	4300000,00	27197,5	
49.14	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУПНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М.	М3	0,3	0,000165	3108695,00	512,934675	
49.15	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,00066	0,00	0	
49.16	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,25	0,000138	18000,00	2,484	
50	E2601-009-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗЫВЩЕМ МАРОК 75	1 М3			0,1160		
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	18,85	2,1866	15426,43	33731,43184	
50.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,64	0,07424	0,00	0	
50.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	0,63	0,07038	924,00	67,52592	
50.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ-Ч	0,64	0,07424	54548,00	4049,64352	
50.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУЛПЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00053	0,000061	6860000,00	418,46	
50.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУЛПЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00101	0,000117	5913044,00	691,826148	
50.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0106	0,00123	5750000,00	7072,5	
50.8	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,003074	11000000,00	33814	
50.9	41030	ВИЛЫ САМОНАРАЗАКЛЮЧАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000005	19856000,00	99,28	
50.10	41151	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	2,204	0,255664	0,00	0	
50.11	41152	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	1,54	0,17864	452000,00	80745,28	
50.12	46695	Листы алюминиевые марки АД1, толщиной 1 мм	КГ	0,78				

52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,21	0,86691	15426,43	13373,32643
52.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,00284	0,00	0
52.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т	МАШ.-Ч	0,01	0,00071	18892,00	13,41332
52.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,03	0,00213	54548,00	116,18724
52.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,2272	13520,00	3071,744
52.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0273	0,001938	23640000,00	45814,32
52.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,0071	1124,00	7,5604
<b>53</b>	<b>E4603-010-02</b>	<b>ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100 СМ<sup>2</sup></b>	<b>100ШТ</b>			<b>0,0800</b>	
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,43	2,8344	15426,43	43723,82319
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,99	0,7192	0,00	0
53.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТРОЯНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МАШИН	МАШ.-Ч	8,99	0,7192	13168,00	9470,4356
53.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,98	1,4384	1676,00	2410,7584
<b>54</b>	<b>СЦЕНА</b>	<b>ГИЛЬЗЫ ИЗ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗ-Х СТАЛЬНЫХ ТРУБ L=0,4 DУ40</b>	<b>ШТ</b>	<b>4,0000</b>		<b>21000,00</b>	<b>84000</b>
55	СЦЕНА	ГИЛЬЗЫ ИЗ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗ-Х СТАЛЬНЫХ ТРУБ L=0,4 DУ32	ШТ	4,0000		16000,00	64000

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	сум	8338402,00
ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	сум	1616584,00
ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	сум	87715902,00
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	сум	4385795,00
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	сум	92101697,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ :1-11-111	сум	102056683,00
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18,58%	сум	18962131,00
ИТОГО	сум	121018814,00
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОКШЕГО ОБЪЕМА 686Х804	сум	387255,00
ИТОГО	сум	121406069,00
НДС 15 %	сум	18210910,00
ВСЕГО	сум	139616979,00

№ п/п	Шифр номера нормативной и коды расценок	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на сд. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

### Б-ПУНКТ.

#### РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

<b>1</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ</b>	<b>М3</b>		<b>3,9915</b>		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	89,808	15426,43	138542,167
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	1,4369	0,00	0
1.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,918045	950,00	872,14275
1.4	1556	БИНОПТИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	1,3172	1087,00	1431,7964
1.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,36	1,4369	54548,00	78380,0212
1.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258	0,010298	6500000,00	66937
1.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ПЛЫВАМИ	Т	0,0075	0,029936	16500000,00	493944
1.8	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,011974	16400000,00	196373,6
1.9	31929	ТОЛП С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТИ-350	М2	1,45	5,7877	1971,00	11407,5567
1.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 кг	Т	0,0031	0,012374	6250000,00	77337,5
1.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 мм, II СОРТА	М3	0,93	3,7121	3782608,00	14041419,16
1.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм и БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,47898	3782608,00	1811793,58
1.13	36077	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,039915	3782608,00	150982,7983
1.14	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,012014	375000,00	4505,25
<b>2</b>	<b>E1001-002-01</b>	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ</b>	<b>М3</b>		<b>3,0300</b>		
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	72,9927	15426,43	1126016,777
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	1,1211	0,00	0
2.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 т	МАШ.-Ч	0,15	0,4545	127927,00	58142,8215
2.4	1556	БИНОПТИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	1,3332	1087,00	1449,1884
2.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,22	0,6666	54548,00	36361,6968
2.6	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,021816	16400000,00	357782,4
2.7	31929	ТОЛП С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТИ-350	М2	3,38	10,2414	1971,00	20185,7994
2.8	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 кг	Т	0,038	0,11514	6250000,00	719625
2.9	32524	КАТАНКА ГОРЯЧИЧКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 мм	Т	0,00438	0,013271	8000000,00	106168
2.10	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 40-75 мм, II СОРТА	М3	0,16	0,4848	3782608,00	1833808,358
2.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 мм, II СОРТА	М3	0,06	0,1818	3782608,00	687678,1344
2.12	36039	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	2,5149	3782608,00	9512880,859
2.13	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,005939	375000,00	2227,125
<b>3</b>	<b>E1001-003-01</b>	<b>УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН</b>	<b>СЛУХОВОЕ</b>		<b>2,0000</b>		
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,63	13,26	15426,43	204554,4618
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	0,44	0,00	0
3.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 т	МАШ.-Ч	0,11	0,22	127927,00	28143,94
3.4	1553	ШПЫЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,32	916,00	293,12
3.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,11	0,22	54548,00	12000,56
3.6	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,0028	16400000,00	45920
3.7	36010	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУПНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОСАГАРЫДЫ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	М3	0,06	0,12	3108695,00	373043,4
3.8	36049	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,06	0,12	3782608,00	453912,96
3.9	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ШИРИНОЙ 75-150 мм, ТОЛЩИНОЙ 44 мм и БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,1	0,2	3782608,00	756521,6
3.10	44330	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	М2	0,5	1	75000,00	75000
<b>4</b>	<b>E1001-087-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>10М3</b>		<b>0,7022</b>		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	5,9683	15426,43	92069,56217
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,119365	0,00	0
4.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ЭДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,42129	2759,00	1162,33911
4.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 т	МАШ.-Ч	0,05	0,031507	127927,00	4491,133189
4.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,12	0,084258	54548,00	4596,105384
4.6	9219	ВОДА	М3	0,23	0,161495	650,00	104,97175
4.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00012	0,000084	23400000,00	1965,6
4.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРОКИСЛЫЙ ДЛЯ УЛАМПШЕННЫЙ (ДИАМОНДИЙ ФОСФАТ) МАРКИ Б	Т	0,067	0,047044	0,00	0
4.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИННЫЙ	Т	0,01	0,007022	0,00	0
4.10	40713	СУЛЬФАТ АММОИЯ НАСЫПНОЙ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,011937	0,00	0
<b>5</b>	<b>E1001-003-01 МИНИСТРОВ РУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №3</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ</b>	<b>100М2</b>		<b>2,8090</b>		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	134,5792	15426,43	2076076,608
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,69	4,7472	0,00	0
5.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 т	МАШ.-Ч	0,4	1,1236	127927,00	143738,7772
5.4	30032	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 мм	М2	135	379,215	24880,00	9434869,2
5.5	30383	ГВОДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОФИНАВОЧНЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,008	0,022472	1640000,00	36854,08
5.6	30405	ГВОДИ ТОЛСТЫЕ КРУПНЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00189	0,005309	16400000,00	87067,6
5.7	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,015927	16400000,00	261202,8
5.8	30658	ПРИМЕСИ ВОЛНОВИСТЫХ ВЕЩЕСТВ	КГ	0,4	1,1236	0,00	0
5.9	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 кг	Т	0,005	0,014045	6250000,00	87781,2

6	E1201-008-03 МИНИСТРОВ РУБ 08.01.21 № 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100М ТРУБ	0,2400
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,43
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43
6.4	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095
6.5	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТАНА ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003
6.6	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113
7	E1201-008-03 МИНИСТРОВ РУБ 08.01.21 № 3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОВОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,5000
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,25
7.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,11
7.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,05
7.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09
7.6	30383	ГВОДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОДЕМОНТИНГНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,0038
7.7	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169
8	СЦЕНА	ЛОТОК	M	50,0000
9	E1001-010-01	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ ОРЕШЕТОК ДЛЯ КАРНИЗА	M3	15000,00
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36
9.3	521	ДРЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23
9.4	1556	ВЕНЛОПОДЫ	МАШ.-Ч	0,33
9.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36
9.6	30133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00258
9.7	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075
9.8	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003
9.9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОПРИЧИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГЛЮКРОНИДОВЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	1,45
9.10	32502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031
9.11	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,93
9.12	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,12
9.13	36077	ПЛНОХОДЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	M3	0,01
9.14	45089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301
10	E1501-094-04 ДОП. 10	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНИКАБОНТ"	100 М2	0,4000
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,92
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,45
10.3	521	ДРЕЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2
10.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАСТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,26
10.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	5,4
10.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19
10.7	29109	ТУНИКАБОНТ	M2	105
10.8	29160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400

## РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ

### ОКОН

11	E1001-010-01 ГОСУДАРСТВЕННОЙ РУБ 08.01.21 № 3	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	100 М2	0,1820
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115,42
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,95
11.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,78
11.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАСТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,78
11.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,8
11.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,17
11.7	2875	ПЕРФОРаторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,46
11.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	M	66
11.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M2	100
11.10	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533
11.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	K1	1,92
11.12	80625	ПЛНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИП MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	30
12	E1001-010-01 ГОСУДАРСТВЕННОЙ РУБ 08.01.21 № 3	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,1380
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАСТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04
12.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15
12.5	81864	КЛИПЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400
12.6	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	102

### ДВЕРИ

13	E1001-010-01 ГОСУДАРСТВЕННОЙ РУБ 08.01.21 № 3	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0756
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65
13.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66
13.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАСТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69
13.5	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84
13.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99
13.7	2875	ПЕРФОРаторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91
13.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	M	66
13.9	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533
13.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	M2	100
13.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	K1	1,92
13.12	80625	ПЛНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИП MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	30
14	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,1134
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34
14.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) В Т	МАШ.-Ч	9,69
14.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66
14.5	913	КОЛДИ БИТУМНЫЕ ПЕРДВОЯНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79
14.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99
14.7	30405	ГВОДИ ТОЛСТЫЕ (КРУПНЫЕ) 3,0Х40 ММ	T	0,0021
14.8	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,00413
14.9	44032	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ	M2	100

### РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ

15	E1101-034-07 МИНИСТРОВ РУБ 08.01.21 № 5	УСЛОДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПA PERGO	100М2	1,3690
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,29
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,49
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАСТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22
15.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27
15.5	44039	ВЕТОЦВ	K1	0,5
15.6	81864	КЛИПЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	8,214
15.7	83171	ЗВУКОЗОЛДЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 2 ММ	M2	102
15.8	83200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПЛОХОВ	L	3,33
15.9	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПA PERGO	M2	104

16	Е101.040-03 МИНИСТР РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПУД.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,1450				
				ЧЕЛ.-Ч	6,66	7,6257	15426,43	117637,3273
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,03435	0,00	0	0
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	1,33	1,5229	950,00	1446,755	0
16.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,01	2,3015	650,00	1495,975	0
16.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	0,03	0,03435	54548,00	1873,7238	0
16.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ШИТ	7	8,015	1500,00	12022,5	0
16.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШИТ	7	8,015	1500,00	12022,5	0
16.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШИТ	40	45,8	1500,00	68700	0
16.8	29842	СОГЛАНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШИТ	16	18,32	1500,00	27480	0
16.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	10 ШИТ	26,3	30,1135	2400,00	72272,4	0
16.10	30795	ДОБРЕЛИ РАСТРОПНЫЕ ПОЛИИДИЛЯНЫЕ 6Х30 ММ	ШИТ	263	301,135	98,00	29511,23	0
16.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШИТ	101	115,645	9500,00	1098627,5	0
16.12	44346	ПЛІНГУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М					
17	Е101.047-01 МИНИСТР РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПУД.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	100М2	0,4710				
				ЧЕЛ.-Ч	119,78	56,4164	15426,43	870303,6455
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,94	3,847	0,00	0	0
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,36	0,16956	72437,00	12282,41772	0
17.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 3 Т	МАШ.-Ч	2,3	1,0833	18892,00	20465,7036	0
17.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,13188	54548,00	7193,79024	0
17.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М3	3,85	1,8134	650,00	1178,71	0
17.6	9219	ВОДА	М3	3,06	1,4413	1200,00	1729,56	0
17.7	35510	ОПЯНКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	1,3	0,6123	354528,00	217077,4944	0
17.8	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М2	102	48,042	55000,00	2642310	0
17.9	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ						
18	Е101.049-04 МИНИСТР РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПУД.05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М	0,3160				
				ЧЕЛ.-Ч	23,6	7,4576	15426,43	115044,1444
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,06	0,01896	0,00	0	0
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,06	0,01896	54548,00	1034,23008	0
18.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М	101	31,916	4950,00	157984,2	0
18.4	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	М3	0,16	0,05056	354528,00	17924,93568	0
18.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ						
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
19	Е1502.031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,2015				
				ЧЕЛ.-Ч	204,06	41,1181	15426,43	634305,4914
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,06	0,41509	0,00	0	0
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	2,06	0,41509	18892,00	7841,88028	0
19.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М3	0,1	0,02015	489160,00	9856,574	0
19.4	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	4,3	0,86645	292152,00	253135,1004	0
19.5	12147	РАСТВОР ОДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5						
20	Е101.049-07 МИНИСТР РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПУД.05.01.21 N 9 18.11.2019 г.	СЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	4,4690				
				ЧЕЛ.-Ч	56	230,264	15426,43	3860680,078
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,8938	0,00	0	0
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,04	0,17876	72437,00	12948,83812	0
20.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,67	7,4632	950,00	7090,04	0
20.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,71504	18892,00	13508,53568	0
20.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М3	0,63	2,8155	650,00	1830,075	0
20.6	9219	ВОДА	Т	0,825	3,6869	900000,00	3318210	0
20.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,018	0,080442	900000,00	72397,8	0
20.8	31434	ГРУНТОВКА						
21	Е1501.019-11 МИНИСТР РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПУД.01.21 N 9 18.11.2019 г.	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН	100М2	-4,4690				
				ЧЕЛ.-Ч	4	-17,876	15426,43	-275762,8627
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,016	-0,071304	0,00	0	0
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,0032	-0,014301	72437,00	-1035,921537	0
21.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,136	-0,597058	950,00	-567,2051	0
21.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0128	-0,057203	18892,00	-1080,679076	0
21.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М3	0,0504	-0,225238	650,00	-146,4047	0
21.6	9219	ВОДА	Т	0,066	-0,294954	900000,00	-26458,6	0
21.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ						
22	Е101.049-09 МИНИСТР РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПУД.05.01.21 N 9 18.11.2019 г.	СЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,2015				
				ЧЕЛ.-Ч	99,11	19,9707	15426,43	308076,6956
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,074555	0,00	0	0
22.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,09	0,018135	72437,00	1313,644995	0
22.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,96	0,59644	950,00	566,618	0
22.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,28	0,05642	18892,00	1065,88664	0
22.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М3	1,12	0,23568	650,00	146,692	0
22.6	9219	ВОДА	Т	1,461	0,294392	900000,00	264952,8	0
22.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,03	0,006045	900000,00	5440,5	0
22.8	31434	ГРУНТОВКА						
23	Е101.049-13 МИНИСТР РУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПУД.05.01.21 N 9 18.11.2019 г. К-08	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М	-0,2015				
				ЧЕЛ.-Ч	7,136	-1,4379	15426,43	-22181,6637
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,0296	-0,005964	0,00	0	0
23.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,0072	-0,001451	72437,00	-105,106087	0
23.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2368	-0,047715	950,00	-45,32925	0
23.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0224	-0,004514	18892,00	-85,278488	0
23.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	М3	0,0896	-0,18054	650,00	-11,7351	0
23.6	9219	ВОДА	Т	0,11688	-0,023551	900000,00	-21195,9	0
23.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ						
24	Е1504.005-01 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНАЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СОПОЖЕК	100М2	3,7355				
				ЧЕЛ.-Ч	15,18	56,7049	15426,43	874754,1705
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,09	0,336195	0,00	0	0
24.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,01	0,037355	18892,00	705,71066	0
24.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,29884	54548,00	16301,12432	0
24.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,052	0,194246	850000,00	1651091	0
24.5	31054	КРАСКИ ВОДОЗМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,005	0,016777	1200000,00	22412,4	0
24.6	31710	ШПАТЕЛЯ ВОДЯНЫЕ	М2	0,3	1,1206	14720,00	16495,232	0
24.7	35538	ШПАРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3	1,1206	14720,00	11561,088	0
24.8	44059	ВЕТОЛЬ	КГ	0,1	0,37355	1124,00	419,8702	0
25	Е1004.020-0202-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СОПОЖЕК	100М2	0,9350				
				ЧЕЛ.-Ч	51,01	47,6944	15426,43	735754,323
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,1122	0,00	0	0
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч	0,01	0,00935	18892,00	176,6402	0
25.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,10285	54548,00	5610,2618	0
25.4	2499	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	Т	0,0075	0,007013	8855000,00	62100,115	0
25.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0113	0,010566			

27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,904	-9,0234	15426,43	-139198,8485
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0184	-0,033856	0,00	0
27.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	0,004	-0,00736	72437,00	-533,13632
27.4	521	ДЕРЕВЛЭКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,156	-0,28704	950,00	-272,688
27.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т	МАШ.-Ч	0,0144	-0,026496	18892,00	-500,562432
27.6	9219	ВОДА	М3	0,0592	-0,108928	650,00	-70,8032
27.7	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,07696	-0,141606	900000,00	-127445,4
28	E1504-005-02 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛОК	100М2			1,8400	
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,94	31,1696	15426,43	480835,6525
28.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,184	0,00	0
28.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т	МАШ.-Ч	0,01	0,0184	18892,00	347,6128
28.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,09	0,1656	54548,00	9033,1488
28.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057	0,10488	8500000,00	891480
28.6	31710	ШПАТЕЛЬКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,01012	1200000,00	12144
28.7	35538	ШПУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33	0,6072	14720,00	8937,984
28.8	44059	ВЕТОПЛЬ	КГ	0,11	0,2024	1124,00	227,4976

#### РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

29	E1502-006-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М			1,0075	
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	49	49,3675	15426,43	761564,283
29.2	976	ЛЯБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,33	1,34	1604,00	2149,36
29.3	9219	ВОДА	М3	0,18	0,18135	650,00	117,8775
29.4	12099	РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	М3	0,3	0,30225	428098,00	129392,6205
29.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,4	0,403	489160,00	197131,48
29.6	34255	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,005	0,005038	0,00	0
30	E1504-012-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРИНИЛОВАЯ	100М2			2,0230	
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	29,1111	15426,43	449078,8037
30.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,24276	0,00	0
30.3	975	ЛЯБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,24	0,48552	1207,00	586,02264
30.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,12	0,24276	54548,00	13242,07248
30.5	31430	ГРУППОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,030345	15985000,00	485064,825
30.6	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,119357	10500000,00	125524,85
30.7	31708	ШПАТЕЛЬКА ХС-005 СЕРВАЯ	Т	0,012	0,024276	1200000,00	29131,2
30.8	34035	УАЙТ-СПРИК	Т	0,01	0,02023	2350000,00	47540,5
30.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕВЕНЬ, ПОРISTЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,009508	31400,00	298,5512
30.10	44059	ВЕТОПЛЬ	КГ	0,41	0,82943	1124,00	932,27932
31	E1502-002-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ	100М2			0,2400	
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	117,16	28,1184	15426,43	433766,5293
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78	0,6672	0,00	0
31.3	976	ЛЯБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,25	0,3	1604,00	481,2
31.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3/Ч	МАШ.-Ч	2,78	0,6672	21603,00	14413,5216
31.5	9219	ВОДА	М3	0,35	0,084	650,00	54,6
31.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2,55	0,612	489160,00	299365,92
32	E1504-024-01 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЯ	100М2			0,2400	
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	12,2424	15426,43	188856,5266
32.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,288	0,00	0
32.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т	МАШ.-Ч	0,01	0,0024	18892,00	45,3408
32.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,11	0,264	54548,00	1440,0672
32.5	31440	ГРУППОВКА МАСЛЯННЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0018	8855000,00	15939
32.6	31655	ОЛИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,002712	13520000,00	36666,24
32.7	31714	ШПАТЕЛЬКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,01224	1125000,00	13770
32.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕВЕНЬ, ПОРISTЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,000576	31400,00	18,0864
32.9	35538	ШПУРКА ШИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,2016	14720,00	2967,552
32.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,004409	23640000,00	104228,76
32.11	44059	ВЕТОПЛЬ	КГ	0,31	0,0744	1124,00	83,6256

#### РАЗДЕЛ 6. ОТМОСКА

33	E1101-002-03 МОНТИРОВЩИК РУБОВОЙ СИСТЕМЫ	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3			8,4000	
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	20,16	15426,43	310996,8288
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	4,62	0,00	0
33.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 т	МАШ.-Ч	0,09	0,756	72437,00	54762,372
33.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПАРДИВИЧНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН.	МАШ.-Ч	0,46	3,864	13168,00	50881,152
33.5	1866	ГРАМБОКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	7,812	862,00	6733,944
33.6	9219	ВОДА	М3	0,15	1,26	650,00	819
33.7	45036	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	10,752	45000,00	483840
34	E1601-001-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИ 100 ММ	100М3			0,1050	
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	18,9	15426,43	291559,527
34.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,13	1,9037	0,00	0
34.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБЫЕ	МАШ.-Ч	48	5,04	178,00	897,12
34.4	698	КРАНЫ БАШНЕНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 т	МАШ.-Ч	18	1,89	66528,00	125737,92
34.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,13	0,01365	54548,00	744,5802
34.6	6712	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 0,4 МТА КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	102	10,71	470435,00	5038358,85
34.7	9219	ВОДА	М3	0,2	0,021	650,00	13,65
34.8	35516	РОГОЖА	М2	250	26,25	900,00	23625

#### РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ

35	E1801-002-01	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ	КОТЕЛ			2,0000	
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	50,14	100,28	15426,43	1546962,4
35.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,97	3,94	0,00	0
35.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 т	МАШ.-Ч	0,51	1,02	127927,00	130485,54
35.4	2011	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУЗОВОГО (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,6	1,2	1753,00	2103,6
35.5	2016	УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,89	3,78	2132,00	8058,96
35.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	1,46	2,92	54548,00	159280,16
35.7	9219	ВОДА	М3	1,4	2,8	650,00	1820
35.8	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМЯЯ, СУРИК ЖЕЛЗЕНЫЙ	Т	0,00008	0,00016	23640000,00	3782,4
35.9	31651	ОЛИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00008	13520000,00	1081,6
35.10	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342A	Т	0,00138	0,00276	13660000,00	37701,6
35.11	35567	ОЧИСТЬ ЛЬЯВИЙНОЙ	КГ	0,04	0,08	1800,00	144
35.12	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНТИАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802	0,01604	16500000,00	264660
36	СЦЕНА	СТАЛЬНЫЙ ЛИСТ ТОЛЩИ 4 ММ 1500Х3000 ММ	Т		0,2826	13 756 521	3887592,835
37	СЦЕНА	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ Д102Х3 ММ	М	1,0000		132687,00	132687
38	СЦЕНА	ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ Д32Х3 ММ	М		12,0000	21304,00	255648
39	E2001-001-01	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЫ МАХОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М2			0,0900	
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	167,86	15,1074	15426,43	233053,2486
39.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,3	0,117	0,00	0
39.							

41.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,02	0,04	66528,00	2661,12
41.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,02	127927,00	2558,54
41.5	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, ИНВЕСТ 0,1 (1)	МАШ-Ч	0,4	0,8	1753,00	1402,4
41.6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,22	54548,00	12000,56
41.7	9219	ВОДА	М3	0,31	0,62	650,00	403
41.8	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМЯЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	0,00016	2364000,00	3782,4
41.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00004	0,00008	1352000,00	1081,6
41.10	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,04	0,08	1800,00	144
41.11	52010	БАКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3	ШТ	1	2	244000,00	488000
42	E2001-001-01	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ ТОЛЩИНЫ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ)	100М2		0,0565		
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	167,86	9,4841	15426,43	146305,8048
42.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,3	0,07345	0	0
42.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,52	0,02938	127927,00	3758,49526
42.4	977	ЛЕНДЭКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛЕНИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,39	0,022035	3166,00	69,76281
42.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,79	0,101135	2132,00	215,61982
42.6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЙ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,78	0,04407	54548,00	2403,93036
42.7	30027	АСБЕСТОВЫЙ ШИЦУ ОВИЦОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1), ДИАМЕТРОМ 8-10,0 ММ	Т	0,00089	0,00005	0,00	0
42.8	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗирующая ПНЕВМЕДИСИНА "ЭДИЛ"	Т	0,00501	0,000283	5826000,00	1648,758
42.9	33319	ЭЛЕКТРОД ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42A	Т	0,00045	0,000025	1366000,00	341,5
42.10	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	5,65	47000,00	265550
42.11	45407	ПРОКАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,452	0,00	0
43	E1602-002-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М		0,2600		
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,07	9,6382	15426,43	148683,0176
43.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,1534	0,00	0
43.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0208	66528,00	1383,7824
43.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0182	127927,00	2328,2714
43.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,44	0,1144	54548,00	6240,2912
43.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,39	0,3614	1117,00	403,6838
43.7	9219	ВОДА	М3	1,76	0,4576	650,00	297,44
43.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,001638	900,00	1,4742
43.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМЯЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000114	2364000,00	2694,96
43.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000138	1352000,00	1865,76
43.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000104	850000,00	884
43.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРИЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000049	0,00	0
43.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,08892	3500,00	311,22
43.14	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,05	0,013	1800,00	23,4
44	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ DY 40	М	26,0000		14352,00	373152
45	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ DY 40MM	ШТ	2,0000		61000,00	122000
46	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНЫЙ DY40 MM	ШТ	4,0000		18000,00	72000
47	E1602-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М		0,4600		
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,07	17,0522	15426,43	263054,5696
47.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,2714	0,00	0
47.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0368	66528,00	2448,2304
47.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0322	127927,00	4119,2494
47.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,44	0,2024	54548,00	11040,5152
47.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,39	0,6394	1117,00	714,2098
47.7	9219	ВОДА	М3	1,15	0,5198	650,00	337,87
47.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,00184	900,00	1,656
47.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМЯЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000202	2364000,00	4775,28
47.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000244	1352000,00	3298,88
47.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000184	850000,00	1564
47.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРИЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000087	0,00	0
47.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,15732	3500,00	550,62
47.14	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,05	0,023	1800,00	41,4
48	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ DY 32	М	46,0000		21304,00	979984
49	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ DY 32MM	ШТ	2,0000		56000,00	112000
50	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНЫЙ DY32 MM	ШТ	8,0000		15000,00	120000
51	E1602-002-03	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		0,3500		
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,07	12,9745	15426,43	200150,2116
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,2065	0,00	0
51.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,028	66528,00	1862,784
51.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0245	127927,00	3134,2115
51.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,44	0,154	54548,00	8400,392
51.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,39	0,4865	1117,00	543,4205
51.7	9219	ВОДА	М3	0,69	0,2415	650,00	156,975
51.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,000875	900,00	0,7875
51.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМЯЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000154	2364000,00	3640,56
51.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000186	1352000,00	2514,72
51.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000114	850000,00	1190
51.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРИЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000066	0,00	0
51.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,1197	3500,00	418,95
51.14	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,05	0,0175	1800,00	31,3
52	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ DY 25	М	35,0000		12305,00	430675
53	E1602-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М		0,0600		
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,07	2,2242	15426,43	34311,46561
53.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,0354	0,00	0
53.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0048	66528,00	319,3344
53.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,0042	127927,00	557,2934
53.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,44	0,0264	54548,00	1440,0672
53.6	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,39	0,0834	1117,00	93,1578
53.7	9219	ВОДА	М3	0,44	0,0264	650,00	17,16
53.8	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,000096	900,00	0,0864
53.9	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМЯЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,000026	2364000,00	614,64
53.10	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,000032	1352000,00	432,64
53.11	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0004	0,000024	850000,00	204
53.12	34211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРИЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00019	0,000011	0,00	0
53.13	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,342	0,02052	3500,00	71,82
53.14	35567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,05	0,003	1800,00	5,4
54	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ DY 20	М	6,0000		10379,00	62274
55	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ DY 20MM	ШТ	6,0000		49000,00	294000
56	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНЫЙ DY20 MM	ШТ	6,0000		12000,00	72000
57	E1602-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	100М		0,2100		
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,07	7,7847	15426,43	120090,1296
57.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,59	0,1239	0,00	0
57.3	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0168	66528,00	1117,6704
57.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТ					

57.14	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ	0,05	0,0105	1800,00	18,9
58	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ DУ 15		М	21,0000		7100,00	149100
59	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ DУ 15ММ		ШТ	14,0000		38300,00	536200
60	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНЫЙ DУ15 ММ		ШТ	14,0000		9000,00	126000
61	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ				0,1744	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,6	11,4406		15426,43	176487,6151
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	0,545872		0,00	0
61.3	521	ДРЕВЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,036624		950,00	34,7928
61.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,015696		127927,00	2007,942192
61.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,207536		18892,00	3920,770112
61.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,13952		1753,00	244,57856
61.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	0,32264		54548,00	17599,36672
61.8	9219	ВОДА	М3	15	2,616		650,00	1700,4
61.9	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР ЦИАРТА И КАРБОНАТА	М3	0,67	0,116848		32000,00	3739,136
61.10	63698	КРОНИШТЕИНЫ КРП-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	2,7085		6500,00	50105,25
61.11	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000785		1250000,00	9812,5
62	СЦЕНА	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР 1СЕКЦИЯ-0,178КВТ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16 АТМ	ШТ	98,0000			59130,00	5794740
63	СЦЕНА	МАЛОГАБАРННЫЙ ВОЗДУХОВЫЙ ПУСКНОЙ КРАН DУ10	ШТ	9,0000			8500,00	76500
64	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ DУ20 ММ	ШТ	2,0000			1200,00	2400

#### РАЗДЕЛ 8. ОБЪЕМ РАБОТ

65	E1607-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М				1,3400	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	6,7134		15426,43	103563,7952
65.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	2,01		1753,00	3523,53
65.3	9219	ВОДА	М3	1	1,34		650,00	871
65.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМЯЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000067		23640000,00	1583,88
65.5	31651	ОЛИФА КОМПРИМИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000027		13520000,00	365,04
65.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0268		1800,00	48,24
66	E2202-003-09	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 325 ММ	КМ				0,0011	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	313	0,3443		15426,43	5311,319849
66.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	128,97	0,141867		0,00	0
66.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,000649		72437,00	47,011613
66.4	846	КРАНЫ-ПРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	76,64	0,084304		0,00	0
66.5	863	КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 1000 л	МАШ.-Ч	73,43	0,080773		3164,00	255,565772
66.6	1088	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	9,83	0,010813		13033,00	140,925829
66.7	1109	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	16,04	0,017644		68376,00	1206,426144
66.8	1147	МАШИНЫ ШПИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	70,75	0,077825		1327,00	103,273775
66.9	1961	УСТАНОВКИ ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	МАШ.-Ч	2,63	0,002893		43035,00	124,500255
66.10	30220	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ	1000М2	2,48	0,002728		0,00	0
66.11	31441	ГРУППОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,19	0,000209		13600000,00	2842,4
66.12	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	290	0,319		0,00	0
66.13	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	11,5	0,01265		4300000,00	54395
66.14	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,3	0,00033		3108695,00	1025,86935
66.15	44046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,00152		0,00	0
66.16	44629	ПКАНЫ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,25	0,000275		18000,00	4,95
67	E2601-009-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗЫВЩЕМ МАРОК 75	1 М3				0,2400	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,85	4,524		15426,43	69789,16932
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,64	0,1536		0,00	0
67.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,1512		924,00	139,7088
67.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,64	0,1536		54548,00	8378,5728
67.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00053	0,000127		6860000,00	871,22
67.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00101	0,000242		5913044,00	1430,956648
67.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0106	0,002544		5750000,00	14628
67.8	40853	СТАЛЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛСТИНОЙ 0,8 ММ	Т	0,0265	0,00636		11000000,00	13109738,09
67.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЯЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000001		19856000,00	198,56
67.10	41151	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М2	2,204	0,52896		0,00	0
67.11	41152	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	1,34	0,3696		452000,00	167059,2
67.12	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛСТИНОЙ 1 ММ	КГ	0,78	0,1872		11000,00	2059,2
68	E2601-054-02	ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2				0,0100	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,2	0,472		15426,43	7281,27496
68.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,47	0,0047		0,00	0
68.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,26	0,0126		924,00	11,6424
68.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,0047		54548,00	256,3756
68.5	32124	МАСТИКА КЛЕЯЦА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,18	0,0018		4300000,00	7740
68.6	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0473	0,000473		5750000,00	2719,75
69	E1504-030-02	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ <b>[КРОМЕ КРОВЕЛЬ]</b> , КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2				0,1320	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,21	1,6117		15426,43	24862,77723
69.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,00528		0,00	0
69.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00132		18892,00	24,93744
69.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00396		54548,00	216,01008
69.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,4224		13520,00	5710,848
69.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0273	0,003604		23640000,00	85198,56
69.7	44059	ВЕТОПОИ	КГ	0,1	0,0132		1124,00	14,8368
70	E4603-010-02	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛСТИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ до 100 СМ2	100ШТ				0,1600	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,43	5,6688		15426,43	87449,32638
70.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,99	1,4384		0,00	0
70.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПРЕДВИДНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ до 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	8,99	1,4384		13168,00	18940,3112
70.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,98	2,8768		1676,00	4821,5168
71	СЦЕНА	ГИЛДЫ из ЛЕГКИХ ВОДОГАЗ-Х СТАЛЬНЫХ ТРУБ L-0,4 DУ50	ШТ	4,0000			26000,00	104000
72	СЦЕНА	ГИЛДЫ из ЛЕГКИХ ВОДОГАЗ-Х СТАЛЬНЫХ ТРУБ L-0,4 DУ40	ШТ	4,0000			21000,00	84000
73	СЦЕНА	ГИЛДЫ из ЛЕГКИХ ВОДОГАЗ-Х СТАЛЬНЫХ ТРУБ L-0,4 DУ32	ШТ	4,0000			16000,00	64000

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	сум	22745583,00
ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	сум	1557593,00
ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	сум	136451223,00
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	сум	6822561,00
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	сум	143273784,00
ИТОГО: ПО РАЗДЕЛАМ : 1-11-111	сум	167576960,00
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18, 58%	сум	31135799,00
ИТОГО	сум	198712759,00
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ от общего объема 0,0000,004	сум	635885,00
ИТОГО	сум	199348644,00
НДС 15 %	сум	29902296,00
ВСЕГО	сум	229250940,00

Н п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов
--------	--

57.14	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ		КГ	0,05	0,0105	1800,00	18,9
58	СЦЕНА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ DУ 15		М	21,0000		7100,00	149100
59	СЦЕНА	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ DУ 15ММ		ШТ	14,0000		38300,00	536200
60	СЦЕНА	ОТВОД СТАЛЬНЫЙ DУ15 ММ		ШТ	14,0000		9000,00	126000
61	E1803-001-02	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ	100КВТ				0,1744	
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,6	11,4406		15426,43	176487,6151
61.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,13	0,545872		0,00	0
61.3	521	ДРЕВЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,21	0,036624		950,00	34,7928
61.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ ПА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,015696		127927,00	2007,942192
61.5	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,19	0,207536		18892,00	3920,770112
61.6	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	0,8	0,13952		1753,00	244,57856
61.7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,85	0,32264		54548,00	17599,36672
61.8	9219	ВОДА	М3	15	2,616		650,00	1700,4
61.9	44697	ВОДНЫЙ РАСТВОР ЦИАЛАТА И КАРБОНАТА	М3	0,67	0,116848		32000,00	3739,136
61.10	63698	КРОПШТЕЙН КРП-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ	КОМПЛ	44,2	7,7085		6500,00	50105,25
61.11	65851	ШРУСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,000785		1250000,00	9812,5
62	СЦЕНА	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР 1СЕКЦИЯ-0,178КВТ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16 АТМ	ШТ	98,0000			59130,00	5794740
63	СЦЕНА	МАЛОГАБАРННЫЙ ВОЗДУХОВЫПУСКНОЙ КРАН DУ10	ШТ	9,0000			8500,00	76500
64	СЦЕНА	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ DУ20 ММ	ШТ	2,0000			1200,00	2400

**РАЗДЕЛ 8. ОБЪЕМ РАБОТ**

65	E1607-005-01	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М				1,3400	
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,01	6,7134		15426,43	103563,7952
65.2	2011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,5	2,01		1753,00	3523,53
65.3	9219	ВОДА	М3	1	1,34		650,00	871
65.4	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМЫЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000067		23640000,00	1583,88
65.5	31631	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000027		13520000,00	365,04
65.6	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,0268		1800,00	48,24
66	E2202-003-09	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 325 ММ	KМ				0,0011	
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	313	0,3443		15426,43	5311,319849
66.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	128,97	0,141867		0,00	0
66.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,000649		72437,00	47,011613
66.4	846	КРАНЫ-ПРИБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3 Т)	МАШ.-Ч	76,64	0,084304		0,00	0
66.5	863	КОЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ.-Ч	73,43	0,080773		3164,00	255,565772
66.6	1088	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	9,83	0,010813		13033,00	140,925829
66.7	1109	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	16,04	0,017644		68376,00	1206,426144
66.8	1147	МАШИНЫ ПЛЮФОЛЬВЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	70,75	0,077825		1327,00	103,273775
66.9	1961	УСТАНОВКИ ДЛЯ СУПКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ	МАШ.-Ч	2,63	0,002893		43035,00	124,500255
66.10	30220	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ	1000М2	2,48	0,002728		0,00	0
66.11	31441	ГРУППОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,19	0,000209		13600000,00	2842,4
66.12	31917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10M2	290	0,319		0,00	0
66.13	32144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	11,5	0,01265		4300000,00	54395
66.14	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	М3	0,3	0,00033		3108695,00	1025,86935
66.15	44046	БРЭЗИНТ	М2	1,2	0,00132		0,00	0
66.16	44629	ПЛАНЫ МЕШОЧНАЯ	10M2	0,25	0,000275		18000,00	4,95
67	E2601-009-01	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗЫВЩЕМ МАРОК 75	1 М3				0,2400	
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,85	4,524		15426,43	69789,16932
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,64	0,1536		0,00	0
67.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,63	0,1512		924,00	139,7088
67.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,64	0,1536		54548,00	8378,5728
67.5	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00053	0,000127		6860000,00	871,22
67.6	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00101	0,000242		5913044,00	1430,956648
67.7	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0106	0,002544		5750000,00	14628
67.8	40853	СТАЛЯ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,00636		11000000,00	13109738,09
67.9	41030	ВИНТЫ САМОНАРЯЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00004	0,000001		19836000,00	198,56
67.10	41151	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ	М2	2,204	0,52896		0,00	0
67.11	41152	МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	1,54	0,3696		452000,00	167059,2
67.12	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,78	0,1872		11000,00	2059,2
68	E2601-004-02	ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2				0,0100	
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,2	0,472		15426,43	7281,27496
68.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,47	0,0047		0,00	0
68.3	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,26	0,0126		924,00	11,6424
68.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,0047		54548,00	256,3756
68.5	32124	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,18	0,0018		4300000,00	7740
68.6	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0473	0,000473		5730000,00	2719,75
69	E1504-030-02	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ <b>БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ</b> <b>[КРОМЕ КРОВEL]</b> , КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2				0,1320	
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,21	1,6117		15426,43	24862,77723
69.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,00528		0,00	0
69.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,00132		18892,00	24,93744
69.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,00396		54548,00	216,01008
69.5	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	3,2	0,4224		13520,00	5710,848
69.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0273	0,003604		23640000,00	85198,56
69.7	44059	ВЕТОПОВ	КГ	0,1	0,0132		1124,00	14,8368
70	E4603-010-02	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ до 100 СМ <sup>2</sup>	100ШТ				0,1600	
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35,43	5,6688		15426,43	87449,32638
70.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНСТВОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,99	1,4384		0,00	0
70.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАННЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	8,99	1,4384		13168,00	18940,3112
70.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	17,98	2,8768		1676,00	4821,5168
71	СЦЕНА	ГИЛЗЫ ИЗ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗ-Х СТАЛЬНЫХ ТРУБ L-0,4 DY50	ШТ	4,0000			26000,00	104000
72	СЦЕНА	ГИЛЗЫ ИЗ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗ-Х СТАЛЬНЫХ ТРУБ L-0,4 DY40	ШТ	4,0000			21000,00	84000
73	СЦЕНА	ГИЛЗЫ ИЗ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗ-Х СТАЛЬНЫХ ТРУБ L-0,4 DY32	ШТ	4,0000			16000,00	64000

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	сум	22745583,00
ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	сум	1557593,00
ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	сум	136451223,00
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	сум	6822561,00
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	сум	143273784,00
ИТОГО: ПО РАЗДЕЛАМ : 1-11-111	сум	167576960,00
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18, 58%	сум	31135799,00
ИТОГО	сум	198172759,00
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,0000,0004	сум	635885,00
ИТОГО	сум	199348644,00
НДС 15 %	сум	29902296,00
ВСЕГО	сум	229250940,00

Н.п.	Шифр номера нормативов и кода ресурсов	Наименование работ и
------	--	----------------------

<b>1</b>	<b>E0102-057-02</b>	<b>РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНЮЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2</b>	<b>100М3</b>	<b>0,03920</b>			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	6,0368	15426,43	93126,27262
<b>2</b>	<b>E0001-001-00 ДОКЛ.3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ КЛАССА В-7,5</b>	<b>100М3</b>	<b>0,01523</b>			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	10,2796408	15426,43	158578,1592
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	22,61	0,3443503	0	0
2.3	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,2555594	178	45,4895732
2.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,009895	54 548	539,997926
2.5	6312	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100/ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	1,55346	470 435	730801,9551
2.6	9219	ВОДА	М3	0,283	0,00431009	650	2,8015585
2.7	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00027414	16 400 000	4495,896
2.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,0033506	3 782 608	12674,00636
<b>3</b>	<b>E0803-002-01</b>	<b>УСТАНОВКА СТЕН ИЗ ЛЕТКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М</b>	<b>М3</b>	<b>2,40200</b>			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,43	10,64086	15426,43	164150,4819
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,44	1,05688	0	0
3.3	9219	ВОДА	М3	0,26	0,62452	650	405,938
3.4	16070	КАМНИ ЛЕТКОБЕТОННЫЕ	М3	0,92	2,20984	210000	464066,4
3.5	45033	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	М3	0,11	0,26422	428 098	113112,0536
<b>4</b>	<b>E0701-021-01</b>	<b>УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧКИ</b>	<b>100ПЧТ.</b>	<b>0,04000</b>			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,3	3,252	15426,43	50166,75036
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	35,84	1,4336	0	0
4.3	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ПЕРЕМЫЧКИЙ, МАРКА 50	М3	0,23	0,0092	324 586	2986,1912
4.4	57544	ПРЕМЫЧКИ СЕРИЯ 2. БЛ 6-1	ШП	100	4	50 952	203808
<b>5</b>	<b>E1001-010-01</b>	<b>УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЕЙВ</b>	<b>М3</b>	<b>0,04300</b>			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	0,9673	15426,43	14925,07103
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	0,01548	0	0
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,00989	950	9,3955
5.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,01548	54 548	844,40304
5.5	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,000129	16 400 000	2115,6
5.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ГИ-350	М2	1,45	0,06235	1 971	122,89185
5.7	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,03999	3 782 608	151266,4939
5.8	36060	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,00516	3 782 608	19518,25728
5.9	36077	ПЛЮМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,00043	3 782 608	1626,52144
<b>6</b>	<b>E1001-002-01</b>	<b>УСТАНОВКА СТРОПИЛ</b>	<b>М3</b>	<b>0,02500</b>			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	0,60225	15426,43	9290,567468
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,00925	0	0
6.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,00555	54 548	300,014
6.4	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,00018	16 400 000	2952
6.5	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,004	3 782 608	15130,432
6.6	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0015	3 782 608	5673,912
6.7	36059	ПЛЮМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,02075	3 782 608	78489,116
<b>7</b>	<b>E1001-087-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ</b>	<b>10М3</b>	<b>0,00680</b>			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,3	0,0578	15426,43	891,647634
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,001156	0	0
7.3	83	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0,6	0,00408	2 759	11,25672
7.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,000816	54 548	44,511168
7.5	9219	ВОДА	М3	0,23	0,001564	650	1,0166
7.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,00012	0,000001	23 400 000	23,4
7.7	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДЕЗУЗАМЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,000456	0	0
7.8	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,01	0,000068	0	0
7.9	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,000116	0	0
<b>8</b>	<b>E1201-007-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,06400</b>			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	3,0662	15426,43	47300,51967
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,64	0,10496	0	0
8.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,03584	54 548	1955,00032
8.4	30034	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНОСТИЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	128	8,192	24 880	203816,96
8.5	30383	ГНОДЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5Х120 ММ	Т	0,008	0,000512	16 400 000	8396,8
8.6	30405	ГВОДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,00191	0,000122	16 400 000	2000,8
8.7	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00567	0,000363	16 400 000	5933,2
<b>9</b>	<b>E1001-088-01</b>	<b>ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ</b>	<b>1000М2</b>	<b>0,00640</b>			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	0,202304	15426,43	3120,82495
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,79	0,005056	0	0
9.3	83	АИРЫ АДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ-ДОХИМИКАТОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,14	0,007296	2 759	20,129664
9.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЫ ЮМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОДОВОК) 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,001472	127 627	187,866944
9.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,003584	54 548	195,500032
9.6	9219	ВОДА	М3	0,79	0,005056	650	3,2864
9.7	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000003	23 400 000	70,2
9.8	34206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДЕЗУЗАМЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,001472	0	0
9.9	34244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,04	0,000256	0	0
9.10	40713	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,000384	0	0
<b>10</b>	<b>E1001-039-01</b>	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,01800</b>			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	1,877	15426,43	28955,40911
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	0,24012	0	0
10.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,03582	54 548	1953,90936
10.4	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,00189	266 241	303,19549
10.5	30405	ГВОДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,000038	16 400 000	623,2
10.6	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000074	16 400 000	1213,6
10.7	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ГИ-350	М2	89	1,602	1 971	3157,542
10.8	44032	БЛОКИ ОКНОВЫЕ	М2	100	1,8	280 000	504000
<b>11</b>	<b>E1001-027-01</b>	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКНОВЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2</b>	<b>100М2</b>	<b>0,00540</b>			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	188,6	1,0184	15426,43	15710,27631
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,01	0,048654	0	0
11.3	2209	ШУРУПОНОБРЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	10,17	0,054918	650	35,6967
11.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,011988	54 548	653,921424
11.5	12146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,138	0,000745	266 241	198,349545
11.6	30405	ГВОДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0028	0,000015	16 400 000	246
11.7	30407	ГВОДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00296	0,000016	16 400 000	262,4
11.8	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ГИ-350	М2	118	0,6372	1 971	1255,9212
11.9	44038	БЛОКИ ОКНОВЫЕ	М2	100	0,54	280 000	151200
11.10	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0114	0,000062	12 500 000	775
<b>12</b>	<b>E1101-001-01</b>	<b>УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ</b>	<b>100М2</b>	<b>0,002880</b>			
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	0,022176	15426,43	342,0965117
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,88	0,002334	0	0
12.3	112	АВТОГРУЗЧАКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,00095	72 437	68,81515
12.4	9219	ВОДА	М3	0,22	0,000634	650	0,4121
12.5	45055	ГРАВИЕД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	0,014688	45 000	660,96
<b>13</b>	<b>E1101-001-00 ДОКЛ.3</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ</b>	<b>М3</b>	<b>0,230400</b>			
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	0,41472	15426,43	6397,64905
13.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,110592	655	72,43776
13.3	6312	БЕТОН Т					

14	E1504-025-04 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,036000
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,73
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1
14.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,09
14.4	35538	ШПУРКА ПЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84
14.5	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,02474
14.6	44059	ВЕТОЦЫ	K1'	0,31
15	E1502-016-03	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,125800
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,29
15.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т	МАШ.-Ч	0,84
15.4	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 М/Ч	МАШ.-Ч	5,45
15.5	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,87
15.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	T	0,00012
15.7	30654	ГИПСОВЫЕ ВЛЯСКУЩИЕ Г-3	T	0,006
15.8	33205	СЕТКА ТКАННАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	M2	5,54
16	E1504-002-01 ДОП. 4	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,125800
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,21
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03
16.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т	МАШ.-Ч	0,01
16.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,02
16.5	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАЦИЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	T	0,017
16.6	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0005
16.7	31710	ШПАЛЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0016
16.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕСЕНЬ ПОРистый из МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ от 5 до 10 мм	M3	0,0004
16.9	35538	ШПУРКА ПЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,08
16.10	44059	ВЕТОЦЫ	K1'	0,01
17	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,146800
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,78
17.3	976	ЛІФБІДКИ ЕЛЕКТРИЧСКІ, ТЯГОВИМ УСІЛІННІМ (ДО 12,26 (1,25) КН (T)	МАШ.-Ч	0,9
17.4	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М/Ч	МАШ.-Ч	2,78
17.5	9219	ВОДА	M3	0,35
17.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89
18	E1504-011-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100М2	0,146800
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,32
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02
18.3	975	ЛІФБІДКИ ЕЛЕКТРИЧСКІ, ТЯГОВИМ УСІЛІННІМ (ДО 5,79 (0,59) КН (T)	МАШ.-Ч	0,17
18.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 т	МАШ.-Ч	0,02
18.5	9219	ВОДА	M3	0,124
18.6	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,06
18.7	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГЛАЦИЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	T	0,019
18.8	31065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0009
18.9	44059	ВЕТОЦЫ	K1'	0,1

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	сум	2011360,00
ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	сум	62743,00
ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	сум	9894749,00
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	сум	494737,00
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	сум	10389486,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ :1-11-111	сум	12463589,00
ПРОЦЕНТ ЗАТРАТ 18,58%	сум	2318734,00
ИТОГО	сум	14782323,00
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,0000000	сум	47563,00
ИТОГО	сум	14829886,00
НДС 15 %	сум	2224491,00
ВСЕГО	сум	17054377,00

Н.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристики оборудования	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЗЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.</b>							
<b>РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>							
1	I10803-599-01	ЩІТКИ, УСТАНАВЛЮВАЄМІ В НІШЕ РАСПОРНИМИ ДІОБЕЛЯМИ, МАССА ЩІТКА, КГ, ДО 6	ШТ	1.0000			
I.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,77	2,77	15426,43	42731,2111
I.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0,02	0,00	0
I.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБІЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТІ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБОРУДОВАННЯ 10 т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	127627,00	1276,27
I.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 т	МАШ.-Ч	0,01	0,01	74293,00	742,93
I.5	2875	ПІРФОРATORЫ ЕЛЕКТРИЧСКІ	МАШ.-Ч	0,23	0	1450,00	0
I.6	30434	ДІОБЕЛИ РАСПОРНІ	100ШТ	0,04	0,04	15000,00	600
I.7	31087	КРАСКА	КГ	0,2	0,2	23640,00	4728
I.8	45527	БІРКИ МАРКІРОВОЧНІ	100ШТ	0,02	0,02	4000,00	80
I.9	64806	ПЕРЕМІЧКИ НІВКІВ, ТИП ПС-50	ШТ	1	1	500,00	500
I.10	65155	СКІФИ ОТВІТНІТЕЛЬНІ	100ШТ	0,04	0,04	3000,00	120
I.11	65312	ТРУБКА ПОЛІХІПРОВІЛІОВАЯ	КГ	0,124	0,124	350,00	43,4
I.12	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛІНКАСА ІЗОЛЯЦІОННА НА ПОЛІКАСІНОВОМ КОМПЛАНДЕ МАРКИ ЛС-11, ПІВРІНГ 20-30 мм, ТОЛЩИНА ІЗ ОДНОЇ ДО 0,19 ММ ІКЛЮЧІТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,016	8000,00	128
2	СЦЕНА	КОРПУС ПЛАСТИКОВИЙ ВСТРІАВЛЯЕМІЙ СВІДОВИМ АВТОМАТОМ ВА47-100-3Р 25A, ОХОДІЯ ВА47-29-ІР С16 - 3ШТ ІЩ 2 ШРВ-П-6	ШТ	1,0000		172000,00	172000
3	I10802-403-03	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	3,5160			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37	130,092	15426,43	2006855,132
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,27	18,5293	0,00	0
3.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБІЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТІ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБОРУДОВАННЯ 10 т	МАШ.-Ч	0,03	0,03488	127627,00	13462,09596
3.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГІДРАВЛІЧСКІ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 м	МАШ.-Ч	5,21	0	19164,00	0
3.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 т	МАШ.-Ч	0,03	0,03458	74293,00	7836,42564
3.6	30475	ДІОБЕЛИ	КГ	1,8	6,3288	20440,00	129360,672
3.7	30479	ГВОДЬ ДІСТАНЦІОННИЙ	КГ	1,3	4,5708	9250,00	42279,9
3.8	30634	ГІПСОВІ ВЛЯСКУЩІ Г-3	Т	0,01	0,03516	450000,00	15822
3.9	31087	КРАСКА	КГ	0,3	1,0548	23640,00	24935,472
3.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НІЗКОУГЛЕРІДСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕННЯ ОВІНКОВАНА ДІАМЕТРОМ 3,0 мм	Т	0,0025	0,00879	8500000,00	74715
3.11	45527	БІРКИ МАРКІРОВОЧНІ	100ШТ	0,31	1,09	4000,00	4360
3.12	46163	СКОБИ	100ШТ	28	98,448	1000,00	98448
3.13	63499	ГІЛЬЗИ СОГДІНІТЕЛЬНІ	100ШТ	0,12	0,42192	20000,00	8438,4
3.14	64055	КОЛІДАЧКИ ІЗОЛЮЦІЙНІ	100ШТ	4,9	17,2284	1000,00	17228,4
3.15	64851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРІПІННЯ ПРОВОДІВ	100ШТ	3	10,548	5000,00	52740
3.16	65157	СКІФ СОГДІНІТЕЛЬНИЙ	100ШТ	0,12	0,42192	500,00	210,96
3.17	65317	ТРУБЫ ПОЛІВІДІЛІОЛІДНІ ХВІТ	КГ	0,83	2,9183	6333,00	18481,5939
4	ЦЕНА	ПРОВОД СІЛОВІ МАРКА АЛПВ 2Х2,5 ММ2	М	351,6000		1400,00	492240
5	Ц0803-591-02	ВІКЛЮЧАТОК, ПЕРЕКЛЮЧАТОК И ШІПЕСЕЛЬНІ РОЗЕТКИ. ВІКЛЮЧАТОЛЬ ОДНОКЛАВІШНИЙ УТОПЛІНЕННОГО ТИПУ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,1700			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,2	5,474	15426,43	84444,27782
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,08	0,0136	0,00	0
5.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБІЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТІ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБОРУДОВАННЯ 10 т	МАШ.-Ч	0,04	0,0068	127627,00	867,8636

5.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0068	74293,00	505,1924
5.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЛЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0,00315	0,000535	450000,00	240,75
5.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	17,34	150,00	2601
6	СЦЕНА	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ВС-10-2-0-КБ	ШТ		17,0000	16000,00	272000
7	Ц0803-591-09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ			0,2600	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	9,906	15426,43	152814,2156
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0208	0,00	0
7.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0104	127627,00	1327,3208
7.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0104	74293,00	772,6472
7.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,39	16500,00	6435
7.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЛЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0,00315	0,000819	450000,00	368,55
7.7	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	26,52	150,00	3978
7.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭГЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛСТИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,1092	8000,00	873,6
8	СЦЕНА	РОЗЕТКА 1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РС12-3-КБ	ШТ		26,0000	15000,00	390000
9	СЦЕНА	КАРДОБА ДЛЯ КАБЕЛЬНЫЙ ТОЧКА	ШТ		14,0000	1200,00	16800
10	Ц0803-593-01	СВЕТИЛНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРИК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ			0,4600	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,2	22,172	15426,43	342034,166
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	42,6	19,596	0,00	0
10.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0368	127627,00	4696,6736
10.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-Ч	25,79	11,8634	19164,00	227317,7776
10.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,0368	74293,00	2733,8024
10.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЛЯЖУЩИЕ Г-З	Т	0,00315	0,001449	450000,00	652,05
10.7	45905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	46,92	550,00	25806
10.8	65157	СКИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	1,02	0,4692	500,00	234,6
10.9	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВНИЛОВАЯ	КГ	1,02	0,4692	350,00	164,22
10.10	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭГЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛСТИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,1426	8000,00	1140,43
11	СЦЕНА	СВЕТИЛНИК LED18W	ШТ		46,0000	64100,00	2948600

ИТОГО: ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	сум	2628879,00
ИТОГО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	сум	261539,00
ИТОГО: МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	сум	4335114,00
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	сум	216755,00
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	сум	4551869,00
ИТОГО: ПРОВАДА	сум	492240,00
ИТОГО: ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5%	сум	7384,00
ИТОГО: С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ	сум	499624,00
ИТОГО	сум	5051493,00
ИТОГО по разделам :1-11-111	сум	7941911,00
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 18,58%	сум	1475607,00
ИТОГО	сум	9417518,00
СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 0,000X0,004	сум	30136,00
ИТОГО	сум	9447654,00
НДС 15 %	сум	1417148,00
ВСЕГО	сум	10864802,00

ИТОГО К ОПЛАТЫ

ИТОГО	сум	345032253,00
НДС 15 %	сум	51754846,00
ВСЕГО	сум	396787099,00

ЗАКАЗЧИК: ГАЛЛАОРД ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ.

Адрес: Галлаорол ш. А.Кодирин кучаси

Телефон:

Р/ с: 100022860082097073101054003.

МФО: -00014.

БАНК: Тошкент ш. МББ

ИНН: -201030653. ИФУТ:-91511.

Галлаорол туман Газнавийлик булими

Узб.Рес.Мойни валидлариги ягана Газна хисоб вараги

ягана Уз 23402000300100001010.

БАНК:Тошкент ш.МББ МФО:-00014. ИНН:- 201122919.

Подрядчик: "Нилуфархон" х/к

Адрес: Галлаорол ш

Телефон: 99 567 91 14.

Расчетный счет: 20208000400816374001.

ИНН:- 305152052. МФО:- 00142.

Микрокредит банк Галлаорол

ИФУТ:-61110.

Руководитель

Х.Сандов

Руководитель

М.Бобобеков

м.у.

