



«Сурхондарёйўллойиха» ИНСТИТУТИ


масъулияти чекланган жамияти

Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳар Нодира.к – 6


Тел. (0-376) 22-3-35-40, сот: +99893-790-00-01

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ
"КУРАМА-1" МФЙ ИЧКИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ
L-1,830 KM**

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ



Смета хужжатлари.



ТЕРМЕЗ - 2022 йил



«Сурхондарёйўллойиха» ИНСТИТУТИ
масъулияти чекланган жамияти
Ўзбекистон Республикаси, Сурхондарё вилояти, Термиз шаҳар Нодира .к – 6
Тел. (0-376) 22-3-35-40, сот: +99893-790-00-01

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ
"КУРАМА-1" МФЙ ИЧКИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ
L-1,830 КМ

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Смета хужжатлари.

Директор:

Главный инженер:

Главный инженер проекта:



Т.П.Жураев

Ш.Амиркулов

М.Мирзаев

ТЕРМИЗ - 2022 йил

Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ИЧКИ КУЧАЛАРИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-1,830 КМ

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	516 907,815
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 709,753
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	22 772,839
5	ИТОГО:	543 390,406
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	95 310,677
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 %(10x0,55=5,5%)	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	638 701,084
10	(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	95 805,163
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	734 506,246
-	Пир	14 759,248
-	Госэкспертиза	734,506
12	ИТОГО: ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	15 493,754
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	750 000,000

СПРАВОЧНО:

Стоимость возвратных ресурсов определяется комиссионно согласно акта с оприходованием в бухгалтерском и складском учете, оформляемого в установленном законодательством порядке.

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ИЧКИ КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-1,830 КМ

СТРУКТУРА ЗАТРАТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование сметных расчетов и смет	Сметная стоимость									
			Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум (с учет транс и загот скл расх)	оборудование	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика	Затраты на страхования 0,32%	Коэффициент риска 5,5 %	НДС 15 %	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-1	ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСТЛИК КУЧАСИ L-1,000 КМ	2 027 193	12 444 349	282 109 625	0	296 581 167	52 020 337	0	0	52 290 226	400 891 729
2	2-1	ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСТЛИК-1 КУЧАСИ L-0,830 КМ	1 682 561	10 328 489	234 798 190	0	246 809 240	43 290 341	0	0	43 514 937	333 614 517
		ИТОГО	3 709 753	22 772 839	516 907 815	0	543 390 406	95 310 677	0	0	95 805 163	734 506 246

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ У

ОЛТИНСКОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСТЛИК КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-1,000 КМ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная ресурсная смета)

на

ОЛТИНСКОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСТЛИК КУЧАРАСИ L-1,000 КМ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед. изм.	общая
					6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,0066	19 491,00	2 027 192,64
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2 027 192,64

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	8,1	297 576,70	2 410 371,27
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,1138	314 899,00	350 734,51
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,3016	210 681,00	63 541,39
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,4205	264 078,00	903 278,80
5	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,2338	297 576,70	69 573,43
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,35	10 000,00	13 500,00
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,55352	165 791,00	91 768,63
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,8806	165 791,00	145 995,55
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30	МАШ.-Ч	5,0877	250 445,00	1 274 189,03
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,9306	123 354,00	361 501,23
11	1157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,4	6 600,00	9 240,00
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4424	58 742,00	25 987,46
13	2778	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	1,862	5 100,00	9 496,20
14	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,675	10 000,00	6 750,00
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	8,1	289 504,00	2 344 982,40
16	3183	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	1,862	58 500,00	108 927,00
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	13,86	135 000,00	1 871 100,00
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	6,165	165 791,00	1 022 101,52
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	6,975	195 170,00	1 361 310,75
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			12 444 349,17

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	543,69	468 318,00	254 619 813,42
2	9219	ВОДА	М3	9,0802	-	-
3	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	0,182	65 000,00	11 830,00
4	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	87,6692	22 238,00	1 949 587,67
5	30135	БИТУМ	Т	1,1379	4 857 897,00	5 527 801,00
6	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	9,1652	468 318,00	4 292 228,13
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			266 401 260,22

Перевозка грузов и грунта

1		Транспортировка ГСП на расстояние 14 км	Т/ЧМ	1963,79008	625,2	1 227 761,56
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 50 км	Т/ЧМ	27642,76	522	14 429 520,72
3		Транспортировка Битум на расстояние 86 км	Т/ЧМ	97,8594	522	51 082,61
Итого по перевозке ресурсов						15 708 364,88
Итого прямой затрат:						296 581 166,92

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ.У

ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСЛИК КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИИПЛАРИ 1.-1,000 КМ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на

ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСЛИК КУЧАРАСИ 1.-1,000 КМ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1.

1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	0,7186	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	10,3478
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	1,1138
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	3,4205
1.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	5,0877
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,653926
1.6	9219	ВОДА	М3	7	5,0302
1.7	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	122	87,6692
2	E2703-004-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БРЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,0740	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,6	4,0404
2.2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,48	0,55352
2.3	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	0,8806
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,02664
2.5	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,005476
2.6	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101	7,474
3	E2703-005-01	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ С РАЗРУШЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ДО 1 М2	100 М2	0,1400	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,31	9,5634
3.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,67	0,2338
3.3	1157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10	1,4
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,16	0,4424
3.5	2778	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	13,3	1,862
3.6	3183	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	13,3	1,862
3.7	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ. 10-20	М3	1,3	0,182
3.8	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	12,08	1,6912
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,0400	
4.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,3016
4.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	1,0712
5	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	4,5000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	74,835
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,44	6,48
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,08
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	2,25
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,54
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	6,48
5.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	13,86
5.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	6,165
5.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	6,975
5.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	434,7
5.11	9219	ВОДА	М3	0,9	4,05
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0486
6	E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	4,5000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	5,22
6.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,62
6.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,27
6.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,135
6.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,62
6.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	108,99
6.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0126

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,0066
СОСТАВИЛ			РАЖАБАЛИЕВ У	

ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСТЛИК-1 КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-0,830 КМ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 1

(локальная ресурсная смета)

на ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСТЛИК-1 КУЧАСИ L-0,830 КМ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	86,325	19 491,00	1 682 560,58
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		1 682 560,58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	6,723	297 576,70	2 000 608,15
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,92442	314 899,00	291 098,93
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2494	210 681,00	52 543,84
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,8389	264 078,00	749 691,03
5	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,194054	297 576,70	57 745,95
6	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,1205	10 000,00	11 205,00
7	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,459422	165 791,00	76 168,03
8	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,730898	165 791,00	121 176,31
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30	МАШ.-Ч	4,2225	250 445,00	1 057 504,01
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,4323	123 354,00	300 033,93
11	1157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,162	6 600,00	7 669,20
12	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,367192	58 742,00	21 569,59
13	2778	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	1,5455	5 100,00	7 882,05
14	2798	РЕЗЧИКИ ШИВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,56025	10 000,00	5 602,50
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	6,723	289 504,00	1 946 335,39
16	3183	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	1,5455	58 500,00	90 411,75
17	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	11,5038	135 000,00	1 553 013,00
18	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	5,117	165 791,00	848 352,55
19	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	5,7892	195 170,00	1 129 878,16
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		10 328 489,40

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	451,9997	468 318,00	211 679 595,50
2	9219	ВОДА	М3	7,5363	-	-
3	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	0,15106	65 000,00	9 818,90
4	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	72,7608	22 238,00	1 618 054,67
5	30135	БИТУМ	Т	0,941141	4 857 897,00	4 571 966,04
6	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	7,6071	468 318,00	3 562 541,86
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		221 441 976,97

Перевозка грузов и грунта						
1		Транспортировка ГСП на расстояние 14 км	ТРЕКМ	1629,84192	625,2	1 018 977,17
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 50 км	ТРЕКМ	22980,34	522	11 995 737,48
3		Транспортировка Битум на расстояние 86 км	ТРЕКМ	654,2106	522	341 497,93
Итого по перевозке ресурсов						13 356 212,58
Итого прямой затрат:						246 809 239,53

СОСТАВИЛ

РАЖАБАЛИЕВ.У

ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСТЛИК-1 КУЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИНЛАШ ИШЛАРИ 1-0,830 КМ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на ОЛТИНСОЙ ТУМАНИ "КУРАМА-1" МФЙ ДУСТЛИК-1 КУЧАРАСИ 1-0,830 КМ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	100М3	0,5964	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	8,5882
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,92442
1.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	2,8389
1.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	4,2225
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,542724
1.6	9219	ВОДА	М3	7	4,1748
1.7	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	122	72,7608
2	E2703-004-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,0614	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	54,6	3,3535
2.2	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,48	0,459422
2.3	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	0,730898
2.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,022111
2.5	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,004545
2.6	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	101	6,2034
3	E2703-005-01 ДОП. 4	ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ С РАЗРУШЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ДО 1 М2	100 М2	0,1162	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	68,31	7,9376
3.2	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,67	0,194054
3.3	1157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10	1,162
3.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,16	0,367192
3.5	2778	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	13,3	1,5455
3.6	3183	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	13,3	1,5455
3.7	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ: ММ 10-20	М3	1,3	0,15106
3.8	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	12,08	1,4037
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,8600	
4.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,2494
4.2	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,8858
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	3,7350	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	62,1131
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,44	5,3784
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,8964
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	1,8675
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,4482
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	5,3784
5.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	11,5038
5.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	5,117
5.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	5,7892
5.10	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	360,801
5.11	9219	ВОДА	М3	0,9	3,3615
5.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,040338
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	3,7350	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	4,3326
6.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,3446
6.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,2241
6.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,11205
6.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	1,3446
6.6	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	90,4617
6.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,010458

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	86,325	
СОСТАВИЛ			РАЖАБАЛИЕВ У		

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Олтинсой тумани Хокими

муовини _____

" " _____ 2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Курама-1" Дустлик-1 кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,830м.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган ёралик				Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд хoлати	Лойиҳада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)
	км		пикетаж							
	дан	гача	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Олтинсой тумани "Курама-1" Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,830м.

2	0	1	0+00	8+30	0,830	Мавжуд холати шағалли ва эски а/бетонли копламали бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, коплама юзасида турли улчамдаги чуқурчалар мавжуд бўлиб, бўйлама ва қўндаланг кесим юзаси нотекис, нишаблик таъминланмаган. ҚША ва а/бетондан текисловчи катлам ётқизи	1) Қум шағал аралашмасидан текисловчи катламни ётқизиш 3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан текисловчи катлам ётқизиш. Коплама юзасида ямок ишларини бажариш 2) Мавжуд коплама ва текисловчи катлам устига битум тўкиш а) Битум 3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда коплама ётқизиш. а) А/бетон	 830x4,5= (3750x0,2x0,95):1000 8300x4,5= (3750x120,82):1000	 м3 тн м2 м2 тн м2 тн	 59,64 6,14 11,62 3750 0,860 3750 453,07
---	---	---	------	------	-------	--	--	---	--	---

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 14км
2. А/бетон Денов АБЗ- 50км
3. Битум Жарқургон СП-86км

"Курама -1" маҳалласи раиси:

"Сурхондарёйўллойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:



Х.Курбонов.

М. Мирзаев.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Олтинсой тумани Хокими
муовини
" " 2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Курама-1" Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-1,000м.

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик				Узунлиги км	Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажми)
	км		пикетаж							
	дан	гача	боши	охири						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Олтинсой тумани "Курама-1" Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-1,000м.

2	0	1	0+00	10+00	1,0	Мавжуд ҳолати шағалли ва эски а/бетонли копламали бўлиб, лой ва тупрок аралашиб кетган, коплама юзасида турли улчамдаги чуқурчалар мавжуд бўлиб, бўйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис, нишаблик таъминланмаган. ҚША ва а/бетондан текисловчи катлам етказиш ва А/бетонли коплама қуриш керак бўлади.	1) Қум шағал аралашмасидан текисловчи катламни ётказиш 3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан текисловчи катлам ётказиш. Коплама юзасида ямок ишларини бажариш 2) Мавжуд коплама ва текисловчи катлам устига битум тукиш а) Битум 3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда коплама ётказиш. а) А/бетон	 1000х4,5= (4500х0,2х0,95):1000 1000х4,5= (4500х120,82):1000	м3 тн м2 м2 тн м2 тн	71,86 7,4 14 4500 1,04 4500 543,69
---	---	---	------	-------	-----	--	--	--	--	--

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 14км
2. А/бетон Денов АБЗ- 50км
3. Битум Жарқургон СП-86км

"Курама -1" маҳалласи раиси:

"Сурхондарёйўллойнха" Институти МЧЖ ЛБМ:




Х.Қурбонов.

М. Мирзаев.

« 20 » апреля 2022 г.

г. Ташкент

Лицензия ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУз № 002040 от 01.06.2016 г.



М.Шадыев

JAMLANGAN EKSPERTIZA HULOSASI № 87/04-22

Экспертиза расчета стоимости текущего ремонта внутрихозяйственных дорог протяженностью 1,830 км по улицам на территории махалли «Курама-1» Алтынсайского района Сурхандарьинской области.

Заказчик – «MEGA-QURILISH INVEST-SERVIS» МЧЖ.

Проектировщик – “Сурхондарейуллойиха” МЧЖ.

Лицензия № АЛ- 000645 от 26.03.2020 г.

Указ Президента РУз. от 16.07.2012 г. № УП-4453.

Подрядчик – по результатам торгов.

Источник финансирования – бюджет.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. нормативная база;
- 1.2. Письмо заказ №16 от 19.04.2022 г.;
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Дефектный акт;
- 2.2. Локальные – ресурсные ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости текущего ремонта внутрихозяйственных дорог протяженностью 1,830 км по улицам на территории махалли «Курама-1» Алтынсайского района Сурхандарьинской области.
- Дефектный акт и ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость ремонта определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения

стоимости работ в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод».

- 3.3 При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники КМК, ШНК, элементных сметных норм утвержденных Госкомархстрой Руз. И Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан.

Основные виды и объемы работ включенные в дефектную ведомость.

- устройство оснований из ПГС;
- устройство покрытий асфальтобетонных;
- ямочный ремонт, розлив вяжущих.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. По локальным экспертным замечаниям выданным заказчику и генпроектировщику в рабочую документацию внесены исправления и дополнения, основные из них:
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ;
 - согласно ШНК 4.02 – 04 и ШНК 4.02 – 05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
 - в соответствии с указаниями облстатуправления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;
 - стоимость материалов приведена в соответствии с Каталогом и уровнем установленных цен на местном рынке стройматериалов, а также согласована заказчиком.

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- материалы фактически неиспользуемые при устройстве покрытий дорожных, а также работ принятым по применительным расценкам;
- затраты на коэффициент риска и страхование объекта как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

По результатам корректировки представленной проектной документации по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 4707,28 тыс.сум в основном за счет корректировки объемов и уточнения цен на строительные материалы.

5. Выводы

5.1. Расчет стоимости текущего ремонта внутрихозяйственных дорог протяженностью 1,830 км на территории махалли «Курама-1» Алтынсайского района Сурхандарьинской области рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями:

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Заявлено	Рекомендуется к утверждению
1	Оборудование	тыс. сум.	-	-
2	Основная заработная плата рабочих – строителей с учетом отчислений на соц. страхование	тыс. сум.	3912,29	3709,753
3	Эксплуатация машин и механизмов	тыс. сум	23103,63	22772,839
4	Стоимость работ без НДС	тыс.сум		638701,084
5	Общая стоимость работ	тыс. сум	754707,28	750000,0
6	В т.ч. НДС 15%	тыс. сум		95805,163

5.2 В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз от 11.06.2003г. №261 и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемой.

Специалист:

О.Атакулов