

# СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт коплама еткизиш)

| №№<br>ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ                                                                                                | Цена<br>(тыс.сум)  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                           | <b>3</b>           |
| 1        | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ                                 | 6 353,403          |
| 2        | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                         | 41 948,009         |
| 3        | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ | 612 915,787        |
| 4        | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ                                  | 0,000              |
|          | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>                                                                                        | <b>661 217,199</b> |
| 5        | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 12%                                                                          | 79 346,064         |
| 6        | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ - %                                                                  | 0,000              |
| 7        | КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - %   | 0,000              |
|          | <b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>                             | <b>740 563,263</b> |
| 8        | НДС 15 %                                                                                                           | 111 084,489        |
|          | <b>ИТОГО С НДС</b>                                                                                                 | <b>851 647,753</b> |

ЗАКАЗЧИК

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП



(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4-1

(локальная ресурсная смета)

на

Нурафшон кучасини жорий таъмирлаш L-1,960 км (асфальт коплама еткизиш)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

КАМЧИЛИКЛАР КАЙДНОМАСИ


| N п.п.                                               | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                                                                                                           | Единица измерения | Количество       |                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                      |                                        |                                                                                                                                                                       |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                                    | 2                                      | 3                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>НУРАФШОН-4 КУЧАСИ L=0,460KM (АСФАЛЬТ КОПЛАМА)</b> |                                        |                                                                                                                                                                       |                   |                  |                     |
| 1                                                    | E2704-001-02                           | <b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ.</b>                                                                            | 100M3             | 1,15             |                     |
| 1.1                                                  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 14,4             | 16,56               |
| 1.2                                                  | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 1,55             | 1,7825              |
| 1.3                                                  | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч            | 4,76             | 5,474               |
| 1.4                                                  | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 7,08             | 8,142               |
| 1.5                                                  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                           | МАШ.-Ч            | 0,91             | 1,0465              |
| 1.6                                                  | 9219                                   | ВОДА                                                                                                                                                                  | М3                | 7                | 8,05                |
| 1.7                                                  | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                                               | М3                | 122              | 140,3               |
| 2                                                    | E2706-026-01                           | <b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5ЛМ2</b>                                                                                                                               | Т                 | 1,09             |                     |
| 2.1                                                  | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,29             | 0,3161              |
| 2.2                                                  | 30135                                  | БИТУМ                                                                                                                                                                 | Т                 | 1,03             | 1,1227              |
| 3                                                    | E2713-010-01 ДОП. 9                    | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b> | 1000 M2           | 2,3              |                     |
| 3.1                                                  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 16,63            | 38,249              |
| 3.2                                                  | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 1,44             | 3,312               |
| 3.3                                                  | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч            | 0,24             | 0,552               |
| 3.4                                                  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                           | МАШ.-Ч            | 0,5              | 1,15                |
| 3.5                                                  | 2798                                   | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 0,12             | 0,276               |
| 3.6                                                  | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 1,44             | 3,312               |
| 3.7                                                  | 3348                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т                                                                                           | МАШ.-Ч            | 3,08             | 7,084               |
| 3.8                                                  | 3349                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т                                                                                          | МАШ.-Ч            | 1,37             | 3,151               |
| 3.9                                                  | 3350                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т                                                                                          | МАШ.-Ч            | 1,55             | 3,565               |
| 3.10                                                 | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                                                                                                         | Т                 | 96,6             | 222,18              |
| 3.11                                                 | 9219                                   | ВОДА                                                                                                                                                                  | М3                | 0,9              | 2,07                |
| 3.12                                                 | 30135                                  | БИТУМ                                                                                                                                                                 | Т                 | 0,0108           | 0,02484             |
| 4                                                    | E2713-011-01 ДОП. 9 К=2                | <b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>                                                                                        | 1000 M2           | 2,3              |                     |
| 4.1                                                  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 1,16             | 2,668               |
| 4.2                                                  | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 0,36             | 0,828               |
| 4.3                                                  | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч            | 0,06             | 0,138               |
| 4.4                                                  | 2798                                   | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 0,03             | 0,069               |
| 4.5                                                  | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 0,36             | 0,828               |
| 4.6                                                  | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                                                                                                         | Т                 | 24,22            | 55,706              |
| 4.7                                                  | 30135                                  | БИТУМ                                                                                                                                                                 | Т                 | 0,0028           | 0,00644             |
| 5                                                    | E2708-001-16                           | <b>УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ</b>                                                                                                       | 1000M2            | 0,92             |                     |
| 5.1                                                  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 31,7             | 29,164              |
| 5.2                                                  | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 3,58             | 3,2936              |
| 5.3                                                  | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч            | 8,18             | 7,5256              |
| 5.4                                                  | 1014                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                                                                                                               | МАШ.-Ч            | 10,6             | 9,752               |
| 5.5                                                  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                           | МАШ.-Ч            | 0,91             | 0,8372              |
| 5.6                                                  | 9219                                   | ВОДА                                                                                                                                                                  | М3                | 20               | 18,4                |
| 5.7                                                  | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                                               | М3                | 62               | 57,04               |
| 6                                                    | E2704-001-02                           | <b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ.</b>                                                                            | 100M3             | 0,75             |                     |
| 6.1                                                  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 14,4             | 10,8                |
| 6.2                                                  | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 1,55             | 1,1625              |
| 6.3                                                  | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч            | 4,76             | 3,57                |
| 6.4                                                  | 626                                    | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 7,08             | 5,31                |
| 6.5                                                  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                           | МАШ.-Ч            | 0,91             | 0,6825              |
| 6.6                                                  | 9219                                   | ВОДА                                                                                                                                                                  | М3                | 7                | 5,25                |
| 6.7                                                  | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                                               | М3                | 122              | 91,5                |
| 7                                                    | E2706-026-01                           | <b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5ЛМ2</b>                                                                                                                               | Т                 | 3,56             |                     |
| 7.1                                                  | 108                                    | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л                                                                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,29             | 1,0324              |
| 7.2                                                  | 30135                                  | БИТУМ                                                                                                                                                                 | Т                 | 1,03             | 3,6668              |
| 8                                                    | E2713-010-01 ДОП. 9                    | <b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b> | 1000 M2           | 7,5              |                     |
| 8.1                                                  | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                                                      | ЧЕЛ.-Ч            | 16,63            | 124,725             |
| 8.2                                                  | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т                                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 1,44             | 10,8                |
| 8.3                                                  | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                                                                                                                    | МАШ.-Ч            | 0,24             | 1,8                 |
| 8.4                                                  | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                                           | МАШ.-Ч            | 0,5              | 3,75                |
| 8.5                                                  | 2798                                   | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ                                                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 0,12             | 0,9                 |



| N п.п.                      | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат                                                  | Единица измерения | Количество        |                     |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                             |                                        |                                                                              |                   | на. ед. измерения | по проектным данным |
| 1                           | 2                                      | 3                                                                            | 4                 | 5                 | 6                   |
| 8.6                         | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М            | МАШ.-Ч            | 1,44              | 10,8                |
| 8.7                         | 3348                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 8 Т  | МАШ.-Ч            | 3,08              | 23,1                |
| 8.8                         | 3349                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 10 Т | МАШ.-Ч            | 1,37              | 10,275              |
| 8.9                         | 3350                                   | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "БОМАГ", 13 Т | МАШ.-Ч            | 1,55              | 11,625              |
| 8.10                        | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                | Т                 | 96,6              | 724,5               |
| 8.11                        | 9219                                   | ВОДА                                                                         | М3                | 0,9               | 6,75                |
| 8.12                        | 30135                                  | БИТУМ                                                                        | Т                 | 0,0108            | 0,081               |
| 9                           | E2713-011-01<br>ДОП. 9 К=2             | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01      | 1000 М2           | 7,5               |                     |
| 9.1                         | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                             | ЧЕЛ.-Ч            | 1,16              | 8,7                 |
| 9.2                         | 97                                     | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т                               | МАШ.-Ч            | 0,36              | 2,7                 |
| 9.3                         | 464                                    | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ                                                           | МАШ.-Ч            | 0,06              | 0,45                |
| 9.4                         | 2798                                   | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ                                                        | МАШ.-Ч            | 0,03              | 0,225               |
| 9.5                         | 3097                                   | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М            | МАШ.-Ч            | 0,36              | 2,7                 |
| 9.6                         | 6076                                   | АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ                                | Т                 | 24,22             | 181,65              |
| 9.7                         | 30135                                  | БИТУМ                                                                        | Т                 | 0,0028            | 0,021               |
| 10                          | E2708-001-16                           | УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ                     | 1000М2            | 3                 |                     |
| 10.1                        | 1                                      | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                             | ЧЕЛ.-Ч            | 31,7              | 95,1                |
| 10.2                        | 107                                    | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                               | МАШ.-Ч            | 3,58              | 10,74               |
| 10.3                        | 112                                    | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                           | МАШ.-Ч            | 8,18              | 24,54               |
| 10.4                        | 1014                                   | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                      | МАШ.-Ч            | 10,6              | 31,8                |
| 10.5                        | 1135                                   | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                  | МАШ.-Ч            | 0,91              | 2,73                |
| 10.6                        | 9219                                   | ВОДА                                                                         | М3                | 20                | 60                  |
| 10.7                        | 12303                                  | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                      | М3                | 62                | 186                 |
| <b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b> |                                        |                                                                              |                   |                   |                     |
| 11                          | C148-15-1                              | ТРАНСПОРТИРОВКА А/Б ДО 55 КМ                                                 | ТН/КМ             |                   | 62058,15            |
| 12                          | C148-15-1                              | ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС ДО 47 КМ                                                 | ТН/КМ             |                   | 35707,968           |
| 13                          | C148-15-1                              | ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМ ДО 34 КМ                                               | ТН/КМ             |                   | 167,37452           |

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ



И. СУВОНОВ