



СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ ЯНГИЕР ШАҲАР ҲОКИМИНИНГ МАҲКАМАСИ

121000, Янгиер шаҳар Янги аср кўчаси 16 уй ,телефон: 350-31-16, 350-24-00

“ 20 ” 04 2022 йил

01/0580 сон

ТЕХНИК ХУЖЖАТЛАР

1. Затраты на оборуд-е, мебель с трансп.расх	0 сўм
2. Затраты на на стр-ые матер, изд-е, констр	1469230 сўм
3. Заработная плата рабочих-строителей	8642576 сўм
4. Затраты на эксплуатацию машин и мех 5%	6097858 сўм
5. Прочие затраты подрядчика	2799409 сўм
6. Затраты на страхование стр-ва объектов	60829 сўм
7. НДС 15%	2860485 сўм


Жами

21930387 сўм

Ҳокимнинг биринчи ўринбосари

И.Нурматов

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI MCHJ (OOO СППУ)

**РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-**

Реконструкция
водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгиер Сырдарьинской области

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия

Директор ООО СППУ

ГИП ООО СППУ



А.Мирзахмедов

М.Тиловкобилов

г. Гулистан 2022

г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № _____
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства
в текущих ценах по объекту:

Реконструкция

*водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгиер Сырдарьинской области*



Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.
с использованием программного комплекса QurQiyimatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

_____ за номером _____

Нормативная продолжительность срока строительства

0,6 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.10.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 18960,24 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве
Республики Узбекистан" за 4 квартал 2021 г. и конъюктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно данным
Управления статистики Сырдар. области на 1 октябрь 2021 г. и составляет 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

Реконструкция

*водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгиер Сырдарьинской области*


определилась в сумме: 23 404 562 сум

Примечание:

(ОООСППУ) применило цены по каталогу текущих цен

Г И П ООО СППУ

М.П.




М.Тиловкобилов

Определение продолжительности строительства

продолжительность строительства по объекту:

Реконструкция

*водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгиер Сырдарьинской области*



По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет

455,83 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены

178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие)

1,1 коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте

4 чел.

$$T = 455,83 / 178 / 1,1 / 4 =$$

0,6 мес

Продолжительность строительства по объекту:

Реконструкция

*водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгиер Сырдарьинской области*

определилась : 0,60 Мес.

13 Раб. дн.

Г И П ОО О СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах**по объекту:**

Реконструкция

водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона

г.Янгиер Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

455,83

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	0
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	1 469 230
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	8 642 576
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	6 097 858
ИТОГО		16 209 664
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	
		2 799 409
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,32%	
		60 829
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	0
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=	1,00
		19 069 902
10	НДС = 15%	2 860 485
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	21 930 387
12	Прочие затраты заказчика	1 474 175
	в т.ч. ПИР	495 000
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500
	в т.ч. затраты на ГАСН	38 140
	в т.ч. Подготовка АПЗ	
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	0
	в т.ч. Топографическая съемка	
	в т.ч. Тендерные торги	0
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	
	в т.ч. Технического обслуживания	0
	в т.ч. Содержание служб заказчика	0
	в т.ч. Шафофлик Минстрой	9 535
ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		20 544 077
ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		23 404 562

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

Определение прочих затрат заказчика

Расчет

по объекту: Реконструкция
водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгиер Сырдарьинской области

1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	1 469 230
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	8 642 576
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	6 097 858
Прямые затраты	16 209 664

ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС 19 069 902 сум
ИТОГО стоимость строительства 23 404 562

4 Прочие затраты заказчика


Всего затраты на проектирование	1 474 175 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	495 000 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	931 500 сум
в т.ч. затраты на ГАСН	38 140 сум
в т.ч. Подготовка АПЗ	сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	сум
в т.ч. Топографическая съемка	сум
в т.ч. Тендерные торги	сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	сум
в т.ч. Технического обслуживания	сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	сум
в т.ч. Шафофлик Минстрой	9 535 сум
Итого затраты заказчика	1 474 175 сум



Сводная объектная смета

на: Реконструкция
водоснабжения канализации улицы самарканд 4 домов МСГ Шукрона
г.Янгйер Сырдарьинской области

п/п	Наименование смет	Нормативная трудоемкость 456 ч-час					Всего	Трудоем- кость ч-час	В т.ч. Стоимость кабельно- проводной продукции.
		Обору-дование с транс-портом 2 %	Материалы, конструкции с транс-портом 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы	Всего			
1	2	7	5	3	4	8	9	10	
1	Водоснабжении канализации		1 399 267	8 642 576	6 097 858	16 139 701	455,83		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
ИТОГО ПРЯМЫЕ			1 399 267	8 642 576	6 097 858	16 139 701	455,83		
в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продук. = сум. учтена в матер. с 5% трансп.									
Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x 1,5% =									
Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x (мунус) -5% =									
Транспортные расхода на оборудование 2%									
Транспортные расхода на материалы 5%			69 963			69 963			
ИТОГО				8 642 576	6 097 858	16 209 664	455,83		



М.Тиловкобилов



№ 4375-095e-6a78-786a-7183-4902-0876

Хужжат яратилинган сана: 2020-03-12

Ариза рақами: 17480108

Хужжат берилган: ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA
ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI"

Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200323620

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ООО "SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQRISH BOSHQARMASI" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Саноат қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан
шуғулланишга лицензия берилди.


Лицензия берилган сана: 12-03-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000619

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200323620

Юридик шахснинг почта манзили: Guliston shahar Xalqlar do'stligi ko'chasi 30-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.



ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан
тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун
hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил
телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний
ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг
нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

1544



УТВЕРЖДАЮ

*Импер и жогиним**М. Курманов*

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Реконструкция

водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона

г.Янгиер Сырдарьинской области

Перечень исходных данных	Содержание основных
Наименования объекта	Реконструкция водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона г.Янгиер Сырдарьинской области
Место строительства	г.Янгиер
Основание для проектирования	Письмо заказчика
Стадийность проектирования	Рабочий проект
Вид строительства (новое, реконструкция, ремонт и т.д.)	Реконструкция водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона
Заказчик	Хакимията г.Янгиер
Проектная организация	ООО "Сырдарьинское проектно-производственное управление". (ООО СППУ) г.Гулистан Лицензия №АЛ-000619 от.12.03.2020г
Подрядная организация	Определяется по результатам конкурсных торгов.
Сроки начала и окончания стро-ва	По графику
Условия площадки строительства	II -строительно климатическая зона Руз. Расчетные температуры наруж. воздуха наиболее холодных -19 °С
Градостроительные требования	Решение генерального плана
Источник финансирования	сопц.сред.
Основные требования к конструктивным решениям.	Реконструкция водоснабжении канализации улица самарканд 4 домов МСГ Шукрона г.Янгиер Сырдарьинской области
Требования к основным материалам и ограждающим конструкциям.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ :РАЗРАБОТКА ГРУНТ,ОСНОВАНИЯ ПЕСКА И ЗАСЫПКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТЬ: ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА И ДЕМОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ УСТАНОВКА ЛЮКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТОЕК: ВЕНТИЛ,КРАН БАРАШКОВЫЙ,ОТВОД И ПЕРЕХОДНИ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Прочи расходы подрядчика	17,27%
	- цены на материалы и изделия применить по - Каталогу текущих цен за 4квартал 2021г.
Требование к инженерному обеспечению	
Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	
Особые условия к проектированию.	На основании Ш.Н.К. 1.03.01.-08 п.2.9 проектная организация выдает заказчику:
Объем ПСД выдаваемой ваемой заказчику	Рабочих чертежи три экземпляра Сметная документация в одном экземпляре

Заказчик

Гип

М.ТИЛОВКОБИЛОВ

"УТВЕРЖДАЮ"



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИИ КАНАЛИЗАЦИИ УЛ. САМАРКАНД 4ДМОВ
МСГ ШУКРОНА Г.ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

на _____, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
1	2	3	5
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА САМАРКАНД МСГ ШУКРОНА			
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000МЗ	0,0347
2	ДАРАБОТКА ВРУЧНУЮ,ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ,РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ,ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100МЗ	0,0315
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	0,3150
4	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,1094
5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0205
6	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5,3400
РАЗДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СЕТЕЙ			
7	ПРОМЫВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 150-250 ММ	100М	2,3000
8	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ: МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ ,КОЛОДЕЦ	МЗ	19,5000
9	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	38,0000
10	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,4500
11	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17 ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	45,0000
12	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛО	10ШТ	0,5000
13	СЕДЛО 50Х25ММ	ШТ	5,0000
14	ЗАГЛУШКА П/Э Д50ММ	ШТ	1,0000
15	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д90Х50ММ	ШТ	1,0000
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТОЕК			
16	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	5,0000
17	КРАН БАРАШКОВЫЙ ППР Д 25ММ	ШТ	5,0000
18	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	КМ	0,0100
19	ОТВОД Д25ММ ППР 90ГР	ШТ	10,0000
20	ОТВОД Д25ММ ППР 45ГР	ШТ	5,0000
21	ПЕРЕХОДНИК ППР Д50Х25ММ 45ГР	ШТ	5,0000



ГИП

ПРЕДОСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ УЛ. САМАРКАНД 4ДМОВ МСГ ШУКРОНА Г. ЯНГИЕР СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА САМАРКАНД МСГ ШУКРОНА					
РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0101-009-15 ДОП. 3	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В ТРАНШЕЯХ ЭКСКАВАТОРОМ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) МЗ, В ОТВАЛ, ГРУППА ГРУНТОВ: 3	1000МЗ	0,0347	
1.1	2263	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	39,53	1,3717
2	E0102-057-03	ДАРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДНОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА-1,2	100МЗ	0,0315	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	248	7,812
3	E2301-001-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО	10МЗ	0,3150	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,2	3,213
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,35	0,11025
3.3	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	11	3,465
4	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,1094	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	97,2	10,6337
5	E0101-033-05	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 [108] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ	1000МЗ	0,0205	
5.1	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,18	0,08569
6	E310-1010	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	5,3400	
6.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,1052	0,561768
РАЗДЕЛ 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИЯ СЕТЕЙ					
7	E66-043-01	ПРОМЫВКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ: 150-250 ММ	100М	2,3000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	130,53	300,219
7.2	1275	НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПониЖЕНИЯ И ВОДОотЛИВА 5,5 КВТ	МАШ.-Ч	36,78	84,594
7.3	1581	МАШИНА ПРОМЫВочная НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	17,14	39,422
7.4	9210	ВОДА	МЗ	75	172,5
8	E66-010-06	ОЧИСТКА КАМЕР ОТ: МОКРОГО ИЛА И ГРЯЗИ, КОЛОДЕЦ	МЗ	19,5000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,45	106,275
8.2	968	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 29,43 (3) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,45	47,775
9	E310-1003	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	38,0000	
9.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0439	1,6682
10	E2301-021-01 ДОП. 6	УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М	0,4500	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,53	15,5385
10.2	1752	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ OMICRON	МАШ.-Ч	9,72	4,374
10.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0405
10.4	2724	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	13,92	6,264
10.5	9219	ВОДА	МЗ	3,1	1,395
11	C937059	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17 ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 ММ	М	45,0000	
12	E2203-002-02	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛО	10ШТ	0,5000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,11	3,055
12.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	3,83	1,915
12.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,01
13	C28482	СЕДЛО 50X25ММ	ШТ	5,0000	
14	C28465	ЗАГЛУШКА П/Э D50ММ	ШТ	1,0000	
15	C60064	ПЕРЕХОДНИК П/Э D90X50ММ	ШТ	1,0000	
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТОЕК					
16	E1605-001-01	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	ШТ	5,0000	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,47	7,35
16.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,35	1,75
16.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,05
16.4	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,0007
16.5	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0011	0,0055
16.6	96946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПНБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,002	0,01
17	C935004	КРАН БАРАШКОВЫЙ ППР Д 25ММ	ШТ	5,0000	
18	E2201-021-01	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	КМ	0,0100	
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173	1,73
18.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	20,3	0,203
18.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0011
18.4	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПа (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПа (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	0,08
18.5	9219	ВОДА	МЗ	5	0,05
18.6	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	М2	0,16	0,0016
18.7	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 D°3/4, СТЕНКА 2,3/	М	1010	10,1
19	C59958	ОТВОД D25ММ ППР 90ГР	ШТ	10,0000	

1	2	3	4	5	6
20	C59959	ОТВОД Д25ММ ППР 45ГР			
21	C60060	ПЕРЕХОДНИК ППР Д50Х25ММ 45ГР	ПТ	5,0000	
			ПТ	5,0000	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч		455,8262
2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч		190,276

Смета составила:

Объем предоставил:



РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИИ КАНАЛИЗАЦИИ УЛ. САМАРКАНД 4ДОМОВ МСГ ШУКРОНА Г.ЯНГИЕР
СЫРДАРЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


(локальная ресурсная смета)

на _____, **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ -КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
1	3	4	5	на.ед.изм.	общая
6	7				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	455,8262	18960,24	8642576,00
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	СУМ			8642576
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,11025	72437	7986,18
3	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	2,118	10891	23067,14
4	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	2,23	76946	171587,12
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,08569	105272	9020,76
6	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 29,43 (3) КН (Т)	МАШ.-Ч	47,775	1495	71423,63
7	НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И ВОДООТЛИВА 5,5 КВТ	МАШ.-Ч	84,594	11057	935355,86
8	МАШИНА ПРОМЫВОЧНАЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	39,422	97872	3858309,98
9	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ОМСИОН	МАШ.-Ч	4,374	7080	30967,92
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	1,75	4656	8148,00
11	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,5 МЗ	МАШ.-Ч	1,3717	117684	161426,08
12	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0111	54548	605,48
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0905	54548	4936,59
14	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,08	2291	183,28
15	КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 12 Т	МАШ.-Ч	6,264	130083	814839,91
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	СУМ			6097858
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
16	ВОДА	МЗ	172,5	1500	258750,00
17	ВОДА	МЗ	1,445	1500	2167,50
18	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,0016	3500	5,60
19	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0007	15200000	10640,00
20	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	10,1	6066	61266,60
21	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,465	47826	165717,09
22	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0055	15000000	82500,00
23	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50	1000ШТ	0,01	200000	2000,00
24	ЗАГЛУШКА П/Э D50ММ	ШТ	1	11200	11200,00
25	СЕДЛО 50X25ММ	ШТ	5	11960	59800,00
26	ОТВОД D25ММ ППР 90ГР	ШТ	10	2500	25000,00
27	ОТВОД D25ММ ППР 45ГР	ШТ	5	2500	12500,00
28	ПЕРЕХОДНИК ППР D50X25ММ 45ГР	ШТ	5	3800	19000,00

1	3	4	5	6	7
29	ПЕРЕХОДНИК П/Э Д90X50MM	ШТ	1	3800	3800,00
30	КРАН БАРАШКОВЫЙ ППР Д 25MM	ШТ	5	40000	200000,00
31	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПНД) SDR 17 ДИАМЕТРОМ 50 MM, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 MM	М	45	10776	484920,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		СУМ			1399267

Смета составила:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. По настоящему договору Заказчик обязуется в соответствии с техническим заданием (выполнение) строительных работ (услуг) и оплатить их стоимость.

№	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Стоимость (тысячи тенге)	Стоимость (тысячи тенге)	Сумма (тысячи тенге)
1	Услуги по проектированию и строительству объектов	шт	1	1000000	1000000	1000000

2. Наименование работ (услуг):

2.1. Проектирование и строительство объектов.

2.2. Проектирование и строительство объектов.

2.3. Проектирование и строительство объектов.

2.4. Проектирование и строительство объектов.

2.5. Проектирование и строительство объектов.

2.6. Проектирование и строительство объектов.

2.7. Проектирование и строительство объектов.

2.8. Проектирование и строительство объектов.

2.9. Проектирование и строительство объектов.

2.10. Проектирование и строительство объектов.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТУПАНИЯ

2.1. Оплата производится по смете, утвержденной Заказчиком.

2.2. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.

2.3. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.

2.4. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.

2.5. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.

2.6. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.

2.7. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.

2.8. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.

2.9. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.

2.10. Оплата производится в течение 10 дней после подписания акта приемки работ.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 09-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 36069

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Yangier shahari Shukrona MFY da Samarqand ko'chasi suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya qilish»

Buyurtmachi - XOKIMIYAT G.YANGIER

Bosh loyihachi - Сирдарё вилоят лойиха ишлаб чиқариш бошқармаси МЧЖ (ООО СППУ)

Litsenziya АЛ-000619 12.03.2020

Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari

Bosh pudratchi - tannlov asodida

Qurilish turi Rekonstruksiya

Murojaat raqami: № 33399

1. Loyihalash uchun asos

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyixa topshiriqnomasi, Tushuntirish xati. Nuqson dalolatnomasi. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

«Sirdaryo viloyati Yangier shahari Shukrona MFY da Samarqand ko'chasi suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya qilish» ob'ektining loyiha smeta hujjatlarida quyidagi ishlar ko'zda tutilgan.

Tuproq ishlari. qum asos to'shish. Qayta ko'mish. Kanalizasiya quvurlarini yuvish -230m. Polietilen quvurlar d-50x3 mm -45 metr o'rnatish. Sovuq suv ga polipropilen truba d-25x2.3mm-10m o'tqazish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksiya

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyixa topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi.Smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchilarning bir soat uchun o`rtacha ish haqi, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko`rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug`urta to`lovlari (12%) bilan qo`shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 18 960,24 so`m/soat belgilangan. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalarning smetadagi narxlari O`zbekiston Respublikasi qurilish sanoatidagi qabul qilingshan moddiy-texnik resurslarining joriy narxlari katalogiga muvofiq qabul qilingan ( 4-chorak 2021 yil ) , hamda joriy bozor narxlari asosida olingan. Transport xarajatlari miqdori - 5 %. Ekspertiza ko`rigiga qadar ob`ektning loyiha tashkiloti tomonidan loyiha topshiriqnomasiga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari Umumiy qiymati 15% QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 23 404 562 so`m taqdim etilgan. Shu jumladan QQS bilan 21 930 387so`m.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Sirdaryo viloyati Yangier shahari Shukrona MFY da Samarqand ko`chasi suv tarmoqlari va kanalizasiyasini rekonstruksia qilish" loyiha smeta xujjatlari cheklangan miqdori 15% QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 23 404 562 so`m belgilanadi.

Shundan : Qurilish montaj ishlari QQS bilan -21 930,387 ming so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz -19 069,902 so`m.

O`zbekiston Respublikasi VM 09.04.2018 yildagi 472-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.2021 yildagi 55-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta`mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Sheraliyeva Munisxon Mirzanazarovna