



«УТВЕРЖДАЮ»

Директора ИКСЕЗ

Навоийской области

Турдиев А.

2022г.

Задание на проектирование

Объект:

Разработка проектно-сметной документации по строительству ССП на 50 посещений в Томдинском районе Навоийской области.

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Заказчик.	ИКСЕЗ Навоийского обл. хокимията.
1.	Подрядная организация.	Определяется по результатам конкурсных торгов.
2.	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа, в т.ч. жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, чис-ло секции и квартир, вместимость и пропускная способность).	Строительство ССП на 50 посещений Новое строительство: 1-о этажное кирпичное здания ССП на 50 посещений Состав помещений принять по утвержденной структуре а площадь помещений принять по требованиям СанПиН. № 0020-22 22.01.2022. Технологические оборудования не включают сметны документация
3.	Назначение и типы встроенных в жилых дома, предприятий обществен-ного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строи-тельный объем.	Нет.
4.	Требования к качеству конкурентоспо-собности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия.	Не требуется.
5.	Требования к архитектурно-строитель-ным, объемно-планировочным и конс-руктивным решениям, условиям блоки ровки, отделке здания.	Вновь строящихся объект - центра реабилитации и протезирования людей с инвалидностью – 1-о этажное, кирпичное здание.

6.	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.	Проектом предусматривается: Территорию максимально озеленить и благоустроить.
7.	Основные требования к конструктив-ным решениям и материалам, несущих и ограждающих конструкции.	Конструктивные решения: Фундаменты – под стены ленточные из сборных бетонных блоков по монолит- ным подушкам, под стойки рам-монолит- ные, железобетонные, столбчатые из бетона кл.В15.
8.	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и назначение фирмы – поставщика.	Внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети – водоснабжения, кана-лизации, электроснабжения, газоснабже- ния выполнить согласно технических условий АПЗ часть 2.
9.	Основные требования к автоматизации, АСУ ТП и диспетчеризации.	Предусмотреть пожарную сигнализацию. Предусмотреть видеонаблюдение (СТН).
10.	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.	Не требуется.
11.	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования.	- Архитектурно-планировочное задание, составленное в установленном порядке. - Утвержденный акт выбора земельного участка (трассы) для строительства. - Технические условия на подключение к существующим сетям. - Материалы инженерно – геологических изысканий.
12.	Требования по охране окружающей природной среды.	Проект ЗВОС предоставляет заказчик.
13.	Требования к методу составления сметной документации.	Стартовую стоимость определить в текущих ценах. Исходные данные для составления СД предоставляет заказчик.
14.	Состав проектируемого объекта.	- Вновь строящихся здания ССП 50 посещения.
15.	Требование по обеспечению энергоэф-фективности принимаемых проектных решений.	Для внутреннего и наружного освещения – предусмотреть светодиодные и энерго-сберегающие светильники и лампы. К горячему водоснабжению – предумот- реть сертифицированные солнечные водонагревательные установки.
16.	Требования по разработке инженерно –технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычай-ных ситуации.	Не предусматривать.

17.	Требования по разработке инженерно – технических мероприятий по промышленной безопасности.	Не предусматривать.
18.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и мало-мобильных групп населения.	Согласно требований ШНК. 2.07.02-2007г «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».
19.	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности.	В соответствии с требованиями ШНК.2.01.02-2004г. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
20.	Требования по выполнению опытно – конструкторских и научно – исследовательских работ в процессе проектирования и строительства.	Не требуется.
21.	Требования по выполнению демонстрационных материалов.	Подготовить демонстрационный материал и принять участие в рассмотрении объекта на Градостроительном совете. Согласовать утверждаемую часть проекта с ГУАС и представить протокол согласования. Архитектурно-планировочные и технологические решения здания центра реабилитации и протезирования людей с инвалидностью, генплан, планы и фасады зданий согласовать с заказчиком, Обл. управлением здравоохранения Навоийской области и Навоийской областной ЦГСЭН.
22.	Режим работы предприятия.	Семь дней в неделю, 24 часов в день.
23.	Производственное кооперирование. Инфраструктура предприятия.	Нет.
24.	Внешние транспортные связи и схема снабжения.	Не требуется.
25.	Намечаемые сроки строительства (лет).	- Начало – 2022г. - Окончание – 2022г.
26.	Требования к производству инженерных изысканий.	Требуется, отчет инженерно-геологических и топогеодезических изысканий, предоставляет заказчик.
27.	Особые условия строительства.	Сейсмичность района – 7 баллов. Грунтовые условия - по результатам инженерно-геологическому заключению, предоставляемому заказчиком.

Ответственный представитель заказчика:
Нач. проект. отд. ИКСЕЗ Навоийской обл.