

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИКСЕЗ

Навоийской области

Турдиев А.

2022г.



Задание на проектирование

Объект:


Разработка проектно-сметной документации на
«Строительство административного здания махали ССГ Рохат
Томдынского района Навоийской области».

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Подрядная организация.	Определяется по результатам конкурсных торгов.
2.	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа, в т.ч. жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, чис-ло секции и квартир, вместимость и пропускная способность).	Административного здания махали, 1-о этажное, кирпичное блок, прямоугольной
3.	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия.	Не требуется.
4.	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания.	Строительство административного здания махали одно этажное кирпичное зданий.
5.	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.	Проектом предусматривается: Территорию максимально озеленить и благоустроить.
6.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам, несущих и ограждающих конструкции.	Конструкции здания АБК Фундаменты – под стены ленточные из сборных бетонных блоков по монолитным подушкам, под стойки рам – монолитные, железобетонные, столбчатые из бетона кл. В15.
7.	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и назначение фирмы – поставщика.	Внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети – водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения выполнить согласно технических

		условий АПЗ часть 2.
8.	Основные требования к автоматизации, АСУ ТП и диспетчеризации.	Предусмотреть пожарную сигнализацию. Предусмотреть видеонаблюдение (СТН)
9.	Требования по охране окружающей природной среды.	Проект ЗВОС предоставляет заказчик.
10.	Требования к методу составления сметной документации.	Стартовую стоимость определить в текущих ценах. Исходные данные для составления СД предоставляет заказчик.
11.	Состав проектируемого объекта.	На территории АБК предусмотреть вспомогательные здание и сооружения: - Административного здания
12.	Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений.	Для внутреннего и наружного освещения – предусмотреть светодиодные и энерго-сберегающие светильники и лампы. К горячему водоснабжению – предусмотреть сертифицированные солнечные водонагревательные установки.
13.	Требования по разработке инженерно – технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций.	Не предусматривать.
14.	Требования по разработке инженерно – технических мероприятий по промышленной безопасности.	Не предусматривать.
17.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.	Согласно требований ШНК. 2.07.02-2007г «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».
18.	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности.	В соответствии с требованиями ШНК. 2.01.02-2004г. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
20.	Требования по выполнению демонстрационных материалов.	Подготовить демонстрационный материал и принять участие в рассмотрении объекта на Градостроительном совете. Согласовать утверждаемую часть проекта с ГУАС и представить протокол согласования. Архитектурно-планировочные и технологические решения здания АБК, генплан согласовать с заказчиком.
21.	Режим работы предприятия.	Нет.
22.	Производственное кооперирование. Инфраструктура предприятия.	Нет.
23.	Внешние транспортные связи и схема снабжения.	Не требуется.
24.	Требования к производству инженерных изысканий.	Требуется, отчет инженерно-геологических и топогеодезических изысканий, предоставляет заказчик.

Ответственный представитель заказчика:

2

 С. Рамсабов