“Тасдиқлайман”
“Қашқадарё сув таъминоти”
МЧЖ бош мухандиси
_____________ Т.Якубов.
“ 13 ” 08 ___________ 2021 йил.

ИЧИМЛИК ВА ОҚОВА СУВ ТАРМОҚЛАРИ ҚУРИЛИШИ

Т Е Х Н И К Ш А Р Т №174

Буюртмачи:”Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиали.
Иншоотнинг номи: Шахрисабз туман Мираки ва А.Темур махалларида ичимлик ва оқова сув тармоқларини яхшилаш объекти.
Манзили: Шахрисабз туман Мираки ва А.Темур махаллари.

I.ИЧИМЛИК СУВИ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1.Ичимлик сув тармоғига уланадиган жой: Худуддаги мавжуд ичимлик сув тармоғига лойиха асосида улансин. Ичимлик сув қувурлари қуриш ва худуддаги мавжуд резурвуарни кенгайтириш лойихада аниқлансин.

2.Уланадиган ичимлик сув кувури диаметри: Гидравлик хисоб-китобларга кўра қабул қилинсин.

II.ОҚАВА СУВ ТАРМОҒИГА УЛАНИШ БУЙИЧА.

1.Оқова сувга тармоғига уланадиган жой. Худуддаги оқова сув иншооти реконструкция қилинсин. Оқова сув қувурлари (коллекторлари) реконструкция қилиш ва оқова сув тармоқлари қурилиши лойихада аниқлансин.

Тозаланган оқоваларни чиқаришги буш худуд йуқлигини эътиборга олган холда оқоваларни тўлиқ “Рухсат этилган ташлаш мийёрлари”(ПДС) га мос равишда зарарсизлантиришга мулжалланган технологиялар билан жихозлаш лойихалаш жараёнида кузда тутилсин.

2.Уланадиган оқова сув кувури диаметри: Гидравлик хисоб-китобларга кўра қабул қилинсин.

III.ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР.

1.Лойихалаштирилаётган ичимлик ва оқова сув тармоғи чукурлиги ва ўрни топотасвир ёрдамида аниқлансин, тармоқ чуқурлиги ва ўрнини белгилашда мавжуд ичимлик ва оқова сув тармоқларининг жойлашуви ва чуқурликлари инобатга олинсин.

2. Ажратилган ер майдонида қурилиш даврида ёнидан ўтувчи ичимлик ва оқова сув қувурларини мухофаза зонасини сақлаш шарт.

3.Техник шарт лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун берилди.

4.Ичимлик сув қувури тармоғининг тайёрланган дастлабки лойиха смета хужжатлари Шахрисабз туман сув таъминоти бўлими билан келишилсин.

5.Техник шартнинг амал қилиш муддати берилган кундан бошлаб икки йил.

Асос: ”Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” давлат унитар корхонаси Қашқадарё вилояти филиалининг 06.08. 2021 йилдаги №386-сонли хати,Шахрисабз сув таъминоти бўлимининг 10.08.2021 йилдаги №136-сонли техник хулосаси.

ИЧТБ бошлиғи **К.Қўйбоқоров.**