

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИКСЕЗ

Навоийской области

Турдиев А.

2022г.



Задание на проектирование

Объект:

Разработка проектно-сметной документации на
«Строительство административного здания махали ССГ А.Навои
Хатирчинского района Навоийской области».

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа, в т.ч. жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секции и квартир, вместимость и пропускная способность).	Административного здания махали, 1-о этажное, кирпичное блок, прямоугольной форме
2.	Назначение и типы встроенных в жилых дома, предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	Нет.
3.	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия.	Не требуется.
4.	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания.	Строительство административного здания махали одно этажное кирпичное зданий.
5.	Требования к благоустройству и малым архитектурным формам.	Проектом предусматривается: На территории АБК предусмотреть деревянные скамьи на металлическом опоре. Территорию максимально озеленить и благоустроить.
6.	Основные требования к конструктивным решениям и материалам, несущих	Конструкции здания АБК Фундаменты – под стены ленточные из

	и ограждающих конструкции.	сборных бетонных блоков по монолитным подушкам, под стойки рам – монолитные, железобетонные, столчатые из бетона кл. В15.
7.	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и назначение фирмы – поставщика.	Внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети – водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения выполнить согласно технических условий АПЗ часть 2.
8.	Основные требования к автоматизации, АСУ ТП и диспетчеризации.	Предусмотреть пожарную сигнализацию. Предусмотреть видеонаблюдение (СТН)
9.	Требования к методу составления сметной документации.	Стартовую стоимость определить в текущих ценах. Исходные данные для составления СД предоставляет заказчик.
10.	Состав проектируемого объекта.	На территории АБК предусмотреть вспомогательные здание и сооружения: - Административного здания
11.	Требование по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений.	Для внутреннего и наружного освещения – предусмотреть светодиодные и энергосберегающие светильники и лампы. К горячему водоснабжению – предусмотреть сертифицированные солнечные водонагревательные установки.
12.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.	Согласно требований ШНК. 2.07.02-2007г «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».
13.	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности.	В соответствии с требованиями ШНК. 2.01.02-2004г. «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
14.	Требования по выполнению демонстрационных материалов.	Подготовить демонстрационный материал и принять участие в рассмотрении объекта на Градостроительном совете. Согласовать утверждаемую часть проекта с ГУАС и представить протокол согласования. Архитектурно-планировочные и технологические решения здания АБК, генплан согласовать с заказчиком.
15.	Требования к производству инженерных изысканий.	Требуется, отчет инженерно-геологических и топогеодезических изысканий, предоставляет заказчик.
16.	Особые условия строительства.	Сейсмичность района – 7 баллов. Грунтовые условия – по результатам инженерно-геологическому заключению, представляемому заказчиком.

Ответственный представитель заказчика: