«ТАСДИҚЛАЙМАН»
"Нуронийлар" санаторияси
харид комиссияси раиси

____________________ Б.Камалов
«27» апрел 2022 й.

СУҒОРИШ МАҚСАДИДА СУВ ЧИҚАРИШ УЧУН ҚУДУҚ БУРҒИЛАШ ХИЗМАТИНИ КЎРСАТИШ БЎЙИЧА ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

Тошкент - 2022 й.

“Нуронийлар” санаторияси худудда суғориш мақсадида қудуқ бурғилаш хизматини кўрсатиш бўйича энг яхши таклифларни танлаш эълон килади.

Хизмат номи: қудуқ бурғилаш

Танлашни ўтказиш шакли: Электрон шаклда.

Шартноманинг бошланғич бахоси: 54 438 908 (эллик тўрт миллион тўрт юз ўттиз саккиз минг тўққиз юз саккиз) сум

Танлов хужжатларини қабул қиладиган, хамда танлов ўтказиладиган манзил: https://etender.uzex.uz/

Иштирокчилар қуйидаги мезонларга амал қилган холда танловда иштирок этишлари мумкин:
-шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг хамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги;
- шартнома тузиш учун қонуний хукуққа эгалик;
-солиқлар ва бошка мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги;
- инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.

Танлов иштирокчиларига танлаш бўйича харид қилиш қоидаларига дойир тушунтириш юзасидан иштирокчилар билан алоқада бўладиган шахс: хўжалик ишлари бўйича директор ўринбосари – Шадиев Бахром Убайдуллаевич, тел.:99-794-33-61.

Таклифларни тақдим этиш муддати бошланадиган ва тугайдиган сана: Махсус ахборот порталига лот жойлаштирилган кундан бошлаб 7 календар куни давомийлигида белгиланган вақтга кадар.

Буюртмачининг юридик манзили: Тошкент шахар, Юнусобод тумани, 19-мавзе, Дехқонобод кўчаси 34.

Танлов хужжатларини расмийлаштириш талаби:
- танлов иштирокчиси фақат битта таклиф беришга хақли;
-танлов хужжатларида тузатишларга (матн, сўз ва рақамларни бўяш) йўл қўйилмайди. Агарда хужжатларда тузатишлар аниқланса ушбу танлов хужжати комиссия томонидан четлаштирилади;

- танлаш иштирокчиси тақдим этилаётган ахборот ва хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар булади.

Танловга тақдим этиладиган хужжатлар:
- тижорат таклифи
- танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза.
-солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома;
- ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги ҳақида маълумотнома;
-инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумотнома;
- ташкилотнинг рўйхатга олинганлик гувохнома нусхаси (ташкилот рахбари томонидан мухр ва имзо билан тасдиқланган бўлиши лозим);

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

1. Курсатилаётган хизматларнинг хусусиятлари ва кўлами.

1.1. Қудуқ бурғилаш хизматини кўрсатиш (кейинги ўринларда бурғилаш) санатория худудини суғориш учун режалапггирилган тадбирлар ташкилий-техник мажмуасидир.

1.2. Бурғилаш ишларини амалга ошириш ишлари жараёни иловада келтирилган.

2. Пудратчига қўйиладиган талаблар

2.1. Бурғилаш ишларини амлга ошириш учун ташкилотнинг рухсат этиладиган сертификата ва юкори малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги.

2.2. Бурғилаш ишларини амалга ошириш мехнатни мухофаза қилиш, ёнгин хавфсизлиги бўйича ўқитилган ва электр хавфсизлиги бўйича малака гурухида тегишли лавозимга эга бўлган ходимлар томонидан бажарилиши керак. Юқоридаги тренингларни тасдиқловчи хужжатлар иш бошланишидан олдин тақдим этилиши керак.

2.3. "Пудратчи", ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган техника ва анжомларни ўз хисобидан амалга оширади.

2.4. "Пудратчи", буюртма бўйича ишларни бажариш учун мутахассисларнинг ўз вақдида Буюртмачига юборишни таъминлаш.

2.5. "Пудратчи" хар қандай ишларни сифатсиз бажарган бўлса, ушбу ишлар учун зарур бўладиган материаллар ва эхтиёт қисмларни ўз маблағлари ҳисобидан қайта амалга ошириш.

2.6. Барча техника ва асбоб-ускуналар "Пудратчи"нинг мулки бўлиши шарт.

2.7. Зарур бўлганда, хавфсиз мехнат шароитларини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уларни иш жараёнида тадбиқ килиш.

2.8. "Пудратчи" иш вақтини ташкил этиш ва назорат қилиш, шунингдек мехнат мухофазаси, ёнгин хавфсизлиги ва техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя этишни таъминлаш.

2.9. "Пудратчи" ўз ходимларини иш куроллари, шахсий химоя воситалари, иш кийимлари, махсус жихозлар ва сарфланувчи материаллар билан таъминлаш.

3. Қудуқ бурғилаш ишлари

3.1. Дизел двигателли машина ёрдамида тўғридан-тўри сув билан ювиш оркали қудуқни ротор услубида бурғилаш ;
3.2. Диаметри 215 мм бўлган долотни қўллаш;
3.3. Қудуқни ташқи диаметри 200 мм бўлган қувурлар билан қотириш;
3.4. Диаметри 200 мм гача бўлган фильтр колоннасини ўрнатиш;
3.5. ЭЦВ-4 русумли артезиан насосини ўрнатиш ва монтаж қилиш;
3.6. Бошқарув шитини ўрнатиш;
3.7. Қудуқни компрессовка қилиш ва шебен ёткизиш;Насосдан сув чиқариш учун зарур қувур ва кранларни ўратиш.

3.8. Қудуқдан сув чиқариб бериш ва бир йил давомида тизимга кафолатли кўрик ўтказиш.

4. Иш жойи ва вакти

4.1. "Буюртмачи"нинг қудуқ бурғилаш ишлари Тошкент шахар, Юнусобод тумани, Дехқонобод 34- уйда жойлашган "Нуронийлар" санаторияси худудида амалга оширилади.

4.2. Қудуқ бурғилаш бўйича хизмат кўрсатиш ва амалга ошириш муддати - Шартнома тузилган кундан бошлаб, 2022 йил 31 декабрь кунига қадар.

4.3. Қудуқ бурғилаш бўйича хизмат кўрсатиш "Буюртмачи"нинг иш вакти давомида амалга оширилади. Иш вакти дам олиш ва байрам кунларидан ташқари, соат 8:00 дан 17:00 гача (6/7). Объектга кириш санаси ва вакти Буюртмачи билан олдиндан келишиб олинади.

5. Бошқа шартлар

5.1. Иш, байрам, дам олиш ва таътил кунларида, шунингдек, куннинг қоронғу вактларида артезиан насосига техник хизмат курсатиш учун "Пудратчи"нинг "Ишонч телефони" мавжудлигини таъминланиши шарт.

5.2. "Пудратчи" ишонч телефонлари 24/7 давомида ишлашини хамда камида бир киши ишонч телефонига хизмат кўрсатишини таъминлаши шарт.

5.3. Пудратчининг ишонч телефонлари рўйхатини Буюртмачига шартнома тузилгандан сўнг берилишини таъминлаш хамда телефон рақамларидаги ўзгаришлар тўғрисида маълумотни бир иш куни давомида Буюртмачининг вакилларига етказиб беради.

5.4. Насосда аварияни бартараф этиш юзасидан Буюртмачининг ваколатли вакилидан телефон оркали ариза (буюртма) келиб тушганда, Пудратчининг вакили объектга кечиктирмасдан етиб келишини таъминлаш.
5.5. Нсаосда аварияни бартараф этиш юзасидан Буюртмачининг ваколатли вакилидан телефон оркали ариза (буюртма) келиб тушганда, Пудратчининг вакили объектга кечиктирмасдан етиб келишини таъминлаш.

Илова

ШАРТНОМА ЛОЙИХАСИ

Мазкур шартнома лойихаси дастлабки хисобланиб, унинг шартлари томонларнинг қарорига кўра қонунда белгиланган қоидаларга зид бўлмаган ҳолда ўзгариши мумкин.

Шартнома № _______

2022 йил "___" май Тошкент шахри

" ___________" (келгусида "Бажарувчи") ______________асосида фаолият юритувчи директор ______________ __ бир тарафдан ва "Нуронийлар" санаторияси номидан директор

__________________________ (келгусида "Буюртмачи") Низом асосида фаолият юритувчи иккинчи тарафдан ушбу шартномани қуйидаги мазмунда туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур шартнома "Буюртмачи" худудида суғориш мақсадида қудуқ бурғилаш хизматини кўрсатиш (техник топшириққа мувофиқ) бўйича тузилди.

2. ШАРТНОМАНИНГ СУММАСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

2.1. "Буюртмачи" худудида суғориш мақсадида қудуқ бурғилаш хизматини кўрсатиш (техник топшириққа мувофиқ) бўйича шартнома бахоси КЦС билан _____________________сумни ташкил этади.

2.2. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида шартнома умумий бахосининг 30 % микдори олдиндан, колган 70 % кисми барча шартлар тўлиқ бажарилгандан сунг далолатнома расмийлаштирилган кундан бошлаб 10 (ўн) иш куни давомида хисоб фактурага асосан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

3. ЕТКАЗИБ БЕРИШ МУДДАТИ

3.1. Суғориш мақсадида қудуқ бурғилаш хизматини кўрсатиш ишларини амалга ошириш муддати - Шартнома тузилиб, 30 % олдиндан тўлов амалга оширилган кундан бошлаб 10 (ўн) иш кунида.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. "Бажарувчи" хизматни ўз вақдида кўрсатмаган холда "Буюртмачи"га хар бир кечиктирилган кун учун шартнома умумий бахосининг 0,5 % миқдорида пеня солинади, аммо ушбу жарима шартнома бахосининг 50 %дан ошмаслиги ксрак.

4.2. 2.2-бандда белгиланган мажбуриятларни бузганлик учун ушбу шартнома бўйича "Буюртмачи" кечиктирилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов миқдорининг 0,4% миқдорида пеня тўлайди, аммо кечиктирилган тўлов пеня миқдори шартнома бахосининг 50% дан ошмаслиги керак.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Томонлар хохиш иродасидан ташқари юзага келган олдиндан билиб бўлмайдиган ва олдини олиш имконияти бўлмаган форс-мажор холатларда томонлар мажбуриятларини бажармаганликлари учун жавобгар бўлмайди. Тегишли идоралар томонидан берилган маълумотнома ушбу холатларни мавжудлигини ишончли исботи хисобланади.

5.2. Форс-мажор юзага келган холатда, шартнома мажбуриятларини бажаришни имконсиз деб топган томон, бошқа томонга бу хақда форс-мажор холатлари юзага келганидан кейин 10 кундан кечиктирмай ёзма хабар қилиши керак.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ.

6.1. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ юзага келадиган барча келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокаралар орқали хал қилинади.

6.2. Томонлар келиша олмаган низолар, келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ иктисидиёт судида хал қилинади.

7. БОШҚА ШАРТЛАР.

7.1. Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма шаклда тузилиб, белгиланган тартибда тарафларнинг ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирдагина амалда бўлади.

7.2. Шартнома томонларнинг ўзаро келишувига биноан ёки улардан бири шартнома шартларини бузган тақдирда бекор қилиниши мумкин.

7.3. Шартнома Ўзбекистон Республикаси Молил вазирлиги ғазначилиги ёки унинг худудий бўлинмаларида рўйхатга олинган кундан кучга киради ва 2022 йилнинг 31 декабр кунигача амал қилади.

8.Тарафлар реквизитлари;

“Бажарувчи” **“Буюртмачи”**

KEKSALAR, NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLAR,
URUSH VA MEHNAT FAHRIYLARI UCHUN "NURONIYLAR"SANATORIYSI
100114, Тошкеншшт шахар, Декқонобод кўчаси, 34-уй
Тел:55-503-35-95
ш/х: 4001 2186 0262 6671 0120 3344 001
ОКОНХ; 91 800 ИНН: 201 123 323
Молия Вазирлиги Газначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010 ИНН: 201 122 919
ХККМ Марказий банк Тошкент шахар ББ

Нуронийлар” санаторияси директорининг 2022 йил 27 январ №12 сонли Буйругига асосан:

Комиссия аъзолари:

Даволаш ишлари бўйича Директор ўринбосари ____________ Г.Ш.Махмудова

Хўжалик ишлари бўйича Директор ўринбосари ____________ Б.У.Шадиев

Бош бухгалтер ____________ М.М.Нигматджанова

Касаба қўмитаси раиси ____________ Г.М.Умарова

№	САНАТОРИЙ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА (НУРОНИЙ)		
1	Строительные работы		
1.1	Строительство подземных дорог к месту		
1.2	Поставка полного комплекта соответствующих специальных сооружений и материалов (обсыпных труб, горюче смазочных материалов и др.) до начала бурения скважины		
1.3	Уборка рабочей территории, транспортировка и обезвреживание загрязнённой земли и др. отходов в специально отведенном месте		
2	Буровые работы		
2.1	Бурение станком УРБ-2 без керна 3 гр.скв. (0-50м) средн. диам. 215мм, по 3 кат. пород	п.м	50
3	Промывка скважин перед каротажём в скв.3-й группы (гл.50м) на гл. до 50 м	Промив.	1
3.1	Ожидание при каротаже 3 гр.скв. (гл.50м)	стан.-см.	0.55
3.2	Цементация затрубного пространства обсадной и надфильтровой части обсадной колонный в скв.2 гр. на гл.50м	цемент	
3.3	О.З.Ц. в скважинах 3-й группы	О.З.Ц	1
3.4	Разбурка цементного стакана по 4-й категории пород, 2-я группы скв. (гл.50) диам.159 мм, на гл.50 м	п.м.	50
4	Деглинизация скв. (промывка + свабирование) в СКВ. 3 гр. в интервале глубин 30-45 м водоносный горизонт-напорный, песок средний	Дегл.	1
4.1	Монтаж-демонтаж бур.уст. УРБ-2,5А при бурении гл. до 50 м	м/д	1
4.2	Изготовление дырчатого фильтра диам.159 мм, диаметр отверстий 10мм скважностью 20%	п.м	15
4.3	Глухие трубы оставляемые в скв.: диам. 159 мм	П.м.	35
5	Фильтры круглой перфорации диаметром 159 мм, диаметр отверстий 10мм скважностью 20%		
5.1	Каротаж	П.м.	50.0

5.2	Цементация за трубного пространства в верхней части на глубину 1 м радиусом 0,5м от обсадной трубы	М3	1
5.3	Прокачка скважин компрессором	сут	1
5.4	Опытная откачка грязевым насосом	сут	1

Примечание: **Интервал цементации вышезалегающих горизонтов уточняется после проведения геофизических исследований в скважине.**