

“SANOAT SUV
BINO LOYIHA”
XUSUSIY
KORXONASI



ЧП “SANOAT SUV
BINO LOYIHA”

Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 13-uy tel: +99899-710-24-81;

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Авгор туман халк таълими булимига карашли №3-сонли умумий таълим мактабига хожатхона биносини куриш ишлари.

Сметная документация

Директор:

Лойиха бош мухандиси



А.Садиков

А.Садиков

“ТЕРМЕЗ – 2021 з.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость строительство объекта определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта определена по «ресурсному методу» на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + C_{пп} + C_{пз} + C_r) \times K_p,$$

Где:

C_0 – затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции; согласно письмо заказчика

$C_{зп}$ – затраты на основанную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование: в размере **16 163.15** сум, час по данным каталога текущих цен – I кв. 2019г.

$C_{эм}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов; по протоколу выданном заказчиком на объекты инвестиционной программы на 2018г.

C_p – прочие затраты и расходы подрядчика; средняя статистическая сумма **17,54%**.

$C_{пз}$ – прочие затраты и расходы заказчика: согласно заказчика .

C_r – затраты на страхование строительства объектов **0,32%**

K_p – коэффициент риска, *не учитывается*.

Затраты на (оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий – производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно – складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с примечанием средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп},$$

Где :

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , $C_{мп}$ – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

Где

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта:

$C_{ср}$ – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов – изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо – бытовых организаций.

Транспортные расходы определены 5% от стоимости материалов, конструкций 2% кабель и провод 1,5% от стоимости оборудования согласно письмо госархитекстрой № 832/1400 от 31.01.2011г.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости проекта на текущую стоимость одного человека – часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс,$$

Где

Т – нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел. – часах:

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону:

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование =1,25. Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi$$

Где

Змс – среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сумм./месяц:

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2010 год = 168,88 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

Где

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах:

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-исследовательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Ангор туман халк таълими бўлимига қарашли №3-сонли умумий таълим мактабига хоҷатхона биносини қуриш ишлари.

в текущих ценах определилась в сумме 461 118,634 тыс. сум с учетом НДС.

СОСТАВИЛ:



А. ЭШМИРЗАЕВ

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Ангор туман халк таълими булимига карашли №3-сонли умумий таълим мактабига хожатхона биносини куриш ишлари.

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	63 179,116
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 744,081
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	266 382,648
4	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	335 305,845
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,54 %)	58 812,645
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	-
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0.0%	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	394 118,490
10	Н Д С 15%	59 117,774
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 2%	7 882,370
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	461 118,634



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

*Авзор туман халк таълими булимига қарашли №3-сонли умумий таълим мактабига хожатхона
биносини қуриш ишлари.*

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШ	МАТЕ-Л	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	ОБОР-Е	ИТОГО
ЗДАНИЯ МИКРОКРЕДИТ БАНК							
1	ТУАЛЕТ 120ЧКО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	29660,805	2814,371	110139,144	0,000	0,000	142614,320
2	ТУАЛЕТ 160ЧКО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	33518,311	2929,710	143558,616	0,000	0,000	180006,637
	ИТОГО	63179,116	5744,081	253697,760	0,000	0,000	322620,957
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	63179,116	5744,081	253697,760	0,000	0,000	322620,957
	Транспорт привозных материалов материалы 5%, кабель и провод 1,5% и оборудование 2%			12684,888	0,000	0,000	12684,888
	ВСЕГО	63179,116	5744,081	266382,648	0,000	0,000	335305,845

СОСТАВИЛ:



А. ЭШМИРЗАЕВ

Ангор туман халк таълими булимига карашли №3-сонли умумий таълим мактабига 12 уринли хожатхона куриш
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩИЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на. ед. измерения	по проектным	на. ед. измерения	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ЕВ101-004-0 5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ	1000МЗ	0,22			
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	2,8292	16649,76	47106
1.2	60337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,25 МЗ	МАШ.-Ч	58,76	12,9272	110609	1429865
2	ЕВ102-057-0 2	ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (3%)	100МЗ	0,07			0
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	10,78	16649,76	179484
3	ЕВН01-002-0 3 ДОКЛ 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО (12,2X5,2X0,1)	МЗ	11,22			0
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	28,05	16649,76	467026
3.2		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	10,3224	5302	54729
3.3		ГРАВИЙ	МЗ	1,28	14,3616	68000	976589
4	ЕВ206-026-0 1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,10			0
4.1		БИТУМ	Т	1,03	1,133	6500000	7364500
5	ЕВН01-062-0 1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИША ТОЛ.150ММ В-12,5	100МЗ	0,10			0
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1798,72	179,872	16649,76	2994826
5.2		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,027	164915	4453
5.3	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	89,94	8,994	825	7420
5.4		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	2,19	0,219	66600	14585
5.5		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	2,76	0,276	7778	2147
5.6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,59	0,659	62000	40858
5.7		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	10,15	410000	4161500
5.8		ВОДА	МЗ	0,472	0,0472	400	19
5.9		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,19	0,019	10000000	190000
5.10		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,158	0,0158	950000	15010
5.11		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,1	0,01	7500000	75000
5.12		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,012	0,0012	13500000	16200
5.13		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ, ДЛИНОЙ 3-6,5 М	МЗ	1,68	0,168	1900000	319200
5.14		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	3,4	0,34	2800000	952000
5.15		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	4,05	0,405	2800000	1134000
6	СП11-1611	АРМАТУРА Ф-10 А-III	Т	П 0,343		7500000,00	2572500
7	ЕВН01-001-2 0 ДОКЛ 3	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ СТЕН ВЫГРЕБА ИЗ БВ-7,5	100МЗ	0,297			0
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	100,2316	16649,76	1668831
7.2	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	4,98366	825	4112
7.3		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,21978	7778	1709
7.4		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	30,294	395000	11966130
7.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,005346	10000000	53460
7.6		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,008316	7500000	62370
7.7		РОГОЖА	М2	88,2	26,1954	0	0
7.8		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,06534	2800000	182952

738		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	13,3056	45000	598752
739	E1502-016-0 3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ВЫГРЕБА	100М2	0,60			0
740		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	51,504	16649,76	857529
741		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	1,87	1,122	214900	241118
742		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,0001	0,00006	10000000	600
743		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0036	600000	2160
744	E1202-002-0 2 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,63			0
745		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	18,837	16649,76	313632
746		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,26	3100	3906
747		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,15372	6500000	999180
748	E0102-061-0 1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТОВ	100М3	0,53			0
749		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	46,905	16649,76	780957
750	E1101-001-0 1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ТРАМБОВКАМИ	100М2	0,53			0
751		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	4,081	16649,76	67948
752		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,4929	5302	2613
753		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	5,1	2,703	68000	183804
754	E101-181-1 ДОП. 4	ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКОВАТОРОМ	1000М3	0,16			0
755		ЭКСКОВАТОР	МАШ.-Ч	3,64	0,5824	110609	64419
756	C148-15-2	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10КМ	Т	П	278,00	12000,00	3336000
757	E0705-045-0 5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	100ШТ.	0,07			0
758		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	274	19,18	16649,76	319342
759		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,81	0,1967	62000	12195
760		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	6,5	0,455	395000	179725
761		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	2,06	0,1442	214900	30989
762		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013	0,000091	10000000	910
763		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ III СОРТА	М3	0,33	0,0231	2800000	64680
764		ПЛИТЫ-ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПК59.12-4,5 А-3 С-8	ШТ	100	7	1500000	10500000
765		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ	Т	0,43	0,0301	6368619	191695
766	E0601-024-0 1	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В12,5	100М3	0,0014			0
767		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	358,02	0,501228	16649,76	8345
768		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,000378	164915	62
769	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	18,21	0,025494	825	21
770		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,53	0,002142	66600	143
771		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,27	0,003178	62000	197
772		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	0,1428	395000	56406
773		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,05	0,00007	5428667	380
774		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,043	0,0000602	10000000	602
775		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,026	0,0000364	950000	35
776		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,07	0,000098	2800000	274
777		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,86	0,001204	2800000	3371
778	C0004-017	АРМАТУРЫ Ф-12ММ А-3	Т	П	0,02	7500000,00	150000
779	E0001-025-0 1	УСТРОЙСТВО СЕЙСМОПОЯСА ИЗ БЕТОНА ВВ-12,5	100М3	0,0162			0
780		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	16,46341	16649,76	274112
781		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,004374	164915	721

111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,795258	825	656
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,013608	66600	906
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,019926	62000	1235
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	101,5	1,6443	410000	674163
	ВОДА	М3	0,12	0,001944	400	1
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,000599	10000000	5994
	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,000648	950000	616
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,00405	7500000	30375
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,00405	13500000	54675
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,013122	2800000	36742
	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	1,26198	45000	56789
C111-1611	АРМАТУРА Ф-10 А-Ш	Т	II	0,037	7500000,00	277500
C111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	II	0,005	7500000,00	37500
E4603-010-0 4	ПРОБИВКА (250X450) В Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100ПШТ	0,12			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	2,46	16649,76	40958
50102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	5,8	0,696	39500	27492
	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,6	1,392	670	933
E1101-002-0 9 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛ.100ММ ИЗ БЕТОНА БВ-7,5	М3	2,00			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	3,6	16649,76	59939
111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,96	750	720
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	1,02	2,04	395000	805800
	ВОДА	М3	0,35	0,7	400	280
	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,004	6500000	26000
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,002	2800000	5600
E1101-027-0 3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100М2	0,4475			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,7800	53,60155	16649,76	892453
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2800	0,1253	62000	7769
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	1,3000	0,58175	290769	169155
	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	М2	102,0000	45,645	57000	2601765
E1201-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,7816		0	0
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228	178,2048	16649,76	2967067
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	0,672176	0	0
112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,03908	164915	6445
1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,81	0,633096	5642	3572
9219	ВОДА	М3	0,465	0,363444	400	145
12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	1,1724	374157,88	438663
34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,04	0,031264	574600	17964
35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,07816	0	0
44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,3908	3000	1172
44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	78,16	57000	4455120
E1201-001-0 1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ НА РАСТВОРЕ М-50	М3	33,00			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4	178,2	16649,76	2966987
	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ПШТ	0,394	13,002	750000	9751500
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,24	7,92	290770	2302898
E1201-001-2 0 ДОП. 3	УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА В-12,5 ТОЛ.100ММ	100М3	0,0010			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	0,33748	16649,76	5619

33		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00027	164915	45
34	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,01678	825	14
35		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,00039	66600	26
37		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,00074	7778	6
38		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,65	0,00065	62000	40
39		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	0,102	410000	41820
40		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,000018	10000000	180
41		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,025	0,000025	950000	24
42		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,000028	7500000	210
43		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,00022	2800000	616
44		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,0448	45000	2016
45	С111-1599	АРМАТУРЫ Ф-12 А-III	Т	П	0,03	7500000,00	2250000
46	С111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	П	0,0022	7500000,00	165000
47	Е1802-002-0 3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 120ММ	100М2	0,378			0
48		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	64,32426	16649,76	1070983
49		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	5,04	1,90512	750000	1428840
50		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	2,3	0,8694	214900	186834
51		ПОВОККИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,000869	380440	331
52		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,016	0,006048	2800000	16934
53		АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	0,09	0,03402	7500000,00	255150
54	Е1801-034-0 9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БВ-15	100МЗ	0,0960			0
55		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1593	152,928	16649,76	2546214
56		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	9,744	425000	4141200
57		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0635	0,006096	10000000	60960
58		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,024	7500000	180000
59		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,23	0,02208	13500000	298080
60		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	8,6	0,8256	2800000	2311680
61		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	1,4	0,1344	2800000	376320
62		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	2,51	0,24096	2800000	674688
63		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	183	17,568	45000	790560
64	С111-1596	АРМАТУРЫ Ф-12 А-III	Т	П	0,0457	7500000,00	342750
65	С111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	П	0,012	7500000,00	90000
66	Е1801-035-0 1	УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ПО ВЕРХУ КЛАДКИ ИЗ В-12,5	100МЗ	0,02			0
67		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	20,3252	16649,76	338410
68		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0054	164915	891
69	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,9818	825	810
70		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,84	0,0168	66600	1119
71		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,23	0,0246	62000	1525
72		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	2,03	410000	832300
73		ВОДА	МЗ	0,12	0,0024	400	1
74		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,00074	10000000	7400
75		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,04	0,0008	950000	760
76		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,25	0,005	7500000	37500
77		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,005	13500000	67500

455		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,81	0,0162	2800000	45360
456		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	1,558	45000	70110
46	C111-1611	АРМАТУРА Ф-10 А-III	Т	П	0,08	7500000,00	600000
47	C111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	П	0,02	7500000,00	150000
48	E1001-010-0 1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЙ	М3	0,30			0
48.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	6,75	16649,76	112386
48.3	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,069	7406	511
48.4		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,099	700	69
48.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,108	62000	6696
48.7		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,00225	5428667	12215
48.8		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0009	10000000	9000
48.9		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1,45	0,435	5000	2175
48.10		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,0031	0,00093	380440	354
48.11		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,93	0,279	2800000	781200
48.12		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	М3	0,12	0,036	2800000	100800
48.13		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА	М3	0,01	0,003	2800000	8400
48.14		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,003	0,0009	6693800	6024
49	E1001-022-0 3	ПОДШИВКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ГИПСОКАРТОН	100М2	0,325			0
49.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,1	21,8075	16649,76	363090
49.3	700090	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,67	0,21775	7778	1694
49.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,54	0,1755	62000	10881
49.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,00195	10000000	19500
49.6		ГИПСОКАРТОННЫЙ ПЛИТКИ	М2	105	34,125	15000	511875
49	E1001-002-0 1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ (СТОЙКИ,ПРОГОНЫ)	М3	0,08			0
49.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	1,9272	16649,76	32087
49.3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,012	66600	799
49.4		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,0352	700	25
49.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0176	62000	1091
49.6		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,000576	10000000	5760
49.7		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	0,2704	5000	1352
49.8		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,00304	380440	1157
49.9		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0044	0,000352	7500000	2640
49.10		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	М3	0,16	0,0128	2800000	35840
49.11		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	М3	0,06	0,0048	2800000	13440
49.12		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	М3	0,83	0,0664	2800000	185920
49.13		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,002	0,00016	6693800	1071
49	E1001-002-0 1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,43			0
49.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	10,3587	16649,76	172470
49.3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0645	66600	4296
49.4		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,1892	700	132
49.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0946	62000	5865
49.6		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,003096	10000000	30960
49.7		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	3,38	1,4534	5000	7267

	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,01634	380440	6216
	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0044	0,001892	7500000	14190
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,16	0,0688	2800000	192640
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	МЗ	0,06	0,0258	2800000	72240
	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	МЗ	0,83	0,3569	2800000	999320
	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,002	0,00086	6693800	5757
59	E1001-087-0 1 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	10МЗ	0,15			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	1,275	16649,76	21228
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,018	62000	1116
	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0001	0,000015	920000	14
	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,067	0,01005	2599999	26130
	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,00255	299843	765
59	E1001-088-0 1 ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК	1000М2	0,08			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	2,5288	16649,76	42104
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,0448	62000	2778
	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,000032	920000	29
	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,23	0,0184	2599999	47840
	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,0048	299843	1439
59	E1201-007-0 2 УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2	0,66			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	31,6206	16649,76	526475
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,2574	66600	17143
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,3696	62000	22915
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,08	0,0528	290770	15353
	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 40/150 ТОЛЩИНОЙ 5,8 ММ	М2	128	84,48	29500	2492160
	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,008	0,00528	10000000	52800
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0019	0,001254	10000000	12540
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0057	0,003762	10000000	37620
	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,0033	380440	1255
	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,0066	380440	2511
	СТАЛЬ ГНУТОЙ ПРОФИЛЬ ОЦЕНКОВАННАЯ 0,4 ММ	М2	107	70,62	58000	4095960
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	МЗ	0,54	0,3564	2800000	997920
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	МЗ	0,5	0,33	2800000	924000
72	E1502-001-0 1 УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2	0,15			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	10,632	16649,76	177020
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,2835	319838	90674
57	E1206-004-0 1 ОБШИВКА ПАРАПЕТА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,048			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	5,412	16649,76	90109
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,00336	62000	208
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,000192	10000000	1920
	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3	Т	0,012	0,000576	7500000	4320
	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,40 ММ	Т	0,57	0,02736	7800000	213408
58	E1006-026-0 1 УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,0216			0

44

	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	147,11	3,177576	16649,76	52906
	АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ 10 Т	МАШ.-Ч	92	1,9872	164915	327719
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,48	0,031968	66600	2129
	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	0,114696	5642	647
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,205632	2750	565
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,22	0,047952	62000	2973
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	33,1	0,71496	1350	965
	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА "АКФА"	М2	100	2,16	470000	1015200
	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,014	0,000302	12000000	3629
	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ АКФА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,038		0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	3,96264	16649,76	65977
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,06308	66600	4201
	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,06802	3100	211
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,07562	62000	4688
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,00399	318325	1270
	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,0000798	10000000	798
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,000156	10000000	1558
	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,000608	600000	365
	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	3,382	5000	16910
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00304	2800000	8512
	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	4,104	3500	14364
	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	1,425	0	0
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 0,7X1,9X2ШТ	М2	100	3,8	550000	2090000
	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПХВ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ		0,0185		0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	360	6,66	16649,76	110887
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,00851	66600	567
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,012765	62000	791
	ВОДА	М3	31,4	0,5809	400	232
	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,01	0,018685	214900	4015
	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,12	0,00222	2800000	6216
	ТРУБЫ ПХВ ДИАМЕТР 100ММ	М	1008	18,648	25000	466200
	РЫТЬЕ ТРАНЩЕЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ВРУЧНУЮ	100М3		0,006		0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	0,924	16649,76	15384
	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ КРЫЛЦА ГРАВИЙНОГО	М3		0,59		0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	1,475	16649,76	24558
	АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т	МАШ.-Ч	0,08	0,0472	164915	7784
	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	0,2714	39500	10720
	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,5428	5302	2878
	ВОДА	М3	0,15	0,0885	400	35
	ГРАВИЙ	М3	1,28	0,7552	68000	51354
	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД КРЫЛЕЦ ИЗ БВ-7,5	100М3		0,04		0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	13,4992	16649,76	224758
	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,6712	825	554
	ПЛЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,0296	7778	230
	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	102	4,08	395000	1611600
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,00072	10000000	7200

6.1.1	ДОСКА ПИРРЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,028	0,00112	7500000	8400
6.1.2	ДОСКА ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0088	2800000	24640
6.1.3	ПЛИТКА ИЗ ДРЕСКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	1,792	45000	80640
6.1.4	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ НА ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,12			0
6.1.5	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	3,588	16649,76	59739
6.1.6	МАШИНЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	0,24	3100	744
6.1.7	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,02928	6500000	190320
6.1.8	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ ВРУЧНУЮ ПОД ПОЛЫ КРЫЛЬЦА	100М3	0,04			0
6.1.9	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	474	18,96	16649,76	315679
6.1.10	МАШИНЫ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0008	62000	50
6.1.11	ПЛОСКОСТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00012	10000000	1200
6.1.12	ДОСКА ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	МЗ	0,47	0,0188	2800000	52640
6.1.13	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПЛИТКАМИ ИЗ БЕТОНА БВ-7,5	МЗ	0,93			0
6.1.14	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	1,674	16649,76	27872
6.1.15	МАШИНЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,4464	750	335
6.1.16	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	0,9486	395000	374697
6.1.17	ВОДА	МЗ	0,35	0,3255	400	130
6.1.18	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,00186	6500000	12090
6.1.19	ДОСКА МАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,00093	2800000	2604
6.1.20	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,12			0
6.1.21	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	4,878	16649,76	81218
6.1.22	МАШИНЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	0,564	750	423
6.1.23	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,1524	5642	860
6.1.24	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	2,04	0,2448	425000	104040
6.1.25	ВОДА	МЗ	3,5	0,42	400	168
6.1.26	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЭКРАНОВ ТОЛ.250ММ М-50 НА РАСТВОРЕ М-50	МЗ	3,50			0
6.1.27	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,21	18,235	16649,76	303608
6.1.28	ВОДА	МЗ	0,44	1,54	400	616
6.1.29	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	0,395	1,3825	750000	1036875
6.1.30	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,234	0,819	290770	238141
6.1.31	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,00175	2800000	4900
7.1.1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	1,81			0
7.1.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	155,3704	16649,76	2586880
7.1.3	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	1,87	3,3847	214900	727372
7.1.4	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,0001	0,000181	10000000	1810
7.1.5	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,01086	600000	6516
7.1.6	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,11			0
7.1.7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	22,4466	16649,76	373731
7.1.8	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,011	319838	3518
7.1.9	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	0,473	488616	231115
7.1.10	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2	1,18			0
7.1.11	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	83,6384	16649,76	1392559
7.1.12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	2,2302	319838	713303
7.1.13	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	0,39			0
7.1.14	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32	12,48	16649,76	207789

732	30410	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25 КН (Т))	МАШ.-Ч	1,19	0,4641	566	263
733		ВОДА	МЗ	0,052	0,02028	400	8
734		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,67	0,2613	319838	83574
74	0250-001-4-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ ТЕМНОГО ПИГМЕНТА	100М2	0,19			0
741		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	13,4672	16649,76	224226
742		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,3591	319838	114854
75	0250-001-4-1	УСТРОЙСТВО ТРАВЯНИСТОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕРИМЕТР ПОД 120ММ ШИРИНОЙ 1500ММ	1000М2	0,06			0
751		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	2,496	16649,76	41558
752		ТРАВЯНИСТАЯ СМЕСЬ	МЗ	1	0,06	68000	4080
76	0250-001-4-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ В-7,5 ТОЛ 60ММ	МЗ	1,80			0
761		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	3,24	16649,76	53945
762		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,02	1,836	395000	725220
763		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0018	2800000	5040
77	0250-001-4-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,43			0
771		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	71,29	30,6547	16649,76	510393
772		ПЕЩАНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0043	5642	24
773		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0473	62000	2933
774		КРАСКА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,01	0,0043	10450000	44935
775		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,01763	1300000	22919
776		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,3612	15000	5418
777		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ	Т	0,0298	0,012814	25000000	320350
778		БЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1333	3000	400
78	0250-001-4-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,36			0
781		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	10,21	13,8856	16649,76	231192
782		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,017	0,02312	950000	21964
783		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0005	0,00068	920000	626
784		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0016	0,002176	1300000	2829
785		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,08	0,1088	15000	1632
786		БЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0136	3000	41
79	0250-001-4-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2	1,28			0
791		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,32	8,0896	16649,76	134690
792		ВОДА	МЗ	0,124	0,15872	400	63
793		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,06	0,0768	319838	24564
794		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	Т	0,019	0,02432	950000	23104
795		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0009	0,001152	920000	1060
796		БЕТОШЬ	КГ	0,1	0,128	3000	384
80-001-004-3		УСТРОЙСТВО БАЛОК И КАЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ В 12,5 М-150	100МЗ	0,0195			0
801		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1439,6	28,0722	16649,76	467395
802		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,46	0,00897	66600	597
803		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКА	МАШ.-Ч	258,23	5,035485	1256	6325
804		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	0,957255	825	790
805		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,00039	62000	24
806		ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	4,86	0,09477	7778	737
807		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102	1,989	410000	815490
808		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,8736	45000	39312
809		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0000195	2800000	55
810		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,00008	10000000	800
811		АРМАТУРА Ф-16ММ	Т	П	0,145	7500000,00	1087500
812		АРМАТУРА Ф-12ММ	Т	П	0,02	7500000,00	150000
813		АРМАТУРА Ф-6ММ	Т	П	0,0143	7500000,00	107250

71	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЮБОВ ПОДВЕСНЫХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛ.0,45ММ	100М	0,180			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	5,6538	16649,76	94134
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,009	66600	599
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0162	62000	1004
	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4,5X120 ММ	Т	0,0038	0,000684	10000000	6840
	ПЛИТКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,03042	380440	11573
	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,45 ММ	М	П	18	58 000	1044000
72	УСТАНОВКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГОРЛОВИНЫ ТРУБАМИ Д.76ММ	100М	0,120			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	4,608	16649,76	76722
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,0516	62000	3199
	ПЛИТКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0114	380440	4337
	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003	0,000036	7500000	270
	КОЛПАК Д-76	ШТ	П	12	9000	108000
	КОЛПАК Д-76	ШТ	П	6	8000	48000
	КОЛПАК (СТАКАН) Д-76	ШТ	П	4	1200	4800
	КОЛПАК Д-76	М		12	15000	180000
73	УСТАНОВКА КАРНИЗОВ: СТАЛЬЮ ОКРАШЕННОЙ	100 М2	0,126			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	24,9	3,1374	16649,76	52237
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ЧАС	0,11	0,01386	62000	859
	ПЛИТКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,000416	9850500	4096
	СТАЛЬ ОКРАШЕННАЯ "ТУНИКАФОН"	М2	П	16,38	33600	550368
74	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	10	0,1			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	15,87	1,587	16649,76	26423
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-	0,2	0,02	1380	28
	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-	0,19	0,019	35500	675
	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕ	10	1	0	0
	ДРЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00007	18500000	1295
	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БИРОДАХ	100 М	0,95			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	37	35,15	16649,76	585239
	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,235	8500	10498
	ПРОВОДЫ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0095	450000	4275
	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,0025	0,002375	7200000	17100
75	ТРУБА ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	0,8200			0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,3	22,386	16649,76	372722
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,2	10,004	0	0
	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,2706	51940	14055
	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	11,5	9,43	5642	53204
	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,7	2,214	1256	2781
	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,2706	61370	16607
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,26	4,3132	13500	58228
	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	10,988	2000	21976
	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,4	0,328	60500	19844
	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0021	0,001722	7080000	12192
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	0,7872	12000	9446
	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	14,76	2500	36900
	ВТУЛКИ	10ШТ	1	0,82	2000	1640
	СКОБЫ	10ШТ	6,7	5,494	200	1099
	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	10,988	2000	21976
	ПАТРУБКИ	10ШТ	1,8	1,476	2200	3247
76	ПЕФРИРОВАННАЯ ПВХ ТРУБА Д.15ММ	М	П	82	1148	94136
77	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ВИДА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,02			0

402	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	0,644	16649,76	10722
403	210	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-	0,04	0,0008	0	0
404	304	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,000063	450000	28
405	470	БЛОКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04	2500	5100
406	304-404-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬ	100 М КАБЕЛЯ	1,5			0
407	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,7	20,55	16649,76	342153
408	210	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-	0,39	0,585	0	0
409	234	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОДИНКОВАННОЙ СТАЛИ 1Ц, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ	ТН	0,00004	0,00006	7200000	432
410	402	ЛЕНТА К226	100 М	0,0096	0,0144	65000	936
411	304-304-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ	100ШТ	0,8000			0
412	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,3	70,64	16649,76	1176139
413	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,1	36,08	0	0
414	1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	20,48	8900	182272
415	1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,36	1,088	51940	56511
416	1	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	33,92	5642	191377
417	1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	1,088	61370	66771
418	1	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,002448	9000000	22032
419	1	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	3,264	15000	48960
420	1	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,816	20000	16320
421	1	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	1,632	2000	3264
422	1	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,248	15000	3720
423	1	СВЕТОДИОДНАЯ НАКЛАДНАЯ ПАНЕЛЬ МАРКИ "LED PANEL 4W" РАЗМ.600X600X15ММ	ШТ	П	8	45000	360000
424	304-304-1	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ОДНОЛАМПОВЫЙ	100ШТ	0,0200			0
425	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,3	1,766	16649,76	29403
426	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	45,1	0,902	0	0
427	1	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	25,6	0,512	8900	4557
428	1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0272	51940	1413
429	1	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	0,848	5642	4784
430	1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,36	0,0272	61370	1669
431	1	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,0000612	9000000	551
432	1	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,0816	15000	1224
433	1	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0204	20000	408
434	1	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	2,04	0,0408	2000	82
435	1	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0062	15000	93
436	1	СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННОЙ	ШТ	П	2	45000	90000
		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ					142614320
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					29 660 805
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИН МЕХАНИЗМОВ					2 814 371
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					110139144
		ИТОГО:					142614320
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ СТРОЙ МАТЕРИАЛОВ 5%					5506957
		ИТОГО:					148121277
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%					25980472
		ИТОГО:					174101749
		Н Д С 15%					26115262
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:					200217011

А. ЭШМИРЗАЕВ

Ангор туман халк таълими булимига карашли №3-сонли умумий таълим мактабига 16 очкали хожатхона куриш

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩИЕРЕМОНТНЫЕ РАБОТ,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество		Стоимость	
				на ед. измерения	по проектным данным	на ед. измерения	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	E0101-004-0 5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ	1000МЗ	0,196			
1.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,86	2,52056	16649,76	47106
1.3	60337	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ	МАШ.-Ч	58,76	11,51696	110609	1429865
2	E0102-057-0 2	ДОРОБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ (3%)	100МЗ	0,0588			0
2.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	9,0552	16649,76	179484
3	E0801-002-0 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ	8,12			0
3.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	28,05	16649,76	467026
3.3		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	10,3224	5302	54729
3.4		ГРАВИЙ	МЗ	1,28	14,3616	68000	976589
4	E1706-026-0 1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,975			0
4.3		БИТУМ	Т	1,03	1,133	6500000	7364500
5	E0601-062-0 1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ДНИША ТОЛ.150ММ В-12,5	100МЗ	0,1218			0
5.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1798,72	219,0841	16649,76	3647698
5.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,032886	164915	5423
5.4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	89,94	10,954692	825	9038
5.5		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	2,19	0,266742	66600	17765
5.7		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	2,76	0,336168	7778	2615
5.9		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	6,59	0,802662	62000	49765
5.11		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	101,5	12,3627	410000	5068707
5.12		ВОДА	МЗ	0,472	0,0574896	400	23
5.13		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,19	0,023142	10000000	231420
5.14		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	Т	0,158	0,0192444	950000	18282
5.15		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,1	0,01218	7500000	91350
5.16		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,012	0,0014616	13500000	19732
5.17		ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ	МЗ	1,68	0,204624	1900000	388786
5.18		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	МЗ	3,4	0,41412	2800000	1159536
5.19		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	МЗ	4,05	0,49329	2800000	1381212
5.20		ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III					
5.21	E1706-0611	АРМАТУРА Ф-10 А-III	Т	II	0,327	7500000,00	2452500
6	E0801-001-2 0	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,3875			0
6.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	130,7735	16649,76	2177347
6.3		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	6,50225	825	5364
6.4		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,28675	7778	2230
6.5		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	102	39,525	395000	15612375
6.6		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,006975	10000000	69750
6.7		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,028	0,01085	7500000	81375
6.8		РОГОЖА	М2	88,2	34,1775	0	0
6.9		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	МЗ	0,22	0,08525	2800000	238700
6.10		ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III					
6.11		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	17,36	45000	781200
7	E1706-006-0 3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	0,8561			0
7.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	73,487624	16649,76	1223551
7.3		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	1,87	1,600907	214900	344035
7.4		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50	Т	0,0001	0,00008561	10000000	856
7.5		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,0051366	600000	3082
8	E1706-002-0 2	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН	100М2	0,8561			0
8.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	25,59739	16649,76	426190
8.3		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,7122	3100	5308
8.4		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,2088884	6500000	1357775
9	E1706-001-0 1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ЗА СТЕНКИ	100МЗ	0,70			0
9.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	61,95	16649,76	1031453
10	E1706-001-0 1	УЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ТРАМБОВКАМИ	100М2	0,70			0
10.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,7	5,39	16649,76	89742
10.3		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	0,651	5302	3452
10.4		ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70	МЗ	5,1	3,57	68000	242760

18	E101-181-1	ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-	1000МЗ	0,21			0
18.2		ЭКСКАВАТОР	МАШ.-Ч	3,64	0,7644	110609	84550
19	S148-15-2	ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА	Т	П	370,00	12000,00	4440000
21	E0705-045-0 5	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА	100ШТ.	0,10			0
21.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	274	27,4	16649,76	456203
21.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	2,81	0,281	62000	17422
21.5		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	6,5	0,65	395000	256750
21.6		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА	МЗ	2,06	0,206	214900	44269
21.7		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013	0,00013	10000000	1300
21.9		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ,	МЗ	0,33	0,033	2800000	92400
21.11		ПЛИТЫ-ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПК59.12-4,5 А-3 С-8	ШТ	100	10	1500000	1500000
21.12		КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА СОБИРАЕМЫЕ ИЗ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТАЛЕЙ, С	Т	0,43	0,043	6368619	273851
22	E0601-024-0 1	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА В12,5	100МЗ	0,0010			0
22.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	358,02	0,35802	16649,76	5961
22.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,00027	164915	45
22.4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	18,21	0,01821	825	15
22.5		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	1,53	0,00153	66600	102
22.6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	2,27	0,00227	62000	141
22.7		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	102	0,102	395000	40290
22.9		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,05	0,00005	5428667	271
22.10		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,043	0,000043	10000000	430
22.11		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	Т	0,026	0,000026	950000	25
22.12		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	МЗ	0,07	0,00007	2800000	196
22.13		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III	МЗ	0,86	0,00086	2800000	2408
23	S1110-0117	АРМАТУРЫ Ф-12ММ А-3	Т	П	0,01	7500000,00	75000
24	E0601-035-0 1	УСТРОЙСТВО СЕЙСМОПОЯСА ИЗ БЕТОНА БВ-12,5	100МЗ	0,0207			0
24.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	21,036582	16649,76	350254
24.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,005589	164915	922
24.4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	1,016163	825	838
24.5		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,017388	66600	1158
24.6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	1,23	0,025461	62000	1579
24.7		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	101,5	2,10105	410000	861431
24.8		ВОДА	МЗ	0,12	0,002484	400	1
24.9		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,0007659	10000000	7659
24.10		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	Т	0,04	0,000828	950000	787
24.11		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,25	0,005175	7500000	38813
24.12		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,005175	13500000	69863
24.13		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III	МЗ	0,81	0,016767	2800000	46948
24.14		ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	1,61253	45000	72564
24.15		АРМАТУРА Ф-10 А-III	Т	П	0,046	7500000,00	345000
24.16		АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	П	0,006	7500000,00	45000
24.17		ПАНЕЛЬ ПЕРЕКРЫТИЯ (250X450) В Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ	100ШТ	0,16			0
24.18		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	3,28	16649,76	54611
24.19		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7	МАШ.-Ч	5,8	0,928	39500	36656
24.20		КОМПАКТИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,6	1,856	670	1244
24.21		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	6,43			0
24.22		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	11,574	16649,76	192704
24.23		МАШИНЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	3,0864	750	2315
24.24		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	1,02	6,5586	395000	2590647
24.25		ВОДА	МЗ	0,35	2,2505	400	900
24.26		МАТЕРИАЛЫ БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,01286	6500000	83590
24.27		МАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ,	МЗ	0,001	0,00643	2800000	18004
24.28		УСТРОЙСТВО ПОДСТАВКИ ПОЛА НА ЦЕМЕНТНОМ	100М2	0,6279			0
24.29		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,7800	75,209862	16649,76	1252226
24.30		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,2800	0,175812	62000	10900
24.31		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	1,3000	0,81627	290769	237346
24.32		МАШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИМПОРТНОГО	М2	102,0000	64,0458	57000	3650611
24.33		МАТЕРИАЛЫ КИРПИЧНЫЕ СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И КОМПАКТИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПАНЕЛИ И ПАНЕЛИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО	100М2	1,0904		0	0
24.34		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228	248,6112	16649,76	4139317
24.35		МАШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	0,937744	0	0
24.36		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,05452	164915	8991
24.37		ПАНЕЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,81	0,883224	5642	4983
24.38		ВОДА	МЗ	0,465	0,507036	400	203
24.39		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ,	МЗ	1,5	1,6356	374157,878	611973


236.7	34501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО	Т	0,04	0,043616	574600	25062
236.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1	0,10904	0	0
236.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,5452	3000	1636
236.10	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	109,04	57000	6215280
29	E1101-011-0 3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2		0,6279		0
29.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	25,524135	16649,76	424971
29.3	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	2,95113	750	2213
29.4		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,797433	5642	4499
29.5		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	2,04	1,280916	425000	544389
29.6		ВОДА	МЗ	3,5	2,19765	400	879
31	E0802-001-0 1	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ НА РАСТВОРЕ	МЗ		53,94		0
31.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,4	291,276	16649,76	4849675
31.3		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	0,394	21,25236	750000	15939270
31.4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА	МЗ	0,24	12,9456	290770	3764192
32	E0601-001-2 0	УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА В-12,5	100МЗ		0,0347		0
32.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	11,710556	16649,76	194978
32.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,009369	164915	1545
32.4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,582266	825	480
32.6		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,39	0,013533	66600	901
32.7		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,025678	7778	200
32.8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,65	0,022555	62000	1398
32.9		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	102	3,5394	410000	1451154
32.11		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0006246	10000000	6246
32.12		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	Т	0,025	0,0008675	950000	824
32.13		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,028	0,0009716	7500000	7287
32.15		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III	МЗ	0,22	0,007634	2800000	21375
32.16		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	1,55456	45000	69955
33	C111-1599	АРМАТУРЫ Ф-12 А-III	Т	П	0,102	7500000,00	765000
34	C111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	П	0,017	7500000,00	127500
35	E0802-002-0 3	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ	100М2		0,1728		0
35.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	29,405376	16649,76	489592
35.3		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	5,04	0,870912	750000	653184
35.4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА	МЗ	2,3	0,39744	214900	85410
35.5		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,0003974	380440	151
35.6		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	МЗ	0,016	0,0027648	2800000	7741
35.7		АРМАТУРА Ф-4 А-I	Т	0,09	0,015552	7500000,00	116640
36	E0601-034-0 9	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БВ-15	100МЗ		0,0189		0
36.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1593	30,1077	16649,76	501286
36.4		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	101,5	1,91835	425000	815299
36.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0635	0,0012002	10000000	12002
36.6		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,25	0,004725	7500000	35438
36.7		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,23	0,004347	13500000	58685
36.8		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	МЗ	8,6	0,16254	2800000	455112
36.9		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ,	МЗ	1,4	0,02646	2800000	74088
36.10		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III	МЗ	2,51	0,047439	2800000	132829
36.11		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	183	3,4587	45000	155642
37	C111-9016	АРМАТУРЫ Ф-12 А-III	Т	П	0,0457	7500000,00	342750
38	C111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	П	0,042	7500000,00	315000
23	E0601-026-0 4	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СЕРДЕЧНИКОВ	100МЗ		0,0083		0
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1569,4000	13,02602	16649,76	216880
3		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	61,8800	0,513604	9040	4643
4		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	2,8400	0,023572	84550	1993
5		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	124,9500	1,037085	1256	1303
6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	4,2700	0,035441	61370	2175
7		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	101,5000	0,84245	236830	199517
8		ВОДА	МЗ	0,2500	0,002075	400	1
9		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0450	0,0003735	8000000	2988
10		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	Т	0,0840	0,0006972	595000	415
11		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,1500	0,001245	13500000	16808
12		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,	МЗ	1,7000	0,01411	1950000	27515
13		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-6,5 М,	МЗ	0,2500	0,002075	2000000	4150
14		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	135,0000	1,1205	40000	44820
24	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ	Т	П	0,0338	7500000,00	253500
25	C124-1	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ	Т	П	0,0073	7500000,00	54750
45	E0601-035-0 1	УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА ПО ВЕРХУ КЛАДКИ	100МЗ		0,0222		0
45.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1016,26	22,560972	16649,76	375635
45.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,005994	164915	989
45.4	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	1,089798	825	899

45.6		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,84	0,018648	66600	1242
45.8		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	1,23	0,027306	62000	1693
45.9		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20	М3	101,5	2,2533	410000	923853
45.10		ВОДА	М3	0,12	0,002664	400	1
45.11		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,037	0,0008214	10000000	8214
45.12		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ	Т	0,04	0,000888	950000	844
45.13		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,25	0,00555	7500000	41625
45.14		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,25	0,00555	13500000	74925
45.15		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III	М3	0,81	0,017982	2800000	50350
45.16		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	77,9	1,72938	45000	77822
46	C111-1611	АРМАТУРА Ф-10 А-III	Т	П	0,046	7500000,00	345000
47	C111-1598	АРМАТУРА Ф-6 А-I	Т	П	0,0142	7500000,00	106500
48	E1001-010-0 1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕКРЫТИЙ(М3		1,01		0
48.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,5	22,725	16649,76	378366
48.3	700046	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,2323	7406	1720
48.4		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,33	0,3333	700	233
48.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,36	0,3636	62000	22543
48.7		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0075	0,007575	5428667	41122
48.8		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,00303	10000000	30300
48.9		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	М2	1,45	1,4645	5000	7323
48.10		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825	Т	0,0031	0,003131	380440	1191
48.11		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,93	0,9393	2800000	2630040
48.12		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II	М3	0,12	0,1212	2800000	339360
48.13		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ,	М3	0,01	0,0101	2800000	28280
48.14		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,003	0,00303	6693800	20282
50	E1001-022-0 3	ПОДШИВКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ	100М2		0,6425		0
50.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	67,1	43,11175	16649,76	717800
50.3	700090	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,67	0,430475	7778	3348
50.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,54	0,34695	62000	21511
50.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,006	0,003855	10000000	38550
50.6		ГИПСОКАРТОННЫЙ ПЛИТКИ	М2	105	67,4625	15000	1011938
51	E1001-002-0 1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ	М3		0,11		0
51.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	2,6499	16649,76	44120
51.3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,15	0,0165	66600	1099
51.4		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,0484	700	34
51.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,22	0,0242	62000	1500
51.6		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,000792	10000000	7920
51.7		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	М2	3,38	0,3718	5000	1859
51.8		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,00418	380440	1590
51.9		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,0044	0,000484	7500000	3630
51.10		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,16	0,0176	2800000	49280
51.11		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,06	0,0066	2800000	18480
51.12		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ,	М3	0,83	0,0913	2800000	255640
51.13		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,002	0,00022	6693800	1473
52	E1001-002-0 1	УСТАНОВКА СТОПИЛ	М3		0,72		0
52.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,09	17,3448	16649,76	288787
52.3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,15	0,108	66600	7193
52.4		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,3168	700	222
52.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,22	0,1584	62000	9821
52.6		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0072	0,005184	10000000	51840
52.7		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	М2	3,38	2,4336	5000	12168
52.8		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,038	0,02736	380440	10409
52.9		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,0044	0,003168	7500000	23760
52.10		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,16	0,1152	2800000	322560
52.11		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,06	0,0432	2800000	120960
52.12		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ,	М3	0,83	0,5976	2800000	1673280
52.13		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,002	0,00144	6693800	9639
53	E1001-087-0 1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРОВЛИ	10М3		0,184		0
53.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,5	1,564	16649,76	26040
53.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,12	0,02208	62000	1369
53.4		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0001	0,0000184	920000	17
53.5		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	Т	0,067	0,012328	2599999	32053
53.7		СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,017	0,003128	299843	938
54	E1001-088-0 1	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК	1000М2		0,025		0
54.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,61	0,79025	16649,76	13157
54.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,56	0,014	62000	868

44		КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0004	0,00001	920000	9
45		АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ	Т	0,23	0,00575	2599999	14950
47		СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ, СОРТ ВЫСШИЙ	Т	0,06	0,0015	299843	450
55	E1201-007-0 2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ	100М2	0,8736			0
55.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,91	41,854176	16649,76	696862
55.4		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,39	0,340704	66600	22691
55.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,56	0,489216	62000	30331
55.6		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА	М3	0,08	0,069888	290770	20321
55.7		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ СРЕДНЕГО	М2	128	111,8208	29500	3298714
55.8		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ	Т	0,008	0,0069888	10000000	69888
55.9		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0019	0,0016598	10000000	16598
55.10		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0057	0,0049795	10000000	49795
55.12		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,005	0,004368	380440	1662
55.13		ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,01	0,008736	380440	3324
55.14		СТАЛЬ ГНУТОЙ ПРОФИЛЬ ОЦЕНКОВАННАЯ 0,4 ММ	М2	107	93,4752	58000	5421562
55.15		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,54	0,471744	2800000	1320883
55.16		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, П	М3	0,5	0,4368	2800000	1223040
72	E1502-001-0 1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-	100М2	0,8166			0
72.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	57,880608	16649,76	963698
72.3		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	1,543374	319838	493630
57	E1201-010-0 1	ОБШИВКА ПАРАПЕТА И ФРОНТАНА ИЗ ЛИСТОВОЙ	100М2	0,1304			0
57.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	112,75	14,7026	16649,76	244795
57.4		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,07	0,009128	62000	566
57.5		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,004	0,0005216	10000000	5216
57.6		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ	Т	0,012	0,0015648	7500000	11736
57.7		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА	Т	0,57	0,074328	7800000	579758
83	E1001-036-0 1	УСТРОЙСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,0432			0
83.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	147,11	6,355152	16649,76	105812
83.3	30108	АВТОПОГРУЗЧИКИ С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ 10 Т	МАШ.-Ч	92	3,9744	164915	655438
83.4		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	1,48	0,063936	66600	4258
83.5		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	5,31	0,229392	5642	1294
83.6	134041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	9,52	0,411264	2750	1131
83.7		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	2,22	0,095904	62000	5946
83.8		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	33,1	1,42992	1350	1930
83.9		АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА "АКФА"	М2	100	4,32	470000	2030400
83.10		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,014	0,0006048	12000000	7258
59	E1001-039-0 1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ АКФА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	100М2	0,0532			0
59.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	104,28	5,547696	16649,76	92368
59.4		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	1,66	0,088312	66600	5882
59.5		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,79	0,095228	3100	295
59.6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	1,99	0,105868	62000	6564
59.7		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ,	М3	0,105	0,005586	318325	1778
59.9		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	Т	0,0021	0,0001117	10000000	1117
59.10		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,0002181	10000000	2181
59.11		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,0008512	600000	511
59.12		ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	М2	89	4,7348	5000	23674
59.13		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,08	0,004256	2800000	11917
59.14		ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	5,7456	3500	20110
59.15		ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	1,995	0	0
59.16		ДВЕРНЫЕ БЛОКИ АКФА 0,7Х1,9Х4 ШТ	М2	100	5,32	550000	2926000
60	E2301-003-0 2	УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПХВ ТРУБ	КМ	0,0080			0
60.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	360	2,88	16649,76	47951
60.3		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,46	0,00368	66600	245
60.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,69	0,00552	62000	342
60.6		ВОДА	М3	31,4	0,2512	400	100
60.7		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА	М3	1,01	0,00808	214900	1736
60.8		БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	М3	0,12	0,00096	2800000	2688
60.9		ТРУБЫ ПХВ ДИАМЕТР 100ММ	М	1008	8,064	25000	201600
61	E0102-057-0 2	РЫТЬЕ ТРАНЩЕЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ КРЫЛЦА	100М3	0,012			0
61.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	154	1,848	16649,76	30769
62	E0801-002-0 3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,18			0
62.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	2,95	16649,76	49117
62.3		АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ.-Ч	0,08	0,0944	164915	15568
62.4		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7	МАШ.-Ч	0,46	0,5428	39500	21441
62.5		ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	1,0856	5302	5756
62.6		ВОДА	М3	0,15	0,177	400	71
62.7		ГРАВИЙ	М3	1,28	1,5104	68000	102707

63	E0601-001-2 0	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,0266			0
63.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	337,48	8,976968	16649,76	149464
63.3	111100	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	16,78	0,446348	825	368
63.4		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,74	0,019684	778	153
63.5		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	102	2,7132	395000	1071714
63.6		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,018	0,0004788	10000000	4788
63.7		КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-	Т	0,028	0,0007448	7500000	5586
63.9		ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III	МЗ	0,22	0,005852	2800000	16386
63.10		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	1,19168	45000	53626
64	E1202-002-0 2 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН	100М2	0,87			0
64.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,9	26,013	16649,76	433110
64.3		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	2	1,74	3100	5394
64.4		МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,244	0,21228	6500000	1379820
66	E51-3-1	ЗАСЫПКА ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ ПОД ПОЛЫ КРЫЛЬЦА	100МЗ	0,0442			0
66.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	474	20,9508	16649,76	348826
66.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,02	0,000884	62000	55
66.4		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,003	0,0001326	10000000	1326
66.5		ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	МЗ	0,47	0,020774	2800000	58167
67	E1101-002-0 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	1,48			0
67.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	2,664	16649,76	44355
67.2	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	0,7104	750	533
67.3		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	1,02	1,5096	395000	596292
67.4		ВОДА	МЗ	0,35	0,518	400	207
67.5		МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,00296	6500000	19240
67.6		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ,	МЗ	0,001	0,00148	2800000	4144
68	E1101-011-0 3	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,1476			0
68.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,65	5,99994	16649,76	99898
68.3	111301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,7	0,69372	750	520
68.4		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,187452	5642	1058
68.5		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	2,04	0,301104	425000	127969
68.6		ВОДА	МЗ	3,5	0,5166	400	207
70	E1502-016-0 3	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	2,296			0
70.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	85,84	197,08864	16649,76	3281479
70.4		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	1,87	4,29352	214900	922677
70.5		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50	Т	0,0001	0,0002296	10000000	2296
70.6		ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,013776	600000	8266
71	E1502-031-0 1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,148			0
71.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	30,20088	16649,76	502837
71.3		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,1	0,0148	319838	4734
71.4		РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	4,3	0,6364	488616	310955
74	E1502-001-0 1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2	0,2271			0
74.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	16,096848	16649,76	268009
74.3		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,429219	319838	137281
75	E2704-003-0 1	УСТРОЙСТВО ГРАВЙНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД	1000М2	0,06			0
75.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	2,496	16649,76	41558
75.3		ПЕСЧАНО-ГРАВЙНАЯ СМЕСЬ	МЗ	1	0,06	68000	4080
76	E1101-002-0 9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ ИЗ В-7,5 ТОЛ 80ММ	МЗ	3,84			0
76.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	6,912	16649,76	115083
76.2		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	1,02	3,9168	395000	1547136
76.3		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ,	МЗ	0,001	0,00384	2800000	10752
54	E1504-005-0 6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100М2	0,6426			0
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,6000	18,37836	16649,763	305995
3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,1000	0,06426	61370	3944
4		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,0690	0,044394	8000000	354715
5		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С	М2	0,8400	0,539784	5000	2699
6		ВЕТОШЬ	КГ	0,3100	0,199206	2500	498
51	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	100 М2	2,296			0
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	42,9	98,4984	16649,763	1639975
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-ЧАС	0,17	0,39032	0	0
51.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-	0,02	0,04592	5642	259
51.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-	0,15	0,3444	61370	21136
51.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,144648	6600000	954677
51.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,117096	481000	56323
51.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С	М2	0,84	1,92864	5700	10993
51.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,71176	0	0
21	E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С	100 М2	0,8166			0
44217	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	14,39	11,750874	16649,763	195649


4248	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-	0,12	0,097992	35500	3479
4276	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРКА А, Б	ТН	0,059	0,0481794	16400000	790142
4307	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,012249	10500000	128615
	Е6-01-034-3	УСТРОЙСТВО БАЛОК И КАЛОННЫ МОНАЛИТНЫЕ	100МЗ	0,0219			0
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1439,6	31,52724	16649,76	524921
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,46	0,010074	66600	671
		УСТАНОВКА ДЛЯ СВАРКА	МАШ.-Ч	258,23	5,655237	1256	7103
		ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	49,09	1,075071	825	887
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,02	0,000438	62000	27
		ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	4,86	0,106434	7778	828
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20	МЗ	102	2,2338	410000	915858
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	44,8	0,98112	45000	44150
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ,	МЗ	0,001	0,0000219	2800000	61
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041	0,00008979	10000000	898
		АРМАТУРА Ф-18ММ	Т	П	0,164	7500000,00	1230000
		АРМАТУРА Ф-12ММ	Т	П	0	7500000,00	0
		АРМАТУРА Ф-6ММ	Т	П	0,036	7500000,00	270000
71	Е1201-009-0 2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ ИЗ	100М	0,2496			0
71.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	7,839936	16649,76	130533
71.4		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ	МАШ.-Ч	0,05	0,01248	66600	831
71.5		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,09	0,022464	62000	1393
71.6		ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ	Т	0,0038	0,0009485	10000000	9485
71.7		ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,169	0,0421824	380440	16048
71.8		СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА	М	П	24,96	58 000	1447680
72	Е1201-008-0 3	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М	0,160			0
72.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,4	6,144	16649,76	102296
72.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ.-Ч	0,43	0,0688	62000	4266
72.4		ПОВОККИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095	0,0152	380440	5783
72.5		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ	Т	0,0003	0,000048	7500000	360
		ПОЛИПРОХЛОРАНИМ ТРУБАМИ Д.76ММ	М	П	16	15000	240000
72.7		КАЛЕНА Д-76	ШТ	П	12	9000	108000
		МУФТА Д-76	ШТ	П	4	8000	32000
72.12		ВОРОНКА (СТАКАН) Д-76	ШТ	П	4	1200	4800
13	Е10-01-022-6	ПОДШИВКА КАРНИЗОВ: СТАЛЬЮ ОКРАШЕННОЙ	100 М2	0,156			0
44209	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	24,9	3,8844	16649,76	64674
44268	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-	0,11	0,01716	62000	1064
44299	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0033	0,0005148	9850500	5071
44329	33731	СТАЛЬ ОКРАШЕННАЯ "ТУНИКАФОН"	М2	П	16,38	33600	550368
27	Е17-01-001-12	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2			0
44223	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	15,87	3,174	16649,76	52846
44254	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-	0,2	0,04	1380	55
44282	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-	0,19	0,038	35500	1349
44313	44497	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕ	10	2	0	0
44343	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00014	18500000	2590
		ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТ					0
28	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	1,25			0
44224	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ЧАС	37	46,25	16649,76	770051
44255	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,625	8500	13813
44283	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,0125	450000	5625
44314	32540	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО	ТН	0,0025	0,003125	7200000	22500
4	Ц0802-409-04	ТРУБА ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР, ММ, ДО 50	100М	1,1000			0
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,3	30,03	16649,76	499992
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	12,2	13,42	0	0
4.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА	МАШ.-Ч	0,33	0,363	51940	18854
4.4	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	11,5	12,65	5642	71371
4.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	2,7	2,97	1256	3730
4.6	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,33	0,363	61370	22277
4.7	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,26	5,786	13500	78111
4.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	14,74	2000	29480
4.9	31725	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,4	0,44	60500	26620
4.10	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО	Т	0,0021	0,00231	7080000	16355
4.11	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,96	1,056	12000	12672
4.12	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	18	19,8	2500	49500
4.13	45882	ЗАГЛУШКИ	10ШТ	1	1,1	2000	2200
4.14	46163	СКОБЫ	10ШТ	6,7	7,37	200	1474
4.15	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	13,4	14,74	2000	29480



Гувоҳнома раками: КЛЭ №000009

"12" июль 2021 йил

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Отдела экспертизы
«Bino va Inshoatlar
Nazorat Taxlil»



И. Содиқов

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 146

**Сурхондарё вилояти Ангор туман Халқ таълими бўлимига қаршли
№3 – сонли умумий таълим мактабига ҳожатхона биносини қуриш ишлари**

Заказчик: «Ангор туман Халқ таълими»

Источник финансирования: Бюджетные средства

Генпроектировщик: «SANOAT SUV BINOLOUINA»Х/К

Номер лицензии: № 002268 от 23.06.17 г..

ГИП: А. Содиқов

Ведение Текущий ремонт: Подрядная

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
2. Задание на проектирование.

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

1. Книга № 1 – Рабочая проект
2. Книга № 2 – Локальная ресурсная ведомость. Ведомость потребных ресурсов

3. Краткое содержание проектных решений.

Текущим ремонтом предусмотрено согласно заданию на проектируемые утвержденным заказчиком.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстрою Республики Узбекистан.

Стоимость строительства для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:


1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 16 649,76 сум за чел/ч. согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области с компенсацией в соцстрах в размере 17,54% ,

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно – подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов принято в размере 5%.

5. Стоимость заготовительно-складских расходов составляет на материалы 2%.



№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего			
		капитальных вложений (сум)	СМР	Обору- дование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату				
2	с отчислениями на соц. Страхование	63 179,116	63 179,116		
3	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	5 744,081	5 744,081		
4	Расходы на стройматериалы и конструкции	266 382,648	266 382,648		
5	Затраты на оборудование	0,00		0,00	
	Итого прямые:	355 305,845	355 305,845		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	58 812,645			
	Итого полная стоимость объекта	394 118,490			
	Подлежащая обязательному страхованию:				
7	страхование строительства 0,32%	0,00			
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	394 118,490			
	НДС 15%	59 117,774			
8	Итого прочие расходы заказчика и сметные док, ТИР:	7 882,370			7 882,370

**Всего стоимость в текущих стартовых
ценах:**


461 118,634 355 305,845 0,00 7 882,370

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц.страхование на 16 649,76 сум за 1ч/ч и согласовано заказчиком;
- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком;

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме **478 321,514** тыс. сум с НДС и прочих затрат заказчика.



= 4 =

ВЫВОД:

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения со стартовой стоимостью объекта **461 118,634** тыс. сум (с НДС и прочих затрат заказчика)


по сметной документации: **Сурхондарё вилояти Ангор туман Халк таълими булимига карашли №3 – сонли умумий таълим мактабига хожатхона биносини куриш ишлари**

рекомендуется к согласованию
Нормативная продолжительность строительства –30 дней.

Эксперт:



А.Садиков



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель конкурсной комиссии
Отдела Народного Образования
Ангорского района


«05» 04. 2022йил

Ангор тумани

Танлов иштирокчиларига

Сурхондарё вилояти Ангор туман Халк Таълими булимига карашли 3-сон умутаълим мактаб хожатхона биносини жорий таъмирлаш (кушимча бажарилган ишлар) буйича шуни маълум киладики ,ташкilot томонидан амалга ошириладиган барча давлат харидлари Узбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2018йил 26майда 3016-сонли ракам билан руйхатга олинган «Харид килиш тартиб тамойилларини ташкил этиш ва утказиш тартиби тугрисида тугрисида »ги Низомга кура хужжатларни тулдириб тасдикланишини,ишларни ушбу хужжатлар наъмунаси асосида ташкил этишни хамда намунада келтирилган хужжатлар асосида давлат харидларини амалга оширишини маълум киламиз.

Ангор туман Халк Таълими
Булими мудирини :



Н.Мамадияров

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель конкурсной комиссии
Отдела Народного Образования
Ангорского района



Н. Мамалиянов
2022 г


Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета тендера, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах тендерной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЯ

п/п	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	Отдел Народного Образования Ангорского района
2	Объект:	Текущий ремонт здания уборной на территории школы №3 в Ангорском районе Сурхандарьинской области
3	Номер тендера	№
4	Вид проведения тендера:	Открытый
5	Место получения тендерной документации	В специальном информационном портале сайт https://etender.uzex.uz/customer/member-add Адрес: Ат-Термизий кучаси дом №62 Контактное лицо: Т.Мусурмонкулов Тел: +998991032079
6	Место и дата проведения тендера:	Адрес: Ат-Термизий кучаси дом №62 Контактное лицо: Т.Мусурмонкулов Тел: +998991032079
7	Размер и форма гарантии обеспечения на участие в тендере	Размер гарантии обеспечения на участие в тендер составляет 3%. - 0 сум от предельной стоимости объекта . Гарантии обеспечения на участие в тендере представляется в виде банковской гарантии или денежного задатк перечисляемый на расчѐный счет заказчика для перечисления: БАНК _____ Р/С: _____ МФО: _____ ИНН: _____
8	Объявление о тендере опубликовано:	Объявление о тендере будет размешено информационном портале e.tender.uzex.uz
9	Для участия в тендере допускаются участники	отечественные и зарубежные строителные организаци предприятия и фирмы, заявившие о своём намерении участвова в тендере на предложенных условиях;
10	Лицензируемые виды работ	Не применимо
11	Сроки подачи тендерных предложений	<<Срок представления предложения заказчик установлен в течении календарных дней после публикации объявления в специально Информационном портале
12	Сроки обращения участников за разъяснениями к тендерной документации:	_3_дня дата окончания срока подачи тендерного предложения
13	Язык тендерной документации:	Узбекский язык, Русский язык
14	Срок дествия тендерного предложения:	не менее 10 календарный дней с момента окончания срока подат тендерных предложений
15	Размер оборотных средств участника для участия в тендере:	Размер оборотных средств 0 сум (20% от переделно стоимости объекта)
16	Срок дествия гарантии обеспечения:-тендерного предложения: -исполнения договора	<<не мене 10 дней со дня окончания приема тендерного предложения; -после истечения гарантиного срока эксплуатации объекта рамках подписанного договора между заказчиком и победител тендера >>

17	Машины и механизмы, оборудование и приборы подрядчика, используемые на объекте предмета тендера:	<<Согласно пункту 1 части VI формы КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТЕНДЕРА>>
18	Перечен дополнительных документов:	справка от уполномоченного органа об отсутств задолжности по налогам и другим обязательным платежам; - информация от уполномоченного органа об отсутств веденных в отношении участника проседур банкротства; - информация участника об участии или намечаемом участии судебном разбирательстве; - учредительные документы участника
19	Прием тендерных предложений	По инструкцию
20	Тендер и вскрытие предложений будет осуществляться по адресу:	Адрес: По инструкцию.
21	Период оценки тендерных предложений	не может превышать 10-ти дней с момента окоичаны срока подачи предложений
22	К вскрытию технической и ценовой части допускаются участники:	Прошедшие квалификацию указанную в тендерной документаци
23	Размер обеспечения исполнения договора:	Размер гарантии обеспечения договорасоставляет 2% стоимости строительства, определенной по результатам тендерных торгов .Гарантии обеспечения договора представляет в виде банковской гарантии или денежного задатка перечисляемый на расчетный счет заказчика.
24	Передельная стоимость заказчика	394 118 490 сум без учета НДС. 461 118 634 сум с учетом НДС
25	Срок строительства, установленный заказчиком	10 дней
26	Источник финансирования:	За счет средств Местный бюджет
27	Условия финансирования проекта:	аванс выделяемый в течение первых двух месяц строительство равными долями с разбивкой на два месяц по 15% в месяц в размере до 30 процентов стоимости работ ,определенных по результатом тендерных тендеров на прогнозируемый год строительства, текущиее финансирования в размере -95% от стоимост выполненных работ с учетом пропорционально удержания выделенного аванса, 5% -по истечении гарантийного срока эксплуатации
28	Язык договора	Рус.Узб
29	Валюта договора	Узб.сум

Специалист



Т. Мусурмонкулов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON MIRSAYIDXON" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON MIRSAYIDXON" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.09.2020

895083

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307753711

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Angor tumani, "Guliston" mahallasi, At-Termiziy
ko'chasi,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Angor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi):



ҲАҚ ЭВАЗИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «25» 4

2022-192-8-109-ХТ-

сон

Ангор тумани

«Мусаффо Ангор» хусусий корхонаси, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Хомидов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ангор туман Халқ таълим бўлими, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари Н.Мамадияров, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Ангор туман Халқ таълими бўлимига қаршли 3-сонли мактабнинг хожатхонабиносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми буйича бажарилган қурилиш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

- 2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда белгиланади.
- 2.2 Шартнома умумий суммаси ҚҚС билан $(46000000 + 6900000 = 52900000)$ (эллик икки миллион туккиз юзминг) сўмни ташкил этади.
- 2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.
- 2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

- 3.1 Бажариладиган иш ҳажмини тулик қийматининг 30 % миқдорида 5 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан туловни амалга оширади.
- 3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.
- 3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий сўммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади. яъни таъмирлаш ишлари бажарилган ишлар далолатномаси асосида 3 банк қуни давомида туланади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

- 4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 30 банк қунида тулик бажариши шарт.
- 4.2 Бажариладиган иш ҳажми сметадан, шартноманинг умумий сўммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.
- 4.3. Сметада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.


5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;



- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабулқилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришиниталаб килишга ҳакли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сўмманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

- 6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.
- 6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 микдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.
- 6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 % микдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.
- 6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан кабул килингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан бир ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида колади.
- 6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.
- 6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

- 7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.
- 7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда Иктисодий Суд оркали хал килинади.

8. Кушимчалар

- 8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.
- 8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9. Форс- мажор

- 9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини , ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

- 10.1 Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача амалда булади.
- 10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга. булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

НОМИ: «Мусаффо Ангор»Х/К

МАНЗИЛ: Ангор туман«Каттақум»

махалласи

Х/Р20208000600303039001

ИНН302842 200ОКОНХ61110

Б/КОНСОЛ ОАТБХамкорбанк

Ангор туманмини банк

Тел: 99-678-16-66

РАХБАР

Р.Хомидов

НОМИ: Ангор туман Халк таълимбўлими

МАНЗИЛ: Ангор туманиАт Термизий

Х/Р100022860222027092100075047

ИНН 207 121 037 ОКОНХ 97600

Ангор тумани бўйича Ғазначиликбўлинмаси


Ғазна х/р: 001010

банк:Тош казий банк

ХККМ М Н: 201122919

РАХБАР

Н.Мамадияров



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1.Loyihaning turi: haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi

2.Loyihaning nomi:

Angor tuman Xalq ta'limi bo'limi bilan "Musaffo Angor" xususiy korxonasi o'rtasida haq evaziga xizmat ko'rsatish bo'yicha 52900000 (ellik ikki million to'qqiz yuz ming) so'm shartnoma.


Shartnoma raqamlangan qiymati 52900000 (ellik ikki million to'qqiz yuz ming) so'm.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Angor tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022-yil 25-aprel kuni dasturga kiritilgan.

Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti:



J.Mo'minov

25 aprel 2022 yil

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 67700 на приобретение Текущий ремонт здания уборная на территории школы №3 в Ангорском районе Сурхандарьинской области

Способ проведения электронный

Дата 19.04.2022

Время рассмотрения 19.04.2022 12:27

Конкурсная комиссия Ангор туман Халк таълим булими Марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMADIYAROV NOMOZ TUXTAMISHOVICH	мудир	Ангор ХТМ
Секретарь комиссии	MUSURMONQULOV TURG'UN SOATMURATOVICH	Бош мухандис	Ангор ХТМ
Член комиссии	JURAYEV KUSHOQ QAXXOROVICH	АКТ Методист	Ангор ХТМ
Член комиссии	TURAYEV XAYRULLA SAYDULLAYEVICH	Бош хисобчи	Ангор ХТМ
Член комиссии	XO'JANOVA DILAFRO'Z ALLAMURODOVNA	Касаба уюшмаси раиси	Ангор ХТМ
Член комиссии	XUJAMBERDIYEV BOZOR EGAMBERDIYEVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича мутахасис	Ангор ХТМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.04.2022 года № лота 67700.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания уборная на территории школы №3 в Ангорском районе Сурхандарьинской области
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	53 019 252.00
Стартовая сумма	53 019 252.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий натижалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ANGOR TEHNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK	25	25	20	Экспертная		
MUSAFFO ANGOR X/K	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимларнинг иш стажи тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ANGOR TEHNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK	25	25	20	Экспертная		
MUSAFFO ANGOR X/K	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида кайд этилмаганлиги тасдиқловчи маълумотлари бўлиши керак.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ANGOR TEHNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK	25	25	20	Экспертная		
MUSAFFO ANGOR X/K	25	25	25	Экспертная		

Критерий №4 Солиик ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SURXON ANGOR TEHNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK	25	25	20	Экспертная		
MUSAFFO ANGOR X/K	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости

				(балл)
SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK	53 019 252.00	53 019 000.00	18.04.2022 09:06:48	29.93
MUSAFFO ANGOR X/K	53 019 252.00	52 900 000.00	18.04.2022 15:12:09	30.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK	56	29.93	85.93
MUSAFFO ANGOR X/K	70	30	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 67700 от 19.04.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания уборная на территории школы №3 в Ангорском районе Сурхандарьинской области определила победителем:

MUSAFFO ANGOR X/K
302842200

и резервный исполнитель: SURXON ANGOR TEXNIKA VA MEBEL XIZMATLARI XK (306962681)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMADIYAROV NOMOZ TUXTAMISHOVICH	Согласен	
Член комиссии	XO'JANOVA DILAFRO'Z ALLAMURODOVNA	Согласен	
Член комиссии	JURAYEV KUSHOQ QAXXOROVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV XAYRULLA SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAMBERDIYEV BOZOR EGAMBERDIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП