

# МЧЖ “Меъморкурилишлойиха”



«ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №23 В Г.САМАРКАНДЕ.»

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.  
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ.

**Samarqand-2022**

# РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №23 В Г.САМАРКАНДЕ

№ п.п	наименование затрат	всего
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ,МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0
2	основная з/плата рабочих строителей	7 525 523
3	эксплуатация машин и механизмов	462 103
4	строительные материалы	60 480 277
5	итого прямых затрат	68 467 904
6	прочие затраты подрядчика-18,11%	12 399 537
7	итого	80 867 442
8	НДС-15%	12 130 116
9	всего по объекту	92 997 558

ГИП



*Handwritten signature of R. B. Usmanov*

Усманаев Р.Б.

Составил

*Handwritten signature of A. I. Mirzaev*

Мирзаев А.И.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №23 В Г.САМАРКАНДЕ**  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
(локальная ресурсная смета)

№

N п.п.	Коды нормативов и единиц	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч			
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>				СУМ	404,3867	18609,72
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1		КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,05082	66528	3 381
2		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,1396	127627	145 444
3		ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)	МАШ.-Ч	2,5137	1628	4 092
4		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	10,0737	18892	190 312
5		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,3304	851	6 238
6		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8217	54548	99 370
7		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,2805	1176	13 266
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>				СУМ		462 103
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1		ВОДА				
2		РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	М3	0,3402	950	323
3		РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,567	38000	21 546
4		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М3	0,756	317356	239 921
5		ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГ ЛЬЕ 3,0X40 ММ	М	57,75	160	9 240
6		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	Т	0,001016	9000000	9 144
7		ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ШТ	462	100	46 200
8		КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ	Т	0,003049	5131000	15 644
9		АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА "АКФА"	Т	0,00945	721739	6 820
10		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	М2	77	676172	52 065 244
11		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	КТ	1,694	30000	50 820
12		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	ШТ	252	275	69 300
13		СТОИМОСТЬ ПОДОКОННИКОВ ИЗ КРАШЕННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ "ТУНУКАПОН"	М	63	46332	2 918 916
<b>ИТОГО:</b>				СУМ	25,41	84500
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>				СУМ		57 600 264
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				СУМ		2 880 013
				СУМ		60 480 277
				СУМ		68 467 904

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №23 В Г.САМАРКАНДЕ**

(наименование стройки)

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**  
(локальная ресурсная смета)

**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 М ПЛОСКИХ	100М	1,8900	
2		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100М2	0,7700	
3		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ). С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,7700	
4		УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М	0,6300	
5		УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,2541	
6		СТОИМОСТЬ ПОДОКОННИКОВ ИЗ КРАШЕННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ "ТУНУКАПОН"	М2	25,4100	



"УТВЕРЖДАЮ"



*Handwritten signature*

20 \_\_\_\_ г.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ, КОМИССИИ В СОСТАВЕ:

Дир. шк. Райрова Н.  
Зам. дир. шк. Мансуров И.

СОСТАВИЛИ НАСТОЯЩИЙ АКТ

НЕОБХОДИМО ВЫНОСИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ РАБОТ

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №23 В Г.САМАРКАНДЕ

#### ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Единица измерения работ	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по измерениям	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1		высокочастотная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине до 200 мм в кв. м	100М	1,8900	
2		рабочая деревянная запорная проем оконных с подоконными досками	100М2	0,7700	
3		установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из д. резво алюминия <b>АТ-МОНТАЖ</b> металлопластика в каменных стенах открывающимися (поворотных) окладных, поворотных с площадью проема до 2 м <sup>2</sup>	100 М2	0,7700	
4		установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 М	0,6300	
5		устройство мелких покрытий (брашмауры, паркет, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100М2	0,2541	
6		устройство подоконников из крашеной оцинкованной стали "ГЛУБКАМИ"	М2	25,0000	

ПОДПИСИ:

*Имя горюхи*  
Дир. шк. Райдарова Н.  
Зам. дир. Мансуров И.



# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

## DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № ҚЭЛ-000086



«TASDIQLAYMAN»

MCHJ «TRIUMF PROEKT» direktori

O. Ziyadullaev.

«20» апрел 2022 йил.

### EKSPERT XULOSA № 0031/04ж-2022

По сметной документации: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №23 В Г.САМАРКАНДЕ».

**Заказчик** – Отдел народного образования г. Самарканда

**Источник финансирования** – местный бюджет.

**Проектировщик** - ООО «Меъморкурулишлойиха».

**Лицензия:** № АЛ-000710 бессрочная.

#### 1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный заведующим «Отдел народного образования» г. Самарканда А. П. Солиевым от 18.04.2022г.

#### 2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт.

#### 3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Сметной документацией: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №23 В Г.САМАРКАНДЕ».

предусмотрены следующие виды работ:

Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине до 200 м плоских. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками  
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из дерево алюминия, алюминия, металлопластика в каменных стенах, открывающимся (поворотных, откидных, поворотно-откидных): с площадью проема до 2 м<sup>2</sup>. Установка подоконных досок из пвх в каменных стенах толщиной до 0,51 м. Устройство мелких покрытий [брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.] Из листовой оцинкованной стали

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 18.04.2022г.

**Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в тек ценах составляет:**

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 7 525 523 сум.
- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 462 103 сум.
- Строительные материалы – 60 480 277 сум.
- Транспортные услуги (перевозка мусора и грунта) – 0 сум;

- Итого прямые затраты – 68 467 904 сум.
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % -12 399 537 сум.
- Итого – 80 867 442 сум.
- НДС 15% -12 130 116 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 92 997 558 сум.

**4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:**

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке.


4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик**.

**5. В Ы В О Д Ы.**

**Сметная документация: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №23 В Г.САМАРКАНДЕ».**

Сметная документация: Рекомендуется к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	сум
1.	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	С НДС и прочими затратами	92 997 558
2.	Затраты труда рабочих-строителей:	чел./час.	404,3867

Ведущий эксперт по сметной части  Д. Хакимов.





№ 3858-835f-1068-af96-0c08-2071-2555  
 Хужжат яратилинган сана: 2020-07-16  
 Ариза рақами: 20652020

Хужжат берилган: "TRIUMF PROEKT" Масъулияти  
 чекланган жамият  
 Кабул қилувчининг идентификация рақами: 304113686

**Қурилиш лойиҳаларини экспертизадан ўтказувчи юридик шахсларни аккредитациядан  
 ўтказилганлиги тўғрисида  
 ГУВОҲНОМА**

Масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият "TRIUMF PROEKT" МСНҲ га қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига гувоҳнома берилди.

Гувоҳнома берилган сана: 16-07-2020 йил

Гувоҳнома рақами: ҚЭЛ-000086

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 304113686

Юридик шахснинг почта манзили: Самарқанд шаҳар Рудакий кўчаси 88-"Б"-уй

Гувоҳнома беш йил муддатга берилди.

**ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ**

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

4028

