

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
бюджетларнинг ғазна ижроси қоидалари
8-ИЛОВА

2022 й «29» апрель Корақалпоғистон НСваЭБ ва ООО «NALADKA MASTER STROY»
ўртасида 214.783.693,00 сўм умумий суммага тузилган №4/К - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий ғазна ҳисобварақ 1000 2186 035 228 7042 402 170 001

2022й. ойлар номи.	Харажатлар тури (бюджет таснифининг тегишли коди)			Всего
	7042402 43 33 900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	214 783 693,00			214 783 693,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	214 783 693,00			214 783 693,00

Жами 214.783.693,00 сум (Икки юз ун тўрт миллион етти юз саксон уч олти юз туксон уч сум 00 тийин.)
сумма сўз билан

Юқорида кўрсатилган суммадан 64.435.107,90 сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан 30% 2022 йил апрель ойида тўланиши лозим.

(*)-Бюджет тошкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади:

(**)-бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилган:

(***)- Юқорида кўрсатилган суммадан ойига ____% жорий ойнинг ____ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб шартномалари бўйича тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Бюртмачи раҳбар

М.Ў.

Бюртмачи бош булғаттери

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

20 ____ й. « ____ »



(имзо)

(имзо)

(имзо)

К.Сарыбаев
(Ф.И.О)

Д.Турманова
(Ф.И.О)

Бюртмачи ходими
ходими қабул қилди

20 ____ й. « ____ »

(имзо)

Ташкентское р/и.

ДОГОВОР № 4/К

« 29 » 04 2022 год.

ООО «NALADKA MASTER STROY» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Раджабова Б.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и Каракалпакское УНСЭиС именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника К.Сарыбаев, действующего на основании Устава с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется выполнить металлические изделия, металлоконструкция и текущий ремонт технических оборудование, а «Заказчик» оплачивает выполненные работы и принимает и указанные в тексте договоре:

№	Наименование продукции	Ед. изм	К-во	Цена	Стоимость поставки	НДС		Стоимость поставки с учетом НДС
						Ставка	Сумма	
1	Частичный ремонт электродвигателя на н/ст. 250 кВт, 750 об/мин.	шт	1	28 233 346,08	28 233 346,08	15%	4 235 001,91	32 468 348,00
2	Частичный ремонт электродвигателя на н/ст. 250 кВт, 750 об/мин.	шт	1	28 233 346,08	28 233 346,08	15%	4 235 001,91	32 468 348,00
3	Частичный ремонт электродвигателя на н/ст. 250 кВт, 750 об/мин.	шт	1	28 233 346,08	28 233 346,08	15%	4 235 001,91	32 468 348,00
4	Частичный ремонт электродвигателя на н/ст. 250 кВт, 750 об/мин.	шт	1	28 233 346,09	28 233 346,09	15%	4 235 001,91	32 468 348,00
5	Частичный ремонт электродвигателя на н/ст. 200 кВт, 750 об/мин.	шт	1	29 305 796,52	29 305 796,52	15%	4 395 869,48	33 701 666,00
6	Капитальный ремонт электродвигателя на н/ст. 315 кВт, 500 об/мин.	шт	1	44 529 247,83	44 529 247,83	15%	6 679 387,17	51 208 635,00
Итого:					186 768 428,70		28 015 264,30	214 783 693,00

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1 Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям ТУ.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» стоимость ремонтных работ по свободным договорным ценам, указанным в тексте и спецификации к настоящему договору. В случае изменения цены на поступающее сырьё, материалы, энергоносители, «Исполнитель» обязан сообщить об этом «Заказчику». Если «Заказчик», получивший извещение об изменении цены в 20-ти дневной срок не сообщит «Исполнитель» о возражениях, новая цена принимается к исполнению.

3.2. Выполненные работы и отгрузка материалов и продукции может быть произведена после поступления 30 % предоплаты.

3.3. Сумма договора составляет 214 783 693 сум 00 тийин (Двести четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот девяносто три сум ноль тийин).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, помимо уплаты неустойки, виновная сторона возмещает причиненные этим убытки, в том числе из полученную прибыль в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5. ФОРС - МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств неопределимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате

обстоятельств, чрезвычайного характера, как, то: пожара, землетрясения, военных действий и других обстоятельств, возникающих вне контроля сторон.

5.2. При наступлении указанных обстоятельств, сторона без промедления должна известить о них в письменном виде другую сторону.

5.3. По прекращении указанных обстоятельств, сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещения должен быть указан срок, в течении которого предполагается исполнить обязательства по настоящему договору.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируется путём переговоров. При не достижении сторонами соглашения, спор может быть передан на рассмотрение экономического суда в соответствии с экономическом процессуальным кодексом Республики Узбекистан.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания до «31» декабря 2022г.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. При изменении реквизитов стороны обязаны сообщить об этом друг другу в 10-ти дневной срок.

8.2. Изменения и дополнения к договору должны быть совершены письменно и подписаны обеими сторонами:

8.3. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются нормами гражданского и хозяйственного законодательства Республики Узбекистан, законом РУз « О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

8.4. В случае неполного указания почтовых и банковских реквизитов « ЗАКАЗЧИКА» и несогласия с условиями договора, договор считается незаключенным и не несёт правовых последствий.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО "NALADKA MASTER STROY"

Адрес: г.Ташкент, ул.Кунаева д.12.кв182

Банк:Яккасарайский ф-л "НБУ ВЭД Руз"


г.Ташкент

Р/счет: 2020 8000 200 208 174 001

ИНН: 302-572 839; МФО: 00870;

Код по ОКОНХ: 61124

ОКЭД: 43210



Б.Раджабов

«ЗАКАЗЧИК»

Каракалпакское УНСиЭ

г.Тахиаташ ул.Амударья №12

МБ ББ ХККМ г.Ташкент, МФО 00014

Р/счет: 23402 000 300 100 001 010

в Казначействе Мин.Фин.Руз.

Л/счет: 1000 2186 035 228 7042 402 170 001

ИНН 201122919, ИНН 200367732,

ОКЭД 01613, тел: 572-23-47



К.Сарыбаев

РАСЧЕТ
Капитальный ремонт электродвигателя
(выполнение работ, услуг)

№	Наименование видов работ	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
1	Капитальный ремонт электродвигателя на н/ст. "Хатеп" 250 кВт, 750 об/мин. уч.Хужайли	шт	1	32 468 348,00	32 468 348,00
2	Капитальный ремонт электродвигателя на н/ст. "Каракалпак" 250 кВт, 750 об/мин. уч.Хужайли	шт	1	32 468 348,00	32 468 348,00
3	Капитальный ремонт электродвигателя на н/ст. "Есим узяк" 24-НДН 250 кВт, 750 об/мин. уч.Караузяк	шт	1	32 468 348,00	32 468 348,00
4	Капитальный ремонт электродвигателя на н/ст. "КС-1 29 М" 250 кВт, 750 об/мин. уч.Бузатов	шт	1	32 468 348,00	32 468 348,00
5	Капитальный ремонт электродвигателя на н/ст. "Ерланатау" 200 кВт, 750 об/мин. уч.Мангит	шт	1	33 701 666,00	33 701 666,00
6	Капитальный ремонт электродвигателя на н/ст. "Кенегес" 315 кВт, 500 об/мин. уч.Хужайли	шт	1	51 208 635,00	51 208 635,00
	Итого:		6		214 783 693,00

Всего к оплате: Двести четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысяч
шестьсот девяносто три сум 00 тийин.)

Подписи сторон:

"ПОДРЯДЧИК"

М.П. Б.Раджабов

"ЗАКАЗЧИК"

К.Сарыбаев

Согласовано:
Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
Раджабов Б.А.


Утверждает:
Начальник КК УНСЭИС
Сарыбаев К.Т.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 315 кВт 500 об/мин.

№	Наименование материалов и видов работ	Ед изм	кол-во	цена за ед-цу	Всего сумма
	Материалы для ремонта секции				
1	Слюдалента ЛСК 10	кг	2	260 000,00	520 000,00
2	Лак МЛ-92	кг	0,5	57 000,00	28 500,00
3	Растворитель	кг	1	15 000,00	15 000,00
	Итого				563 500,00
	Норма времени				
1	Снятие секции 1шт.	ч/ч	0,20	14 423,22	2 884,64
2	Очистка секции 1шт.	ч/ч	1,92	14 423,22	27 692,58
3	Витковая изоляция	ч/ч	2,00	14 423,22	28 846,44
4	Корпус изоляция	ч/ч	0,10	14 423,22	1 442,32
5	Лакировать 1-раз	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
6	Витковая лакировка	ч/ч	0,11	14 423,22	1 586,55
	Итого	ч/ч	6,52	14 423,22	94 039,39
	ИТОГО за 90 шт секции	ч/ч	586,80	14 423,22	8 463 545,50
	Разборка и сборка электродвигателя				
1	Монтаж схемы и секции	ч/ч	258	14 423,22	3 721 190,76
2	Испытание	ч/ч	20	14 423,22	288 464,40
3	Сборка секции и электродвигателя	ч/ч	10	14 423,22	144 232,20
	ИТОГО	ч/ч	288	14 423,22	4 153 887,36
	Материалы для монтажа секции				
1	Провод установочный	п/м	4	7 200,00	28 800,00
2	Лак	кг	1	57 000,00	57 000,00
3	Припой	кг	1	75 000,00	75 000,00
4	Слюдалента ЛСК 10	кг	56	260 000,00	14 560 000,00
5	Текстолит	м2	2	98 000,00	196 000,00
6	Электрокартон	м2	2	83 000,00	166 000,00
7	Шнур чулок	м	400	850,00	340 000,00
8	Киперная лента	м	400	850,00	340 000,00
9	Секция	шт	9	890 000,00	8 010 000,00
	ИТОГО				23 772 800,00
	ВСЕГО				36 953 732,86
	Прочие расходы подрядчика 20,5%				7 575 514,97
	ИТОГО за 1 электродвигатель:				44 529 247,83
	Всего двигателей	шт	1		44 529 247,83
	НДС 15%				6 679 387,17
	Всего к оплате с учетом НДС:				51 208 635,00

Всего к оплате: Пятьдесят один миллион двести восемь тысяч шестьсот тридцать пять сум 00 тийин.

Калькуляцию составил  Шоназаров Б.Х.

Согласовано:

Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"

Раджабов Б.А.

Утверждает:

Начальник КК УНСЭИС

Сарыбаев К.Т.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 200 кВт 750 об/мин.

№	Наименование материалов и видов работ	Ед изм	кол-во	цена за ед-цу	Всего сумма
Материалы для ремонта секции					
1	Слюдолента ЛСК 10	кг	2	260 000,00	520 000,00
2	Лак МЛ-92	кг	1	57 000,00	57 000,00
3	Растворитель	кг	1	15 000,00	15 000,00
	Итого				592 000,00
Норма времени					
1	Снятие секции 1шт.	ч/ч	0,20	14 423,22	2 884,64
2	Очистка секции 1шт.	ч/ч	1,92	14 423,22	27 692,58
3	Витковая изоляция	ч/ч	2,00	14 423,22	28 846,44
4	Корпус изоляция	ч/ч	0,10	14 423,22	1 442,32
5	Лакировать 1-раз	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
6	Витковая лакировка	ч/ч	0,11	14 423,22	1 586,55
	Итого	ч/ч	6,52	14 423,22	94 039,39
	ИТОГО за 72 шт секции	ч/ч	469,44	14 423,22	6 770 836,40
Разборка и сборка электродвигателя					
1	Монтаж схемы и секции	ч/ч	69,13	14 423,22	997 077,20
2	Испытание	ч/ч	7	14 423,22	100 962,54
3	Сборка секции и электродвигателя	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
	ИТОГО	ч/ч	78,32	14 423,22	1 129 626,59
Материалы для монтажа секции					
1	Провод установочный	п/м	4	7 200,00	28 800,00
2	Лак	кг	0,2	57 000,00	11 400,00
3	Припой	кг	0,5	75 000,00	37 500,00
4	Слюдолента ЛСК 10	кг	41	260 000,00	10 660 000,00
5	Текстолит	м2	1	98 000,00	98 000,00
6	Электрокартон	м2	1	83 000,00	83 000,00
7	Шнур чулок	м	270	850,00	229 500,00
8	Киперная лента	м	270	850,00	229 500,00
9	Секция	шт	5	890 000,00	4 450 000,00
	ИТОГО				15 827 700,00
	ВСЕГО:				24 320 162,99
	Прочие расходы подрядчика 20,5%				4 985 633,54
	ИТОГО за 1 электродвигатель:				29 305 796,52
	Всего двигателей	шт	1		29 305 796,52
	НДС 15%				4 395 869,48
	Всего к оплате с учетом НДС:				33 701 666,00

Всего к оплате: Тридцать три миллиона семьсот одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть сум 00 тийин.

Калькуляцию составил

Шоназаров Б.Х.

Согласовано:

Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"

Раджабов Б.А.

Утверждает:

Начальник КК УНСЭиС

Сарыбаев К.Т.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 250 кВт 750 об/мин.

№	Наименование материалов и видов работ	Ед изм	кол-во	цена за ед-цу	Всего сумма
Материалы для ремонта секции					
1	Слюдолента ЛСК 10	кг	2	260 000,00	520 000,00
2	Лак МЛ-92	кг	1	57 000,00	57 000,00
3	Растворитель	кг	1	15 000,00	15 000,00
	Итого				592 000,00
Норма времени					
1	Снятие секции 1шт.	ч/ч	0,20	14 423,22	2 884,64
2	Очистка секции 1шт.	ч/ч	1,92	14 423,22	27 692,58
3	Витковая изоляция	ч/ч	2,00	14 423,22	28 846,44
4	Корпус изоляция	ч/ч	0,10	14 423,22	1 442,32
5	Лакировать 1-раз	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
6	Витковая лакировка	ч/ч	0,11	14 423,22	1 586,55
	Итого	ч/ч	6,52	14 423,22	94 039,39
	ИТОГО за 72 шт секции	ч/ч	469,44	14 423,22	6 770 836,40
Разборка и сборка электродвигателя					
1	Монтаж схемы и секции	ч/ч	69,13	14 423,22	997 077,20
2	Испытание	ч/ч	7	14 423,22	100 962,54
3	Сборка секции и электродвигателя	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
	ИТОГО	ч/ч	78,32	14 423,22	1 129 626,59
Материалы для монтажа секции					
1	Провод установочный	п/м	4	7 200,00	28 800,00
2	Лак	кг	0,2	57 000,00	11 400,00
3	Припой	кг	0,5	75 000,00	37 500,00
4	Слюдолента ЛСК 10	кг	41	260 000,00	10 660 000,00
5	Текстолит	м2	1	98 000,00	98 000,00
6	Электрокартон	м2	1	83 000,00	83 000,00
7	Шнур чулок	м	270	850,00	229 500,00
8	Киперная лента	м	270	850,00	229 500,00
9	Секция	шт	4	890 000,00	3 560 000,00
	ИТОГО				14 937 700,00
	ВСЕГО:				23 430 162,99
	Прочие расходы подрядчика 20,5%				4 803 183,10
	ИТОГО за 1 электродвигатель:				28 233 346,09
	Всего двигателей	шт	1		28 233 346,09
	НДС 15%				4 235 001,91
	Всего к оплате с учетом НДС:				32 468 348,00

Всего к оплате: Тридцать два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч одиннадцать сум 00 тийин.

Калькуляцию составил

Шоназаров Б.Х.

Согласовано:
Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
Раджабов Б.А.


Утверждает:
Начальник КК УНСЭИС
Сарыбаев К.Т.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 200 кВт 750 об/мин.

№	Наименование материалов и видов работ	Ед изм	кол-во	цена за ед-цу	Всего сумма
	Материалы для ремонта секции				
1	Слюдалента ЛСК 10	кг	2	260 000,00	520 000,00
2	Лак МЛ-92	кг	1	57 000,00	57 000,00
3	Растворитель	кг	1	15 000,00	15 000,00
	Итого				592 000,00
	Норма времени				
1	Снятие секции 1шт.	ч/ч	0,20	14 423,22	2 884,64
2	Очистка секции 1шт.	ч/ч	1,92	14 423,22	27 692,58
3	Витковая изоляция	ч/ч	2,00	14 423,22	28 846,44
4	Корпус изоляция	ч/ч	0,10	14 423,22	1 442,32
5	Лакировать 1-раз	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
6	Витковая лакировка	ч/ч	0,11	14 423,22	1 586,55
	Итого	ч/ч	6,52	14 423,22	94 039,39
	ИТОГО за 72 шт секции	ч/ч	469,44	14 423,22	6 770 836,40
	Разборка и сборка электродвигателя				
1	Монтаж схемы и секции	ч/ч	69,13	14 423,22	997 077,20
2	Испытание	ч/ч	7	14 423,22	100 962,54
3	Сборка секции и электродвигателя	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
	ИТОГО	ч/ч	78,32	14 423,22	1 129 626,59
	Материалы для монтажа секции				
1	Провод установочный	п/м	4	7 200,00	28 800,00
2	Лак	кг	0,2	57 000,00	11 400,00
3	Припой	кг	0,5	75 000,00	37 500,00
4	Слюдалента ЛСК 10	кг	41	260 000,00	10 660 000,00
5	Текстолит	м2	1	98 000,00	98 000,00
6	Электрокартон	м2	1	83 000,00	83 000,00
7	Шнур чулок	м	270	850,00	229 500,00
8	Киперная лента	м	270	850,00	229 500,00
9	Секция	шт	4	890 000,00	3 560 000,00
	ИТОГО				14 937 700,00
	ВСЕГО:				23 430 162,99
	Прочие расходы подрядчика 20,5%				4 803 183,10
	ИТОГО за 1 электродвигатель:				28 233 346,09
	Всего двигателей	шт	1		28 233 346,09
	НДС 15%				4 235 001,91
	Всего к оплате с учетом НДС:				32 468 348,00

Всего к оплате: Тридцать два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч одиннадцать сум 00 тийин.

Калькуляцию составил  Шоназаров Б.Х.

Согласовано
Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"
Раджабов Б.А.

Утверждает:
Начальник КК УНСЭИС
Сарыбаев К.Т.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 250 кВт 750 об/мин

№	Наименование материалов и видов работ	Ед изм	кол-во	цена за ед-цу	Всего сумма
Материалы для ремонта секции					
1	Слюдалента ЛСК 10	кг	2	260 000,00	520 000,00
2	Лак МЛ-92	кг	1	57 000,00	57 000,00
3	Растворитель	кг	1	15 000,00	15 000,00
	Итого				592 000,00
Норма времени					
1	Снятие секции 1шт.	ч/ч	0,20	14 423,22	2 884,64
2	Очистка секции 1шт.	ч/ч	1,92	14 423,22	27 692,58
3	Витковая изоляция	ч/ч	2,00	14 423,22	28 846,44
4	Корпус изоляция	ч/ч	0,10	14 423,22	1 442,32
5	Лакировать 1-раз	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
6	Витковая лакировка	ч/ч	0,11	14 423,22	1 586,55
	Итого	ч/ч	6,52	14 423,22	94 039,39
	ИТОГО за 72 шт секции	ч/ч	469,44	14 423,22	6 770 836,40
Разборка и сборка электродвигателя					
1	Монтаж схемы и секции	ч/ч	69,13	14 423,22	997 077,20
2	Испытание	ч/ч	7	14 423,22	100 962,54
3	Сборка секции и электродвигателя	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
	ИТОГО	ч/ч	78,32	14 423,22	1 129 626,59
Материалы для монтажа секции					
1	Провод установочный	п/м	4	7 200,00	28 800,00
2	Лак	кг	0,2	57 000,00	11 400,00
3	Припой	кг	0,5	75 000,00	37 500,00
4	Слюдалента ЛСК 10	кг	41	260 000,00	10 660 000,00
5	Текстолит	м2	1	98 000,00	98 000,00
6	Электрокартон	м2	1	83 000,00	83 000,00
7	Шнур чулок	м	270	850,00	229 500,00
8	Киперная лента	м	270	850,00	229 500,00
9	Секция	шт	4	890 000,00	3 560 000,00
	ИТОГО				14 937 700,00
	ВСЕГО:				23 430 162,99
	Прочие расходы подрядчика 20,5%				4 803 183,10
	ИТОГО за 1 электродвигатель:				28 233 346,08
	Всего двигателей	шт	1		28 233 346,08
	НДС 15%				4 235 001,91
	Всего к оплате с учетом НДС:				32 468 348,00

Всего к оплате: Тридцать два миллиона четырехста шестьдесят восемь тысяч одиннадцать сум 00 тийин.

Калькуляцию составил Шоназаров Б.Х.

Согласовано:

Ген.Директор ООО "NALADKA MASTER STROY"

Раджабов Б.А.

Утверждает:

Начальник КК УНСЭИС

Сарыбаев К.Т.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 250 кВт 750 об/мин.

№	Наименование материалов и видов работ	Ед изм	кол-во	цена за ед-цу	Всего сумма
Материалы для ремонта секции					
1	Слюдалента ЛСК 10	кг	2	260 000,00	520 000,00
2	Лак МЛ-92	кг	1	57 000,00	57 000,00
3	Растворитель	кг	1	15 000,00	15 000,00
	Итого				592 000,00
Норма времени					
1	Снятие секции 1шт.	ч/ч	0,20	14 423,22	2 884,64
2	Очистка секции 1шт.	ч/ч	1,92	14 423,22	27 692,58
3	Витковая изоляция	ч/ч	2,00	14 423,22	28 846,44
4	Корпус изоляция	ч/ч	0,10	14 423,22	1 442,32
5	Лакировать 1-раз	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
6	Витковая лакировка	ч/ч	0,11	14 423,22	1 586,55
	Итого	ч/ч	6,52	14 423,22	94 039,39
	ИТОГО за 72 шт секции	ч/ч	469,44	14 423,22	6 770 836,40
Разборка и сборка электродвигателя					
1	Монтаж схемы и секции	ч/ч	69,13	14 423,22	997 077,20
2	Испытание	ч/ч	7	14 423,22	100 962,54
3	Сборка секции и электродвигателя	ч/ч	2,19	14 423,22	31 586,85
	ИТОГО	ч/ч	78,32	14 423,22	1 129 626,59
Материалы для монтажа секции					
1	Провод установочный	п/м	4	7 200,00	28 800,00
2	Лак	кг	0,2	57 000,00	11 400,00
3	Припой	кг	0,5	75 000,00	37 500,00
4	Слюдалента ЛСК 10	кг	41	260 000,00	10 660 000,00
5	Текстолит	м2	1	98 000,00	98 000,00
6	Электрокартон	м2	1	83 000,00	83 000,00
7	Шнур чулок	м	270	850,00	229 500,00
8	Киперная лента	м	270	850,00	229 500,00
9	Секция	шт	4	890 000,00	3 560 000,00
	ИТОГО				14 937 700,00
	ВСЕГО:				23 430 162,99
	Прочие расходы подрядчика 20,5%				4 803 183,10
	ИТОГО за 1 электродвигатель:				28 233 346,08
	Всего двигателей	шт	1		28 233 346,08
	НДС 15%				4 235 001,91
	Всего к оплате с учетом НДС:				32 468 348,00

Всего к оплате: Тридцать два миллиона четырехста шестьдесят восемь тысяч одиннадцать сум 00 тийин.

Калькуляцию составил

Шоназаров Б.Х.