

"Tasdiqlayman"
Shahrixon tuman xalq ta'limi bo'limi
mudiri v/b N.Siddiqov
"5" *amper* 2022 yil.

NUQSON DALOLATNOMASI

"5" *amper* 2022 yil.

SHahrixon tumani

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

- 1 Shahrixon tuman XTB muhandisi:
- 2 Shahrixon tuman XTB hisobchisi:
- 3 Shahrixon tuman XTB bosh mutaxasissi:
- 4 Shahrixon tuman 32-maktab direktori:
- 5 Shahrixon tuman 32-maktab HIBDO':
- 6 Shahrixon tuman 32-maktab KUK raisi:

L. Uraimov
I. Tursunov
Z. Dambayev
A. Ergashev
A. Abdukarimov
M. Hammatov

Ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim SHahrixon tuman XTBga qarashli №32 umumta'lim maktabini Qo'rg'on devor bilan o'rashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
	Qo'rg'on devor			
	<u>Buzish ishlari</u>			
1	Temir beton devorlarni buzish	m3	41,3	
2	Beton poydevorni buzish	m3	42,4	
3	Daraxt to'nkasini kovlab chiqarib olish	dona	96	
	<u>Beton devor</u>			
4	Tuproqni qo'lda kovlash	m3	62	
5	Tuproqni qo'lda ko'mish	m3	14	
6	Fundament ostiga shag'al to'shash	m3	14,5	
7	Monolit lentasimon beton poydevor quyish	m3	176	
8	Diametri 12 mmli A-III sinfli po'lat armatura	t	2,1	
9	Sementli qorishma bilan gorizontal gidrohimoya qilish	m2	92	
10	Beton toshlardan /shlakoblokdan/ devor urish	m3	154	
11	Qo'rg'on devorni suvoq qilish	m2	554	
12	Qo'rg'on devorni ohak bilan oqlash	m2	554	
13	Devorni yog'och konstruksiyasini o'rnatish	m3	1,06	
14	Profnatildan devorni qoplash	m2	215	

Hay'at a'zolari:-

- 1 Shahrixon tuman XTB muhandisi:
- 2 Shahrixon tuman XTB hisobchisi:
- 3 Shahrixon tuman XTB bosh mutaxasissi:
- 4 Shahrixon tuman 32-maktab direktori:
- 5 Shahrixon tuman 32-maktab HIBDO':
- 6 Shahrixon tuman 32-maktab KUK raisi:

L. Uraimov
I. Tursunov
Z. Dambayev
A. Ergashev
A. Abdukarimov
M. Hammatov

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН, АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНДИЖАН
ООО "PROGRESS BUILDING MAX"

Лицензия АЛ-000308 от 30.10.2019 г. выданной Министерством строительства
Республики Узбекистан

Архив № _____

Заказ № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Объект:- Текущий ремонт общеобразовательной школы №32
Шахриханское РайОНО в Шахриханском районе, Андижанской
области

'РАСЧЕТ

предельной стоимости в текущих ценах

Книга 1

Сводный сметный расчет и локальная ресурсная ведомость

Составлено в текущих ценах

Директор:-

ГИП:-



Д. Казакова

А. Кадыров

Андижан- 2022 г.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Текущий ремонт общеобразовательной школы №32 Шахриханское РайОНО в Шахриханском районе, Андижанской области

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	4077,847	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2090,968	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1170,129	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	148487,339	тыс.сум
Ресурсы по проекту	-	тыс.сум
Конструкции	-	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы и конструкции	5%	%
Прочие затраты производственного характера:		
1. Временные здания и сооружения	-	%
2. Зимнее удорожание	-	%
3. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	-	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска	-	%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71%	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п.4.18) (Пз в денежном выражении)	-	тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п.4.18) (Пз в % выражении)	0,00%	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

СОСТАВИЛ:-

Stasis



Содержание объекта

Текущий ремонт общеобразовательной школы №32 Шахриханское РайОНО в Шахриханском районе, Андижанской области

(тыс. сум)												
№	№ ЛРВ	Наименование объектов	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на соцстрахование	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с транспортными расходами	Итого прямых затрат	Прочие затраты подрядчика	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с транспортными расходами	Итого	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	НДС	Итого стоимость в текущих ценах с НДСом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
1	ЛРВ №1	Ограждение	57 013,993	1 170,129	148 487,339	206 671,461	38 668,230	-	245 339,691	245 339,691	36 800,954	282 140,645
		Итого	57 013,993	1 170,129	148 487,339	206 671,461	38 668,230	-	245 339,691	245 339,691	36 800,954	282 140,645
		Прочие затраты заказчика	0,0%							0,000		0,000
		Всего по объекту								245 339,691	36 800,954	282 140,645



[Handwritten signature]

Составил:-

Наименование стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №32 ШАХРИХАНСКОЕ РАЙОНО В ШАХРИХАНСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

Наименование объекта -

Основание:

Сметная стоимость	199600,635	ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость	4078	ЧЕЛ.-Ч
Сметная заработная плата	57013,993	ТЫС.СУМ.


Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ							
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E4604-003-02 ДОП.9	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ	МЗ	41,3000		337342,60	13932249
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1)	ЧЕЛ.-Ч	23,94	988,722	13981,40	13823718
1.2	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,44	100,772	1077,00	108531
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2627,88	108531
2	E4604-001-02	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	МЗ	42,4000		134081,63	5685061
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	9,59	406,616	13981,40	5685061
3	E68-001-01	КОРЧЕВКА ПНЕЙ ВРУЧНУЮ ДАВНОСТЬЮ РУБКИ ДО ТРЕХ ЛЕТ: ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ МЯГКИХ ПОРОД	ПЕНЬ	96,0000		51731,18	4966193
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,9:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,7	355,2	13981,40	4966193
БЕТОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ							
4	E0102-057-02	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,6200		2153135,60	1334944
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	95,48	13981,40	1334944
5	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,1400		1358992,08	190259
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	97,2	13,608	13981,40	190259
6	E0801-002-03 ДОП.3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	14,5000		64356,25	933166
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,5	36,25	13981,40	506826
6.2	9249	ГРАВИЙ	МЗ	1,28	18,56	22970,90	426340
7	E0601-001-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100МЗ	1,7600		46781146,51	82334818
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	446,04	785,03	13981,40	10975824
7.2	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	21,42	37,6992	1081,00	40753
7.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,81	1,4256	916,00	1306
7.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	123,76	217,818	4656,00	1014159
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				600123,54	1056217
7.5	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	101,5	178,64	339777,50	60697853
7.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,013	0,02288	1540000,00	352352
7.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0303	0,053328	8130435,00	433580
7.8	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,13	0,2288	14900000,00	3409120
7.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,14	0,2464	2982608,00	734915
7.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,47	0,8272	2982608,00	2467213
7.11	50609	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	39,2	68,992	32000,00	2207744
8	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	2,1000		7260870,00	15247827
9	E1212-001-01 МИНИСТРОЙ РЭЗЕРВ.121 N 3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,9200		1275299,48	1173276
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	38,2	35,144	13981,40	491362
9.2	22450	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	МЗ	3,1	2,852	239100,00	681913
10	E0805-002-01	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МЗ	154,0000		262082,97	40360777
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1:1)	ЧЕЛ.-Ч	4,43	682,22	13981,40	9538391
10.2	12224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0,11	16,94	301146,00	5101413
10.3	24062	КАМНИ БЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА 390X190X188 ММ МАРКА 50	1000ШТ	0,066	10,164	2508000,00	25491312
10.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,077	2982608,00	229661

1	2	3	4	5	6	7	8
01	Е1504-01-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	5,5400		1693871,84	9384050
01.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	70,88	392,675	13981,40	5490149
01.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	1,89	10,4706	371889,00	3893901
02	Е1504-011-01	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	100M2	5,5400		131392,09	727912
02.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	6,32	35,0128	13981,40	489528
02.2	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,06	0,3324	371889,00	123616
02.3	30652	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	T	0,019	0,10526	652174,00	68648
02.4	30065	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0009	0,004986	9250000,00	46121
03	Е1001-002-01	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ	M3	1,0600		3723773,71	3947200
03.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	24,09	25,5354	13981,40	357021
03.2	1556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,44	0,4664	982,00	458
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				432,08	458
03.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0072	0,007632	15400000,00	117533
03.4	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,038	0,04028	2850000,00	114798
03.5	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00438	0,004643	8130435,00	37748
03.6	36024	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,16	0,1696	2982608,00	505850
03.7	36028	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,06	0,0636	2982608,00	189694
03.8	36059	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,83	0,8798	2982608,00	2624099
04	Е1004-006-02 ДОП. II ГОСАРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫЗ ИП. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	100M2	2,1500		1578355,29	3393464
04.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	105,28	226,352	13981,40	3164718
04.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,41	5,1815	950,00	4922
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2289,50	4922
04.3	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,007	0,01505	14872000,00	223824
05	С111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	232,0000		68920,00	15989440
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				199600635
В том числе:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				196207172
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				13539074
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				53849275
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			СУМ				31237267
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				96416348
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			СУМ				196207172
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				3851
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				53849275
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			СУМ				3393464
МАТЕРИАЛЫ -			СУМ				223824
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				3164718
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			СУМ				3393464
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				226
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				3164718
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				199600635
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				4078
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			СУМ				57013993

СОСТАВИЛ



А. КАДЫРОВ



Форма 4А АВС-4

Форма 4А АВС-4

стройки - ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №32 ШАХРИХАНСКОЕ РАЙОНО В ШАХРИХАНСКОМ РАЙОНЕ, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

No

На

Финансовый объект -

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

CYM

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4077,8458	13981,4	57013993,3
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			57013993
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	403 С	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	37,6992	1081	40752,84
2	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,1815	950	4922,42
3	1556 С	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ.-Ч	0,4664	982	458
4	1571 С	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	1,4256	916	1305,85
5	2016 С	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	217,8176	4656	1014158,75
6	2577 С	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	100,772	1077	108531,44
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			1170129
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	C111-011	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ИЗ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	M2	232	68920	15989440
2	C124-22	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T	2,1	7260870	15247827
3	6322 M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	M3	178,64	339777,5	60697852,6
4	9249 M	ГРАВИЙ	M3	18,56	22970,9	426339,9
5	12138 M	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	10,803	371889	4017516,87
6	12224 M	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	M3	16,94	301146	5101413,24
7	22450 M	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 25	M3	2,852	239100	681913,2
8	24863 M	КАМНИ БЕТОННЫЕ ПУСТОТЫЕ ИЗ БЕТОНА 390X190X188 ММ МАРКА 50	1000ШТ	10,164	2508000	25491312
9	30322 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,01505	14872000	223823,6
10	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,030512	15400000	469884,8
11	30652 С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	T	0,10526	652174	68647,84
12	30865 С	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,004986	9250000	46120,5
13	32501 С	ПЛОСКОМАНОВАЯ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГOTOBOK МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,04028	2850000	114798
14	32524 С	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,0579708	8130435	471327,82
15	35310 С	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0,2288	14900000	3409120
16	36024 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, II СОРТА	M3	0,1696	2982608	505850,32
17	36026 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	M3	0,077	2982608	229660,82
18	36028 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ, II СОРТА	M3	0,0636	2982608	189693,87
19	36053 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,2464	2982608	734914,61
20	36059 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ I СОРТА	M3	0,8798	2982608	2624098,52
21	36061 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,8272	2982608	2467213,34
22	51619 С	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	68,992	32000	2207744
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			141416513
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			199600635

СОСТАВИЛ

А. КАДЫРОВ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 26-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 38564

Obyekt nomi «Shaxrixon tuman XTBga qarashli №32-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ

Bosh loyihachi - «PROGRESS BUILDING MAX» MChJ

Litsenziya AL-000308 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 30.10.2019 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjeti mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 38619

1. Loyihalash uchun asos

Shaxrixon tuman XTBga qarashli №32-umumta'lim maktabi tomonidan tasdiqlangan harajatlar smetasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 14.04.2022 yilda tuzilgan №18-sonli shartnoma.

Shaxrixon tuman Xalq ta'limi bo'limi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Shaxrixon tuman XTB tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

Buyurtmachi Shaxrixon tuman Xalq Ta'limi Bo'limining 25.04.2022 yildagi №131-sonli aloqa xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

Ishchi chizmalar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Shaxrixon tuman XTBga qarashli №32-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Qo'rg'on devor: Qo'rg'on devor temirbeton konstruksiyalarini buzish. Beton poydevorni buzish. Qo'l kuchi yordamida daraxt to'nkalarini kovlab olish. Qo'l kuchi bilan qo'rg'on devor uchun yer ishqlarini bajarish. Handakni qo'l kuchi bilan to'ldirish. Fundament tagligiga shag'allar

yotqizish. Lentasimon beton quyish. Sement qorishmasida suvdan ximoyalash choralari ko`rish. Qo`rg`on devorni shlakobeton bilan urish. Devor yuzasini sement-oxak qorishmasi bilan suvoq qilish. Devor yuza qismini oxak bilan bo`yash. Devor ustki qismiga yog`och konstruksiyasini o`rnatish va ruh tunuka qoplash.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Ekspertiza tomonidan avval taqdim etilgan 25.04.2022 yil kungi №38370-sonli yig'ma ekspertiza xulosasi asosiy buyurtmachi Shaxrixon tuman Xalq Ta'limi Bo'limining 25.04.2022 yildagi №131-sonli aloqa xati hamda loyihachi buyurtmachining 26.04.2022 yildagi №38619-sonli murojaati asosida bekor qilinadi.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 282140,645 ming so'mni tashkil qilgan.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Shaxrixon tuman XTBga qarashli №32-umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 509,73 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 282140,645 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha)

yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Баш мутахассис
Халдаров Юрат Алмиджанович
Подпись

19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00


19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00

19.05.2019 г. 14:00





Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 5123-585d-b959-87bb-6f09-1656-2618
Хужжат яратилинган сана: 2019-10-30

Хужжат берилган: PROGRESS BUILDING MAX
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306583655

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

PROGRESS BUILDING MAX га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 30-10-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000308

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306583655

Юридик шахснинг почта манзили: Izboskan tuman Istiqlol MFY Ozodlik ko'chasi

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун repo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5900

