

«ТАСДИҚЛАНДИ»

Денов туман тиббиёт
бирлашмаси боғлиги

И.Г. Юсупов

« _____ » 2022 йил



Денов туман тиббиёт бирлашмасига карашли жаррохлик булими биносини
жорий таъмирлаш

ЭНГЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ХУЖЖАТЛАР

ТАНЛАШ ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИКДИ

Денов туман тиббиёт бирлашмаси

МУНДАРИЖА

**Денов туман тиббиёт бирлашмаси га карашли жаррохлик бўлими биносини
жорий таъмирлаш**

ТАНЛАШ ХУЖЖАТЛАРИ

УМУМИЙ КИСМ

Танлашда иштирок этиш учун таклифнома

Танлаш иштирокчилари учун йуриқнома

Танлаш таклифларини техник баҳолаш мезонлари

Танлаш комиссияси таркиби

Пудрат ташкилотларини аниқлаш схемаси

ТЕХНИК КИСМ

Бажариладиган иш хажмлари руйхати

ТИЖОРАТ КИСМ

Буюртмачининг бошлангич нархи

Курилишни жунлаш муддати

Молиялаштириш манбаси

Молиялаштириш шартлари

Шартнома валютаси

БАРЧА КУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИККАТИГА !!!

**Денов туман тиббиёт бирлашмаси
Энг яхши таклифни ТАНЛАШ учун эълон қилади**

**Объект номи: Денов туман тиббиёт бирлашмаси га 1-сон болалар поликлиникаси
биносини**

жорий таъмирлаш Бошлангич нархи- 410 857 364сум. (ҚҚСбилан)

Ишларни тугаллаш муддати -20 календарь кун.

Буюртмачи: Денов туман тиббиёт бирлашмаси

•Тел (76)41-49-121

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ◆ Танлаш инттирокчилари куйидаги талабларга лойик булишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур булган меэдрат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фукаролик-муомала лаёқати ваколаларига эга ва тажрибали булишлари шарт.
- ◆ Махаллий ва хорижий курилиш ташкилотлари танлашда катнашганда, танлаш таклифларини бахолалашда махаллий танлаш иштирокчиларга куйидаги нарх курсаткичлари ҳисобга олинади:
- ◆ Таклифларни бахолалашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари конун хужжатларига мувофик кушилган киймат солигидан озод килинган импорт килувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари кушилган киймат солиги суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади. Танлаш иштирокчилари танлашда катнашиш тугрисидаги таклифлари ва танлаш хужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин
- ◆ Тасдиқланган танлаш, хужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари буйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
- ◆ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вақтига калар кабул қилинади.

Бошқарув гуруҳи азалари:

(имзо)

(имзо)

(имзо)

(имзо)

(имзо)

(имзо)

(имзо)



И.Османов
(Ф.И.О.)
Ф.Раҳматуллаев
(Ф.И.О.)
З.Савидов
(Ф.И.О.)
Б.Очилдиев
(Ф.И.О.)
Б.Назаров
(Ф.И.О.)
З.Баратов
(Ф.И.О.)

ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙУРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ КИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - танлаш ахборот жадвалида (кейинги уринларда ТАЖ деб аталади) курсатилган объект буйича ишлари олиб боришни муджаллаб, танлаш ташкилотчиси номидан иш орритиб, ТАЖда курсатилган объект буйича танлаш эълон қилади.

1.2. Танлашнинг тури - очик танлаш, агар ТАЖда бошқача айтиб утилмаган булса.

1.3. Ишлар танлаш ҳужжатларининг иловада курсатилган намунавий пудрат шартномаси талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Курилиш ишлари, Ўзбекистан Республикаси ҳудудда амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тула мое келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари, қурилиш материаллари, ёнилғи, жиҳозлар, умумий ва алоҳида характер даги иш турлари, барча зарур булган йулдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, танлаш иштирокчилари фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тугади,

II. ТАНЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу танлаш ҳужжатлари Ўзбекистан Республикасининг "Давлат харидлари тугрисида"ги 2021 йил 22 апрелдаги №УРК 684-соили қонунига мувофиқ ҳамда Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2018 йил 27 сентябрдаги "Давлат харидлари тугрисида"ги қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисидаги ГЦ-3953- сонли қарорининг талабларига биноан ишлаб чиқилган ва умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қием танлаш иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур йуриқномани, шакл ва иловалар қушилган ҳолда, уз ичига олади.

2.2.1. Шакллар руйхати:

1- шакл. Танлаш буюртмасини таъминлаш қафолати.

2- шакл. Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (Қурилиш соҳасидаги қаида 7 йиллик тажрибага эга булиши).

3- шакл. Охириги 3 йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ва молиявий ҳисоботлар). Танлаш иштирокчисининг салоҳияти.

4- шакл. Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 60 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома).

5- шакл. Танлаш иштирокчисининг иш ҳақи ва ходимлар уртача сони буйича курсаткичлари Давлат Солиқ инспекциясидан маълумотнома (энг қаида 34 киши).

6- шакл. Танлаш иштирокчиси ишчи-ҳодимларининг этарли даражадаги малақага эга булиши ва ишлайдиган мутахассислиги буйича олий маълумотга эгаллиги ҳақидаги ҳужжатлар..

7- шакл. Танлаш даги объектга ухшаш объектларда охириги 3 йилдаги иш тажрибаси (бажарилган ишларнинг шартнома ва ҳисоб-варақ фактуралари илова қилинган ҳолда).

8- шакл. Ишлар ни бажариш да фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари руйхати статистика булимидан, (қурилиш техникалари қаида 6 та, қичик қурилиш механизм техникалари 25 та, ва бошқа қурилиш асбоб усқуналари тугрисида маълумот.

2.2.2. Иловалар руйхати:

1- илова. Қурилиш ни бажариш буюртманомаси.

2- илова. Объектнинг қурилиш ишларини бажариш графиги.

3- илова. Объект қурилишини молиялаштириш графиги,

4- илова, Объектнинг жамланма жадвали; объектда бажариладиган иш ҳажмлари руйхати, объект қурилишининг шартномавий нарҳини белгилашда ишлатилган асосий нарҳ шакллантирувчи компонентларнинг нарҳлари.

2.3. Техник қием:

буюртмачи томонидан тасдиқланган қиймати киритилмаган физик иш ҳажмлари руйхати; (4-илова асосида)

жиҳозлар, материал ва конструкциялар буюртмасининг тулик руйхатидан иборат.

Изоҳ: Таъмирлашнинг хусусиятига қараб техникавий қисм тарқибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

2.4. Тижорат қисми:

қурилишнинг бошланғич нарҳи;

қурил ишнинг муддати;

молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойиҳасидан иборат.

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур таъмирлаш ишлари буйича танлашда таклиф этилган шартлар буйича иштирок этиш мақсадида мурожаат маҳаллий ва хорижий қурилиш ташкилотлари танлаш иштирокчиси булиши мумкин.

3.2. Танлаш иштирокчиси танлашда иштирок этиш учун танлаш ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур йуриқноманинг VII боби талабларига биноан танлаш таклифини тақдим этиши лозим,

3.3. Танлаш иштирокчиси узининг танлаш так ли фларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боглик барча харажатларни уз зиммасига олиши керак. Бу ерда буюртмачи, танлаш ташкилотчиси ва танлаш комиссияси танлаш натижаларидан қатъий назар мазкур харажатлар учун жавобгар булмайд.

3.4. Танлаш иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) танлаш ҳужжатларида курсатилган талабларга жавоб бериши керак!

IV. ТАНЛАШ ХУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи танлашда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин танлаш хужжатларига узгартиришлар киритиш тугрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танлаш да таклифлар бериш тугайдиган муддат танлаш хужжатларига узгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак.

Шу билан бир вақтда, танлаш ташкилотчиси киритилган узгартиришлар ҳақида танлашда иштирок этиш истагини билдирган танлаш иштирокчиларига билдиришномалар юборади.

4.2. ТАЖда курсатилган муддат доирасида танлаш иштирокчиси ёзма равишда танлаш ташкилотчисига танлаш хужжатлари буйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида илҳам мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Танлаш ташкилотчиси танлаш иштирокчисининг сурови буйича танлаш хужжатларига оид маълумот ва материалларга тушунча бериш билан биринчи суровлар моҳияти буйича таклифларни тонширишнинг ТАЖда курсатилган муддатдан кечикмасдан ёзма равишда жавоб беришга, суров манбасини курсатмаган ҳолда танлашда иштирок этиш истагини билдирган танлаш иштирокчиларига жавобларни жунатишга мажбур.

4.4. Танлаш хужжатларига узгартиришлар ва қушимчалар киритиш улар буюртмачи, танлаш ташкилотчисининг шахсий ташаббуси билан ёки танлаш иштирокчисининг суровига жавобан амалга оширилганлигидан қатъий назар "Танлаш иштирокчиларига хабарнома" қурлинида расмийлаштирилади ва танлаш хужжатларига қушимча бўлиб қолади. Шу қурлинида расмийлаштирилмаган узгартиришлар ва қушимчалар қучга эга бўлмайди. Буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси танлаш иштирокчилари ноқонуний киритган узгартириш ва қушимча учун жавобгар бўлмайди.

4.5. Танлаш иштирокчилари хабарномани олгач унинг илова қилинган нусхасига имзо чекиб, дарҳол уни ташкилотчига қайтаришлари керак.

4.6. Танлаш иштирокчилари учун хабарнома тузишдан олдин олгачи шаклда қилинган иуриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ХУЖЖАТЛАРНИ УРГАНИШ

5.1. Танлаш иштирокчилари танлаш ва таъмирлаш ишлари хужжатларини урганиб чиқишлари керак, танлаш иштирокчилари танишиб чиқиш мақсадида танлаш предметининг таъмирлаш хужжатлари, хусусан, таъмирлашнинг график қисмини буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси томонидан тақдим этилиши ҳақида мурожаат қилишга ҳақдорлар.

Шунингдек, буюртмачи ёки танлаш ташкилотчиси таъмирлаш хужжатларини танлаш иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданок тақдим этишга мажбур.

5.2. Танлаш иштирокчилари ишлар олиб қориладиган ер участкасини, мавжуд бино ва иншоотларни бориб қуришлари, жойнинг узида лойиха-смета хужжатларини урганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиш ва мумкин бўлган бошқа масалаларни урганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг юқоридагиларни ургангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, таъмирлаш тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йуқлигига далolat ҳисобланади.

VI. ТАНЛАШ ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Танлаш иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, танлашга оид барча хабарномалар ва хужжатлар, танлаш иштирокчилари билан буюртмачи ва ташкилотчи уртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда курсатилган тартилда олиб борилиши лозим.

6.2. Танлаш иштирокчиси томонидан тайёрланган танлаш таклифида, унга оид барча хабарномалар ва хужжатларда метр системаси улчовидан фойдаланилади.

6.3. Танлаш иштирокчиси танлаш таклифини мазкур танлаш хужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва танлаш хужжатларида бошқа қисмларида курсатилган маълумотларда тафовут бўлган ва, танлаш иштирокчиси танлаш таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Танлаш иштирокчиси уз танлаш таклифининг таркибида фақат тугри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тугрилигига жавоб қарайди.

VII. ТАНЛАШ ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Танлаш таклифлари, 7.7-бандда курсатилган ҳоллардан ташқари, иккита - биринчи ва иккинчи йигма жилддан иборат. Биринчи йигма жилдга қирувчи хужжатларда танлаш таклифи қийматига оид ҳеч қандай ахборотлар бўлмастлиги керак. Таклифни ташкил этувчи барча нархлар, тарифлар ва якуний суммалар фақат иккинчи йигма жилд хужжатларида бўлиши керак.

7.2. Биринчи йигма жилд таркибидаги хужжатлар:

7.2.1. ТАЖда курсатилган суммага банк қафолатини (1-шакл) ёки ушбу суммани буюртмачининг махсус ҳисоб рақамига утказиш тоншириқномасининг нусхасини тақдим қилиш йули билан танлашда иштирок этиш буюртманомасини таъминлаш амалга оширилади. Танлаш буюртмасини таъминлаш қафолати объект бошланғич нархининг 0,5 фоизидан ошмаслиги зарур. Танлаш-буюртмасини таъминлаш қафолатининг амал қилиш муддати ТАЖда курсатилган.

7.2.2. Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (2-шакл), Шаклни тулдиришда мутахассислар руйхати ва ишчилар сони танлаш иштирокчиси томонидан мустақил курсатилади. Курсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажы ва малакасини тақдирловчи хужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур.

7.2.3. Танлаш иштирокчисининг охириги икки йилдаги молиявий аҳволи (3-шакл). Шаклга Танлаш иштирокчиси аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилишга мажбур. Агар ТАЖда бошқача курсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сумда келтирилади.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамгармаси ва вадимлар урточа сони буйича курсаткичлари (4-шакл). Шакл ташкилотнинг охириги ҳисобот даври асосида молиявий курсаткичлари тулдирилиб тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади.

7.2.5. Танлаш предметиға ухшаш объектларда охириги 2 йиллик иш тажрибаси (5-шакл). Ушбу жадвал да танлаш иштирокчиси танлаш предметиға ухшаш ишларнинг асосий турларини курсатиб утиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини курсатиши керак. Шаклда курсатилган маълумотларни тасдиғи сифатида давлат қабул комиссияларининг далолатномалари (агар танлаш иштирокчиси ёрдамчи пудратчи сифатида булган бўлса ҳисоб-фактура маълумотномалари) илова қилинади.

7.2.6. Танлаш иштирокчиси ишлар ни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари руйҳати (6-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат курсатилмаган бўлса, ижара ва лизинг асосидаги машина ва механизмлардан фойдаланишга руҳсат этилади. Бунда танлаш иштирокчиси таъмирлаш ишларининг бажариш даврида ҳақи қий бўлган лизинг ёки ижара шарномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.9. Курилиш майдонини қуздан кечирганлик тугрисида маълумотнома (8-шакл).

7.2.7. Танлаш иштирокчисига берилган, ҳужжатларга имзо чегиш ва танлашда катнашиш ҳуқуқини берувчи ишончнома (9-шакл). Танлаш иштирокчисининг биринчи шахси (раҳбари) ҳозир булганда ушбу шакл тулдирилмайди.

7.2.8. Иштирокчининг давлат руйҳатидан утганлиги тугрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.9. Лицензиялар ёки руҳсатномалар нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), руҳсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат курсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва руҳсатномалар ном и ҳам ТАЖда курсатилган,

7.2.10. Юқорида суралган шакллар ва ҳужжатларга танлаш иштирокчиси ТАЖда курсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. 2-йигма жилд таркибидаги ҳужжатлар:

7.3.1. Таъмирлаш ишларин бажаришга буюртма (1-илова).

7.3.2. Объектнинг курилиш ишларин и бажарши графиги (2-илова).

7.3.3. Объект курилишини молиялаштириш графиги (3-илова).

7.3.4. Объект курилишининг шартномавий нарҳини белгилашда қўлланилган:

- жамланма жадвал;

- объектда бажариладиган иш ҳажмлари жадвали;

- объектда ишлатиладиган курилиш материаллари (материаллар таснифи ва миқдори билан) руйҳатлари

жадвали (4-илова).

Бажариладиган ишлар ҳажми жадвалини танлаш иштирокчиси уз таклифида ҳар бир иш тури буйича Бир бирлик иш ҳажмлари нарҳини ресурсларни акс эттирмасдан тақдим қилади.

Курилиш материаллари буйича жадвал ни тулдириш юзасидан 8.2 бандга қаранг.

7.4. Буюртмачи танлашда катнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради.

7.4.1. Танлаш голибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин; -

7.4.2. Бошқа иштирокчиларга - танлаш голиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сунг, аммо офертанин

амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.4.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги қуни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.5. Буюртма таъминотини қайтариш, банк амалиётларининг харажатларидан ташқари, қайтариш асоси вужудга келган вақтдан эътиборан 10 (Ун) кун муддат мобайнида амалга оширилади.

7.6. Танлашда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.6.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги қуни ва вақти тугагандан кейин, унга узгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.4,2 бандда курсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга,

VIII. ТАНЛАШ ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада курсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари руйҳатиға биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари руйҳатиға ҳар қайси Урин буйича буш жойлар танлаш иштирокчиси таклиф этаётган баҳо курсатилган ҳолда аниқ тулдирилган булиши лозим. Танлаш иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралик суммалар жамланади. Танлаш иштирокчилар пудрат ишлари танлашда иштирок этаётганда объектнинг таклиф этилаётган қийматини, курилиш-монтаж ишларининг шартномавий баҳолардаги тугридан тугри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат со лиги (ККС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак. Қурилиш-монтаж ишларининг тугридан тугри қийматиға доимий коэффициент сифатида қўлланиладиган бошқа харажатлар қийматини танлаш иштирокчиси мустақил равишда белгилайди ва ишлар қийматиға киритади. Бунда, танлаш иштирокчиси ташкилотлар таклиф этаётган нарҳни ҳисоблашда 1 ва 4-иловалар талабларига амал қилиши шарт.

8.2. Танлаш иштирокчиси объект курилиши (реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш)нинг шартномавий нарҳини белгилашда қўлланилган курилиш материалларининг нарҳлар ва компонентлар жадвалини тулдиради.

Бунда қурилиш материаллари гурилиш танлаш ҳужжатлари ва да Ф-5 шаклидаги (локаль ресурс кайдномаси) руйхатдан олади ва пудратчи томонидан мустикал танлаш предметининг техник жихатларидан келиб чиқиб тулдиради.

8.3. Танлаш иштирокчиси объектда иш ҳажмининг баҳолаш руйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини тақдим этиши керак.

8.4. Танлашда белгиланган қурилишнинг нархи ва муддати узгартирилотмайди, вадшунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини узгартирилиши, - энгилмас куч таъсири, қурилишнинг бир йилдан ортиқдавомийлиги) бундан мустасно.

«ТАСДИҚЛАНДИ»

Денов туман тиббиёт
бирлашмаси бошқирғи:

«
»



Денов туман тиббиёт бирлашмасига карашли 1-сон болаларполиклиникасининг бизнесини жорий таъмирлаш ишлари

ТАНЛАШ ХУЖЖАТИНИНГ ТЕХНИК КИСМИ

ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАХОЛАШ (ТЕХНИК БАХОЛАШ)

1. Танлаш иштирокчисини талаб килинадиган малакага мос келишини хал этишп учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова килинган, унинг таклифида такдим этилган тасдиқловчи хужжатлар урганилади.

2. Танлаш иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жихатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖДа курсатилган танлаш таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади. Урганиш натижалари буйича баҳолаш гуруҳи аъзолари танлаш таклифларининг баҳолаш варақларини тулдиришадн (техник баҳолаш варағи ТАЖДа алоҳида иловаларда намунавий жадвалда такдим этилади).

3. Агар ТАЖДа бошка ҳолат курсатилмаган булса, баҳолаш варағи куйидаги шаклда тулдирилади:

ТАНЛАШ ТАКЛИФЛАРИНИ БАХОЛАШ ВАРАГИ

Т/р	Параметрлар номи	Шакл	Максимал балл
1	2	3	4
1	1. Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати	1-шакл	14
2	2. Танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар {Қурилиш соҳасидаги камида 3 йиллик тажрибага эга бўлиши}	2-шакл	8
3	Охириги 1 йилдаги молиявий натижалар хақидаги хисоботлар (баланс ва молиявий хисоботлар). Танлаш иштирокчисининг салоҳияти	3-шакл	10
4	Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 30 % гача миадоридидаги айланма маблаглар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)	4-шакл	10
5	5. Танлаш иштирокчисининг иш хақи ваҳодимлар ўртача сони буйича курсаткичлари Давлат Солик инспекциясидан маълумотнома (энг камида 34 киши)	5-шакл	20
6	6. Танлаш иштирокчиси ишчи-ҳодимларининг этарли даражадаги малакага эга бўлиши ва ишлайдиган мутахассислиги буйича олий маълумотга эгаллиги хақидаги хужжатлар.	6-шакл	10
7	7. Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йилдаги иш тажрибаси (бажарилган ишларнинг шартнома ва хисоб-варақ фактуралари илова килинган ҳолда)	7-шакл	10
8	Қурилиш майдонини қурганлик тўғрисидаги маълумотнома	8-шакл	8

8, Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари руйхати статистика бўлимидан. (қурилиш техникалари камида 6 та, кичик қурилиш механизм техникалари 29 та, ва

9-шакл

10

Жамибаллар

Баҳолаш гуруҳи аъзолари:

(имзо) И. Юсупов (Ф.И.О.)
(имзо) Ф. Раҳматуллаев (Ф.И.О.)
(имзо) З. Сайдов (Ф.И.О.)
(имзо) Б. Очилдиев (Ф.И.О.)
(имзо) Б. Назаров (Ф.И.О.)
(имзо) З. Баратов

(Ф.И.О.)ТАНЛАШ ТАКЛИФЛАРИ МОЛИЯВИЙ ҚДОМИНИ БАХОЛАШ

- I. Таклиф этилаётган нарх, (10 балл)
II. Курилиш ни техник баҳолаш (90 балл)

ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ, ОБЪЕКТ С У ГУРТ АСИ

1. Агар ТАЖДа бошка ҳолат курсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ун) кун давомида голиб ТАЖДа курсатилган шакл ва сумма бўйича пудрат шартномасини имзолаши керак, агар да белгиланган муддат бошка сабабларга кура узайтирилмаётган бўлса.
2. Пудрат шартномаси, курилиш пудрат ташкилотларининг мулкчилик шаклидан катъий назар қутил ган қиймат солигини ҳисобга олган ҳолда, танлаш ҳужжатларида қузда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистан Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқд томон билан қелишмаган ҳолда узгартришлар қиритишга ва бошка шартларня таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қдранг).
3. Агар танлаш голиби мазкур танлаш ҳужжатларида қузда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, танлаш комиссияси билан биргалиқда, таклифи иккинчи уринни олган танлаш иштирокчисини танлаш голиби деб топиши ёки такрорий танлаш утказишни тайинлаши мумкин.
4. Буюртмачи голибни розилигисиз, мазкур танлаш ҳужжатлари ва Ўзбекистан Республикаси қонунчилигида қузда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тавдирда, голиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли,
5. Танлаш голиби қурилиш (реконструкция қилиш, капитал таъмирлаш) сугуртасини қонунчиликда белгиланган тартибда таъминлайди.

ТАНЛАШ НАТИЖАЛАРИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ, ШАРТНОМАВИЙ МАЖБУРНАТЛАР ИЖРОСИ МОНИТОРИНГИ

1. Буюртмачи танлаш яқунланган кундан кейин беш кунлик муддат ичида махсус ахборот порталида танлаш натижалари (предмети, голиби, шартномавий нархи ва ишестицион лойидани бажариш муддати) ҳақида эълон чоп этади
2. Танлаш натижаларигақура эркин муомаладаги валютада тузилган шартнома белгиланган тартибда руйхатдан утказилади.
3. Буюртмачи ва пудратчи (танлаш голиби) ҳар ойда томонларнинг'ташиш талабларини бажарилиши ҳақидаги ахборотни Ўзбекистан Республикаси Қурилиш вазириликнинг қурилка танлаш савдоларини ташкил этиш консалтинг марказига белгиланган тартибда тақдим этишга мажбур.

ЯКУНИЙҚОИДАЛАР

1. Танлаш қуйидаги ҳолларда бўлиб утмаган деб эълон қилинади, агар:
 - таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф қелиб тушса;
 - агар таклифларни қуриб қикиш натижасида танлаш комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф танлаш ҳужжатлари талабларига мувофиқ қелса:
 - танлаш комиссияси томонидан асосланган бошка ҳолатлар юзага қелиб, ваколатли орган билан қелишилган ҳолда танлаш утказилмаган деб топилса.
2. Танлашнинг бўлиб утмаган деб эълон қилиниши танлашнинг бирон-бир иштирокчиси (танлаш комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, танлаш иштирокчилар)ни мулккий ёки бошка жавобгарликка тортилишига олиб қелмайди.
3. Агар танлаш бўлиб утмаган деб топилса, такрорий танлаш утказилади. Бунда танлаш ҳужжатлари талабларини қайта қури юга рұхсат этилади.

Баҳолаш гуруҳи аъзолари:



(имзо) И. Юсупов (Ф.И.О.)
(имзо) Ф. Раҳматуллаев (Ф.И.О.)
(имзо) З. Саидов (Ф.И.О.)
(имзо) Б. Очиддисв (Ф.И.О.)
(имзо) Б. Назаров (Ф.И.О.)
(имзо) З. Баратов (Ф.И.О.)

ТАНЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ КИСМИ

ТАНЛАШ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

1	Буюртмачи:	Денов туман тиббиёт бирлашмаси
2	Объект номи:	Денов туман тиббиёт бирлашмасига қарашли 1-сон болалар поликлиникасибиноси жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлаш тури:	Энг яхши таклифларни танлаб олиш (балний метод)
4	Танлаш ни утказишнинг ҳужжатлари, манзили ва жойи	etender.uzex.uzмахсус ахборот порталида курсатилган
5	Танлаш да иштирок этиш учун куйидаги танлаш и штир окч илар и га рухсат этилади:	Етарли машина-механизм лар билан таъминланган, соҳа буйича зарур қурувч и-му хан дие л ар га ва ухшаш объектлар қурилишида тажрибага эга бўлган, молиявий барқарор ташкилотлар иштирок этадилар. Қайта ташкил этилиш (булиниш, қушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турган иштиро кч иларга рухсат этилмайди
6	Танлаш иштирокчиларининг танлаш ҳужжатлари билан ганишиш муддати:	Эълон қилинган кундан бошлаб 5 банк иш қуни давомида.
7	Танлаш таклифларини така им қилиш муддатлари:	etender.UZex.UZмахсус ахборот порталида курсатилган
8	Қушимча ҳужжатлар руйхати:	Танлаш ташкил отчисининг дав лат руйхатдан ʻтказ пятая лик ту гр и сила гувоҳнома. ДСИдан акт сверка, банкдан маълумотнома картотека, кредит буйича ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги Й9қлиги тугрисида маълумотнома. Хар бир объект буйича тендерга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тулик курсатилиши шарт. Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотугри маълумот берилса иштирокчи шахсан жав обі ар булади.
9	Танлаш таклифларини баҳолаш муддати:	Таклифлар бериш тугаганидан кейин 5 банк и ш қуни ичида
10	Буюртмачининг объект буйича бошлангич нарх:	ККС билан 410 857 364сум.
11	Буюртмачи томонидан белгиланган ʻрилиш муддати	20 календарь кун.
12	Молиялаштириш манбаси:	Бюджет маблаглари
13	Таъмирлашни молияланштириш тартиби:	Таъмирлаш ишларининг жорий йилдаги қийматининг 30 % аванс (бунак) Охирги гулов - 70% фойдаланишнинг тулов кафолат муддати тугаганидан сунг.
14	Шартнома тили:	Ўзбек/рус тили
15	Шартнома валютаси:	Ўзбек сумда

Баҳолаш гуруҳи аъзолари:

(имзо)	
(имзо)	И.И.Султонов (Ф.И.О.)
(имзо)	Ф.Раҳматуллаев (Ф.И.О.)
(имзо)	З.С.Баратов (Ф.И.О.)
(имзо)	Б.Очилдиев (Ф.И.О.)
(имзо)	Б.Назаров (Ф.И.О.)
(имзо)	З.Баратов (Ф.И.О.)



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ №1 В ДЕНАУСКОМ РАЙОНЕ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Книга № _____



"TERMIZME`MORLOYIHA"

MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Сурхондаре вилоят Термиз ш. Ибн-Сино куч. 18/10-офис тел: +998937924110

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1 В ДЕНАУСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель
ООО «Термизмеъморлойиха»:

Главный инженер проекта:



Г.Бердикулова

З.Исомиддинов

г.Термез- 2022 г.

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1 В ДЕНАУСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ, ТЫС. СУМ
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	950,50
2	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	104563,719
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2568,947
4	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	180804,453
5	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ	9059,233
6	ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ	297946,852
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	52093,160
8	ИТОГО	350040,012
9	СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,4% ОТ 80 % СТОИМОСТИ	1120,128
10	ИТОГО	351160,140
11	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0,000
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС	351160,1
15	НДС 15%	52674,021
16	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	7023,203
17	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	410857,364

"ЗАКАЗЧИК"
Теллаб Рахбар
 рахбар



"ИСПОЛНИТЕЛЬ"
 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
 ПРОЕКТА
З.Исомиддинов
 З.ИСОМИДДИНОВ



ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1 В ДЕНАУСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5709,191	18314,98	104563719
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	52,1321	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						104563719
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	6,94526	8900	61812,81
2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,6111	150360	242245,6
3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,6961	150360	104665,6
4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	10,49622	8200	86069
5	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	32,14768	1500	48221,52
6	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	8,8125	8200	72262,47
7	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	4,62425	62000	286703,69
8	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	5,3714	62000	333027,05
9	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,6961	64500	44898,45
10	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	13,56142	4200	56957,96
11	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	43,18154	15000	647723,16
12	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	92,654	4200	389146,8
13	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,3	8900	2670
14	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,536	150360	80592,96
15	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	5800	3016
16	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	62000	18600
17	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,457	62000	90334
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						2568947,07
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СВЕТИЛЬНИК LED 24 ВТ	10 ШТ	4,3	850000	3655000
2		ВКЛЮЧАТЕЛЬ	10 ШТ	2,8	185000	518000
3		РОЗЕТКА	10 ШТ	4,6	185000	851000
4	09210	ВОДА	М3	18,92601	400	7570,404
5	09219	ВОДА	М3	0,18788	400	75,152
6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	36,554	1700	62141,8

1	2	3	4	5	6	7
7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	36,554	1700	62141,8
8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	208,83	1600	334208
9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	83,552	1600	133683,2
10	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	77,5338	0	0
11	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,69	15000	10350
12	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	83,42	685500	57184410
13	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00369	786500	2902,185
14	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	137,3386	450	61802,37
15	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А. Б	ТН	0,0162	12500000	202500
16	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	1,85852	8500000	15797420
17	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,04102	20500000	840910
18	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,00412	32000000	131840
19	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,29533	14500000	4282285
20	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,00386	14500000	55970
21	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	621,4044	450	279631,98
22	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,02046	10500000	214830
23	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,00329	1600000	5264
24	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	1,49867	1600000	2397872
25	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,09442	1650500	155840,21
26	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	618,6912	45500	28150449,6
27	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,00274	9500000	26030
28	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	1373,386	450	618023,7
29	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00556	0	0
30	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	25,72769	15000	385915,35
31	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. IV СОРТА	М3	0,02255	3450500	77808,775
32	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	22,68	712500	16159500
33	44059	ВЕТОШЬ	КГ	9,60729	4000	38429,16
34	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	527,422	8500	4483087
35	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	3,83265	442500	1695947,625
36	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	14,4255	1600000	23080800
42	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2707	15500	35195,85
43	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,1932	6500	1255,8
1		ХОМУТ Д40 ММ	ШТ	11	850	9350
2	02498	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ	5	12500	62500
3	02607	ОТВОД Д40 ММ	ШТ	50	4200	210000
4	02609	ОТВОД Д25 ММ	ШТ	50	850	42500
5	02610	МУФТА Д40 ММ	ШТ	20	39585	791700

1	2	3	4	5	6	7
6	02612	МУФТА Д25 ММ	ШТ	20	11244	224880
7	02766	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	15	18500	277500
8	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	8450500	18591,1
9	09219	ВОДА	МЗ	8,108	400	3243,2
10	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,014	385000	5390
11	27126	ТРОЙНИК Д40 ММ	ШТ	35	4500	157500
12	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	450	2700
13	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00328	15500000	50840
14	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,01875	685500	12853,125
15	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00064	20500000	13120
16	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	3	0	0
17	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00032	10500000	3360
18	31692	КЛЕИ 88-СА	КГ	0,815	16500	13447,5
19	34247	КАБОЛКА	ТН	0,0021	0	0
20	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	1,025	4000	4100
21	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,003	625500	1876,5
22	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	17500000	6825
23	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,05	850	42,5
24	44040	ТРОЙНИК Д25 ММ	ШТ	135	1500	202500
25	44497	РАКОВИНА	КОМПЛЕКТ	15	650500	9757500
		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40 ММ	М	250	21500	5375000
26	45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	М	120	6500	780000
27	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,3853	150	57,795
28	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	7500	525
29	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	45000	90000
30	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	15500000	19685
31	63326	БАКИ ПВХ 500 Л	ШТ	1	650500	650500
33	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	2,106	0	0
34	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00105	15500000	16275
44	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,72207	0	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						180804452,7
ОБОРУДОВАНИЕ						
1	63703	НАСОС ВКС 1/16А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛЕКТ	1	950500	950500
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			СУМ			950500

Составил: _____

Проверил: _____

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1 В ДЕНАУСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		0,751
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	28,78245
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,86	0,64629
1.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,86	0,64629
1.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,49	1,87124
2	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	100 М2		0,751
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,15	11,38523
2.2	09219	ВОДА	М3	0,25	0,18788
2.3	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,03	0,02255
2.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	5,1	3,83265
3	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПОЛОВ	100 М2		1,2624
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	64,84949
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,16411
3.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02525
3.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,13886
3.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,025	0,03156
3.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0116	0,01464
3.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕВАЯ	ТН	0,054	0,06817
3.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00303
3.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,06042
3.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,39134
4	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		6,0656
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	69,08718
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,78853
4.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,13	0,78853
4.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,47	2,85083
5	E11-01-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2		6,0656
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,41	190,5205
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,82	4,97379
5.3	01200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ-ЧАС	5,3	32,14768
5.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,34	2,0623
5.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,48	2,91149
5.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	102	618,6912
5.7	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100 М	0,68	4,12461
6	E11-01-040-03	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУСА		5,222

1	2	3	4	5	6
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,66	34,7785
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,1566
6.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,33	6,9452
6.4	01041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-ЧАС	2,01	10,4962
6.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,1566
6.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	36,554
6.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	36,554
6.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	208,88
6.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	83,552
6.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	137,3386
6.11	35391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	263	1373,386
6.12	44346	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	101	527,422
7	E46-04-012-2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСЕК	100 М2		0,8342
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	172,76	144,11639
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	6,45671
7.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	7,74	6,45671

8	E10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,8342
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	161,82	134,99024
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,7	3,08654
8.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,48	1,23462
8.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	5,31	4,4296
8.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	9,52	7,94158
8.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,22	1,85192
8.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	14,65	12,22103
8.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	62,565
8.9	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	83,42
8.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	500,52
8.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	1,83524
9	E46-04-012-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100 М2		0,2268
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	23,56679
9.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	7,74	1,75543
9.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	7,74	1,75543
10	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,2268
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	20,2918
10.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,82782
10.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,66	0,37649
10.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	9,69	2,19769
10.5	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	3,84	0,87091
10.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,45133
10.7	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	5,91	1,34039
10.8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	14,9688
10.9	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	120,8844
10.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	22,68
10.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,43546

1	2	3	4	5	6
11	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПОКРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХНО СТИ		22,033
11.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	458,30512
12	E61-1-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ		22,0339
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	73,8	1626,10182
12.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	10,13559
12.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	10,13559
12.4	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,44	31,72882
12.5	09210	ВОДА	М3	0,63	13,88136
12.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,01	0,22034
12.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,5	11,01695
13	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		22,0339
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	945,25431
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	3,74576
13.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,44068
13.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	3,30508
13.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	1,38814
13.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	1,12373
13.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	18,50848
13.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	6,83051
14	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПОКРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕ ННОЙ ПОВЕРХНО СТИ		6,8171
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	141,79568
15	E61-1-10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХНО СТИ		6,8171
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,76	611,9029
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,46	3,13587
15.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,46	3,13587
15.4	03021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,68	11,45273
15.5	09210	ВОДА	М3	0,74	5,04465
15.6	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,011	0,07499
15.7	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,5	3,40855
16	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		6,8171
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	367,44169
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,18	1,22708
16.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,13634
16.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	1,09074
16.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,47038
16.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,055	0,37494
16.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	5,72636
16.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	2,1133
17	E15-04-012-1	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,2745

1	2	3	4	5	6
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,39	3,95005
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,03294
17.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,24	0,06588
17.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,12	0,03294
17.5	31053	КРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ХВ-161 МАРОК А. Б	ТН	0,059	0,0162
17.6	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	ТН	0,015	0,00412
17.7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	ТН	0,012	0,00329
17.8	34035	УАЙТ-СПИРИТ	ТН	0,01	0,00274
17.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,00129
17.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,11254
18	Ц08-03-594-1	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ		0,43
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	88	37,84
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	34,6	14,878
18.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	1,55	0,6665
18.4	01488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ-ЧАС	31,5	13,545
18.5	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	1,55	0,6665
18.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00135
18.7	64926	РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ	100 ШТ	2,04	0,8772
18.8	65312	ТРУБКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ	КГ	2,8	1,204
18.9	65758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	87,72
19		СВЕТИЛЬНИК LED 24 ВТ	10 ШТ		4,3
20	Е67-4-1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ		0,74
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,84	4,3216
21	Ц08-03-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,28
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,2	9,016
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0224
21.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,04	0,0112
21.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0112
21.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00088
21.6	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	28,56
22		ВКЛЮЧАТЕЛЬ	10 ШТ		2,8
23	Ц08-03-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ		0,46
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,1	17,526
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,0368
23.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	0,04	0,0184
23.4	02510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,0184
23.5	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,69
23.6	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00315	0,00145
23.7	45768	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	46,92
23.8	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,42	0,1932
24		РОЗЕТКА	10 ШТ		4,6
25	Е15-04-025-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2		0,5148
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,01	26,25995
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,12	0,06178
25.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,00515
25.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,05663
25.5	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01837	0,00946

1	2	3	4	5	6
25.6	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	ТН	0,0075	0,0038
25.7	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,0113	0,0058
25.8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕБВАЯ	ТН	0,051	0,0262

25.9	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,0012
25.10	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,4324
25.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,15959
1	E17-01-005-04	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛЕКТОВ		1,5
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,99	13,485
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,21	0,315
1.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,2	0,3
1.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,07	0,105
1.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	0,21
1.6	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	6
1.7	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0004	0,0006
1.8	31611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	3
1.9	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0002	0,0003
1.10	34247	КАБОЛКА	ТН	0,0014	0,0021
1.11	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,002	0,003
1.12	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,03
1.13	44497	САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ	КОМПЛЕКТ	10	15
1.14	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00105
2	E16-04-002-04	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		2,5
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	162,4	406
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	6,21	15,525
2.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	5,8	14,3
2.4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,06	0,15
2.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,04	0,1

2.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,31	0,775
2.7	09219	ВОДА	МЗ	1,88	4,7
2.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00103	0,00258
2.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0063	0,01575
2.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,23	0,575
2.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,29	0,725
2.12	45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д40 ММ	М	П	250
2.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,121	0,3025
2.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,66	1,65
3		ХОМУТ Д40 ММ	ШТ		11
4	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		1,2
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	179,568
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	10,104
4.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	9,744
4.4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,06
4.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,036

1	2	3	4	5	6
4.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,26
4.7	09219	ВОДА	МЗ	0,74	0,88
4.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00059	0,0007
4.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0025	0,00
4.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,2
4.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,
4.12	45086	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д25 ММ	М	П	120
4.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,069	0,082
4.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,45
5	E18-05-001-01	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ПО 0.1 Т	1 НАСОС		
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,17	14,17
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,08	0,08
5.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,05
5.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	0,52	0,52

5.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,03
5.6	05628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ /В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	ТН	0,0022	0,0022
5.7	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,014	0,014
5.8	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00039	0,00039
5.9	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07	0,07
5.10	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2
5.11	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00127	0,00127
5.12	63703	НАСОС ВКС 1/16А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	КОМПЛЕКТ	1	1
6	E17-01-007-01	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ: ПВХ 500 Л	10 БАКОВ		0,1
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	148,74	14,874
6.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,84	0,384
6.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,2	0,12
6.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,78	0,178
6.5	09219	ВОДА	МЗ	25,2	2,52
6.6	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,0004	0,00004
6.7	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0002	0,00002
6.8	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2	0,02
6.9	63326	БАКИ ПВХ 500 Л	ШТ	10	1
7	E22-03-002-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ. ПЕРЕХОЛОВ	10 ШТ		16
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,14	66,24
7.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,62	41,92
7.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	2,6	41,6
7.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,16
7.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,16
8	02498	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ		5
9	02607	ОТВОД Д40 ММ	ШТ		50
10	02609	ОТВОД Д25 ММ	ШТ		50
11	02610	МУФТА Д40 ММ	ШТ		20
12	02612	МУФТА Д25 ММ	ШТ		20
13	02766	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ		15
14	E22-03-002-2	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ	10 ШТ		7

1	2	3	4	5	6
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,11	42,7
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,86	27,0
14.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	3,83	26,8
14.4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,01	0,0
14.5	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,1
15	27126	ТРОЙНИК Д40 ММ	ШТ		3
16	44040	ТРОЙНИК Д25 ММ	ШТ		13
					ИТОГО

Составил: _____ 

Проверил: _____ 

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" 5 " 01 2022 г.


НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1 В ДЕНАУСКОМ РАЙОНЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ


Мы _____ нижеподписавшиеся _____ от _____

от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2	0,7515
2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	100 М2	0,7515
3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ: ПОЛОВ	100 М2	1,2624
4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2	6,0656
5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО: СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100 М2	6,0656
6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М ПЛИНТУС А	5,222
7	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 М2	0,8342
8	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЁМО В	0,8342
9	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ	100 М2	0,2268
10	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,2268
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПОКРАСОК	100 М2	22,0339
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: СТЕН	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	22,0339
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	22,0339
14	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПОКРАСОК	100 М2	6,8171

15	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СУХОЙ РАСТВОР-НОЙ СМЕСЬЮ (ТИПА «ВЕТОНИТ») ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКИ ИЛИ ОКЛЕЙКИ ОБОЯМИ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ПОВЕРХН ОСТИ	6,8171
16	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	6,8171
17	ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	0,2745
18	СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ: 1	100 ШТ	0,43
19	СВЕТИЛЬНИК LED 24 ВТ	10 ШТ	4,3
20	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ	0,74
21	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,28
22	ВКЛЮЧАТЕЛЬ	10 ШТ	2,8
23	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,46
24	РОЗЕТКА	10 ШТ	4,6
25	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100 М2	0,5148
26	УСТАНОВКА РАКОВИН	10 КОМПЛ	1,5
27	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 40 ММ	100 М	2,5
28	ХОМУТ Д40 ММ	ШТ	11
29	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М	1,2
30	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1 Т	1 НАСОС	1
31	УСТАНОВКА БАКОВ ДЛЯ ВОДЫ: ПВХ 500 Л	10 БАКОВ	0,1
32	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ. ПЕРЕХОДОВ	10 ШТ	16
33	АМЕРИКАНКА Д25 ММ	ШТ	5
34	ОТВОД Д40 ММ	ШТ	50
35	ОТВОД Д25 ММ	ШТ	50
36	МУФТА Д40 ММ	ШТ	20
37	МУФТА Д25 ММ	ШТ	20
38	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНЫ	ШТ	15
39	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: ТРОЙНИКОВ	10 ШТ	7
40	ТРОЙНИК Д40 ММ	ШТ	35
41	ТРОЙНИК Д25 ММ	ШТ	135







№ 7034-105e-e0f7-346b-c785-5774-1938
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-10
Ариза рақами: 19492275

Хужжат берилган: ТЕРМИЗМЕЪМОРЛОЙИХА МАЪСУЛИЯТИ
ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 205789077

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ТЕРМИЗМЕЪМОРЛОЙИХА МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги. Тулиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 10-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000806

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 205789077

Юридик шахснинг почта манзили: ТЕРМИЗ ШАХАР ИБН СИНО КУЧАСИ 18/10 УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Маъмур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомига мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари катъиян тақиқланган.

6822

