


Uzbekiston Respublikasi
«SURXON LOYIHA
XUJJATLARI
EXPERTIZASI» xususiy
korxonasi



Республика Узбекистан
Частное предприятие
«СУРХОН ЛОЙИХА
ХУЖЖАТЛАРИ
ЭКСПЕРТИЗАСИ»

Гувоҳнома рақами: КЛЭ №00115

12 январь 2022 йил

«УТВЕРЖДАЮ»

Нач. Отдела экспертизы

«SURXON LOYIHA XUJJATLARI
EXPERTIZASI»



С. Бобоев

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 03-2022

Текущий ремонт 1-го этажа учебных блоков школы №3 и №2 Термезского района Сурхандарьинской области.

ЗАКАЗЧИК: - ОНО Термезского района
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: - Бюджетные средства
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: - «ХУМО МУНЧОКТЕПА» ХЛК
НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ: - № АЛ-000921 от 20.06.2020 г.
ГИП: - У. Бараков
ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: - Подрядная

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
2. Задание на проектирование.
3. Дефектный акт

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

4. Книга № 1 - Рабочий проект
5. Книга № 2 - Локальная ресурсная ведомость. Ведомость потребных ресурсов

3. Краткое содержание проектных решений.

Составление локально-ресурсной ведомости выполнено согласно дефектному акту и задания на проектирования утвержденным заказчиком. Устройство покрытий полов 1-го этажа учебных классов школы №2 и №3 из релина.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капиталовложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

В соответствии Постановления Кабинета Министров РУз №261 от 11.06.03г. и №302 от 03.07.2003г. ШНК04.01.16-09 рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора подряда и право окончательного определения стартовой стоимости объекта для проведения конкурсных торгов представлено заказчику.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 18 676,41 сум за чел/ч, согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области с компенсацией в соцстрах в размере 17,54% ,
2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно - подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»
3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.
4. Стоимость транспортных расходов на материальные ресурсы принято в размере 5%, на оборудование, мебель и инвентарь принято в размере 2%.
5. Стоимость затраты на страхование строительства принято в размере 0,32%.

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего		
		капитальных вложений тысяч(сум)	СМР	в том числе Обору- дование Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислением на соц. страхование	41003,051	41003,051	
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	7893,611	7893,611	
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	113783,803	113783,803	
4	Оборудование, мебель и инвентарь	0		0
5	Транспортные расходы на материалы и оборудования	5689,190	5689,190	
	Итого прямые:	168369,656	168369,656	
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	29532,038		
	Итого полная стоимость объекта	197901,694		
	Подлежащей обязательному страхованию:			
7	страхование строительства 0,32%	633,285		
	Итого без НДС с коэффициентом риска и страх.стр.:	198534,979		
	НДС 15%	29780,247		
	Итого прочие расходы заказчика: проектно сметные документы, ПИР:	6849,457		6849,457
8	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	235164,683	168369,656	0 6849,457



Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

Для проведения экспертизы представленная заявленная стоимость объекта составляло в сумме **245701,934** тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика).

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц. страхование на 18 676,41 сум за 1 чел/час и согласовано заказчиком;

- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком;

ВЫВОД:

Рабочий проект «Текущий ремонт 1-го этажа учебных блоков школы №3 и №2 Термезского района Сурхандарьинской области», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

С учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения рекомендуемая стартовая стоимость объекта составляет **235164,683** тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика) по сметной документации: «Текущий ремонт 1-го этажа учебных блоков школы №3 и №2 Термезского района Сурхандарьинской области».

Нормативная продолжительность строительства - 25 дней.

Эксперт



Б. Абдуллоев

«ХУМО – МУНЧОКТЕПА» ХЛК



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА УЧЕБНЫХ БЛОКОВ ШКОЛЫ №3 И №2 ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Директор:

Ш. Алламуродов

ГИП:

У.Бараков



ТЕРМИЗ-2021.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:


ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА УЧЕБНЫХ БЛОКОВ ШКОЛЫ №3 И №2 ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

№№ ПП	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	41 003,051
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	7 893,611
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	113 783,803
4	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	5 689,190
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	168 369,656
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	29 532,038
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ	633,285
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА	0,000
10	ИТОГО БЕЗ НДС	198 534,979
11	НДС 15%	29 780,247
12	ИТОГО С НДС	228 315,226 ✓
13	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	6 849,457
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	235 164,683

ЗАКАЗЧИК

МП

ПРОЕКТИРОВЩИК



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА УЧЕБНЫХ БЛОКОВ ШКОЛЫ №3 и №2 ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2195,4461	18676,41	41 003 051
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	298,056		41 003 051

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	16,8609	11609	195 738
2	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	124,992	39500	4 937 184
3	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	249,984	6600	1 649 894
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	7,812	5642	44 075
5	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	84,8253	10120	858 432
6	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	5,2731	39500	208 287
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			7 893 611

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	ВОДА	МЗ	45,64	760	34 686
2	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	19,9206	439982	8 764 705
3	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	19,9206	34000	677 300
4	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	13,28	609186	8 089 990
5	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	1,953	3504000	6 843 312
6	ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,01302	950000	12 369
7	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	664,02	125000	83 002 500
8	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	325,5	4900	1 594 950
9	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	34,16	1200	40 992
10	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	34,16	1250	42 700
11	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	195,2	1450	283 040
12	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	1283,44	250	320 860
13	ПЛИНТУСА ПЛАСТИКОВЫЕ	М	492,88	7500	3 696 600
14	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,378	480145	181 495
15	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,003	28000000	84 000
16	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0118	9500000	112 100
17	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,0024	950000	2 203
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			113 783 803

СОСТАВИЛ

АЛЛАМУРОДОВ Ш.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 1-ГО ЭТАЖА УЧЕБНЫХ БЛОКОВ ШКОЛЫ №3 И №2 ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Цифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ШКОЛА №3					
1-ГО ЭТАЖА ПОЛЫ					
1	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	5,5000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,3900	62,6450
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1300	0,7150
2	E57-2-4	РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩ. 20 ММ	100M2	5,5000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,20000	611,60000
	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,20000	105,60000
	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,40000	211,20000
	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,60000	36,30000
3	E11-1-15-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100M2	5,5000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,4300	222,36500
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,2000	6,60000
	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,9600	21,78000
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,8100	4,45500
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,8300	4,56500
	09219	ВОДА	МЗ	3,5000	19,25000
	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	3,0600	16,83000
	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,0600	16,83000
4	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	5,5000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51000	217,30500
	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07000	49,88500
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27000	6,98500
	09219	ВОДА	МЗ	3,50000	19,25000
	12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	2,04000	11,22000
5	E1101-050-01 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2	5,5	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,04	440,22
	1169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	30	165
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,14	0,77
	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	Т	0,3	1,65
6	E11-1-37-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100M2	5,5000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06000	258,83000
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36000	1,98000
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52000	2,86000
	31705	ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,00200	0,01100
	32038	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/	М2	102,00000	561,00000
	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50,00000	275,00000
7	E11-1-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	4,2600	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66000	28,37160
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,12780
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШГ	7,00000	29,82000
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШГ	7,00000	29,82000
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШГ	40,00000	170,40000
	30891	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ДЛИННОЙ 35 ММ	ШГ	263,00000	1120,38000
	51452	ПЛИНТУСА ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101,00000	430,26000
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
8	E1502-001-01	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100M2	0,2	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	14,176

1	2	3	4	5	6
	1608	РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗЧ	МАШ.-Ч	2,78	0,556
	9219	ВОДА	МЗ	0,35	0,07
	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,89	0,378
9	E1504-012-01	ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,2	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,39	2,878
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,024
	31430	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,015	0,003
	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,059	0,0118
	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,012	0,0024
	34035	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,01	0,002
	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0047	0,00094
	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,41	0,082
		ШКОЛА №2			
10	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	1,0100	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,3900	11,5039
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1300	0,1313
11	E57-2-4	РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩ. 20 ММ	100М2	1,0100	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,20000	112,31200
	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 2,2 МЗ МИН	МАШ.-Ч	19,20000	19,39200
	1199	МОЛОТКИ ОТВОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,40000	38,78400
	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,60000	6,66600
12	E11-1-15-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	1,0100	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,4300	40,83430
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,2000	1,21200
	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,9600	3,99960
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 МЗ МИН	МАШ.-Ч	0,8100	0,81810
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,8300	0,83830
	09219	ВОДА	МЗ	3,5000	3,53500
	45074	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	3,0600	3,09060
	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	3,0600	3,09060
13	E11-1-11-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,0100	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,31000	39,90510
	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07000	9,16070
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27000	1,28270
	09219	ВОДА	МЗ	3,50000	3,53500
	12105	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	МЗ	2,04000	2,06040
14	E1101-050-01	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОЛА ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2	1,01	
	ДОН. 4		ЧЕЛ.-Ч	80,04	80,8404
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	30	30,3
	1169	МАШИНЫ МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,14	0,1414
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,3	0,303
	30892	СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	100М2	1,0100	
15	E11-1-37-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	ЧЕЛ.-Ч	47,06000	47,53000
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	0,36000	0,36360
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,52000	0,52520
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	Т	0,00200	0,00202
	31705	ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	МЗ	102,00000	103,02000
	32058	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ РЕЛИН	КГ	50,00000	50,50000
	32171	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	100М	0,6200	
16	E11-1-40-3	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	ЧЕЛ.-Ч	6,66000	4,12920
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	МАШ.-Ч	0,03000	0,03060
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	ШТ	7,00000	4,34000
		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7,00000	4,34000
		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40,00000	24,80000
		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	263,00000	163,08000
	30391	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОСТРОГОНЕЧНЫЕ ДЛИННОЙ 35 ММ	М	101,00000	62,62000
	31452	ПЛИНТУСА ПЛАСТИКОВЫЕ			

СОСТАВИЛ

А.ЛАМУРДОВ Ш.

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Термиз туман ХТБ мудирини

У.Хакбердиев

" " " 2021 й

НУКСОНЛИ ИШЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Термиз туман ХТБ курилиш эксплуатация булими бошлиги С.Суюнов, Термиз туман туман ХТБ курилиш эксплуатация булими мутахассиси Х.Мамадиёров, Термиз тумани 3-мактаб директори Н.Бегматовалар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Термиз тумани 3-сонли ва 2-сонли мактабларнинг ленолеум полларини релин полга алмаштириш учун куйидаги иш турларини бажариш кераклигини аниқладик:

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	ШКОЛА №3		
	1-ГО ЭТАЖА ПОЛЫ		
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	5,50000
2	РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩ 20 ММ	100М2	5,50000
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	5,50000
4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	5,50000
5	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОДА ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2	5,50000
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100М2	5,50000
7	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	4,26000
	НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА		
8	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	100М2	0,20000
9	ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,20000
	ШКОЛА №2		
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	1,01000
11	РАЗБОРКА СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩ 20 ММ	100М2	1,01000
12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	100М2	1,01000
13	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,01000
14	УСТРОЙСТВО НАЛИВНОГО ПОДА ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	100 М2	1,01000
15	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2	100М2	1,01000
16	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100М	0,62000

Термиз туман ХТБ курилиш эксплуатация булими бошлиги
эксплуатация булими бошлиги

С.Суюнов

Термиз туман ХТБ курилиш эксплуатация булими
булими мутахассиси

Х.Мамадиёров

Термиз туман 3-сонли мактаб директори

Н.Бегматова