

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ТашПМИ

д.м.н. Даминов Б.Т.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на разработку проектно-сметной документации

**Текущий ремонт существующих зданий Ташкентского Педиатрического Медицинского Института по ул. Богишамол, дом - 223 Юнусабадского района г. Ташкента.**

№№	Наименование	Содержание
1	Наименование объекта	Разработка проектно-сметной документации внутренней отделки и демонтажным работам по дефектному акту, замена системы водопровода и канализации, замена существующей электро-проводки, выполнения пожарной сигнализации и видеонаблюдения по объекту: «Текущий ремонт существующих зданий Ташкентского Педиатрического Медицинского Института по ул. Богишамол, дом - 223 Юнусабадского района г. Ташкента. – 0002 Литер Б - переход; – 0003 Литер В – учебный корпус.
2	Заказчик объекта	Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
3	Место расположения объекта	г. Ташкент Юнусабадский район ул. Богишамол, дом - 223
4	Контактное лицо заказчика	99 822 -10-46
5	Предмет конкурса	Разработка проектно-сметной документации внутренней отделки и демонтажным работам по дефектному акту, замена системы водопровода и канализации, замена существующей электро-проводки, выполнения пожарной сигнализации и видеонаблюдения по объекту: «Текущий ремонт существующих зданий Ташкентского Педиатрического Медицинского Института по ул. Богишамол, дом - 223 Юнусабадского района г. Ташкента. – 0002 Литер Б - переход; – 0003 Литер В – учебный корпус.
6	Вид проведения конкурса	Электронный
	Объявление о проведении конкурса	Размещается заказчиком на специальном информационном портале ( <a href="http://xarid.uzex.uz">http:// xarid.uzex.uz</a> ) Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи.
7	Требование к Исполнителю	Наличие квалифицированных специалистов и оборудования, наличие необходимой техническое оснащенности. Наличие лицензии на выполнение проектно-изыскательских работ.
8	Архитектурные решения	Проект разрабатывается в соответствии с действующими нормами, правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации зданий и сооружений.

9	Генеральный план	Существующий генеральный план территории ТашПМИ
10	Объемно-планировочные решения	Здание в плавне состоит из нескольких блоков зданий: - одноэтажные здания; - двухэтажное здание; - трехэтажное здание. Прилагаются кадастровые планы.
11	Общий срок выполнения ПСД на объектах —предмете конкурса, установленные заказчиком	5 дней с момента заключение договора подряда и оплаты суммы авансовых платежей
12	Внутренняя отделка	Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с функциональным назначением
13	нормативные документы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- КМК 2.08.02-97 "Общественные здания и сооружения"</li> <li>- Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89);</li> <li>- КМК 2.08.05-97 «Здания и сооружения, приспособляемые под лечебные учреждения».</li> <li>- СанПиН №0292-11 - Проектирование, строительство и эксплуатация лечебно-профилактических учреждений.</li> <li>- СанПиН РУз №0319-15 Санитарные правила и нормы устройства, оборудования и эксплуатации складских помещений хранения лекарственных средств.</li> </ul>



*Handwritten signature*

*Джуманов, А.Ю.*