



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGI VAZIRLIGI  
SIRDARYO VILOYATI QISHLOQ XO'JALIGI BOSHQARMASI

Guliston sh. I.A.Karimov ko'chasi, 62 Tel: (998-67) 225-06-31, 225-05-19  
Faks: (998-67) 225-06-67 el manzil: [agroprom@umail.uz](mailto:agroprom@umail.uz) [sirdaryo@agro.uz](mailto:sirdaryo@agro.uz)  
№ 401021860244017042960082001. MFO 00014. INN 201 705 064



2022 yil 11 mart

Sirdaryo viloyati Qishloq xo'jaligi boshqarmasi ma'muriy binosini  
qayta tamirlash ishlari xizmati.

ТЕХНИК ХУJJАТЛАР

ТИП Б 1

ГОСТ 31307

№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проектным данным
1	Разборка обшивки стен из туникафона	100 м2	4,0127
2	Очистка вручную поверхности фасадов	100 м2	4,3064
3	Отбивка штукатурки с поверхности цокол	100 м2	0,0765
4	Очистка вручную поверхности цоколя масляных красок	100 м2	0,4011
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных цоколя с расчисткой старой краски Более 35 %	100 м2	0,4011
6	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	4,3064
7	Сетка рабица	м2	430,6380
8	Отделка наружных стен по подготовленным поверхностям декоративным покрытием под имитацию натурального камня "гравитин"	100 м2	4,3064
9	Раскрой и изготовление панелей из листов "Алюпан"С	100 м2	4,0127
10	Облицовка фасада из декоративными панелями типа "Алюпан" С	100 м2 Разверну	4,0127
11	Гладкая облицовка цокол из керамогранитных плиток толщиной до 15 мм на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, число плит до 10 шт на м2	100 м2	0,3506
12	Плитки керамогранитный	м2	35,0550
13	Раскрой и изготовление панелей из листов "Алюпан"	100 м2	0,2000
14	Облицовка поверхностей декоративными панелями типа "Алюпан" карниза с устройством каркаса из жестяного профиля	100 м2 разверну	0,2000

РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЯ

15	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп	100 шт	0,7700
16	Светильник с лампами люминесцентными	шт	77,0000
17	Лампы люминесцентные	шт	77,0000
18	Буква	шт	42,0000

Бoshqарma boshlig'i



A.Xidirov

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI (OOO СППУ)



## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт  
Административная здания управление сельского хозяйства  
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области  
Пересчет по Экспертному заключение №72-03-ЖТ-22 от 11.03.2022г

### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

*Пояснительная записка к смете*  
*Продолжительность строительства*  
*Стартовая стоимость строительства*  
*Прочие расходы заказчика*  
*Сводная объектная смета*  
*Лицензия*

Директор ООО СППУ



А. Мирзахмедов

ГИП ООО СППУ

М.Тиловкобиллов

г. Гулистан 2022

г.



Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № \_\_\_\_\_  
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства  
в текущих ценах по объекту:

*Текущий ремонт*

*Административная здания управление сельского хозяйства  
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области  
Пересчет по Экспертному заключение №12-05-11-22 от 11.05.2022г*

Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд.ГосКомАрхитектСтроя.  
с использованием программного комплекса QurQiyamatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

\_\_\_\_\_ за номером \_\_\_\_\_

Нормативная продолжительность срока строительства \_\_\_\_\_ 3,3 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на согласно данным на 1.10.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 18960,24 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога  
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве  
Республики Узбекистан" за 4 квартал 2021 г. и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно данным

Управления статистики Сырдар. области на 1 октябрь 2021 г. и составляет 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:


*Текущий ремонт*

*Административная здания управление сельского хозяйства  
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области*

определилась в сумме: 273 285 552 сум

Примечание:

ОООСППУ) Применило цены по каталогу текущих цена, биржевых и конъюнктуры рынка



М.Тиловкобилов



## Определение продолжительности строительства



продолжительность строительства по объекту:

*Текущий ремонт*

*Административная здания управление сельского хозяйства  
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области*

По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет **3 218,38 чел-час**

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены **178 чел-час в мес**

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) **1,1 коэфф.**

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте **5 чел.**

$$T = 3218,38 / 178 / 1,1 / 5 = 3,3 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

*Текущий ремонт*

*Административная здания управление сельского хозяйства  
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области*

определилась : **3,30** Мес.  
**73** Раб. дн.

Г И П О О О

М.П.



 М.Тиловкобилов



**Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах**

**по объекту:**

Текущий ремонт

Административная здания управление сельского хозяйства

по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области

Пересчет по Экспертному заключение №72-03-ЖТ-22 от 11.03.2022г



Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

3 218,38

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	10 843 875
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	124 623 577
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	61 021 280
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	1 098 115
<b>ИТОГО</b>		<b>197 586 847</b>
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика	17,27%
		32 250 511
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,4%×0,8	Нет в задании
		0
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	0
9	<b>ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=</b>	<b>1,00</b>
		<b>229 837 358</b>
10	<b>НДС = 15%</b>	<b>34 475 604</b>
11	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>264 312 962</b>
12	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>8 972 591</b>
	в т.ч. ПИР	7 400 763
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	931 500
	в т.ч. затраты на ГАСН	503 685
	в т.ч. Подготовка АПЗ	
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	
	в т.ч. Топографическая съемка	
	в т.ч. Тендерные торги	
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	
	в т.ч. Технадзор за строительством	
	в т.ч. Затраты "Шаффоф курилиш"	136 643
	<b>ОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика</b>	<b>238 809 949</b>
	<b>ОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика</b>	<b>273 285 552</b>

ЗАКАЗЧИК

М.П.

*[Handwritten signature]*

ИСПОЛНИТЕЛЬ

*[Handwritten signature]*





## Определение прочих затрат заказчика



**по объекту:** *Текущий ремонт  
Административная здания управление сельского хозяйства  
по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области  
Пересчет по Экспертному заключению №72-03-ЖТ-22 от 11.03.2022г*

1 Со - затраты на оборудование	10 843 875
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	124 623 577
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	61 021 280
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	1 098 115
<b>Прямые затраты</b>	<b>197 586 847</b>

<b>ИТОГО</b> стартовая стоимость строительства без НДС	<b>229 837 358 сум</b>
<b>ИТОГО</b> стоимость строительства	<b>273 285 552</b>

### 4 Прочие затраты заказчика

<b>Всего</b> затраты на проектирование	<b>8 972 591 сум</b>
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	7 400 763 сум
в т.ч. Авторский надзор	сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	сум
в т.ч. Экспертиза проекта	931 500 сум
т.ч. затраты на ГАСН	503 685 сум
т.ч. Подготовка АПЗ	сум
т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	сум
т.ч. Топографическая съемка	сум
т.ч. Тендерные торги	сум
т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	сум
т.ч. Содержание служб заказчика	сум
т.ч. Затраты "Шаффоф курилиш"	136 643 сум
<b>Итого</b> затраты заказчика	<b>8 972 591 сум</b>

Сметный отдел  
180629-



# Сводная объектная смета

на: Текущий ремонт  
 Административная здания управления сельского хозяйства  
 по ул.И.Каримов №62 г.Гулистан Сырдарьинской области  
 Пересчет по Экспертному заключению №72-03-ЛГ-22 от 11.03.2022г



Нормативная трудоемкость 3 218 ч-час


П/п	Наименование смет	Сметная стоимость, сум							Трудоем- кость, ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно- проводной продукции.		
		Обору-дование с транс-портм с 2% 7	Материалы, конструкции с транс-портм с 5% 5	Зарплата с соцстрахом 12% 3	Машины и механизмы	Всего	8	9			10	
1	2											
1	Ремонт здания	10 631 250	118 689 121	61 021 280	1 098 115	191 439 766		3 218,38				
2												
3												
4												
5												
6												
7												
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ</b>	10 631 250	118 689 121	61 021 280	1 098 115	191 439 766		3 218,38				
	в т.ч. Сто-ть кабел.-провод. продук. = сум. учтена в матер. с 5% трансп.											
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум х 1,5%=											
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум х (минус) -5%=											
	Транспортные расходы на оборудование 2%	212 625				212 625						
	Транспортные расходы на материалы 5%		5 934 456			5 934 456						
	<b>ИТОГО</b>	10 843 875	124 623 577	61 021 280	1 098 115	197 586 847		3 218,38				



М.Тиловокилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SIRDARYO VILOYAT  
GULISTON SHAHRI  
ALI ADONIS PLYS M Ch J  
Guliston shahri, Hujanazarov-39  
Sirdaryo viloyati. tel. 99345 22 73  
Vilo'at Milliy banki MFO 00363  
h/r 2020 8000 7007 0875 1001  
inn 304528 920



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
г. ГУЛИСТАН  
ООО АЛИ АДОНИС ПЛЮС  
г. Гулистан ул. Хужаназаров—39  
Сырд. область. тел.99 345 22 73,  
отд. Нац. банка ВЭД РУ МФО 00363  
p/c 2020 8000 7007 0875 1001  
инн 304528 920

Guliston shahri.

« 11 » mart 2022 yil

YIG'MA EKSPERT XULOSA №

42-03-МТ-22

ob'ekt nomi:

Guliston sh. Sirdaryo viloyati  
Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/  
Joriy ta'mirlash

Buyurtmachi: Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi.

Bosh loyixachi va litsenziya Sirdaryo viloyat loyiha ishlab chiqarish boshqarmasi MChJ (ООО СППУ)  
litsenziya: АЛ-000619 12-03-2020 yil

Moliyalashtirish manbai: Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi: tanlov asosida

Qurilish turi Qurilish

Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asoslar

Buyurtmachining xati  
Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i  
Nuqson dalolamatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi  
Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun hujjatlar.

A.A.P.E.X

Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar:

QQSsiz va mijozning narxisiz ob'ektning boshlang'ich qiymati

229 837 358 so'm

QQS va mijozning xarajatlar bilan qurilish qiymati

273 219 819 so'm

Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan

Nuqson dalolamatnomasi va ish xajmlari qaydnomasi

nusxa: ekspertiza o'tkazish uchun buyurtmachining xatlari

nusxa: ob'ektni loyihalash uchun topshiriqlar:

nusxa: ishlab chiquvchi litsenziyasi

Nuqson dalolamatnomasi

Arxitektura va rejalashtirish vazifasi.

Tasviriy materiallar

Topografik tadqiqot

Bino va inshootlarni texnik ko'rikdan o'tkazish. rekonstruksiya paytida

Geologik xulosa

Bosh reja. Ko'r maydoni, sug'orish, muhandislik kommunikatsiyalari., yo'llar, maydonlar

PSD - Mahalliy manbalar varag'i. Resurs varag'i.

Rekonstruksiya chizmalari

Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Наружная отделка



Разборка стен из туникафона  
Очистка вручную стен от краски  
Отбивка стен цоколя  
Очистка вручную стен цоколя  
Очистка масляных стен цоколя  
Штукатурка стен цоколя  
Сетка рябица  
Отделка стен под траверти  
Отделка стен Алюпаном  
Отделка цоколя керамогранитом  
Отделка карниза Алюпаном

Освещение

Демонтаж светильников  
Монтаж светильников  
Смонтаж букв

4. Loyihalashtirilayotgan obyektning mugandislik ta'minoti

5. Loyixaning kelishilganligi to'g'risida xujjatlar

Ekspertiza natijalari

A.A.P.E.X

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 1-ch. -22y 18960,24 so'm  
Mashina va mexanizmlar 1mash-soat narxlari Qurilish vazirligining 2020.01.01 xolatidagi taqdim...  
Pudratchining boshqa xarajatlari 17,27%  
QQS 15,00%

№№	Наименование затрат	ВСЕГО so'm	в том числе so'm		
			СМР	Оборуд.	Прочее
Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика		238 809 949	218 993 483	10 843 875	8 972 591
Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика		273 285 552	251 842 505	12 470 456	8 972 591

7. Xulosalar

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda,  
Guliston sh. Sirdaryo viloyati  
Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/

Ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi

Direktor «ALI ADONIS PLUS» MCHJ

Ijrochi mutaxassis:



Z.A.Sherqo'ziyev

V.M.Polstyanov

**Ekspertizadan keyin izohlar**

ob'ekt nomi:

Guliston sh. Sirdaryo viloyati  
Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/**6. Ekspertiza natijalari**

SHNK 4.01.16-09 "qurilish xarajatlarini aniqlash qoidalari.

shartnoma joriy narxlarda".

1k-soat uchun ish haqi ijtimoiy sug'urta bilan 12% uchun 4-ch. -21y.	18960,24 sum
Pudratchining boshqa xarajatlari	17,27%
QQS	15,00%

**Справочно:**

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...  
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является  
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила  
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах."(Приложение-2)**Сметы.**

Затраты труда рабочих строителей по смете	4кв. 2020г	16928,79 сум/час
Затраты труда рабочих строителей по смете Пересчитать на	4кв. 2021г	18960,24 сум/час

**На проверку представлены:**

Книга-1 Сметы

A.A.P.E.X

Проверить % оборудования к стоимости строительства:  
согласно "Полож. о порядке определения стоимости ПИР".Прилож.-3 Понижающие коэфф. в зависимости от доли оборудования в общей  
стоимости строительства.Процент оборудования в стоимости строительства  
составит  $10631250 / 273285552 \times 100 = 3,89\%$   
понижающего коэфф. после интерполяции; К= 1,00 доли единицы**ВЫВОДЫ**

По объекту:

Guliston sh. Sirdaryo viloyati

Sirdaryo viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi, binosi/

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

**Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений**



Трудозатраты 3218,38 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	<b>Сзп-Заработная плата СС 12%</b>	<b>61 021 280</b>	<b>61 021 280</b>		
	<b>Сэм-Затраты на машины и механ.</b>	<b>1 098 115</b>	<b>1 098 115</b>		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	118 689 121	118 689 121		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	118 689 121	118 689 121		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	5 934 456	5 934 456		
	Со-Затраты на загот.-складск. расходы 2%				
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	Со-Затраты на загот.-складск. расходы 1,2%	0	0		
	<b>ИТОГО См-Затраты на материалы</b>	<b>124 623 577</b>	<b>124 623 577</b>		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	10 631 250		10 631 250	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	212 625		212 625	
	Со-Затраты на загот.-складск. расходы 1,2%	0			
	<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ</b>	<b>10 843 875</b>		<b>10 843 875</b>	
	<b>ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ</b>	<b>197 586 847</b>	<b>186 742 972</b>	<b>10 843 875</b>	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	<b>ИТОГО</b>	<b>197 586 847</b>	<b>186 742 972</b>	<b>10 843 875</b>	
	Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	32 250 511	32 250 511		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	229 837 358	218 993 483	10 843 875	
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	229 837 358	218 993 483	10 843 875	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>229 837 358</b>	<b>218 993 483</b>	<b>10 843 875</b>	<b>0</b>
	НДС = 15%	34 475 603	32 849 022	1 626 581	0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	<b>264 312 961</b>	<b>251 842 505</b>	<b>12 470 456</b>	<b>0</b>
	Прочие затраты заказчика в том числе;	8 972 591			8 972 591
	1. Стоимость ПИР			264312961 x 2,8% =	7 400 763
	ЭГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	7 400 763		7400763 x 1 =	7 400 763
	Автор. надзор нет договора				0
	Обследование и обмер объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы ( 3 -БРВ )	931 500		310500 x 3 =	931 500
	3. затраты на ИКСС(ГАСН)				
	от СМР 251842505 x 0,2% =	503 685			503 685
	4. шаффоф қурилиш				
	от общей 273285552 x 0,05% =	136 643			136 643
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	238 809 949	218 993 483	10 843 875	8 972 591
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	273 285 552	251 842 505	12 470 456	8 972 591

0,3 мес. (то есть 3чел. за 7 рабочих дней)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»



Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЫРД.ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

(локальная ресурсная смета)

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - АДМ.ЗДАНИЯ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
1	3	4	6
<b>РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
1	РАЗБОРКА ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ТУНИКАФОНА	100M2	4,0127
2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ	100M2	4,3064
3	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛ	100M2	0,0765
4	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК	100M2	0,4011
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЬ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%	100M2	0,4011
6	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	4,3064
7	СЕТКА РАБИЦА	M2	430,6380
8	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН"	100 M2	4,3064
9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100M2	4,0127
10	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100M2 РАЗВЕРНУ	4,0127
11	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2	100M2	0,3506
12	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	35,0550
13	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	100M2	0,2000
14	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" КАРНИЗА С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ	100 M2 РАЗВЕРНУ	0,2000
<b>РАЗДЕЛ 2. ОСВЕЩЕНИЯ</b>			
15	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100ШТ	0,7700
16	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ	ШТ	77,0000
17	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ	ШТ	77,0000
18	БУКВА	ШТ	42,0000

ГИП

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА

*Дж*

М.ТИЛОВКОБИЛОВ





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЫРД.ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1  
(локальная ресурсная смета)

на **РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - АДМ.ЗДАНИЯ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>					
1	E53-001-01	<b>РАЗБОРКА ОБЫВКИ СТЕН ИЗ ТУНИКАФОНА</b>	100M2	<b>4,0127</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,3	49,3568
1.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,94	3,772
2	E62-041-01	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ</b>	100M2	<b>4,3064</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	89,5727
3	E4602-009-02	<b>ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦОКОЛ</b>	100M2	<b>0,0765</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	1,7457
4	E62-041-01	<b>ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ЦОКОЛЯ МАСЛЯНЫХ КРАСОК</b>	100M2	<b>0,4011</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	8,3429
5	E62-022-07	<b>УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ЦОКОЛЬ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35%</b>	100M2	<b>0,4011</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,12	21,3064
5.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,08022
5.3	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,0141	0,005656
5.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0155	0,006217
5.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0495	0,019854
5.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,04011
6	E1502-001-01	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН</b>	100M2	<b>4,3064</b>	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	70,88	305,2362
6.2	9219	ВОДА	М3	0,35	1,5072
6.3	12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,89	8,1391
7	C19857	<b>СЕТКА РАБИЦА</b>	M2	<b>430,6380</b>	
8	E1502-039-01 ДОП. 11	<b>ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ "ТРАВЕРТИН"</b>	100 M2	<b>4,3064</b>	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180	775,1484
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,1	4,737
8.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9	38,7574
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,990467
8.5	9219	ВОДА	М3	0,08	0,34451
8.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	86,1276
8.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,5	2,1532
8.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,043064
8.9	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	163,6424
8.10	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	1507,233
9	E1501-092-01	<b>РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"</b>	100M2	<b>4,0127</b>	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,14	766,997
9.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	37,0377
9.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	106,1372
9.4	29128	ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочные ТИПА "АЛЮПАН"	M2	105	421,3388
10	E1501-091-01 ДОП. 9	<b>ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ИЗ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА</b>	100M2	<b>4,0127</b>	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,1	819,0023
10.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	11,8	47,3505
10.3	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,16	0,64204
10.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	21,6	86,6754
10.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	2,4478
10.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	80	321,02
10.7	29161	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	200	802,55
10.8	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,003	0,012038
10.9	40980	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,122	0,489556
11	E1501-026-01 ДОП. 6	<b>ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2</b>	100M2	<b>0,3506</b>	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	279,29	97,9051
11.2	1603	РАСТВОРОМШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	0,185791
11.3	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	7,3	2,559
11.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,126198
11.5	9219	ВОДА	M3	0,4	0,14022
11.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,005258
11.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВочных РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375	0,131456
11.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,175275
11.9	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,007011
12	C30498-1	<b>ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ</b>	M2	<b>35,0550</b>	
13	E1501-092-01	<b>РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"</b>	100M2	<b>0,2000</b>	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	191,14	38,228
13.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,23	1,846
13.3	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	26,45	5,29
13.4	29128	ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВочные ТИПА "АЛЮПАН"	M2	105	21







## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЫРД.ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

## РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

на

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ - АДМ.ЗДАНИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
1	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3218,3809	18960,24	61021280,00
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>61021280</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	92,5792	950	87950,19
3	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	39,3995	1327	52283,08
4	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	111,4272	916	102067,35
5	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,185791	2972	552,17
6	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	2,559	26529	67888,11
7	ЩУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	90,9954	851	77437,09
8	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,7427	54548	204154,78
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	1,54	71069	109446,26
10	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	337,02	1176	396335,52
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>1098115</b>
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
11	ВОДА	М3	1,992	1500	2987,95
12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	8,1391	337413	2746224,04
13	ЛИСТЫ КОМПОЗИТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН"	М2	442,3388	162000	71658877,50
14	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	480	350	168000,00
15	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	ШТ	842,55	1200	1011060,00
16	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,005656	18550000	104909,71
17	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,012038	12800000	154089,60
18	ГРУНТОВКА	Т	0,005258	11400000	59944,05
19	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	86,1276	11400	981854,64
20	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,006217	11750000	73050,34
21	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,019854	900000	17869,01
22	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,131456	7280269	957036,86
23	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,924	2500	2310,00
24	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,1532	2400	5167,66
25	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,513956	11436768	5877989,82
26	ВЕТОШЬ	КГ	0,258449	800	206,76
27	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,007011	900000	6309,90
28	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,77	15000	11550,00
29	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,77	15000	11550,00
30	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,772	--	--
31	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	163,6424	20000	3272848,80
32	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ "STONEMIX" НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	1507,233	12000	18086796,00
33	СЕТКА РАБИЦА	М2	430,638	6800	2928338,40
34	ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ	ШТ	77	23200	1786400,00
35	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	М2	35,055	250000	8763750,00
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>118689121</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
36	БУКВА	ШТ	42	253125	10631250,00
<b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:</b>		<b>СУМ</b>			<b>10631250</b>

Смета составила: