



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон давлат консерваторияси

Директори

К.Уринбаев

Ўзбекистон давлат консерваторияси биносининг 1-кават «Б» блоки ҳамда 1 ва 2-кават «В» блокида жойлашган мазмۇрий ва ўқув хоналари эшикчлари, фойэ ва йўлакларини жорий таъмирлаш 2-этапи ишлари (Лот рақами 50245) бўйича танлов ўтказиш комиссияси йиғилиши 2-сонли БАЁНИ

Тошкент ш. ЎзДК

2022 йил 25 март

Катнашдилар:

Танлов комиссиясининг раиси: И.Турсунбаев

Танлов комиссияси аъзолари: Ф.Абдуллаев, А.Маликов, Н.Намозов, М.Тўражонов,

Т.Султанова

КУН ТАРТИБИ:

1. Ўзбекистон давлат консерваторияси томонидан 18.03.2022 йил Лот рақами 50245-сонли танлов натижалари (тузилган электрон протокол) тўғрисида.

(И.Турсунбаев, Ф.Абдуллаев, А.Маликов, Н.Намозов, М.Тўражонов, Т.Султанова)

Ўзбекистон давлат консерваторияси томонидан 18.03.2022 йил Лот рақами 50245-сонли танлов натижалари бўйича тузилган электрон протокол тўғрисида ЎзДК сайтининг махсус ахборот порталига жойлаштириш орқали шахсларнинг чекланмаган доирасига маълум қилади.

Танлов иштирокчилари ва бошқа ташқилоглардан эътирозлар ва муурожаатлар келиб тушмади.

Мажлис қарор қилади:

1. Танлов ўтказишга ва 18.03.2022 йил Лот рақами 50245-сонли танлов натижалари баёнига нисбатан 25.03.2022 йилга қадар ҳеч қандай эътироз ва норозичилиқ билдирилмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Бош бухгалтер (И.Муслова) юкоридегилардан келиб чиқиб, ҳамда 2022 йил 07 мартдаги электрон баённомасига асосан ғолиб - "SAMANDAR GO NAMKOR STROY" МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда Шартнома тузилсин.

3. "ELIT NOVASTROY" МСНГ топширган хужжатлари электрон танловда чалқаш бўлганлиги сабабли, ЎзДК комиссиясига тақдим этган хужжатлари маълумот учун ва электрон танлов натижаларига биноан резерв ижрочи сифатида қабул қилинсин.

4. Бош муҳандис (А.Маликов) таъмирлаш сифатни назорат қилинсин.

Танлов комиссиясининг раиси

И.Турсунбаев

Танлов комиссияси аъзолари:

Ф.Абдуллаев

А.Маликов

Н.Намозов

М.Тўражонов

Т.Султанова

ООО «САМАНДАР СО НАМКОР СТРОУ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице, директора Хайдарова Г.С. действующего на основании Устава с одной стороны и Государственная консерватория Узбекистана, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Ректора Уринбаева К.Т. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя работы по

Делущий ремонт фронт
и доштает реставрация фасада "Б" (а-фронт)
Р-д это имеет фасада "Б" (а-фронт)

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость ремонтно – строительных и монтажных работ в текущих ценах на 2022 г составляет 366 864 715, 41
Тысяча шестидесят шесть тысяч семь шестидесят девять шестидесят четыре рубля
сорок девять рублей девяносто девять копеек. В том числе НДС-15%
44 443 658, 49 (срок для выплаты аванса шестидесять тысяч девятьсот тридцать шестидесять рублей)

3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Начало работ в течение 3-х дней после поступления денег на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА».
3.2. Срок выполнения работ по настоящему договору до _____ со дня вступления договора в силу при условии 100% готовности помещения и оплаты согласно пункта 1.1.(срок строительства подлежит уточнению после выдачи «ЗАКАЗЧИКОМ» полной рабочей документации и определения всего объема работ.)
3.3. Срок действия договора до 31.12.2022 года.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. «ЗАКАЗЧИК» перечисляет «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере **30 %** от общей стоимости договора.
4.2. Взаиморасчет оставшихся **70 %** от общей суммы договора «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании актов выполненных работ (Ф-2 и Ф-3).


5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Обязуется передать «ПОДРЯДЧИКУ» в установленном порядке утвержденную локальную смету и дефектный акты.
5.2. За два дня до начала работы подготовить фронт работ, бережно хранить сланный ему инвентарь, инструменты, строительные материалы и другие материалы.
5.3. Проводить подписание и оплату актов приемки выполненных работ в течении 3-х дней рабочих после их предоставления или предоставления мотивированный отказ.
5.4. При несвоевременной оплате за выполненные работы «ЗАКАЗЧИК» уплачивает пеню в размере **0,4%** от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более **50%** от суммы просроченного платежа.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ПОДРЯДЧИКА»

6.1. Своевременно и качественно выполнять представляемые работы, направлять своих представителей по требованию «ЗАКАЗЧИКА» для проведения контрольных замеров и решения всех спорных вопросов.
6.2. Обязуется выполнять ремонтно-строительные и монтажные работы, в соответствии с локальными сметами и дефектными актами, осуществлять выполнение объемов работ в соответствии с техническими нормами и правилами.
6.3. Совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно производить выверку выполненных объемов работ и осуществлять вывоз мусора с законченных объектов в случае, если эта работа предусмотрена сметой.
6.4. Устранять все недостатки, установленные «ЗАКАЗЧИКОМ» во время приемки за свой счет.
6.5. В случае выявления в процессе выполнения ремонтных работ неучтенных в смете, вызывающих увеличение или уменьшение утвержденной сметой стоимости «ПОДРЯДЧИК» сообщает об этом «ЗАКАЗЧИКУ». Составляется совместный акт дополнительных работ и оплачивается «ЗАКАЗЧИКОМ».
6.6. За несвоевременное выполнение по своей вине, взятых на себя обязательств согласно п.3.2. настоящего договора, «ПОДРЯДЧИК» уплачивает пеню в размере **0,5%** от суммы невыполненных работ.

1098994115



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

II qonun
KOPMUR

Тошкент Шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana:04-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35494

Obyekt nomi «O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasining blok - «B» binosi 1 - qavatida joylashgan foyey va ma'muriy xonalarni hamda blok - «V» binosi 1 va 2 qavatdagi ma'muriy xonalarning eshiklarini joriy ta'mirlash (2 - bosqich)»

Buyurtmachi - O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasi.

Bosh loyihachi - «O'zbekmuzeyshtunoslik» IlChM MChJ.

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 5 - oktyabr 2020 - yilda berilgan AL - 001396 - sonli litsenziya.

Moliyalashtirish manbai - O'z mablag'lari hisbidan.
Bosh pudratchi - «Samandar Go Hamkor Stroy» MChJ (O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasining tanlov o'tkazish komissiyasi yig'ilishining 2022 - yil 25 - martdagi 2 - son bayoni hamda tasdiqlangan texnik topshiriq).

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 34504

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasi rektori K. T. Urinbayev tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun texnik topshiriq va unga asosan tasdiqlanib rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.
2. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasi va «O'zbekmuzeyshtunoslik» IlChM MChJ o'rtasida 2022 - yil 4 - fevralda rasmiylashtirilgan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 1 - sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QOS bilan hisoblanganda - 373 439,275 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 2 844,082 kishi/soatni tashkil etadi.
2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

oyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

«O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasining blok - «B» binosi 1 - qavatida joylashgan foyey va ma'muriy xonalarni hamda blok - «V» binosi 1 va 2 qavatdagi ma'muriy xonalar eshiklarini joriy ta'mirlash (2 - bosqich)» ishlarida bino ichki qismida demontaj ishlarini bajarib, pardozlash ishlarini bajarish, MDF eshik va podokonniklar o'rnatish, to'k o'tkazgich simlarni yangilab LED yoritgichlar va shamollatish uskunasi o'rnatish ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarffini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 26 113,71 soat/so'm belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 3%.
4. Kabel maxsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 1,5%.
5. Jihozlar, mebel inventar transport xarajatlari miqdori - 2%.
6. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.
7. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.
8. Binoning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16 - 09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida elektr muhandislik ta'minoti joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

6. Ekspertiza natijalari.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib, qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 5 476,816 ming so'mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 367 962,459 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlash tirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida»gi 684 - sonli qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolati

organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrda 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

6. Smeta hujjatarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxleri, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rta narxlar hamda o'rta ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rta narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishini ta'minlaydi.

9. Buyurtmachi va loyihaga tashkilotga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyihaga - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyihaga-smeta hujjatlari buyurtmachi to'liq tuzatishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. «O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasining blok - «B» binosi 1 - qavatida joylashgan foyev va ma'muriy xonalarni hamda blok - «V» binosi 1 va 2 qavatdagi ma'muriy xonalar eshiklarini joriy ta'mirlash (2 - bosqich)» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 367 962,459 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 163 593,631 ming so'mni;

- asosiy oylik ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 74 269,525 ming so'mni;

- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 887,894 ming so'mni;

- jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlar - 39 984,000 ming so'mni;

- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 41 232,306 ming so'mni;

- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 47 995,103 ming so'mni tashkil etadi.

Shu jumladan, qiymati 39 984,000 ming so'm bo'lgan import qilingan texnologik asbob - uskunalar, inventar - mebellar va jihozlarni xarid qilish va yetkazib berish bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rilmadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - sonli Qonuni hamda SHNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun joriy ta'mirlash ob'ektlarning qiymati buyurtmachi

tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ishlar narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich

Хулоса

Бўлим: Смета.

Эксперт: Косимходжаев Саиджамолiddин Саидасорович

Етакчи мутахассис: Косимходжаев Саиджамолiddин Саидасорович

Экспертизага тақдим этилган хужжатлар: 1. Буюртмачи томонидан тасдиқланган нуксонли даълолатнома. 2. Буюртмачи томонидан тасдиқланган техник топшириқ. 3. Лойиха - смета хужжатлари.

Дизайн ечимларининг қисқача тавсифи:

«Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги Ўзбекистон Давлат концеваториясининг блок - «Б» биноси 1 - қаватида жойлашган фойе ва маъмурий хоналарни ҳамда блок - «В» биноси 1 ва 2 қаватдаги маъмурий хоналарнинг эшикларини жорий таъмирлаш (2 - босқич)» ишлари бўйича тайёрланган смета хужжатларига

ТН - 251 сонли ОРАДЛИК ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ.

Буюртмачи: - Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги Ўзбекистон Давлат концеваторияси.

Қисм: - Смета

Лойиха муаллифи: - «Ўзбекмузейшунослик» МЧЖ. Лицензия № АЛ - 001396; 05.10.2020 й.

Эксперт: - Косимхўжаев С.С.

1. Экспертиза кўригига тақдим этилган хужжатлар таркиби:

1.1. Экспертиза кўригига қадар объектни жорий таъмирлаш ишларининг лойиха ташкилоты томонидан ишчи лойиҳасига асосан ҳисобланган дастлабки қиймати 15% ҚҚС билан ҳисобланганда - 367 962,459 минг сўмни ташкил қилади.

1.2. Экспертиза кўригига қадар объект таъмирлаш ишларининг норматив меҳнат сарфи, ресурс сметаси бўйича - 2 844,082 киши/соатни ташкил этади.

1.3. Объект йиғма локал ресурсларининг рўйхати (Ишлатилдиган машина ва механизмлар ҳамда қурилиш материаллар рўйхати).

1.4. Нуксон даълолатномаси.

1.5. Буюртмачи томонидан тасдиқланган техник топшириқ.

1.6. Смета хужжатлари.

Лойиҳа бўйича шарҳлар ва тақлифлар:

2. Объект қийматини ҳисоблашда кўйидаги параметрлар ҳисобга олинган:

2.1. Ишчиларнинг бир соат учун ўртача иш ҳақи, объектнинг дастлабки баҳосини аниқлашда,

минтақа бўйича қурувчиларнинг ўртача ойлик иш ҳақининг миқдори асосида ҳисобланиб, норматив меҳнат сарфини 1 киши-соат кўрсаткичининг жорий нархига (сўм) ижтимоий суғурта тўловлари (12%) билан қўшиб ҳисобланганда асосий иш ҳақи учун харажат қиймати - 26 113,71 соат/сўм белгиланган.

2.2. Қурилиш материаллари учун сарфланадиган транспорт харажатлари миқдори - 5%.

2.3. Кабель маҳсулотлари учун сарфланадиган транспорт харажатлари миқдори - 1,5%.

2.4. Жихозлар, мебель инвентар транспорт харажатлари миқдори - 2%.

2.6. Пудратчининг бошқа харажатлари - 17,27%.

2.7. Қўшимча қиймат солиғи - 15%.

Бинолар таъмирлаш ишларининг якуний харажатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261 - сонли қарори ва ШНҚ 4.01.16 - 09 меъёрлари ва "Давархитектқурилиши" қўмитасининг 30.07.2009 йилдаги 83 - сонли буйруғига асосан ишлаб чиқилган.

3. Смета ҳужжатларига экспертизанинг эътироз ва таклифлари:

3.1. Бажариладиган ишлар ҳажмлари, турлари, меъёрий харажатлари ва номлари ишчи лойиҳага мос равишда қабул қилинсин.

3.2. Ресурслар харажатлари ШНҚ нинг 4.01.16-9 меъёрларига мувофиқ қабул қилинсин.

3.3. Қурилиш жараёнида фойдаланилмайдиган машина ва механизмлар ҳамда қурилиш материаллари йиғма локал ресурсларининг рўйхатидан чиқариб ташлансин.

3.4. Барча смета ҳужжатлари буюртмачи ва лойиҳа ташкилоти билан тасдиқланиб келишилган ҳолда тақдим қилинсин.

3.5. Қурилиш материаллари, маҳсулотлари, конструкциялари, ускуналари, мебель, ҳамда буюртмачи ва бош пудрачилар томонидан объект қурилиш қийматини ҳисоблашда ўзаро қурилиш материаллари, машина-механзм нархлари, иш ҳақи 1 киши-соатлари тасдиқлаб келишилган баённомалар ва инвентар ва машина ва механизмларнинг иши барча ҳисоб-китобларда тенг равишда олинсин.

3.6. Экспертнинг эътироз ва таклифлари бўйича оралик эксперт хулосасига расмий жавоб берилиши керак. Агар экспертиза эътироз ва таклифларига нисбатан эътирозлар бўлса, улар асослангнрилган ҳолда тақдим этилиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 - йил 17 - сентябрдаги 579 - сонли қарорининг 3 - боб 29 - иловасига мувофиқ, "Эксперт ташкилотига тақдим этилган шахарсозлик ҳужжатларининг сифати, дастлабки маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва қабул қилинган лойиҳа ечимларига буюртмачи ва лойиҳа ташкилоти жавобгардир.

3.7. Буюртмачи технологик ускуналарни сотиб олишида 2021 - йил 22 - апрелдаги 684 - сонли Ўзбекистон Республикасининг "Давлат харидлари тўғрисида" ги Қонун талабларига мувофиқ бажарилиши шарт. (Ушбу қонун талабларига риоя қилинган ҳолда объект бўйига ўрнатилдиган барча асбоб-ускуна, жиҳозларнинг рўйхати (технологик воситалар) ва мебель инвентар жиҳозларни смета ҳужжатларидан тўлиқ чиқариб ташлансин.)

- **Қурилиш материаллари учун сарфланадиган транспорт харажатлари миқдори - 3%**

қабул қилинсин.

Иш турлари расценкалари бўйича тавсиялар:

- пункт 23, расценка **Е10-1-48-1** ўчирилсин, ўрнига **Ц8-1-81-1** қабул қилинсин.

Турли қурилиш материаллари, маҳсулотлари, конструкциялари, ускуналари, мебель ва инвентарнинг ўртача нархи ишлаб чиқарувчи заводларнинг улгуржи нархи, қурилиш материаллари биржа ва ярмаркаларидаги нархлар, қурилиш материалларини етказиб берувчи ташкилотларнинг нархлари, Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан чоп этиладиган қурилиш материаллари учун жорий нархлар каталогида келтирилган нархлар асосида аниқлаништирилиб қабул қилинсин.

Мисол учун:

Қурилиш материаллари, маҳсулотлари:

- болты гайками и шайбами - 18 000 000 сўм/т.
- краски водоразмультсионные - 9 000 000 сўм/т.

Хулоса:

Экспертизага тақдим этилган смета ҳужжатлари экспертнинг эътироз ва тақлифларига, умумий изоҳларига тузатишлар киритилиб барча тегишли зарурий ҳужжатлар қайта тақдим этилгандан сўнг тасдиқлаш учун тавсия қилиниши мумкин.

Киритилган сана: 01-04-2022

Ўзгартириш киритилган сана: 01-04-2022





"УТВЕРЖДАЮ"
Ректор государственной
консерватории Узбекистана
К.Т.Уринбаев
"04" февраля 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФОЙЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ КАБИНЕТОВ 1-ГО ЭТАЖА БЛОКА "Б" И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ КАБИНЕТОВ 1-2-ЭТАЖЕЙ БЛОКА "В" (2-ЭТАП) ПО ОБЪЕКТУ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТЕ

(наименование объекта)

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	0,46
2	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ	0,19
3	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ПОТОЛКОВ	100 М2	2,42
4	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2	0,038
5	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,36
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	0,096
7	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,8742
8	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	0,697
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,16
10	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	М2	3,8
11	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	2,42
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	2,42
13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ 15-02-19-08 ПОТОЛКОВ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-2,42
14	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ. ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100 М2	2,42
15	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,03
16	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,84
17	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,58
18	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,09
19	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	2
20	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М	0,067
21	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	1
22	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	6,7
23	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	ТЮБИК	0,5
24	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ: ДО 2,5 М2	М2	3,8
25	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,16
26	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	28
27	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,686
28	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	130
29	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,35
30	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	3,82
31	КОРОНА ИЗ МДФ 165X15ММ	ШТ	2
32	ПОДНАЛИЧНИК ИЗ МДФ 25X10ММ	ШТ	2

1	2	3	4
		шт	8
33	ТАМБУР ИЗ МДФ РАЗМЕРОМ 235Х35ММ	100 М2	0,038
34	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2 ПОЛА	1,356
35	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ		
36	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕИВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2	1,356
37	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,697
38	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М	1,2
39	ПРОВОДА ПУТНП СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2	1000М	0,12
40	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт	0,12
41	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт	0,19
42	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 шт.	0,46
43	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 0,25 Т	шт	36
44	АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	шт	4
45	ШАРОВОЙ КРАН 25 ММ	шт	62
46	АМЕРИКАНКА Д 25 ММ Н/Р	шт	62
47	ОТВОДЫ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	шт	62
48	МУФТА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	шт	62
49	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	шт	1
50	НАСОС IRL 80/155-7.5/2	шт	1
51	ОТДЕЛКА СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,39
52	ОТДЕЛКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ. ОДНОТОННОЕ	100 М2	1,98
53	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ: ДО 100 ММ	100 М	1,69
54	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,038
55	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100 М2	1

СОСТАВИЛИ

Бонн мурандис 
 Кошмаров ЕЕ 