«ТАСДИҚЛАЙМАН»

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси"
УК Наманган

_______________ М.Бобажанов

«____»__________2022 г.

Поп тумани Миришкор МФЙ "Янги Узбекистон" массивини ташки ичимлик суви ва окава сув тармоги билан таъминлаш объектига

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Наманган – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Наманган вилояти худудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзб. Рес. Вазирлар Маҳкамаси раёсати мажлисининг 8.09.2021йилдаги “Ўзбекистон Республикасининг бюджет тизими бюджетлари ҳисобидан 2022 йилда амалга оширилиши назарда тутилган қурилиш ва таъмирлаш объектларининг лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича ишларни ташкил этиш” тўғрисидаги 130-сонли йиғилиш баёни қарори
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Ўзб.Рес. Молия вазирлиги ҳузуридаги “Сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси”
5.	Буюртмачи реквизити	Наманган шаҳар, Навоий кўчаси 24 уй, СТИР: 305 982 714 ОКЕД: 70220, Ўзбекистон Республикаси Наманган вилоят бўйича Ғазначилик бошқармаси ғаз/хр: 23402000300100001010 МБ ХККМ Ташкент ш. МФО: 00014 СТИР: 201 122 919
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа (Бир босқичли)
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	
8	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	**Янги қурилиш:** **“Наманган сув таъминот” МЧЖ нинг 2022 йил 28 январдаги “02/75-сонли техник шартига асосан;** **Ташки ичимлик сув тармоги буйича;** - 11,0 км *ичимлик сув тармоғини қуриш (тармоқ узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)* - Лойиҳани ишлаб чиқишда ичимлик сув тармоғини уй хўжалигигача ўтказилиши билан бир қаторда хонадонларга сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши кўзда тутилсин. - Массивнинг юкори кисмига (Хонобод йулида мавжуд 2021 йилда курилган иншоот ён кисмига) 2000м3 хажмдаги сув саклаш ховузи куриш ва химоя зонасини куриш кўзда тутилсин. - Мавжуд иншоотга 2 дона ер ости сув олиш қудуғи қазиш, 3-дона мавжуд кудукни кайта жихозлаш ва замонавий насос агрегатлари билан жиҳозлаш узел ввод учун хона ташкил килиш; - Янги сув минорасини қуриш (1 дона 50м3) (*сиғими лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади*); -Бактерицид биноси қуриш ва бактерицид ускуналари ўрнатиш; - Оператор хонаси қуриш; - ёритиш тармоқлари ва электр тармоқларини қуриш; - Ҳисоб китоб асосида янги трансформатор ва АСКУЕ тизимига уланувчи электр ҳисоблагич ўрнатилсин; - Ички муҳандислик коммуникация тармоқларини қуриш; - Дарвоза ўрнатиш ва иншоот атрофини қўрғонлаш; - Ҳудудни тўлиқ ободонлаштириш. **Ташки окава сув тармоги буйича;** - 3,0 км *окава сув тармоғини қуриш (тармоқ узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади)* - Янги 1000м3 хажмдаги Кичик тозалаш иншооти куриш ва замонавий насос агрегатлари билан жиҳозлаш учун хона ташкил килиш; - Оператор хонаси қуриш;

		- ёритиш тармоқлари ва электр тармоқларини қуриш; - Ҳисоб китоб асосида янги трансформатор ва АСКУЕ тизимига уланувчи электр ҳисоблагич ўрнатилсин; - Ички муҳандислик коммуникация тармоқларини қуриш; - Дарвоза ўрнатиш ва иншоот атрофини қўрғонлаш; - Ҳудудни тўлиқ ободонлаштириш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - замонавий автоматлаштириш тизимлари ва сув сарфини ўлчаш қурилмаларини қўллаш (*уланиш нуқтасида ва сув тарқатиш тугунининг чиқишида)* - Лойиҳа ишлари қурилиш бош бошқармаси ва "Наманган сув таъминоти" МЧЖнинг туман бўлимлари билан келишилсин - металл бўлмаган қувурларни қўллаш; - енгил металл конструкциялар ва сендвич панелли конструкциялар қўллаш; - эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - ички йўл ва йўлакчалар қуриш; - технологик жараёнларни марказлаштирилган тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергия ва сув сарфи ҳисобини юритишда SCADA тизимига уланиши мумкин бўлган ўлчов асбоблари ва жиҳозлари қўлланилсин; - энергия тежовчи асбоб-ускуналар қўллаш; - Иншоотларга масофадан бошқарилувчи AGM SS Pro GSM типидаги электр шитлари ўрнатилсин.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022-2023 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин: - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин. - Қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблансин. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда, "Наманган сув таъминоти" МЧЖга босма шаклда 1 нусхада тақдим этилсин.

20.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
21	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Наманган вилояти ФВБ талабларига биноан

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси бош муҳандис — Д.Муталиев

"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Наманган вилояти ҳудудий бошқармаси бош мутахассис — Ш.Шарипов