

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



Ободонлаштириш бошқармаси директори

Ю.Бобоназаров

2022 йил

**ТЕХНИК ТОПШИРИК
БУЮРТМАЧИ
ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ**

Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан
"Самарканд шаҳар Алишер Навоий кучасида жойлашган Узкитоб савдо
дукони олди тротуар плиткаларини янгилаш буйича жорий таъмирлаш
ишлари

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Хизмат номи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси томонидан "Самарканд шаҳар Алишер Навоий кучасида жойлашган Узкитоб савдо дукони олди тротуар плиткаларини янгилаш буйича жорий таъмирлаш ишлари
2	Буюртмачи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси
3	Буюртмачи жойлашган манзил	Самарканд шаҳри Чукур йул кучаси 21 уй
4	Қатнашувчилар учун талаблар	"Самарканд шаҳар Алишер Навоий кучасида жойлашган Узкитоб савдо дукони олди тротуар плиткаларини янгилаш буйича жорий таъмирлаш ишлари билан камида 2 йилдан ортик вакtdан буён шугулланган булиши, корхонанинг солиқ ва мажбурий туловлардан қарздорлиги йуклиги, Корхонанинг молиявий ҳолати, ишчиларнинг минимал миқдори 5 нафардан кам булмаслиги, махсус техникаларнинг сони 2 донадан кам булмаслиги тўғрисида маълумотлар
5	Товарни етказиб бериш тартиби	Бажарувчи томонидан Буюртмачи курсатган манзилга етказиб бериш.
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома, иш тажрибаси тўғрисида маълумотлар.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Махсулотга олдиндан 30% миқдорда тулов, қолган 70% Буюртмачи раҳбари ёки ишончли вакили томонидан қабул қилингандан кейин 10 банк иш кунида
8	Товарни етказиб бериш муддати	Аванс тулови туланган кундан кейин 3 иш кунидан кечиктирмасдан
9	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Товарни етказиб бериш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тўлиқ риоя қилиши шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Самарканд шаҳар ҳокимлиги Ободонлаштириш бошқармаси бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан

Бажарувчи:



Ш.Соҳибназаров

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

DAVLAT ARHITEKTURA VA QURILISH VAZIRLIGI QOSHIDAGI «TRIUMF PROEKT» MA'SULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QURILISH LOYIHALARINING EKSPERTIZASINI O'TKAZISH

703000 Samarqand sh. A.A. Rudakiy kuch, 88B. Tel 66) 229 27 97 Лицензия № 002069



«TASDIQLAYMAN»

MCHJ «TRIUMF PROEKT» direktori

O. Ziyadullaev.

«09» феврал 2022 йил.

EKSPERT XULOSA № 0010/04н – 2022

По сметной документации «АЛИШЕР НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН УЗКИТОБ САВДО ДУКОНИ ОЛДИ ТРОТУАР ПЛИТКАЛАРИНИ ЯНГИЛАШ БУЙИЧА ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ».

Заказчик: – Управления благоустройства г. Самарканда

Источник финансирования: – местный бюджет.

Проектировщик: - ООО «САМТИБЛОЙИХА».

Лицензия: № АЛ-000880 бессрочная.

1. Основания для проектирования:

1.1 Дефектный акт, утвержденный начальником управления благоустройства г. Самарканда Ю. Бобоназаровым от 05.02.2022г.

2. Материалы, представленные на экспертизу:

2.1 Книга – Пояснительная записка; рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах; локальный ресурсный сметный расчет; ведомость объемов работ. Дефектный акт. Протокол согласование цен.

3. Краткое содержание проектных решений:

3.1. Сметной документацией «АЛИШЕР НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН УЗКИТОБ САВДО ДУКОНИ ОЛДИ ТРОТУАР ПЛИТКАЛАРИНИ ЯНГИЛАШ БУЙИЧА ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ». предусмотрены следующие виды работ:

Устройство покрытий из гранитных плит. Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий. Устройство подстилающих слоев песчаных

3.2. Сметная часть. Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулированных затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы. Текущие цены на материалы, оборудованные и мебель взяты с «Каталога текущих цен на материально – технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 3 квартал 2021г. Цены на материалы, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком. Стоимость затрат труда (за 1 чел./час) приняты согласно данных Стат. Управ. Самаркандской области. Смета подчитана по дефектному акту заказчика от 05.02.2022г.

Рекомендуемая расчетная стоимость объекта в текущих ценах составляет:

- Затраты на оборудование, мебель и инвентарь – 0 сум.
- Основная з/плата рабочих строителей – 18 004 964 сум.

- Затраты на эксплуатацию машин и механизмов – 765 530 сум.
- Строительные материалы – 46 021 193 сум.
- Транспортные услуги (перевозка мусора и грунта) – 0 сум;
- **Итого прямые затраты – 64 791 686 сум.**
- Прочие затраты подрядчика 18,11 % - 11 733 774 сум.
- Затраты на страхование- 244 881 сум
- **Итого – 76 770 341 сум.**
- НДС 15% - 11 515 551 сум.
- Всего стоимость строительства в текущих ценах – 88 285 893 сум.

4. Оценка принятых решений, замечания по их совершенствованию:

4.1. При рассмотрении сметной документации выявленные экспертами замечания, устранены в рабочем порядке.


4.2. Согласно ШНК 4.01.16-09(3-4) Стоимость сметной документации объекта является рекомендуемой и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Решения о принятии рекомендуемой стоимости принимает – **Заказчик.**

5. В Ы В О Д Ы.

Сметная документация «АЛИШЕР НАВОЙИ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН УЗКИТОБ САВДО ДУКОНИ ОЛДИ ТРОТУАР ПЛИТКАЛАРИНИ ЯНГИЛАШ БУЙИЧА ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ».

Сметная документация: Рекомендуются к утверждению с учетом замечания по пункту 4.2. настоящего заключения со следующими ТЭП:

<u>№</u>	Наименование показателя	<u>Ед. изм.</u>	<u>сум</u>
<u>1.</u>	Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах:	<u>С НДС и прочими затратами.</u>	88 285 893
<u>2.</u>	Затраты труда рабочих-строителей:	<u>чел./час.</u>	<u>967,5032</u>

Ведущий эксперт по сметной части:  Д.Жакимов.





Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

002069

Мазкур лицензия билан “TRIUMF ПРОЕКТ” МЧЖ _____ га
(Рухсатнома эгасининг тулиқ номи)

_____ билан
 Қурилиш лойиҳаларининг экспертизасини ўтказиш
(Рухсат этилган фаолият тури)

шуғулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):
 Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳри, М. Барақа кўчаси, 34

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги
 идентификация рақами: 304113686

Лицензия берилган сана: 2016 й, 01 август

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й, _____ муллатсиз _____ гача.

Реестр бўйича тартиб рақами: № ЛЭ-41

Ваколатли шахс А.Р. Тохтаев

(ИСМИ, ШАРФИ, ФАМИЛИЯСИ)

Лицензия амал қилиш муддати:
 _____ й, _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс _____

(ИСМИ, ШАРФИ, ФАМИЛИЯСИ)

(ИМЗО)

М.У.

Ушбу лицензия шартномаси билан
 бирга ҳақиқий ҳисобланади.



ГУВОННОМА

Ушбу шартнома давлат то'ухатида о'қазиш то'ғ'рисида

Реестрдаги тартиб рақами - 14267
 2016 уйи 04 уйи

№ 08861

Мазкур гувоҳнома ушбу шартнома

«TRIUMF ПРОЕКТ»

Мас'улият чекланган жамиятида берилган.
(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy-huquqiy shakli:	ТНШ
Mulkchilik shakli:	МШ
Ro'yxat manzili:	МНОВТ
Yuridik shaxs kodi:	КТУТ
Tartib kodi:	XXTUT
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:	26358727
	66000
	STPR
	304113686



(Signature)

S.Shodiroev

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

АЛИШЕР НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН УЗКИТОВ СОВДО ДУКОНИ ОЛДИ ТРОТУАР
ПЛИТКАЛАРИНИ ЯНГИЛАШ БУЙИЧА ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ п.	Наименование затрат	ЦЕНА (всего в суммах)	ТРОТУАР
1	2	3	4
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	46 021 193	46 021 193
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	18 004 964	18 004 964
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	765 530	765 530
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	64 791 686	64 791 686
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА – 18,11%	11 733 774	11 733 774
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	244 881	244 881
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	76 770 341	76 770 341
10	НДС – 15%	11 515 551	11 515 551
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	88 285 893	88 285 893
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 5%	4 414 295	
13	ИТОГО	92 700 187	

ГИП



Ботиров Ш

АЛИШЕР НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН УЗКИТОБ СОВДО ДУКОНЕ ОЛДИ ТРОТУАР ПЛИТКАЛАРИНИ ЯНГИЛАШ
БУЙИЧА ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

№

на

ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

В текущих ценах

26230,904

ТЫС.СУМ

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ И В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	967,5032	18609,72	18 004 964
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	11,6783		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			18 004 964
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,0602	72437	366 546
4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,696	76681	283 413
5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2745	127627	35 034
6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,4104	3164	1 299
7	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,0068	18892	37 912
8	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,392	862	6 372
9	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6408	54548	34 954
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			765 530
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
10	9203	БРУСЧАТКА (0,1X0,1X01)	М2	38	210000	7 980 000
11	9219	ВОДА	М3	10,6435	250	2 661
12	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,027	405664	10 953
13	16039	КАМНИ БОРТОВЫЕ БР-100-20-8	М	45	34663	1 559 835
14	18061	ПЛИТЫ ГРАНИТНЫЕ 300X300X30	М2	173	170000	29 410 000
15	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	2,655	387336	1 028 377
16	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00045	7500000	3 375
17	32104	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ	Т	0,05054	4347826	219 739
18	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	М3	0,0765	2217391	169 630
19	36085	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,0173	3373913	58 369
20	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	5,9272	295154	1 749 437
21	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	26,6166	60000	1 596 996
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			43 829 707
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:			СУМ			2 191 485
ИТОГО :			СУМ			46 021 193
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			64 648 403



" " 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на предмет определения состава работ по объекту: АЛИШЕР НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН УЗКИТОБ
СОВДО ДУКОНИ ОЛДИ ТРОТУАР ПЛИТКАЛАРИНИ ЯНГИЛАШ БУЙИЧА ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ ИШЛАРИ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество на ед. измерения
1	3	4	5
, ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ			
1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ	100M2	1,7300
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	100M2	0,3800
3	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100M	0,4500
4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	M3	16,8000

1. Технагестий нагзур: *В.В. Флоридов*
2. Уишешар: *М. Сокилов*
- 3.