



«САМАРКАНДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуга по монтажу и установке видеонаблюдения

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	« САМАРКАНДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР »
2	ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:	Монтаж и установка видеокамер Областного Перинатального центра
3	Номер конкурса:	№
5	Адрес и контакты Заказчика:	Самарканд шаҳар Али Кушчи кучаси 3 уй
6	Контактное лицо:	Л.К.ХАМРОЕВА
7	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.xarid.uzex.uz
8	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Монтаж и установка видеокамер Областного Перинатального центра
10	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
11	Срок действия конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Прием конкурсных предложений	Предложения принимаются с момента опубликования на сайте
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В электронном виде
14	Период оценки конкурсных предложений	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приема конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	0% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Предельная цена заказчика:	100000000
17	Язык конкурса:	Русский
18	Источник финансирования	Бюджет
19	Валюта договора	Узбекский сумм

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «САМТИБЛОЙИНА»



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Сметная документация

Книга -1

Локально-ресурсная смета в текущих ценах
и ведомость объемов работ

2022г

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО «САМТИБЛОЙИХА»


РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Книга -1

Локально-ресурсная смета в текущих ценах
и ведомость объемов работ

Директор

ГИП /



Шорахимов Ш.

Ботиров Ш.

2022г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
по объекту:**

**ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(Сзп + С ЭМ + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр – затраты на транспортные расходы;

Пп – прочие затраты подрядчика;

Пз – прочие затраты заказчика;

Зо – затраты на оборудование;

Ср – затраты на страхование строительства объектов;

Кр – коэффициент риска.

Рассчитанная стоимость строительства является рекомендуемой. Стоимость материалов определена по каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве РУз (Зкв. 2021г) данный каталог носит рекомендательный характер.

I. Затраты на заработанную плату;

Определяется путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумме) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – Трудозатраты рабочих-строителей определяемые в составе ресурсных смет; среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону 04.2020 по 03.2021г.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Мин - труда равной 169,58 часов в месяц на 2020год.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере 12%.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

Стоимость на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ – объекту эксплуатации машин и механизмов в часах

Ц_{пр} – текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/сумм.

Стоимость затрат на эксплуатации машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретения строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле;

$$С_{м} = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп}, \text{ где:}$$

С_м = **С_{м1}** , **С_{м2}** , **С_{м3}** , **С_{мп}** – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций **С_{мп}** = **N** x **Ц_{ср}**,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции).

Ц_{ср} – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительного материала (взято из ресурсной сметы)

Стоимость строительного материала учтена без НДС.

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными Статуправления 18,11%.

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в 5% от стоимости материалов, конструкций.

VII. Прочие затраты производительного характера.

Определены согласно ШНК 4.01.16-04 (временные здания и сооружения, зимнее удорожания и т.п.)

ГИП: 1



Ботиров Ш.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п.п.	Наименование затрат	ЦЕНА (всего в суммах)	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1	2	3	4
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	65 673 409	65 673 409
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	12 454 323	12 454 323
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 617 765	6 617 765
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	102 867	102 867
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	84 848 364	84 848 364
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА – 18,11%	3 472 584	3 472 584
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ	282 627	282 627
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.	88 603 576	88 603 576
11	НДС – 15%	13 290 536	13 290 536
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	101 894 112	101 894 112

ГИП /



Ботиров Ш

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

на _____, **ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	в текущем (прогнозом)	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	355,608	18609,72	6 617 765
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	39,267		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			6 617 765
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,7	72437	50 706
5	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,214	950	1 153
6	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,244	127627	31 141
7	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	54548	818
8	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,244	71069	17 341
9	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,452	1176	1 708
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			102 867
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
10	28523	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	КОМПЛ	52,5	20	1 050
11	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00018	340000	61
12	31087	КРАСКА	КГ	1,22	17760	21 667
13	32679	ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А	КГ	0,006	2300	14
14	34351	КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ	КГ	0,0166	60703	1 008
15	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,488	42000	20 496
16	49353	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ (МАРКА ПО ПРОЕКТУ)	ШТ	52,5	100	5 250
17	55432	МЕТИЗЫ КРЕПЕЖНЫЕ	КГ	1,2	5000	6 000
18	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	2,8	4500	12 600
19	64235	ЛЕНТА К226	100М	1,22	65000	79 300
20	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	6,344	5000	31 720
21	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,166	23500	3 901
22	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	2,44	5000	12 200
26	СЦЕНА	КОНЕКТОР RJ-4	ШТ	300	7582	2 274 600
27	СЦЕНА	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ F/UTP CAT 5E PVC 4X2X0,52	М	2440	3620	8 832 800
36	С	ГОФРА ШЛАНГ 65ММ	ШТ	30	28434	853 020
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			12 155 687
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ на строительные материалы:			СУМ			166 144
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ на кабельную продукцию :			СУМ			132 492
ИТОГО :			СУМ			12 454 323
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
23	СЦЕНА	IP-КАМЕРА HIK VISION DS-2421	ШТ	32	606608	19 411 456
24	СЦЕНА	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 64 DS-7763	ШТ	1	3791304	3 791 304
25	СЦЕНА	UPS 35397 IPPON LCD 400	ШТ	1	2748695	2 748 695
28	СЦЕНА	БЛОК ПИТАНИЯ S-120-12	ШТ	8	142173	1 137 384
29	СЦЕНА	MONITOR SAMSUNG 19 INCH	ШТ	2	663478	1 326 956
30	СЦЕНА	SAMSUNG SMART TV 43 Q60T	ШТ	1	3601739	3 601 739
31	СЦЕНА	СВЕТОФИЛЬТР	ШТ	12	132695	1 592 340
32	СЦЕНА	IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2CD1023	ШТ	38	511826	19 449 388
33	СЦЕНА	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 16 DS-1080P	ШТ	2	2379043	4 758 086
34	СЦЕНА	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4TB WD 4.0 TB	ШТ	3	2018869	6 056 607
35	С	ПИТАНИЕ CCTV LIGHT	ШТ	90	5686	511 740
ИТОГО ПО оборудованию:			СУМ			64 385 695
ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ:			СУМ			1 287 714
ИТОГО :			СУМ			65 673 409
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			84 848 364

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	Ц1009-003-10	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.	ШТ		3,0000
2	СЦЕНА	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 64 DS-7763	ШТ		1,0000
3	СЦЕНА	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 16 DS-1080P	ШТ		2,0000
4	СЦЕНА	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4TB WD 4.0 TB	ШТ		3,0000
5	Ц1004-067-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ		70,0000
6	СЦЕНА	IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2CD1023	ШТ		38,0000
7	СЦЕНА	IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2421	ШТ		32,0000
8	СЦЕНА	СВЕТОФИЛЬТР	ШТ		12,0000
9	С	ПИТАНИЕ CCTV LIGHT	ШТ		90,0000
10	Ц1009-002-06	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВИДЕОМОНИТОР ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ		3,0000
11	СЦЕНА	SAMSUNG SMART TV 43 Q60T	ШТ		1,0000
12	СЦЕНА	MONITOR SAMSUNG 19 INCH	ШТ		2,0000
13	Ц1008-003-03 ДОП. 4	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ		8,0000
14	СЦЕНА	БЛОК ПИТАНИЯ S-120-12	ШТ		8,0000
15	Ц0802-399-01	КАБЕЛЬ	100М		24,4000
16	СЦЕНА	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ F/UTP CAT 5E PVC 4X2X0,52	М		2440,0000
17	СЦЕНА	КОНЕКТОР RJ-4	ШТ		300,0000
18	Ц0802-409- 09МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100 М		0,3000
19	С	ГОФРА ШЛАНГ 65MM	ШТ		30,0000
20	Ц1008-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВА : БЛОК ПИТАНИЯ UPS	ШТ		1,0000
21	СЦЕНА	UPS 35397 IPPON LCD 400	ШТ		1,0000

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Областного

Перинатального центра

Хамроев А.К.

"01" февраля 2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на предмет определения состава работ по объекту:

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
на , ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ			
1	АППАРАТУРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.	ШТ	3,0000
2	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 64 DS-7763	ШТ	1,0000
3	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 16 DS-1080P	ШТ	2,0000
4	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4TB WD 4.0 TB	ШТ	3,0000
5	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	70,0000
6	IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2CD1023	ШТ	38,0000
7	IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2421	ШТ	32,0000
8	СВЕТОФИЛЬТР	ШТ	12,0000
9	ПИТАНИЕ CCTV LIGHT	ШТ	90,0000
10	АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА. ВИДЕОМОНИТОР ДЛЯ ВИДЕОКРОССА	ШТ	3,0000
11	SAMSUNG SMART TV 43 Q60T	ШТ	1,0000
12	МОНИТОР SAMSUNG 19 INCH	ШТ	2,0000
13	УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	8,0000
14	БЛОК ПИТАНИЯ S-120-12	ШТ	8,0000
15	КАБЕЛЬ	100M	24,4000
16	ПРОВОДА БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ F/UTP CAT 5E PVC 4X2X0,52	М	2440,0000
17	КОНЕКТОР RJ-4	ШТ	300,0000
18	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ	100 М	0,3000
19	ГОФРА ШЛАНГ 65MM	ШТ	30,0000
20	УСТРОЙСТВА : БЛОК ПИТАНИЯ UPS	ШТ	1,0000
21	UPS 35397 IPPON LCD 400	ШТ	1,0000



1. Начальник хозяйственной службы

Кенжаев Ж.

2. Главный бухгалтер

Бадыкова Г



"УТВЕРЖДАЮ"

*Директор областного
перинатального центра*

" 02 " 2022 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
по объекту: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	СТОИМОСТЬ
			За ед. измерения без НДС
1	3	4	5
1	КОНЕКТОР RJ-4	ШТ	7 582
2	ГОФРА ШЛАНГ 65ММ	ШТ	28 434
3	IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2421	ШТ	606 608
4	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 64 DS-7763	ШТ	3 791 304
5	UPS 35397 IPPON LCD 400	ШТ	2 748 695
6	БЛОК ПИТАНИЯ S-120-12	ШТ	142 173
7	MONITOR SAMSUNG 19 INCH	ШТ	663 478
8	SAMSUNG SMART TV 43 Q60T	ШТ	3 601 739
9	СВЕТОФИЛЬТР	ШТ	132 695
10	IP-КАМЕРА HIKVISION DS-2CD1023	ШТ	511 826
11	СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR 16 DS-1080P	ШТ	2 379 043
12	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 4TB WD 4.0 TB	ШТ	2 018 869
13	ПИТАНИЕ CCTV LIGHT	ШТ	5 686

- 1.
- 2.
- 3.

Корень
Вели
Вели