



ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

Охангарон тумани "Увок" МФЙдаги
19-мактаб филиалини реконструкция қилиш
(40 - ўринли)

Ташкент 2022 й.

| NN п/п | Асосий маълумотлар ва талаблар номи | Асосий маълумотлар ва талаблар мазмуни |
|-------------------|--|--|
| 1 | Буюртмачи | Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси. |
| 2 | Ишлаб чиқиш учун асослар | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 15 мартағи 40-сонли Раёсат баёни |
| 3 | Қурилиш тури | Реконструкция қилиш |
| 4 | Молиялаштириш манбаи | Давлат бюджет маблағлари |
| 5 | Ажратилган маблағ, млн.сўм | 520,0 млн.сум |
| 6 | Лойиҳачи ташкилот-бош лоиҳачи номи | Танлов савдолари орқали аниқланади |
| 7 | Объектнинг жойлашган ўрни | Охангарон тумани “Увок” МФЙ |
| 8 | Лойиҳалаштириш босқичи | Бир босқичда (ЛСХ) амалга оширилади. |
| 9 | Лойиҳалашнинг алоҳида шарт- шароитлари | <p>ЛСХ га қуйидаги ишларни амалга ошириш киритилсин.</p> <p>-янги 40 ўринли ўқув биноси қурилиши;</p> <p>-Пойдевор-лентасимон ёки йифма темир бетон блоклар;</p> <p>-Бинолар каркаси конструкцияси-қўйма темир бетон ва ғиштли юқ кўтарувчи конструкциялар билан аралаш тузилиши лозим.</p> <p>-Деворлар пиштган ғиштдан. Ташки деворлар 380 мм қалинликда ва ташки иссиқлик сақловчи материал(базалт, фақат ўқув бинолари учун)лардан фойдаланилиши, биноларнинг ички пардадеворлари 250 мм қалинликда бажарилсин.</p> <p>- Ораёпмалар – думалоқ бўшликли темир бетон плиталар;</p> <p>Томқопламаси– 0,45 мм қалинликдаги ёғоч каркасга ўрнатиладиган рангли тунукадан фойдаланиш лозим.</p> <p>Ички тўсувчи деворлар (перегородки) – 120 мм қалинликда пишган ғишт;</p> <p>Деразага икки қаватли ойна ўрнатилган пластик профилдан тайёрланган деразалар ўрнатилади.</p> <p>Ички эшиклар пластик профилдан, ёғоч материаллардан ёки МДФ дан ишланиши ЛОЗИМ.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | Бино цоколида бетон плиткалардан фойдаланиш. |
| 10 | Курилиш ишларини бажариш муддати | 2022 йил |
| 11 | Мұхандислик ва технологик жиһозларға қўйиладиган асосий талаблар, технологик ускуналар рўйхати ва етказиб берувчининг номи. | <p>Бино ва хоналарни иситиш ва шамоллатиш тизими КМК 2.04.05-91 “Иситиш, шамоллатиш ва ҳавони тозалаш” меъёрий хужжатига мувофиқ ишлаб чиқилиши керак.</p> <p>Иситиш тизимини лойиҳалашда замонавий биометаллдан ишланган радиаторларни ва сертификатланган пластик қувурлар ишлатилиши шарт.</p> <p>Ёритиш тизими жиҳозларини ПУЭ талаблари асосида жамоат бинолари учун электр таъминотини лойиҳалаш бўйича кўрсатмаларни ва бошқа амалдаги меъёрий хужжатларни хисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш. Ёритиш ускуналари замонавий энерготежамкор ёритиш лампаларидан фойдаланиш.</p> <p>Ўқув бинолари автоматик ёнғин хавфсизлиги сигнализациялари билан жиҳозланиши лозим</p> |
| 12 | Лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва тугатиш | Шарномага асосан |
| 13 | Лойиҳалаш учун буюртмачи томонидан берилган дастлабки маълумотларнинг таркиби. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Танланган обьект янги қурилиш бўлса, ер ажратиш бўйича туман ҳокимлиги қарори. 2. Архитектура режалаштириш топшириғи (1 ва 2 қисм); 3. Мұхандислик ва геологик материаллар, топогеодезик хариталар натижалари(лоиҳа ташкилоти томонидан амалга оширилади); 4. Лойиҳаланаётган обьектни мұхандислик коммуникация тармоқларига уланиш учун техник шартлар: сув таъминоти, газ тармоқлари, электр тармоқлари (бош лойиҳачи томонидан энергия талабарини хисоблаб чиққандан кейин). |
| 14 | Смета хужжатларини тузиш услугига қўйиладиган талаблар. | <p>Смета хужжатларини амалдаги меъёр ва қоидаларга амал қилган ҳолда ишлаб чиқилсин.</p> <p>Смета хужжатларини нархларни амалдаги тартибда ҳисблансин (IV-чорак каталог асосида).</p> <p>Тақдим этиладиган смета хужжатлари таркиби қўйидагилардан иборат:</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Жамланган ресурс ведомости; - Жамланган ресурс смета. |
| 15 | Лойиҳаланаётган объект таркиби | <p>Лойиҳаланаётган объект ҳудудида қуидаги бино ва иншоотлар кўзда тутилсин(лозим бўлса):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ўт ўчириш учун мўлжалланган насос (зарур бўлганда); - сув таъминоти учун насос зарур ҳолларда сув сақлаш идиши билан; -хоналарни вентиляция тизими билан таъминлаш; - Ёнгинга қарши захира сув ҳовузи хажми - хисоб китоблар асосида танлансан; - Оқава сувлар тушадиган хандак хажми - хисоб китоблар асосида танлансан; - трансформатор подстанцияси(зарур бўлганда);; - дизельгенератори(зарур бўлганда);; - чиқиндилар учун майдонча(зарур бўлганда);; - олд томонидан очиқ тўсиқлар (ажурное ограждение); - уч томондан ёпиқ девор тўсиқлар(мавжуд ҳудудда бўлса талаб этилмайди); - Ташқи хожатхона 2 очко(зарур бўлганда);; - Сув тармоғи (захира сув ҳовузи). |
| 16 | Лойиҳа-смета хужжатлари бўлимларининг таркиби | <ol style="list-style-type: none"> 1. БР (бош режа, шу жумладан ободонлаштириш); 2. АЕ (архитектура ечимлари); 3. Т/БК (темир-бетон конструкциялар); 4. АҚ (архитектура-қурилиш ечимлари); 5. ИТ (иситиш тизими). 6. СК (сув таъминоти ва канализация); 7. ЁХС(ёнғин хавфсизлиги сигнализацияси); 8. ПКАТ (паст кучланишли ва алоқа тармоғи); 9. ТЖ (технологик жихозлар) 10. ТСТ (ташқи сув таъминоти тармоғи); 11. ТКТ (ташқи канализация тармоғи); 12. ЭТ (электр таъминоти); 13. УТ (умумий тушунтиришлар); 14. СМ (смета хужжатлари). |
| 17 | Қабул қилинадиган лойиҳавий ечимларга энергия самарадорлигини таъминлаш талаблар | Мактаб бино-иншоотларида энергияни самарали тежаш бўйича чора-тадбирларни кўзда тутиш. |
| 18 | Ногиронлар ва аҳолининг кам ҳаракатланадиган гурухларининг яшаш шароитларини таъминлашга қўйиладиган талаблар | Ногиронлар учун пандусларни кўзда тутиш. |

| | | |
|----|--|--|
| 19 | Ёнғин хавфсизлиги бўлимни ишлаб чиқишига қўйиладиган талаблар. | Бўлимни амалдаги меъёр ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқиш, шунингдек ШНК “Бино ва иншоотларнинг ёнғин хавфсизлиги” дан фойдаланган ҳолда. |
| 20 | Мухандислик тадқиқотларини ишлаб чиқишига қўйиладиган талаблар | Мухандислик тадқиқот ва изланишлар тегишли маҳсус лицензияси мавжуд ташкилотлар томонидан амалга оширилган (мухандислик геологияси, гидрогеология, топографик съемкалар ва бошқалар) |
| 21 | Қурилиш обьектининг мураккаблик тоифаси | II тоифа |
| 22 | Қўшимча талаблар | Ишчи лойиҳалар 3 нусхада ва электрон шаклда (PDF, форматда) 1 та қаттиқ дискга ёзилган тарзда тақдим этилиши керак. Лойиҳани экспертизадан ўтказиш учун техник кузатувни амалга ошириш ва ваколатли ташкилотлар билан лойиҳанинг айрим қисмларини тегишли тартибда келишиб олиш. |
| 23 | Қурилишни ташкил этиш лойиҳасини ишлаб чиқиш (ПОС) | Бўлимни амалдаги меъёрий хужжатлар ва қоидаларга асосланиб ишлаб чиқиш. |

Буюртмачи:

“ЯБХ” ИК лойиҳа бўлими