

27 02 2022 йил

Денов Т.

“Лазизбек-Сардор-Келажак” ХК, бундан буён “Иш бажарувчи” деб аталувчи, раҳбари Д.Қудратов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва 2-сон Вилоят рухий-азаб касалликлари шифохонаси, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Нуруллаев, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар туғрисида шартнома тузди:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ И БАСЕЙНА 2-ОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ В МФЙ "ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА» иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, маъмур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси ҚҚС билан (293913043 + 44086957 ҚҚС) 338 000 000 (уч юз ўттиз саккиз миллион) сўми ташкил этади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда қўрилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммасининг 30 % миқдорида 20 иш кунда «Иш бажарувчи»нинг маъмур ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан маъмур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада қўрилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк кун давомида талаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада қўрилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш ҳажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш қилиниши мумкин.

4.3. Сметада қўрилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширилган сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан кундан бошлаб, шартномада қўрилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган 30 кун муддатда бажарилишини таъминлайди.

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган қамчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада қўрилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада қўрилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси туғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўлади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада қўрилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 12 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қўшимчалар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўриқлов тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзғаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкӣ наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича қоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонунӣ қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиӣ ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиӣ офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома қазначиликда рўйхатдан ўтган кундан бошлаб қучга қиради ва 31 декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга, бўлиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

"Лазизбек-Сардор-Келажак" ХК

Термиз ш 4 кичик даха 10уй

Х/Р: 20208 000 801 033 482 001

ИНН: 306170039

АТИБ Ипотека банк С/Д ф

Б/К: 00356

"LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK" XK

РАХБАР Д.Қудратов

(имзо)

«Буюртмачи»

2-сон Вилоят руҳий-асаб касалликлари шифохонаси

Денов т. Янги Хазорбоғ МФЙ

ШХВ: 1000 21 860 222 1070 73 201054001

ИНН: 205409176

ЎзРесп.Молия вазирлиги Қазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР

(имзо)

А.Нуруллаев

Юрист визаси: Мен

2-ВРАЧ

лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« » феврал 2022 йил

А.Қудратов

Хазорбаев

2022 йил " 27 " 02 даги № 8724 - сонли шартномага илова

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ И БАССЕЙНА 2-ОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ В МФЙ "ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	22 348,055
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	3 384,694
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	187 076,655
4	ОБОРУДОВАНИЕ	28 796,250
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	9 929,758
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	251 535,412
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	42 377,632
8	ИТОГО БЕЗ НДС	293 913,043
9	НДС 15%	44 086,957
10	ИТОГО С НДС	338 000,000

Шартнома умумий суммаси 338 000 000 (уч юз ўттиз саккиз миллион) сўмни ташкил этади.

"Бажарувчи"

"Лазизбек-Сардор-Келажак" ХК

Термиз ш 4 кичик даха 10уй

ИНН: 306170039

МФО: 00356

Х/Р: 20208000801033482001

АТИБ Ипотека банк С/Д ф



Д.Кудратов

"Буюртмачи"

2-сон Вилоят рухий-асаб касалликлари
шифохонаси

Денов т. Янги Хазорбог МФЙ

ШХВ: 100021860222107073201054001

ИНН: 205409176

Х/Р: 23402000300100001010

МФО: 00014 ИНН: 201122919

Тошкент шаҳар ХККМ

Молия вазирлиги Газначилиги



А.Нуруллаев

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ И БАССЕЙНА 2-ОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ В МФЙ "ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №1

СТРОИТЕЛЬСТВО БЕСЕДКИ (1ШТ)

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
<u>ЗАТРАТЫ ТРУДА</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1763,0828	12 675,556	22 348 054,8
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)		422,786		22 348 055
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</u>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,118992	164 915	184 538,57
2	ВИБАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	13,181043	9 040	119 156,63
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	6,798872	61 370	417 246,77
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ	МАШ.-Ч	10,0993	165 000	1 666 384,50
5	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,7696	2 560	4 530,18
6	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	31,392	1 560	48 971,52
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО	МАШ.-Ч	9,95104	59 500	592 086,88
8	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,304	2 300	7 599,20
9	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	11,6	2 300	26 680,00
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	15,0255	1 560	23 439,78
11	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,7637	8 900	140 296,93
12	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ	МАШ.-Ч	24,5133	1 560	38 240,75
13	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	6,425472	2 560	16 449,21
14	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,39232	8 302	69 673,04
15	ВИБАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,24864	9 050	29 400,19
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			3 384 694
<u>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</u>					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	11,424	463 649	5 296 726,2
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0299749	#####	452 021,5
3	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,021494	#####	297 691,9
4	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,0784	3 450 000	270 480,0
5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	16,1416	65 000	1 049 204,0
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 102Х4 ММ	ТН	0,638	#####	9 289 280,0
7	УГОЛОК 50Х50Х4 ММ	ТН	0,152	#####	2 213 120,0
8	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0192	#####	259 200,0
9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 50 ММ ТОЛЩИНА	М	400	65 850	26 340 000,0
10	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,57715	11 750	30 281,5
11	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ	Т	0,0234807	#####	699 724,9
12	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО	Т	0,00288	#####	36 172,8
13	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО	Т	0,0035424	#####	44 492,5
14	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ	Т	0,13889		-
15	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,157155	#####	2 451 618,0
16	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0033282	#####	49 923,0
17	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ	МЗ	2,88	286 500	825 120,0
18	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-1У-3, БНИ-	Т	0,023814	4 200 000	100 018,8
19	ЛАК БТ-577	Т	0,0023814	#####	41 674,5
20	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЩЩД^М^О	Т	0,0567	4 200 000	238 140,0
21	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-Х-Л-В	М2	189	18 500	3 496 500,0
22	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,0008883	#####	13 857,5
23	ДЕТАЛИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ	М2	230,58	46 500	10 721 970,0
	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0021	#####	28 350,0
24	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	22		-
25	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ Д-50ММ	ШТ	4	283 500	1 134 000,0
26	ВЕНТИЛЬ Д-50ММ	ШТ	7	156 000	1 092 000,0

N п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
27	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0062	#####	84 072,0
28	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,003241	3 450 000	11 181,5
29	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,156458	3 450 000	539 780,1
30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	17,877	520 103	9 297 881,3
31	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00146448	#####	19 770,5
32	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ	М3	0,16848	1 650 000	277 992,0
33	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5	М3	0,034992	3 450 000	120 722,4
34	АРМОСЕТКА ИЗ ВР1 Д-5ММ И Д-3ММ	Т	0,354	#####	5 154 240,0
35	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,118	7 000 000	826 000,0
36	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	6,608	480 145	3 172 798,2
37	КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,885	5 600 000	4 956 000,0
38	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАЙОЛИКА	М2	236	356 000	84 016 000,0
39	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,118	3 500 000	413 000,0
40	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,96	608 365	584 030,4
41	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ТИПА КАБАНЧИК ТОЛЩИНОЙ 9	М2	48	95 000	4 560 000,0
42	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	1,660416	105 000	174 343,7
43	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,62432	105 000	170 553,6
44	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,81216	105 000	85 276,8
45	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	9,024	105 000	947 520,0
46	КЛИНЕЦ МАРКИ 300	М3	0,830208	105 000	87 171,8
47	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,013536	6 000 000	81 216,0
48	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М. ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,006768	3 450 000	23 349,6
49	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	6,90336	439 982	3 037 354,1
50	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 50Х4,3 PN 16 S 8,3 ДАВЛЕНИЕ С-0,8 МПА	М	40,4	48 500	1 959 400,0
51	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	5 000	2 000,0
52	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	#####	2 384,0
53	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007	#####	1 050,0
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ		СУМ			187 076 655
Оборудование, мебель и инвентарь					
1	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N-7,5КВТ Q-3000 ОБ/МИН K80-65-160	ШТ	1	7 721 250	7 721 250
2	ФОНТАН	ШТ	1	#####	18 500 000
3	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N-	ШТ	1	2 575 000	2 575 000
Итого по оборудованию		СУМ			28 796 250

"Лазизбек-Сардор-Келажак" ХК рахбари

Д.Кудратов

2-сон Вилоят рухий-асаб касалликлари шифохонаси бош врач

А.Нуруллаев

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Сурхондарё вилояти 2-сонли
рухий-асаб касалликлари шифохонаси
бош врач **А. Нуруллаев**

2021 й


НУКСОНЛИ ИШЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Сурхондарё вилояти 2-сонли рухий-асаб касалликлари шифохонаси бош врач уринбосари А. Шеркобилов, Сурхондарё вилояти 2-сонли рухий-асаб касалликлари шифохонаси бош хисобчиси Х. Мадартов, Сурхондарё вилояти 2-сонли рухий-асаб касалликлари шифохонаси хужалик ишлари мудир А. Кобиловлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Сурхондарё вилояти 2-сонли рухий-асаб касалликлари шифохонаси ташки иситиш трассасини ва бассейнини жорий таъмирлаш учун куйидаги иш турларини бажариш кераклигини аниқладик:

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
ТЕПЛОТРАССА			
1	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,08000
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,07000
3	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,11200
4	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-102Х4ММ	Т	0,79000
5	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 50 ММ	КМ	0,40000
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,95450
7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	1 М3	2,88000
8	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100М2	1,89000
9	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ: СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	100М2	1,89000
10	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	9,00000
11	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 7,5КВТ	НАСОС	1,00000
БАССЕЙН			
12	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100М3	0,04630
13	УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	100М3	0,12960
14	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,36000
15	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ДНИЩЕ БАССЕЙНА ПЛИТКОЙ МАЙЙОЛИКА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М2	2,36000
16	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ [ТИПА "КАБАНЧИК"] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,48000
17	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД ОТМОСТКИ	М3	9,02400
18	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ОТМОСТЕК	М3	6,76800
19	КОПАНИЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,08000
20	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,08000
21	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	КМ	0,04000
22	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,00000

23	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 2,2КВТ	НАСОС	1,00000
24	УСТАНОВКА ФОНТАНОВ	10КОМПЛ	0,10000
25	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 120Х4 ММ	Т	0,31500

Сурхондарё вилояти 2-сонли рухий-асаб касалликлари
шифохонаси бош врач уринбосари



А. Шеркобилов

Сурхондарё вилояти 2-сонли рухий-асаб касалликлари
шифохонаси бош хисобчиси



Х. Мадартов

Сурхондарё вилояти 2-сонли рухий-асаб касалликлари
шифохонаси хужалик ишлари мудир



А. Кобилов

- Задачи на проектирование;
 - Материалов технико-экономического, строительного, сметного и др. разделов проекта, разработанных проектирующим институтом;
 - Материалов отчетов о геологических, инженерно-геологических и гидро-геологических изысканиях, проведенных на площадке;
 - Расчетных нормативов для составления ПОС;
 - СНиП 3.01.08-99. Организация производства капитального ремонта жилых и общественных зданий и сооружений;
 - КМХ 1.04.03-98. Положение об организации, о производстве реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилищных домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения;
 - КМХ 3.01.07-98. Нагрузки и воздействия;
 - КМХ 3.01.02-99. Техника безопасности в строительстве;
 - Методических указаний по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением уклового метода;
 - Справочника грузоподъемных кранов Москва, 1974 г.;
 - Справочника строителя «Организация строительного производства» Москва, 1987 г.;
 - организации строительства А. Латышев Москва, 1974 г.;
- ПОС является обязательным документом для технического персонала организаций, а также, организаций осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства входит в себя расчетный и графический материалы, по объектам работ, объемам работ и материалам.

«ХУМО-МУНЧОКТЕПА» ХЛК



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ
И БАССЕЙНА 2-ОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В
МФЙ "ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.**

ТЕРМИЗ-2021.

«ХУМО-МУНЧОКТЕПА» ХЛК



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ
И БАССЕЙНА 2-ОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В
МФЙ "ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.**

Директор:

ГИП:



Ш. Алламуродов

У. Бараков

ТЕРМИЗ-2021.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач 2-ой психиатрической
больницы Сурхандарьинской области

А. Нуруллаев

2021 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ И БАССЕЙНА 2-ОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В МФЙ "ЯНГИ
ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
	Основание для проектирования	Письмо заказ, дефектный акт утвержденным заказчиком, задание на проектирование.
	Адрес строительства	Сурхандарьинский област Денауской район
	Стадийность проектирования	Рабочий проект
	Инженерно геологические данные	Не требуется
	Назначение объекта	Теплотрасса и бассейн 2-ой психиатрической больницы
	Требование на благоустройству и озеленения	Не требуется
	Основные требование проекта	Составление локально-ресурсной ведомости. Основные конструктивные решения: <i>Устройство наружной теплотрассы и ремонтные работы в бассейне.</i>
	Источник финансирования	Бюджетные средства
	Сроки начало и окончания строительства	2021 год
	Подрядная организация	Определяется по конкурсному торгу.
	Требования к проектно сметную документацию	ПСД в 3х экземплярах
	Специальные требования, особые условия проектирования	Строгое соблюдение противопожарных, санитарных норм, условий технико безопасности

Составили задания на проектирование:

От заказчика:

От проектировщика:



Ш.Алламуродов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по определению стоимости в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ И БАССЕЙНА 2-ОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В МФЙ "ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{зп} = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Сурхандарьинской области;.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Сурхандарьинской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по г.Термез, сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно протокола №13 зарплата рабочих-строителей за 1 человек/час по Сурхандарьинской области составила - 18676,41 сум.

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроа цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mn},$$

где:

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mn} – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: $C_{mn} = N \times Ц_{ср}$,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы и оборудование - 5%

VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма Госкомстата РУз, прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 17,54 % от суммы прямых затрат.

VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию" от 20 декабря 1999 года №532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принять согласно письма Министерство финансов Республики Узбекистан за №БА/03-61-12/2351 от 22.12. 2006 года из расчета 6% годовых. Коэффициент риска K_p принимаем в пределах 0 % от стоимости строительства объекта:

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Составил:



Ш. Алламурадov

Рекомендуемая стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ И БАССЕЙНА 2-ОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В МФЙ
"ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением социального страхования	32928,057
2	Эксплуатация машин и механизмов	3384,694
3	Строительные материалы, изделия и конструкции	187076,655
4	Оборудование, мебель и инвентарь	28796,250
5	Транспортные услуги на материальные ресурсы	9353,833
6	Итого:	261539,489
7	Прочие затраты подрядчика 17,54 %	45874,026
8	Страхование строительства	983,723
9	Итого без НДС	308397,239
10	НДС 15%	46259,586
11	Итого с НДС	354656,825
12	Прочие затраты заказчика	8866,421
Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС		363000,000

ЗАКАЗЧИК:

М.П.



ПРОЕКТИРОВЩИК:

М.П.



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ И БАССЕЙНА 2-ОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В МФЙ "ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №1

ЗДАНИЯ ПРОХОДНО-СТОРОЖЕВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	сумма
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНИП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1763,0828	18676,41	32928057
	Итого по трудовым ресурсам	СУМ			32928057
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	1,118992	164915	184539
2	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-ч	13,181043	9040	119157
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-ч	6,798872	61370	417247
4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-ч	10,0993	165000	1666385
5	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-ч	1,7696	2560	4530
6	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-ч	31,392	1560	48972
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-ч	9,95104	59500	592087
8	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	3,304	2300	7599
9	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-ч	11,6	2300	26680
10	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-ч	15,0255	1560	23440
11	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	15,7637	8900	140297
12	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-ч	24,5133	1560	38241
13	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-ч	6,425472	2560	16449
14	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-ч	8,39232	8302	69673
15	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-ч	3,24864	9050	29400
	Итого по строительным машинам	СУМ			3384694
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	11,424	463649	5296726
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0299749	15080000	452021
3	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,021494	13850000	297692
4	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,0784	3450000	270480
5	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	16,1416	65000	1049204
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 102Х4 ММ	ТН	0,638	14560000	9289280
7	УГОЛОК 50Х50х4 ММ	ТН	0,152	14560000	2213120
8	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0192	13500000	259200
9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 50 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	400	65850	26340000
10	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,57715	11750	30282
11	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0234807	29800000	699725
12	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,00288	12560000	36173
13	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0035424	12560000	44493
14	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ	Т	0,13889		0
15	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,157155	15600000	2451618
16	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0033282	15000000	49923
17	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО /ТУ95-324-88/ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	МЗ	2,88	286500	825120
18	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,023814	4200000	100019
19	ЛАК БТ-577	Т	0,0023814	17500000	41675
20	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,0567	4200000	238140

1	4	5	6	9	10
21	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-Х-Л-В	М2	189	18500	3496500
22	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,0008883	15600000	13857
23	ДЕТАЛИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ	М2	230,58	46500	10721970
24	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0021	13500000	28350
25	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	22		0
26	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ Д-50ММ	ШТ	4	283500	1134000
27	ВЕНТИЛЬ Д-50ММ	ШТ	7	156000	1092000
28	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0062	13560000	84072
29	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,003241	3450000	11181
30	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	М3	0,156458	3450000	539780
31	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	17,877	520103	9297881
32	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,00146448	13500000	19770
33	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,16848	1650000	277992
34	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,034992	3450000	120722
35	АРМОСЕТКА ИЗ ВР1 Д-5ММ И Д-3ММ	Т	0,354	14560000	5154240
36	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,118	7000000	826000
37	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	6,608	480145	3172798
38	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,885	5600000	4956000
39	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАЙОЛИКА	М2	236	356000	84016000
40	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,118	3500000	413000
41	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,96	608365	584030
42	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ТИПА КАБАНЧИК ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	М2	48	95000	4560000
43	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	М3	1,660416	105000	174344
44	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	1,62432	105000	170554
45	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,81216	105000	85277
46	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	9,024	105000	947520
47	КЛИНЕЦ МАРКИ 300	М3	0,830208	105000	87172
48	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,013536	6000000	81216
49	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,006768	3450000	23350
50	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 /М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	6,90336	439982	3037354
51	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 50Х4,3 РН 16 S 8,3 ДАВЛЕНИЕ С-0,8 МПА	М	40,4	48500	1959400
52	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	0,4	5000	2000
53	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00008	29800000	2384
54	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00007	15000000	1050
	Итого по материальным ресурсам	СУМ			187076655

Оборудование, мебель и инвентарь

1	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N-7,5КВТ Q-3000 ОБ/МИН К80-65-160	ШТ	1	7721250	7 721 250
2	ФОНТАН	ШТ	1	18500000	18 500 000
3	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N-2,2КВТ Q-3000 ОБ/МИН К50-32-125	ШТ	1	2575000	2 575 000
	Итого по оборудованию	СУМ			28796250

ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ

1	ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-120Х4ММ	Т	0,315		
---	---------------------------------	---	-------	--	--

СОСТАВИЛ

Ш. А. ДАМУРДОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ И БАССЕЙНА 2-ОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В
МФЙ "ЯНГИ ХАЗОРБОГ" ДЕНАУСКОГО РАЙОНА.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1-1

(локальная ресурсная смета)

ЗДАНИЯ ПРОХОДНО-СТОРОЖЕВОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
		ТЕПЛОТРАССА			
1	E0102-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0800	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	280,0000	22,4000
2	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0700	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5000	6,1950
3	E0601-001-13 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100МЗ	0,1120	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	598,2600	67,0051
	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,2700	0,0302
	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	29,1600	3,2659
	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,8600	0,0963
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0800	0,1210
	6317	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 (М-150) ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	102,0000	11,4240
	9219	ВОДА	МЗ	0,4240	0,0475
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0300	0,0034
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0762	0,0085
	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,7000	0,0784
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1000	7,2912
4	E0903-012-12	МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-102Х4ММ	Т	0,790000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,5900	5,20610
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,1500	0,11850
	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,0900	0,07110
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2300	0,18170
	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,2400	1,76960
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ 102Х4 ММ	ТН		0,63800
		УГОЛОК 50Х50х4 ММ	ТН		0,15200
5	E2401-004-01	НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С, ДИАМЕТР ТРУБ 50 ММ	КМ	0,400000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	432,0000	172,8000
	128	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	78,4800	31,3920
	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	14,5000	5,8000
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	24,0800	9,6320
	1147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,2600	3,3040
	1684	АГРЕГАТЫ НАПОЛНИТЕЛЬНО-ОПРЕССОВОЧНЫЕ ДО 70 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	29,0000	11,6000
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1400	0,0560
	35310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,0480	0,0192
	37160	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТР 50 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	М	1000,0000	400,0000
6	E1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,954500	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,5900	38,7432
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,0100	0,0095
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0300	0,0286
	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7000	2,5772
	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,0235
	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3000	0,2864
7	E2601-010-02	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА	1 МЗ	2,880000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,8500	54,2880
	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	0,6300	1,8144
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4100	1,1808

1	2	3	4	5	6
	32538	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,0010	0,0029
	32539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,0012	0,0035
	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0096	0,0276
	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0265	0,0763
	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0000	0,0001
	46095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	0,5600	1,6128
		МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО СТЕКЛОВОЛОКНА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО /ТУ95-324-88/ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	МЗ	1,0000	2,8800
8	E2601-054-01	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ	100М2	1,890000	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,9800	60,4422
	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	0,2300	0,4347
	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	1,2600	2,3814
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4700	0,8883
	30101	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	Т	0,0126	0,0238
	31226	ЛАК БТ-577	Т	0,0013	0,0024
	32124	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	Т	0,0300	0,0567
	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0473	0,0894
		СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ /ТУ 6-11-145-80/ МАРКИ РСТ-Х-Л-В	М2	100,0000	189,0000
9	E2601-049-02	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ: СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ	100М2	1,8900	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	148,5200	280,7028
	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	8,3300	15,7437
	1383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ.-Ч	5,7300	10,8297
	1385	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ	МАШ.-Ч	12,9700	24,5133
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0800	2,0412
	33404	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7Х20-50 ММ	Т	0,0116	0,0218
	33731	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,50 ММ	Т	0,0005	0,0009
	40853	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ	Т	0,0428	0,0808
	41030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0017	0,0032
	44093	ДЕТАЛИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ	М2	122,0000	230,5800
10	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	9,0000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,4700	13,2300
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,3500	3,1500
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,1800
	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0001	0,0009
	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	18,0000
	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0099
	63307	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ Д-50ММ	ШТ		4,0000
	96946	ВЕНТИЛЬ Д-50ММ	ШТ		5,0000
11	E1805-1-3	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	НАСОС	1,0000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,1700	20,17
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,1500	0,1500
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,700	0,7000
	400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2400	0,24
		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0031	0,003100
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0005	0,00050
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0900	0,09
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0020	0,0020
		НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N-7,5КВТ Q-3000 ОБ/МИН К80-65-160	ШТ	1	1
		БАССЕЙН			
12	E6-1-24-1	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПОДПОРНЫХ СТЕН БЕТОННЫХ	100МЗ	0,0463	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	358,02	16,57633
	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	18,21	0,84312
	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,8	0,03704
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,27	0,10510
	09219	ВОДА	МЗ	0,077	0,00357
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,043	0,00199
	36025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,07	0,00324
	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,86	0,03982
	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	102	4,72260
	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	40	1,85200
13	E6-1-62-3	УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	100МЗ	0,1296	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1398,88	181,29485
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,03499

1	2	3	4	5	6
	00403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ-Ч	70	9,07200
	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,94	0,12182
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	9,07	1,17547
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,71	0,48082
	09219	ВОДА	МЗ	0,412	0,05340
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,19	0,02462
	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,1	0,01296
	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,0113	0,00146
	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	МЗ	1,3	0,16848
	36053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	МЗ	0,27	0,03499
	36061	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	МЗ	0,9	0,11664
	45023	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	101,5	13,15440
	51619	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	54	6,99840
	С124-22	АРМОСЕТКА ИЗ ВР1 Д-5ММ И Д-3ММ	Т		0,35400
14	Е8-1-3-4	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ	100М2	2,3400	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,8000	209,5680
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,4000	0,9440
	33138	СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ	Т	0,0500	0,1180
	45032	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	2,8000	6,6080
15	Е15-1-19-5	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН И ДНИЩЕ БАССЕЙНА ПЛИТКОЙ МАЙОЛИКА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ	100М2	2,3600	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159,670000	376,821200
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,080000	0,188800
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,270000	0,637200
	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,300000	3,068000
	09219	ВОДА	МЗ	0,930000	2,194800
	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,375000	0,885000
	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,500000	1,180000
	44356	ПЛИТКИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАЙОЛИКА	М2	100,000000	236,000000
	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,050000	0,118000
16	Е15-1-17-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ [ТИПА "КАБАНЧИК"] НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН	100М2	0,4800	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	290,7000	139,53600
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,1100	0,05280
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,2100	0,58080
	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ, 1:3	МЗ	2,0000	0,96000
	30715	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ ТИПА КАБАНЧИК ТОЛЩИНОЙ 9 ММ	М2	100,0000	48,00000
	34526	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ 400	Т	0,0400	0,01920
	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5000	0,24000
17	Е11-1-2-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД ОТМОСТКИ	МЗ	9,024	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5000	22,5600
	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0900	0,8122
	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,4600	4,1510
	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,9300	8,3923
	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ М-300 ФРАКЦИИ 3-10ММ	МЗ	0,1840	1,6604
	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	МЗ	0,1800	1,6243
	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,0900	0,8122
	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1,0000	9,0240
	45054	КЛИНЕЦ МАРКИ 300	МЗ	0,0920	0,8302
18	Е11-1-2-9 ДОП.3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ОТМОСТЕК	МЗ	6,768	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8000	12,1824
	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,4800	3,2486
	09219	ВОДА	МЗ	0,3500	2,3688
	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,0020	0,0135
	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,0010	0,0068
	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 М-100/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	1,0200	6,9034
19	Е0102-058-02	КОПАНИЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0800	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	280,0000	22,4000
20	Е0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,0800	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5000	7,0800
21	Е22-1-21-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	КМ	0,0400	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173,0000	6,92000
	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	20,3000	0,81200
	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1100	0,00440
	02700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8,0000	0,32000

1	2	3	4	5	6
	45086	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 50Х4,3 PN 16 S 8,3 ДАВЛЕНИЕ С-0,8 МПа	М	1010,0000	40,40000
22	E16-S-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	2,0000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,4700	2,9400
	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,3500	0,7000
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0200	0,0400
	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0001	0,0002
	46230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2,0000	4,0000
	52040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,0011	0,0022
	63307	ВЕНТИЛЬ Д-50ММ	ШТ	1,0000	2,0000
23	E180S-1-3	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	НАСОС	1,0000	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,1700	20,17
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,1500	0,1500
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,700	0,7000
	400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2400	0,24
		АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0031	0,003100
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,0005	0,00050
		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,0900	0,09
		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,0020	0,0020
		НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N-2,2КВТ Q-3000 ОБ/МИН K50-32-125	ШТ	1	1
24	E17-1-6-1	УСТАНОВКА ФОНТАНОВ	10КОМПЛ	0,1000	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,9100	2,1910
	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2000	0,0200
	00762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,1100	0,0110
	02509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0900	0,0090
	30435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4,0000	0,4000
	53096	ФОНТАН	ШТ	10,0000	1,0000
	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007	0,0001
25	E0903-012-1 2 К-0,8	ДЕМОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 120Х4 ММ	Т	0,315	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,27200	1,660680
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ.-Ч	0,12000	0,037800
		ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,07200	0,022680
	400001	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,18400	0,037960
		ВОЗВРАТ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-120Х4ММ	Т		0,315000

СОСТАВИЛ

Ш. АЛЛАМУРОДС

Uzbekiston Respublikasi
«SURXON LOYIHA
XUJJATLARI
EXPERTIZASI» xususiy
korxonasi



Республика Узбекистан
Частное предприятие
«СУРХОН ЛОЙИХА
ХУЖЖАТЛАРИ
ЭКСПЕРТИЗАСИ»

Гувоҳнома рақами: КЛЭ №00115

23 ноябрь 2021 йил

«УТВЕРЖДАЮ»
Нач. Отдела экспертизы
«SURXON LOYIHA XUJJATLARI
EXPERTIZASI»
С. Бобоев

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 35-2021

Текущий ремонт наружной теплотрассы и бассейна 2-ой психиатрической больницы Сурхандарьинской области в МФЙ «Янги Хазорбог» Денауского района.

ЗАКАЗЧИК: - 2-ая психиатрическая больница Сурхандарьинской области
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: - Бюджетные средства
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: - «ХУМО МУНЧОКТЕПА» ХЛК
НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ: - № АЛ-000921 от 20.06.2020 г.
ГИП: - У. Бараков
ВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА: - Подрядная

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
2. Задание на проектирование.
3. Дефектный акт

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

4. Книга № 1 - Рабочий проект
5. Книга № 2 - Локальная ресурсная ведомость. Ведомость потребных ресурсов

3. Краткое содержание проектных решений.

Составление локально-ресурсной ведомости выполнено согласно дефектному акту и задания на проектирования утвержденным заказчиком. Устройство наружной теплотрассы и ремонтные работы в бассейне.

Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектсгоя Республики Узбекистан.

В соответствии Постановления Кабинета Министров РУз №261 от 11.06.03г. и №302 от 03.07.2003г. ШНК04.01.16-09 рекомендуемая стоимость не является основанием для заключения договора подряда и право окончательного определения стартовой стоимости объекта для проведения конкурсных торгов представлено заказчику.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 18 676,41 сум за чел/ч, согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области с компенсацией в соцстрах в размере 17,54% ,

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно - подрядных работ и бюллетеня Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов на материалные ресурсы принято в размере 5%, на оборудование, мебель и инвентарь принято в размере 2%.

5. Стоимость затраты на страхование строительства принято в размере 0,32%.

№	Наименование затрат и показателей	Всего	в том числе		
		капитальных		Обору-	Прочие
п/п		вложений	СМР	дование	затраты
		тысяч(сум)			
1	Затраты на основную заработную плату с отчислением на соц. страхование	32928,057	32928,057		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	3384,694	3384,694		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	187076,655	187076,655		
4	Оборудование, мебель и инвентарь	28796,250		28796,250	
5	Транспортные расходы на материалы и оборудования	9353,833	9353,833		
	Итого прямые:	261539,489	232743,239		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	45874,026			
	Итого полная стоимость объекта	307413,516			
	Подлежащая обязательному страхованию:				
7	страхование строительства 0,32%	983,723			
	Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	308397,239			
	НДС 15%	46259,586			
	Итого прочие расходы заказчика: проектно сметные документы, ПНР:	8866,421			3252,369
8	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	3 63 523,245	232743,239	28796,250	3252,369



Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

Для проведения экспертизы представленная заявленная стоимость объекта составляло в сумме **471973,652** тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика).

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц. страхование на 18 676,41 сум за 1 чел/час и согласовано заказчиком;

- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком;

ВЫВОД:

Рабочий проект «Текущий ремонт наружной теплотрассы и бассейна 2-ой психиатрической больницы Сурхандарьинской области в МФЙ «Янги Хазорбог» Денауского района», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

С учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения рекомендуемая стартовая стоимость объекта составляет **363523,245** тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика) по сметной документации: «Текущий ремонт наружной теплотрассы и бассейна 2-ой психиатрической больницы Сурхандарьинской области в МФЙ «Янги Хазорбог» Денауского района».

Нормативная продолжительность строительства - 65 дней.

Эксперт:



Б. Абдуллоев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 31362 на приобретение Текущий ремонт сооружений

Способ проведения электронный

Дата 25.02.2022

Время рассмотрения 25.02.2022 16:19

Конкурсная комиссия Вилюят 2-сон рухий-асаб касалликлари шифохонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUSURMANOV MENGBOY XXX	Заместитель директора	Танлов комиссияси
Секретарь комиссии	MAQSUDOVA OZODA CHORIYEVNA	Котиба	Танлов комиссияси
Член комиссии	SAIDAXMEDOV ISRAIL KASIMOVICH	Член комиссии	Танлов комиссияси
Член комиссии	ANNAYEV ABDIVOXID ISHMAMATOVICH	Член комиссии	Танлов комиссияси
Член комиссии	MADARTOV XUSAN SHOYDILOVICH	Бухгалтер	Танлов комиссияси
Член комиссии	QOBILOV ABDULLA ABDURAXMONOVICH	Член комиссии	Танлов комиссияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.02.2022 года № лота 31362.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 50.00 / Весовой коэф. ценовой части: 50.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	Текущий ремонт сооружений
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	363 000 000.00
Стартовая сумма	363 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Таъмирлаш ишлари ишлари буйича тажрибаси камида 1 йил

Тип: Бинарное значение

Описание: Таъмирлаш ишлари ишлари буйича тажрибаси камида 1 йил

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УКТАМ-ТЕРМИЗ МЧЖ	25	1	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	25	1	25	Экспертная		
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	25	1	24	Экспертная		

Критерий №2 Сунгги бажарган ишидан ижобий хулоса

Тип: Бинарное значение

Описание: тавсиянома, шартномаси юклансин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УКТАМ-ТЕРМИЗ МЧЖ	25	1	15	Экспертная		
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	25	1	25	Экспертная		
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	25	1	24	Экспертная		

Критерий №3 Солиқдан қарздорлиги йуклиги тугрисида акт сверкаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йуклиги тугрисида акт сверкаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УКТАМ-ТЕРМИЗ МЧЖ	25	1	14	Экспертная		
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	25	1	25	Экспертная		
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	25	1	24	Экспертная		

Критерий №4 Ишчилар бригадаси мавжудлиги маълумотномаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан олинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
УКТАМ-ТЕРМИЗ МЧЖ	25	1	14	Экспертная		
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	25	1	25	Экспертная		
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	25	1	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	363 000 000.00	340 000 000.00	25.02.2022 10:55:29	49.71
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	363 000 000.00	338 000 000.00	25.02.2022 08:39:44	50.00
УКТАМ-ТЕРМИЗ МЧЖ	363 000 000.00	345 000 000.00	24.02.2022 19:34:19	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA	48	49.71	97.71
ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK	50	50	100
УКТАМ-ТЕРМИЗ МЧЖ	29		29

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 31362 от 25.02.2022 года на приобретение Текущий ремонт сооружений определила победителем:

ЧП LAZIZBEK-SARDOR-KELAJAK
306170039

и резервный исполнитель: ЧП ASTRON TERMIZ KONSILYARIYA (306136807)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUSURMANOV MENGBOY XXX	Согласен	
Член комиссии	MADARTOV XUSAN SHOYDILOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAIDAXMEDOV ISRAIL KASIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ANNAYEV ABDIVOXID ISHMAMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	QOBILOV ABDULLA ABDURAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП