



Утверждаю

Главный инженер

ООО "Узэнергосозлаш"

А.А.Гимадиев

"07" 03 2022г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На определение подрядной организации по оценке состояния металла гибов паропроводов энергоблоков отработавших парковый ресурс и определение возможности и сроков их дальнейшей эксплуатации энергоблоков № 2, 3, 11 для Ташкентской ТЭС.

№	Наименование требований и определений	Требования, предъявляемые к участникам и определения
1	Заказчик	ООО "Узэнергосозлаш"
2	Адрес	г.Ташкент, Пр.Бунёдкор, д.23
3	Цели использования выполняемых работ (оказываемых услуг)	Оценка состояния металла гибов паропроводов энергоблоков отработавших парковый ресурс и определение возможности и сроков их дальнейшей эксплуатации энергоблоков № 2, 3, 11 для Ташкентской ТЭС.
4	Источники финансирования	Собственные средства
5	Стартовая сумма	580 000 000 сум (пятьсот восемьдесят миллионов сум)
6	Место выполнения работ (оказания услуг)	Ташкентская обл. Кибрайский район, пос.Таш ГРЭС, АО "Ташкентская ТЭС"
7	Требования к участнику исходя из сложности выполняемых работ (оказываемых услуг)	Участник обязан представить: <ul style="list-style-type: none">- Должен иметь соответствующие разрешительные документы или иной документ;- устав предприятия;- бухгалтерский отчет за последние 3 года (2019-2021гг);- справка с налоговой об отсутствии задолженности;- график производства работ;- смету на производство работ. Участник должен отвечать следующим требованиям: <ul style="list-style-type: none">-иметь опыт выполнения аналогичных работ в системе Министерства Энергетике РУз (копии акта вып. работ);-Иметь соответствующий квалифицированный персонал для осуществления данного задания.
8	Условия выполнения работ и оказания услуг	Расчет паропроводов на прочность и оценка напряженного состояния выполняются в соответствии с требованиями ОСТ 108.031.08-

		<p>85-ОСТ 108.031.10-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность.</p> <p>Обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил ГИ «Саноатконтехназорат». Не допускает своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования, поддержание чистоты и порядка на рабочих местах и ремонтных площадках.</p>
9	Срок (период) начала и завершения выполнения работ (оказываемых услуг) Исполнителем	Исполнитель выполняет работы в сроки указанные в договоре. (основание График проведения капитальных и средних ремонтов основного оборудования АО «Ташкентская ТЭС» на 2022г, Графика наладочных работ по АО «Ташкентская ТЭС» на 2022г.)
10	Порядок сдачи и приемки результатов работ/услуг	По результатам расчета и наладке опорно-подвесной системы паропроводов и трубопроводов, оформляется акт выполненных работ. Заказчик подтверждает соответствие выполненных работ на каждую паропровод и трубопровод.
11	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов работ и услуг.	По результатам расчета и наладке опорно-подвесной системы паропроводов и трубопроводов составляется ведомость дефектов, в которой должны быть отражены расположение, характер, способ устранения дефектов
12	Условия (порядок финансирования)	Заказчик оплачивает согласно заключенному договору.
13	По вопросам разъяснений и/или вопросов контактные телефоны	г.Ташкент, Пр.Бунёдкор, д.23, Тел (71) 276-66-49 , +998 93 665 55 55 Сибгатуллин Сардор

Начальник ПТО

Хайруллаев А.Н.

Начальник ЦМиП

Саидназаров М.А.