

1. Булғорчи

Сув таъминоти ва оқома сув объектиларни қуришнинг бўйича маълумотнинг компаниясини УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармасини

2. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос

Андижон вилояти ҳокимиятининг 2022 йил 28 январь кунини № 3-1-0-1/22-сонда Фармойишига асосан.

3. Қурилуш тури

Янги қурилуш ва реконструкция

4. Маълумот берувчи манба

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан

5. Қурилуш объектнинг адреси

Андижон шаҳри, Чилобод кўчаси 59 уй №15
7330024, хр 2021000070097434508
Ушбаққўрғоннинг МФО 00075, ИИН
09081731, ОИДНХ 99213

Андижон вилояти Андижон шаҳар Хамдўстлик МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқларини қуриш объектига

6. Лойиҳа куввати

Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқлашди

**ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

7. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос

Ушбаққўрғоннинг ўрнатилган билан бўлган қаторда ичимлик суви уй ҳужралигача ўтказилиши кўзда тутилсин;

8. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос

- Ичимлик сув назорат-қузатува қудуқлари (колодешлар)ни ичига одам тушини ишлаб шарафтинни яратиш мақсадида, диаметри 1500 мм бўлган қоллоқлардан фойдаланиш ҳамда "Т" маркали плита перикрития, люк қрилқаларини лойиҳада бўлишляги;

9. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос

- замонавий автоматлаштирини тизимлари ва сув сарфари ўлчан қурилмалари қўлланилсин (уланиш нуқтасида ва сув тарқатилиш нуқтасининг марказида);

10. Техноложик жараёнлар ва ускуналарга қўйилган асосий талаблар

- ички йўл ва йўлакчаларни бетон қопламаси билан қоплаш;
- металл ва полиэтилен қувурларни қўллаш (тавоқда ишлаб чиқарилган);

қурилуш объектнинг маълумоти ва қайтарувчи қиланлар ўрнатилсин;

- техноложик жараёнларни марказлаштирилган

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 28 январь кунги № 3-1-0-F/22-сонли Фармойишига асосан.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш ва реконструкция
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
5.	Буюртмачи реквизити	Андижон шаҳри, Чинобод кўчаси 59 уй ИНН 305980724, х/р 20210000700974345001 Узсаноатқурилишбанк МФО 00075, ИНН 305980724, ОКОНХ 90213
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	“Ўзбеккоммуналлойиҳақурилиш” ДУК
8.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Янги қурилиш: - Ичимлик сув тармоғи, узунлиги 2.0 км (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - лойиҳани ишлаб чиқишда сув ҳисоблагичларнинг ўрнатилиши билан бир қаторда ичимлик суви уй хўжалигигача ўтказилиши кўзда тутилсин; - Ичимлик сув назорат-кузатув қудуқлари (колодецлар)ни ичига одам тушиш ишлаш шараотини яратиш мақсадида, диаметри 1500 мм бўлган колцолардан фойдаланиш ҳамда “Т” маркали плита перикрития, люк кришкаларни лойиҳада бўлишлиги;
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	- замонавий автоматлаштириш тизимлари ва сув сарфини ўлчаш қурилмалари қўлланилсин. (уланиш нуқтасида ва сув тарқатиш туғунининг чиқишида); - ички йўл ва йўлакчаларни бетон қопламаси билан қоплаш; - металл ва полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); -эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - технологик жараёнларни марказлаштирилган

		<p>тартибда назорат қилиш, бошқариш ва электр энергия сарфи ҳисобини юритишда SCADA тизимига уланиши мумкин бўлган ўлчов асбоблари ва жиҳозлари қўлланилсин;</p> <p>- Марказий ичимлик сув тармоғига улашнуқтасига аниқлик киритиш учун лойиҳалаш ташкилоти томонидан Давлат хизматлари марказига ммурожаат қилиб “Техник шарт”ни олиш;</p> <p>- Лойиҳа 3 нусха ишлаб чиқилсин ҳамда “Андижон сув таъминоти” МЧЖ билан келишилсин;</p>
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	"Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти" лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
14.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
15.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
16.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
17.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
18.	Махсус қурилиш шароитлари	<p>- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик ҳулосага мувофиқ.</p> <p>- Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши.</p>
19.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	<p>- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин;</p> <p>- Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчилиқда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган ҳолда ҳисоблансин;</p> <p>- Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин;</p> <p>- Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.</p>
20.	Ҳисоб-китоблар варианты	Талаб этилмайди

21	Фуқаро муҳофазатининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулдда огоҳлантиришлар	Андижон вилояти ФВБ талабларига биноан
----	--	--

“Андижон сув таъминот” МЧЖ
директори



Ш.Матмусаев

Бажарди: А.Эргашев
Тел: +998 93 910 14 10

Андижон вилояти Андижон шаҳар Хандусалик МФЙ ҳудудда ичкилик сув тармоқларини қуриш объектига

ИШЧИ ДОЙИХАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИК