



«КЕЛИШИЛДИ»
Хоразм вилояти Курилиш бош
бошқармаси бошлиғи

Б.Каримов
«_ _ _ _ _» 2022 г.

«КЕЛИШИЛДИ»
“Хоразм сув таъминот” МЧЖ
директори



А. Қадиров
«_ _ _ _ _» 2022 г.



«КЕЛИШИЛДИ»
“Янгона буюртмачи ҳизмати” инжиниринг
компанияси директори

Ш.Отаев
«_ _ _ _ _» 2022 г.

ЛОЙИХАЛАШ ТОПШИРИГИ

**Гурлан туман "Беш уй" МФЙ ҳудудида
3,5 км ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш**

Бодибондиштаги ишсөзліккеге яхса
күркіткемесінде жүргізу

Урганч – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Хоразм вилояти ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи ҳизмати” инжиниринг компанияси
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 марта “2022-2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарори
3.	Қурилиш тури	Янгидан қуриш
4.	Молиялаштириш манбаси	Республика бюджети
5.	Буюртмачи манзили	Урганч шахар Аль-Хоразмий кўчаси 23-ўй
6.	Лойиҳа боскичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида аниқланади
8.	Лойиҳа қуввати	3,5 км ичимлик сув тармоғини қуриш
9.	Мухандислик изланишлари зарурлиги.	1:500 масштабдаги топографик хариталардан фойдаланилади. Мухандислик геологик изланишлар лойиҳа таркибида бажарилади.
10.	Қурилиш ости майдони шароити (сейсмика, тупроқ гурухи ва хакозо)	Қурилиш майдони текис Зилзилавий райони -7 балл Зилзилабардошлиқ -8 балл Тупроғи - чўқмайдиган Тупроқни музлаш чукурлиги -0,7 м Шамол босими -38 кгс/м ² Қор қатлами оғирлиги -50 кг/м ² , ҳамда мұхандислик изланишлари натижалари асосида
11.	Қурилиш обьектининг мураккаблик тоифаси	II Сув тармоғини янгидан қуриш: - ичимлик сув тармоғи, узунлиги 3,5 км (тармоқнинг узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишида аниқланади) - Уйларни Д-20 мм сув ўлчагич ўрнатган холда улаши ва изоляцияланган сув ўлчагич камераларини қуриши кўзда тутылсинг Худуднинг батафсил режалаштириш схемасида мұхандислик тармоқлари алоҳида кўрсатилиб, тегишли ташкилотлар билан келишилади. Лойиҳани якунлаш қизил чизиқчача: Ичимлик сув тармоқлари бўйича куйидагилар: П/э трубалар диаметри, трубалар қалинлиги лойиҳа ечими бўйича танлансин ва бунда норматив талабларга жавоб берадиган (ҳалқаро стандартлар талабларига мувофиқ сифат тизими билан сертификатлаштирилган ISO 9001-14001-22000 НАССР, Global G/A/P Organic) маҳсулотни ўчирилмас бўёқ билан маркировка қилинганини, ишлаб чиқаришда иккиламчи хом-ашёлардан фойдаланмасик. (эпоксид қопламали задвіжка, отвод, втулка, тройниклар, пожарный гидрантлар, қайтарувчи клапанлар ўрнатиш 1500мм ўлчамли
12.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	

		<p>темир-бетон кудуклар). Мухандислик тармоқларига уланиш нұқталари тегишли ташкилоттарнинг техник шартлари ҳамда техник хulosаларига асосан лойихалансин.</p> <p>Ишчи лойихада трубаларни, кудукларни күндаланг, бүйлама кесими ва репер күрсатилиши шарт.</p> <p>Барча қувур ва қудуклар ёпік холатда химояланған холда бажарилсın.</p> <p>Лойихалашда ҚМК-2.04.02-97, ҚМК-2.04.03-96, талаблари бажарилиб лойихалаштирилсін.</p> <p>-Уланиш нұқтаси ва тугалланиш нұқтаси, “Хоразм сув таъминоти” МЧЖ томонидан берилгандыкка асосан;</p>
13.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	<p>Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишида қуидагилар хисобга олинсин:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ташқи ва ички мухандислик коммуникациялари лойихада кўзда тутилсін; - лойиҳани “Хоразм сув таъминоти” МЧЖ билан келишиш;
14.	Лойиҳа ечимларини келишиш	<p>Худуднинг эскиз схемасида аҳоли пунктининг мавжуд холати ва лойиҳа таклифлари акс эттирилади</p> <p>Объектларнинг лойиҳалари вилоят қурилиш бошқармаси, ДСЭНМ, ЁҲБ, ТУМСҚВБ Гурлан тумани бўлими, техник шарт берган ташкилотлар билан келишилади.</p>
15.	Смета хужжатларига талаблар	<p>Лойиҳа-смета хужжатларида йўл қўйилган хато-камчиликлар лойиҳачи ташкилот томонидан бартараф қилинади. Лойиҳа билан смета хужжатлари ўргасидаги тафовутлар, иш ҳажмлари тўғри келмаслик холатлари иш ҳажмлари тўғри келмаслик холатлари учраса лойиҳачи ташкилот ўз маблағлари хисобига тўғриланади.</p>
16.	Иншоот иш режими	Доимий
17.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсін
18.	Атроф-муҳит муҳофазасига қўйиладиган талаблар	“Атроф-муҳит таъсирига оид баёноти” лойиҳасини бажариш (ЗВОС)
19.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
20.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022- йил
21.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
22.	Мұхандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
23.	Махсус қурилиш шароитлари	<ul style="list-style-type: none"> - Курилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари мұхандислик-геологик хulosага мувофиқ. лойиҳа олди АРТ тўплаш ишлаб чиқилсін; - Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқишида белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар кўлланилиши.
24.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга

		мувофиқ ишлаб чиқилсин: - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чиқилган холда ҳисоблансан
25.	Ишлар қийматини аниқлаш	Ҳисоб-китоблар 2021 йил IV-чорак катологи бўйича тайёрланган, комиссия томонидан тасдиқланган ўртacha нархларга асосан жорий нархларда амалга оширилсин.
26	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Хоразм вилояти ФВБ талабларига биноан

“Буюртмачи”

“ЯБХИК” бош муҳандиси:

Б.Сапаев

“ЯБХИК” бўлим бошлиғи:

М.Ходжаев

“ЯБХИК” лойиҳа бўлими
мутахассиси

Д.Абдирахмонов