

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фирма «1-булим» при УАС г. Коканде
Лицензия №АЛ-001121 от 01.07.2020 г.

Сметная документация

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРНОГО СООРУЖЕНИЯ НА 301,5 КМ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ ТАШКЕНТ-УШ А-373 В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ

Том – 1; Книга – 1

Локальные и ресурсные сметы в текущих ценах

г. Коканд – 2021 г.

СВОДНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ

по
объекту:

**НА СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРНОГО СООРУЖЕНИЯ НА 301,5 КМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
ТАШКЕНТ-УШ А-373 В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ**

| №№ П/П | Наименование затрат | Стоимость (сум) |
|-----------|---|--------------------|
| 1 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 3 744 7 |
| 1.1 | Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование | 3 343 5 |
| 1.2 | Социальное страхование 12% | 401 2 |
| 2 | Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов | 785 6 |
| 3 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | 20 416 2 |
| 4 | Затраты на оборудование | 11 000 0 |
| 5 | Затраты на перевозку | |
| 6 | Транспортные затраты на перевозку материалов 5% | 1 020 8 |
| 7 | Транспортные затраты на перевозку оборудования 2% | 220 0 |
| 8 | Заготовительно-складские расходы на материалы 2% | 408 3 |
| 9 | Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2% | 132 0 |
| 10 | Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими | 37 727 8 |
| 11 | Прочие производственные затраты, в том числе: | |
| 11.1 | временные здания и сооружения | |
| 11.2 | зимнее удорожание | |
| 11.3 | (другие затраты по сметному расчёту на основе ПОС) | |
| 12 | Прочие затраты и расходы подрядчика 15,39% | 4 059 2 |
| 13 | Затраты на страхование строительных объектов на период строительства (0,4% от страховой суммы - 80% от полной стоимости объекта - Постановление КМ Р. УЗБ от 20.12 1999 г. №532) | 133 7 |
| 14 | Коэффициент прогнозируемого риска роста цен (% от строительства объекта без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМ.Р.УЗБ. ОТ 15.12.2003 Г. №547 "Об основных параметрах макроэкономических показ" | |
| 15 | Стоимость СМР (с учётом коэффициента риска и страхования строительства) | 41 920 8 |
| 16 | Стоимость Строительно-Монтажных Работ и оборудования (с НДС при исчислении льготного периода) | |
| 17 | Прочие затраты заказчика (в том числе) | 778 1 |
| 17.1 | Затраты на разработку проектно-сметной документации | 300 0 |
| 17.2 | Затраты на экспертизу проектно-сметной документации | 100 0 |
| 17.3 | Затраты на проведение конкурсных подрядных торгов | |
| 17.4 | Затраты на содержание ГАСН (0,02% от итогов прямых затрат | 8 3 |
| 17.5 | Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) | 301 8 |
| 17.6 | Другие расходы, связанные со строительством объекта, согласно их обоснованности (авторский надзор 0,18%) | 67 9 |
| 17.7 | Затраты на компенсацию за деревья | |
| 18 | Итого затраты без НДС (без затратами заказчика) | 41 920 8 |
| 19 | НДС 15% | 6 288 1 |
| 20 | Итого затраты с НДС (без затратами заказчика) | 48 208 9 |
| 21 | Итого затрат с НДС и затратами заказчика | 48 987 0 |

Директор:

Главный инженер проекта:

Составила:

Заказчик:



Ибрагимов Б.

Ибрагимов Б.

Тошпулатова М.

" " 2021 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____

произвели осмотр на предмет определения

объемов работ на _____ и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
|-------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,048 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ 10 СМ | 1 М3 | 10 |
| 3 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА КЛ. В-7,5 | 100 М3 | 0,045 |
| 4 | МОНТАЖ КАРКАСОВ ИЗ УГОЛЬКОВ СЕЧ. 50X50 ММ | 1 Т КОНСТРУКЦИЙ | 0,042 |
| 5 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ, РАВНОПОЛОЧНАЯ, МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2 РАЗМЕРОМ 50X50X5 ММ | ТН | 0,042 |
| 6 | МОНТАЖ БУКВ "ДАНГАРА ТУМАНИ" | 100 М | 0,15 |
| 7 | СТОИМОСТЬ БУКВ "ДАНГАРА ТУМАНИ" В КОМПЛЕКТЕ С ОСВЕЩЕНИЕМ | КОМПЛЕКТ | 1 |
| 8 | ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН» С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ. | 0,28 |
| 9 | КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО ПРОФИЛЯ | ТН | 0,057 |
| 10 | РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» | 100 М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ | 0,28 |
| 11 | ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ТИПА "АЛЮПАН" ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ, ПОКРЫТЫЕ ПОЛИЭСТРОМ, С ЭЛЕМЕНТАМИ НАВЕСКИ | М2 | 29,4 |
| 12 | КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 | 100 М КАБЕЛЯ | 0,3 |
| 13 | КАБЕЛЬ ВВГ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ Пониженной ГОРЮЧЕСТИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4X4 | 1000 М | 0,03 |
| 14 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮРОВ ИЗ БЕТОНА КЛ. В-7,5 | 100 М3 | 0,1815 |
| 15 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ПЕСЧАНЫХ | 1 М3 | 30 |

ЭР «ЕХ-ПРОЕКТ» МСНУ

Утверждаю:

Директор ООО «ЕХ-ПРОЕКТ»

А. Абдураззаков

«01» 07 2021 г.

Лицензия №002259 от 23.06.2017 г.

Действительно-бессрочно

Реестр №ЛЭ-48

Номер свидетельства

№КЛЭ-000046 от 19.12.2019 г.

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 169/21

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по объекту:

**«НА СТРОИТЕЛЬСТВО АРХИТЕКТУРНОГО СООРУЖЕНИЯ НА
301,5 КМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ТАШКЕНТ-УШ А-373 В
ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ»**

Заказчик на экспертизу – Фаргонаулукалам унитар корхонаси

Генпроектировщик : Фирма «1-Булим» при УАС г. Коканде
ДАН №000997 от 19.06.2009 года, на основании письма №3302/09-
03 от 17.09.2013 г. считается бессрочной.

ГИП -

Б.Ибрагимов

Год разработки -

2021 год.

Письмо заказ –

№

Фактически поступило -

Источник финансирования -

Местный бюджет

Генподрядчик -

Определяет конкурсные торги

1. Основание для разработки сметной документации.

- 1.1. Письмо-заказ.
- 1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
- 1.3. Дефектный акт.

2. Материалы, представленные на рассмотрение.

- 2.1. Письмо-заказ.
- 2.2. Структура прямых и прочих затрат объекта: Сметная документация «На строительство архитектурного сооружения на 301,5 км автомобильной дороги Ташкент-Уш А-373 в Дангаринском районе Ферганской области при текущем ремонте».
На сумму 48 987, 060 тыс. сумм с НДС.
- 2.3. Ведомость сводных ресурсов.
- 2.4. Локальные ресурсные ведомости.
- 2.5. Дефектный акт.

3. Краткая информация по расчету стоимости.

Расчёт стоимости строительства составлен Проектная фирма «1-Булим» при УАС г. Коканда с использованием программного комплекса QurQiyamatAsos-2005 В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2004 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», постановлением Кабинетов Министров от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-04.

В основе расчета использован «ресурсный метод».

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1. Среднегодовая заработная плата строителей принята по Ферганской области из расчета на месяц, определенная на основе статистических данных Госстата Республики Узбекистан и письма ГУКС Ферганского областного хокимията №01-20-9/1731 от 18.11.2020 г. – 11114,89 сум без отчислений на соцстрахование.
- 4.2. Затраты на строительные материалы и изделия уточнены в соответствии с каталогом текущих цен.
- 4.3. Затраты на строительные машины и механизмы уточнены согласно сложившихся текущих цен по региону.
- 4.4. В результате корректировки расчетно-сметной документации произошло уменьшение расчетной стоимости по объекту: «На строительство архитектурного сооружения на 301,5 км автомобильной дороги Ташкент-Уш А-373 в Дангаринском районе Ферганской области при текущем ремонте».
На 1 363, 288 тыс. сум с НДС.

За счет:

- 1. Заготовительно-складские расходы на материалы 2%, рекомендуется исключить.
- 2. Заготовительно-складские расходы на оборудование 1,2%, рекомендуется исключить.
- 3. Автопогрузчики 5 т, рекомендуется исключить.
- 4. Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, рекомендуется исключить.
- 5. Краны 16 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, рекомендуется исключить.
- 6. Краны 10 т на автомобильном ходу при монтаже технологического оборудования, рекомендуется исключить.

7. Трамбовки пневматические при работе от компрессора, рекомендуется исключить.

5. Выводы.

Сметная документация «На строительство архитектурного сооружения на 301,5 км автомобильной дороги Ташкент-Уш А-373 в Дангаринском районе Ферганской области при текущем ремонте» (сметная документация), *рекомендуется к согласованию* в текущих ценах с учетом результатов экспертизы:

| Наименование затрат | Заявленная стоимость тыс.сум | Уточненная стоимость тыс.сум |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 3 744, 789 | 3 744, 789 |
| Затраты на основную заработную плату без учетом начислений на социальное страхование | 3 343, 561 | 3 343, 561 |
| Социальное страхование 12% | 401, 227 | 401, 227 |
| Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов | 785, 653 | 292, 081 |
| Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции | 20 416, 275 | 20 416, 275 |
| Затраты на оборудование | 11 000, 000 | 11 000, 000 |
| Затраты на перевозку грунта | - | - |
| Транспортные затраты на перевозку материалов | 1 020, 814 | 1 020, 814 |
| Транспортные затраты на перевозку оборудования | 220, 000 | 220, 000 |
| Заготовительно-складские расходы на материалы | 408, 326 | 0 |
| Заготовительно-складские расходы на оборудование | 132, 000 | 0 |
| Итого прямые затраты с транспортными и заготовительно-складскими | 37 727, 857 | 36 693, 959 |
| Прочие производственные затраты | - | - |
| Прочие затраты и расходы подрядчика 15,39 % | 4 059, 244 | 3 920, 442 |
| Затраты на страхование строительных объектов | 133, 719 | 129, 966 |
| Коэффициент прогнозируемого риска | - | - |
| Стоимость СМР (с учётом коэффициента риска и страхования строительства) | 41 920, 820 | 40 744, 368 |
| Стоимость Строительно-Монтажных Работ и оборудования (с НДС при исчислении льготного периода) | - | - |
| Прочие затраты заказчика | 778, 117 | 767, 750 |
| Итого затраты без НДС (без затратами заказчика) | 41 920, 820 | 40 744, 368 |
| НДС 15% | 6 288, 123 | 6 111, 655 |
| Итого затраты с НДС (без затратами заказчика) | 48 208, 943 | 46 856, 023 |
| Итого затрат с НДС и затратами заказчика | 48 987, 060 | 47 623, 772 |

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 июля 2003 г. №302, рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может быть основанием для заключения договоров подряда, минуя конкурсные торги.

Эксперт:

Абдураззаков А.